

2024年南枫线前期绿化搬迁工程

招标工程量清单

上海市奉贤区交通建设管理中心

上海协营投资咨询有限公司

2024-09-12

2024年南枫线前期绿化搬迁工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市奉贤区交通建设管 工程造价咨询人招 上海协营投资咨询有限公
理中心 标代理机构：司
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：*** 或其授权人：***
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：*** 复 核 人：***
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024-09-12 复 核 时 间： 2024-09-12

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2024年南枫线前期绿化搬迁工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	050405001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	050405001002			噪音控制		
1.1.3	050405001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	050405001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	050405001005			现场围挡		
1.1.6	050405001006			各类图板		
1.1.7	050405001007			企业标志		
1.1.8	050405001008			场容场貌		
1.1.9	050405001009			材料堆放		
1.1.10	050405001010			现场防火		
1.1.11	050405001011			垃圾清运		
1.1.12	050405001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	050405001013			现场宿舍设施		
1.1.14	050405001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	050405001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	050405001016			水泥仓库		
1.1.17	050405001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2024年南枫线前期绿化搬迁工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	050405001018			其他库房		
1.1.19	050405001019			配电线路		
1.1.20	050405001020			配电箱开关箱		
1.1.21	050405001021			接地保护装置		
1.1.22	050405001022			供水管线		
1.1.23	050405001023			排水管线		
1.1.24	050405001024			沉淀池		
1.1.25	050405001025			临时道路		
1.1.26	050405001026			硬地坪		
1.1.27	050405001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	050405001028			通道口防护		
1.1.29	050405001029			预留洞口防护		
1.1.30	050405001030			电梯井口防护		
1.1.31	050405001031			楼梯边防护		
1.1.32	050405001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	050405001033			高空作业防护		
1.1.34	050405001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	050405001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2024年南枫线前期绿化搬迁工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南枫线前期绿化搬迁工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税项目清单计价表

工程名称：2024年南枫线前期绿化搬迁工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年南枫线前期绿化搬迁工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		绿化工程										
1	050102001001	搬迁樱花	1. 种类:樱花（带土球） 2. 胸径或干径:D18.1-20 3. 株高、冠径:H241-270, P151以上 4. 起挖方式:搬迁, 树木支撑树棍桩草绳绕树杆 5. 养护期:养护1年，成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	16						
2	050102001002	搬迁香樟	1. 种类:香樟（带土球） 2. 胸径或干径:D15.1-20 3. 株高、冠径:H241-270, P151以上 4. 起挖方式:搬迁, 树木支撑树棍桩草绳绕树杆 5. 养护期:养护1年，成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	237						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年南枫线前期绿化搬迁工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	050102001003	搬迁樱花	1. 种类:樱花（带土球） 2. 胸径或干径:D15.1-16 3. 株高、冠径:H241-270, P151以上 4. 起挖方式:搬迁, 树木支撑树棍桩草绳绕树杆 5. 养护期:养护1年，成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	40						
4	050102001005	搬迁悬铃木	1. 种类:悬铃木（带土球） 2. 胸径或干径:D25.1-30 3. 株高、冠径:H241-270, P151以上 4. 起挖方式:搬迁, 树木支撑树棍桩草绳绕树杆 5. 养护期:养护1年，成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	74						
本页小计												

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年南枫线前期绿化搬迁工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	050102001006	搬迁罗汉松	1. 种类:罗汉松（带土球） 2. 胸径或干径:d7. 1-8 3. 株高、冠径:H241-270, P151以上 4. 起挖方式:搬迁, 树木支撑树棍桩草绳绕树杆 5. 养护期:养护1年，成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
6	050102002001	搬迁金边黄杨球	1. 种类:金边黄杨球 2. 根盘直径:40cm以内 3. 冠丛高:H101-120 4. 蓬径:P101-120 5. 起挖方式:搬迁 6. 养护期:养护1年，成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5						
7	050102002002	搬迁红叶石楠球	1. 种类:红叶石楠球 2. 根盘直径:50cm以内 3. 冠丛高:H121-150 4. 蓬径:P121-150 5. 起挖方式:搬迁 6. 养护期:养护1年，成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	4						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年南枫线前期绿化搬迁工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	050102005001	搬迁红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 篱高:80cm以内 3. 行数、蓬径:P60-80 4. 单位面积株数:25 5. 养护期:养护1年，成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	1140					
9	050102005002	搬迁红花继木	1. 种类:红花继木 2. 篱高:100cm以内 3. 行数、蓬径:P80-100 4. 单位面积株数:25 5. 养护期:养护1年，成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	885.3					
10	050102007001	搬迁绣线菊	1. 苗木、花卉种类:绣线菊 2. 株高或蓬径:31-40 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:养护1年，成活率100%	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	53					
本页小计											

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：2024年南枫线前期绿化搬迁工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	050102007002	搬迁兰花三七	1.苗木、花卉种类:兰花三七 2.株高或蓬径:31-40 3.单位面积株数:36株/m2 4.养护期:养护1年,成活率100%	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	239.6					
12	050102012001	搬迁草皮	1.草皮种类:草皮 2.铺种方式:满铺 3.养护期:养护1年,成活率100%	1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护	m2	127.2					
13	050102012002	搬迁草坪	1.草皮种类:草坪 2.铺种方式:满铺 3.养护期:养护1年,成活率100%	1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护	m2	5211.9					
14	050101010001	整理绿化用地	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:投标单位自行考虑 3.回填厚度:详见施工图 4.找平找坡要求:详见施工图 5.弃渣运距:投标单位自行考虑	1.排地表水 2.土方挖、运 3.耙细、过筛 4.回填 5.找平、找坡 6.拍实 7.废弃物运输	m2	7657					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称: 2024年南枫线前期绿化搬迁工程\单项工程\园林工程

标段: C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 2024年南枫线前期绿化搬迁工程\单项工程\园林工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税