

# 四团镇G228国道农村联络道新改建工程

## 招标工程量清单

上海协营投资咨询有限公司

2025-03-21

## 四团镇G228国道农村联络道新改建工程

# 工程量清单

招标人：上海市奉贤区四团镇城市建设管理事务中心  
(单位盖章)

工程造价咨询人/上海协营投资咨询有限公司  
招标代理机构：  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\*\*\*  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\*\*\*  
(签字或盖章)

编制人：\*\*\*  
(注册造价工程师签字盖专用章)

审核人：\*\*\*  
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025-03-21

审核时间：2025-03-21

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）			
1.1.1	041109001001	环境保护	项	粉尘控制					
1.1.2	041109001002			噪音控制					
1.1.3	041109001003			有毒有害气体控制					
1.1.4	041109001004	文明施工	项	安全警示标志牌					
1.1.5	041109001005			现场围挡					
1.1.6	041109001006			各类图板					
1.1.7	041109001007			企业标志					
1.1.8	041109001008			场容场貌					
1.1.9	041109001009			材料堆放					
1.1.10	041109001010			现场防火					
1.1.11	041109001011			垃圾清运					
1.1.12	041109001012			临时设施	项		现场办公设施		
1.1.13	041109001013						现场宿舍设施		
1.1.14	041109001014	现场食堂生活设施							
1.1.15	041109001015	现场厕所、浴室、开水房等设施							
1.1.16	041109001016	水泥仓库							
1.1.17	041109001017	木工棚、钢筋棚							

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
1.1.18	041109001018			其他库房		
1.1.19	041109001019			配电线路		
1.1.20	041109001020			配电箱开关箱		
1.1.21	041109001021			接地保护装置		
1.1.22	041109001022			供水管线		
1.1.23	041109001023			排水管线		
1.1.24	041109001024			沉淀池		
1.1.25	041109001025			临时道路		
1.1.26	041109001026			硬地坪		
1.1.27	041109001027			安全施工	项	
1.1.28	041109001028	通道口防护				
1.1.29	041109001029	预留洞口防护				
1.1.30	041109001030	电梯井口防护				
1.1.31	041109001031	楼梯边防护				
1.1.32	041109001032	垂直方向交叉作业防护				
1.1.33	041109001033	高空作业防护				
1.1.34	041109001034	操作平台交叉作业				
1.1.35	041109001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用				

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
				品		
合 计						

增值税







# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\01-新桥村5、9组联络道

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		新桥村5、9组联络道									
1	041001001001	老路翻挖外运	1. 材质: 砼路面 2. 厚度: 15cm 3. 挖土平整: 自行考虑 4. 垃圾外运及处置: 综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	1883.46					
2	040203007009	水泥混凝土路面 18cm	1. 混凝土强度等级: C30 2. 掺和料: 根据图纸 3. 厚度: 18cm 4. 嵌缝材料: 根据图纸	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	1883.46					
3	040203007010	横向路口接顺路面 18cm	1. 混凝土强度等级: C30 2. 掺和料: 根据图纸 3. 混凝土模板: 综合考虑 4. 厚度: 18cm 5. 嵌缝材料: 根据图纸 6. 垫层: 15cm 按图纸要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	75.56					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\01-新桥村5、9组联络道

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040101001002	土路肩培土	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 土方来源:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内、外运输	m3	135.95					
5	040205004001	停车让行标志	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸:2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 混凝土模板:综合考虑 6. 土方外运及处置:综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\01-新桥村5、9组联络道

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040205003001	红白杆	1. 类型:红白杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:Φ90×1200 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25 5. 油漆品种:反光漆 6. 土方外运及处置:综合考虑 7. 混凝土模板:综合考虑	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作 3. 喷漆或镀锌 4. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	22					
7	040205006001	标线	1. 材料品种:符合设计及相关规范要求 2. 工艺:双组份防滑反光材料 3. 线型:实线15cm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	1200					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\02-三坎村东横河西南角联络道

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
三坎村东横河西南角联络道											
1	041001001002	老路翻挖外运	1. 材质: 砼路面 2. 厚度: 15cm 3. 挖土平整: 自行考虑 4. 垃圾外运及处置: 综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m <sup>2</sup>	109.5					
2	040203007002	新浇筑钢砼路面 22cm	1. 混凝土强度等级: C30 2. 钢筋网片: 按图纸要求 3. 混凝土模板: 综合考虑 4. 厚度: 22CM 5. 嵌缝材料: 按图纸要求 6. 垫层: 15cm 按图纸要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m <sup>2</sup>	109.5					
3	040103001007	回填方 【土方】	1. 填方材料品种: 土方 2. 配合比: 其他 3. 密实度要求: 满足设计和规范要求 4. 填方粒径要求: 满足设计和规范要求 5. 填方来源、运距: 自行考虑	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m <sup>3</sup>	36					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\02-三坎村东横河西南角联络道

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040101001004	土路肩培土	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 土方来源:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m <sup>3</sup>	8.51					
5	040205012002	增设隔离波形护栏	1. 类型:护栏 2. 规格、型号:钢4320*310*85*2.5 3. 材料品种:钢质 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:砼 5. 说明:所有主材、零配件及其他为完成此项的工作内容	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作、安装	m	60					
6	040205004005	停车让行标志牌	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸:2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 混凝土模板:综合考虑 6. 土方外运及处置:综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\02-三坎村东横河西南角联络道

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	040205004034	机动车禁止通行标志	1. 类型: 停车让行标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 砼基础: C30 5. 混凝土模板: 综合考虑 6. 土方外运及处置: 综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	1					
8	040205004032	非机动车禁止通行标志	1. 类型: 停车让行标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 砼基础: C30 5. 混凝土模板: 综合考虑 6. 土方外运及处置: 综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\02-三坎村东横河西南角联络道

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	040205006002	标线	1.材料品种:符合设计及相关规范要求 2.工艺:双组份防滑反光材料 3.线型:实线15cm	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m	87					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\03-向阳村桐桥港东北侧联络道

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
向阳村桐桥港东北侧联络道											
1	040101001013	老路翻挖外运	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 土方外运:自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m <sup>2</sup>	361.12					
2	040203007003	新浇筑钢砼路面 22cm	1. 混凝土强度等级:C30 2. 钢筋网片:按图纸要求 3. 厚度:22CM 4. 嵌缝材料:按图纸要求 5. 垫层:15cm 按图纸要求 6. 混凝土模板:综合考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m <sup>2</sup>	361.12					
3	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 场外运输:自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m <sup>3</sup>	189.01					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\03-向阳村桐桥港东北侧联络道

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040101001006	土路肩培土	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 土方来源:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m <sup>3</sup>	18.06					
5	沪201501008001	窨井加高	1. 窨井规格:750*750 2. 加高高度:30cm 3. 砌筑材料品种、规格:统一砖 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0 5. 窨井盖座:更换自调式防沉降窨井盖座并境设防坠装置	1. 基层处理 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 盖座恢复	座	5					
6	040205012009	增设隔离波形护栏	1. 类型:护栏 2. 规格、型号:钢4320*310*85*2.5 3. 材料品种:钢质 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:砼 5. 说明:所有主材、零配件及其他为完成此项的工作内容	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作、安装	m	12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\03-向阳村桐桥港东北侧联络道

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	040205004009	停车让行标志	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸:2mm厚铝板,圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 混凝土模板:综合考虑 6. 土方外运及处置:综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	2					
8	040205004023	线型诱导标志牌	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸:2mm厚铝板,圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 混凝土模板:综合考虑 6. 土方外运及处置:综合考虑	1. 制作、安装	块	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\03-向阳村桐桥港东北侧联络道

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	040205003003	红白杆	1. 类型:红白杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:Φ90×1200 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25 5. 土方外运及处置:综合考虑, 6. 混凝土模板:综合考虑, 7. 油漆品种:反光漆	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作 3. 喷漆或镀锌 4. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	3					
10	040205006003	标线	1. 材料品种:符合设计及相关规范要求 2. 工艺:双组份防滑反光材料 3. 线型:实线15cm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	170					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\04-平南村3组联络道

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		04-平南村3组联络道									
1	041001001011	老路翻挖外运	1. 材质: 砼路面 2. 厚度: 15cm 3. 挖土平整: 自行考虑 4. 垃圾外运及处置: 综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m <sup>2</sup>	327.9					
2	040203007004	新浇筑钢砼路面 22cm	1. 混凝土强度等级: C30 2. 钢筋网片: 按图纸要求 3. 厚度: 22CM 4. 嵌缝材料: 按图纸要求 5. 垫层: 15cm 按图纸要求 6. 混凝土模板: 综合考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m <sup>2</sup>	327.9					
3	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 1.5M 以内 3. 场外运输: 自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m <sup>3</sup>	37.62					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\04-平南村3组联络道

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040101001008	土路肩培土	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 土方来源:自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	13.34					
5	040205004013	停车让行标志	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸:2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 土方外运及处置:综合考虑 6. 混凝土模板:综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\04-平南村3组联络道

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040205003004	红白杆	1. 类型:红白杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:Φ90×1200 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25 5. 土方外运及处置:综合考虑 6. 混凝土模板:综合考虑 7. 油漆品种:反光漆	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作 3. 喷漆或镀锌 4. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	8					
7	040205006004	标线	1. 材料品种:符合设计及相关规范要求 2. 工艺:双组份防滑反光材料 3. 线型:实线15cm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	105					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\05-神捷经济园区联络道

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
神捷经济园区联络道											
1	041001001013	老路翻挖外运	1. 材质: 砼路面 2. 厚度: 15cm 3. 挖土平整: 自行考虑 4. 垃圾外运及处置: 综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m <sup>2</sup>	486.59					
2	041001004001	铣刨加罩路面	1. 材质: 沥青柏油类 2. 结构形式: 老路路面铣刨加罩 3. 厚度: 以现场踏勘为准 4. 沥青品种: 4cm 细粒式 SMA-13 沥青混合料 (SBS 改性)	1. 拆除、清理 2. 运输	m <sup>2</sup>	100					
3	040203007005	新浇筑钢砼路面 22cm	1. 混凝土强度等级: C30 2. 钢筋网片: 按图纸要求 3. 厚度: 22CM 4. 嵌缝材料: 按图纸要求 5. 垫层: 15cm 按图纸要求 6. 混凝土模板: 综合考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m <sup>2</sup>	486.59					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\05-神捷经济园区联络道

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 场外运输:自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	211.3					
5	040101001010	土路肩培土	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 土方来源:自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	20					
6	沪201501008008	窨井加高	1. 窨井规格:750*750 2. 加高高度:30cm 3. 砌筑材料品种、规格:统一砖 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥M5.0 5. 窨井盖座:更换自调式防沉降窨井盖座并境设防坠装置	1. 基层处理 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 盖座恢复	座	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\05-神捷经济园区联络道

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	040205004014	停车让行标志	1. 类型:线型诱导标志牌 2. 材质、规格尺寸:2mm厚铝板, 1800*600 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 混凝土模板:综合考虑 6. 土方外运及处置:综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	3					
8	040205003005	红白杆	1. 类型:红白杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:Φ90×1200 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25 5. 土方外运及处置:综合考虑 6. 混凝土模板:综合考虑 7. 油漆品种:反光漆	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作 3. 喷漆或镀锌 4. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	4					
9	040205006005	标线	1. 材料品种:符合设计及相关规范要求 2. 工艺:双组份防滑反光材料 3. 线型:实线15cm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	210					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\05-神捷经济园区联络道

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\06-平海村357号联络道

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
平海村357号联络道											
1	041001001006	老路翻挖外运	1. 材质: 砼路面 2. 厚度: 15cm 3. 挖土平整: 自行考虑 4. 垃圾外运及处置: 综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m <sup>2</sup>	74.24					
2	040203007006	新浇筑钢砼路面 22cm	1. 混凝土强度等级: C30 2. 钢筋网片: 按图纸要求 3. 厚度: 22CM 4. 嵌缝材料: 按图纸要求 5. 垫层: 15cm 按图纸要求 6. 混凝土模板: 综合考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m <sup>2</sup>	78.19					
3	040101001022	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 1.5M 以内 3. 场外运输: 自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m <sup>3</sup>	4.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\06-平海村357号联络道

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040101001016	土路肩培土	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 土方来源:自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	5					
5	040205004024	停车让行标志	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸:2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4m 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 土方外运及处置:综合考虑 6. 混凝土模板:综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\06-平海村357号联络道

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040205003009	红白杆	1. 类型:红白杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:Φ90×1200 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25 5. 土方外运及处置:综合考虑 6. 混凝土模板:综合考虑 7. 油漆品种:反光漆	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作 3. 喷漆或镀锌 4. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	3					
7	040205006009	标线	1. 材料品种:符合设计及相关规范要求 2. 工艺:双组份防滑反光材料 3. 线型:实线15cm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	30					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\07-三团港村人行通道联络道

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
三团港村人行通道联络道											
1	041001001007	老路翻挖外运	1. 材质: 砼路面 2. 厚度: 15cm 3. 挖土平整: 自行考虑 4. 垃圾外运及处置: 综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m <sup>2</sup>	385.17					
2	040203007007	新浇筑钢砼路面 22cm	1. 混凝土强度等级: C30 2. 钢筋网片: 按图纸要求 3. 厚度: 22CM 4. 嵌缝材料: 按图纸要求 5. 垫层: 15cm 按图纸要求 6. 混凝土模板: 综合考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m <sup>2</sup>	385.17					
3	040101001017	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 1.5M 以内 3. 场外运输: 自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m <sup>3</sup>	85.67					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\07-三团港村人行通道联络道

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040101001018	土路肩培土	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 土方来源:自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m <sup>3</sup>	15.75					
5	04B001	砖砌挡墙	1. 材质:砖砌砖墙 2. 砖墙厚度:按图纸要求 3. 砼基础:C20	1.	m	40					
6	040205004019	停车让行标志	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸:2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 土方外运及处置:综合考虑 6. 混凝土模板:综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\07-三团港村人行通道联络道

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	040205004027	限高标志	1. 类型: 停车让行标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 砼基础: C30 5. 土方外运及处置: 综合考虑 6. 混凝土模板: 综合考虑	1. 制作、安装	套	2					
8	040205004025	机动车禁止通行标志	1. 类型: 停车让行标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 砼基础: C30 5. 土方外运及处置: 综合考虑 6. 混凝土模板: 综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\07-三团港村人行通道联络道

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	040205004033	非机动车下车推行标志	1. 类型: 停车让行标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 砼基础: C30 5. 土方外运及处置: 综合考虑 6. 混凝土模板: 综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	3					
10	040205004026	凸面镜	1. 类型: 停车让行标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 砼基础: C30 5. 土方外运及处置: 综合考虑 6. 混凝土模板: 综合考虑	1. 制作、安装	套	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\07-三团港村人行通道联络道

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	040205003007	红白杆	1. 类型:红白杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:Φ90×1200 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25 5. 土方外运及处置:综合考虑 6. 混凝土模板:综合考虑 7. 油漆品种:反光漆	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作 3. 喷漆或镀锌 4. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	18					
12	040205006007	标线	1. 材料品种:符合设计及相关规范要求 2. 工艺:双组份防滑反光材料 3. 线型:实线15cm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	310					
13	030412004001	LED灯带	1. 名称:LED栏杆灯带 2. 型号:满足图纸及规范要求 3. 规格:12W 4. 安装形式:满足图纸及规范要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	98					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\08-民福村人行通道联络道

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
民福村人行通道联络道											
1	041001001012	老路翻挖外运	1. 材质: 砼路面 2. 厚度: 15cm 3. 挖土平整: 自行考虑 4. 垃圾外运及处置: 综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m <sup>2</sup>	444.15					
2	040203007008	新浇筑钢砼路面 22cm	1. 混凝土强度等级: C30 2. 钢筋网片: 按图纸要求 3. 厚度: 22CM 4. 嵌缝材料: 按图纸要求 5. 垫层: 15cm 按图纸要求 6. 混凝土模板: 综合考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m <sup>2</sup>	444.15					
3	040101001019	挖一般土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 1.5M 以内 3. 场外运输: 自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m <sup>3</sup>	48.3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\08-民福村人行通道联络道

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040101001023	土路肩培土	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 土方来源:自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m <sup>3</sup>	15.75					
5	04B002	砖砌挡墙	1. 材质:砖砌砖墙 2. 砖墙厚度:按图纸要求 3. 砼基础:C20	1.	m	33					
6	040205004021	停车让行标志	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸:2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 混凝土模板:综合考虑 6. 土方外运及处置:综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\08-民福村人行通道联络道

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	040205004036	机动车禁止通行标志	1. 类型: 停车让行标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 砼基础: C30 5. 混凝土模板: 综合考虑 6. 土方外运及处置: 综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	2					
8	040205004037	非机动车禁止通行标志	1. 类型: 停车让行标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 砼基础: C30 5. 混凝土模板: 综合考虑 6. 土方外运及处置: 综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\08-民福村人行通道联络道

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	040205004029	限高标志	1. 类型: 停车让行标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 混凝土模板: 综合考虑 6. 土方外运及处置: 综合考虑	1. 制作、安装	套	1					
10	040205004028	凸面镜	1. 类型: 停车让行标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 混凝土模板: 综合考虑 6. 土方外运及处置: 综合考虑	1. 制作、安装	套	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇G228国道农村联络道新改建工程\市政工程\08-民福村人行通道联络道

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	040205003008	红白杆	1. 类型:红白杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:Φ90×1200 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25 5. 混凝土模板:综合考虑 6. 土方外运及处置:综合考虑 7. 油漆品种:反光漆	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作 3. 喷漆或镀锌 4. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	18					
12	040205006008	标线	1. 材料品种:符合设计及相关规范要求 2. 工艺:双组份防滑反光材料 3. 线型:实线15cm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	250					
13	030412004002	LED灯带	1. 名称:LED栏杆灯带 2. 型号:满足图纸及规范要求 3. 规格:12W 4. 安装形式:满足图纸及规范要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	98					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

