

四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程

招标工程量清单

上海协营投资咨询有限公司

2025-03-21

四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市奉贤区四团镇城市建设管理事务中心
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海协营投资咨询有限公司
招标代理机构：(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：***
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：***
(签字或盖章)

编 制 人：***
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：***
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025-03-21

审 核 时 间：2025-03-21

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	041109001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	041109001002			噪音控制		
1.1.3	041109001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	041109001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	041109001005			现场围挡		
1.1.6	041109001006			各类图板		
1.1.7	041109001007			企业标志		
1.1.8	041109001008			场容场貌		
1.1.9	041109001009			材料堆放		
1.1.10	041109001010			现场防火		
1.1.11	041109001011			垃圾清运		
1.1.12	041109001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	041109001013			现场宿舍设施		
1.1.14	041109001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	041109001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	041109001016			水泥仓库		
1.1.17	041109001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	041109001018			其他库房		
1.1.19	041109001019			配电线路		
1.1.20	041109001020			配电箱开关箱		
1.1.21	041109001021			接地保护装置		
1.1.22	041109001022			供水管线		
1.1.23	041109001023			排水管线		
1.1.24	041109001024			沉淀池		
1.1.25	041109001025			临时道路		
1.1.26	041109001026			硬地坪		
1.1.27	041109001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	041109001028			通道口防护		
1.1.29	041109001029			预留洞口防护		
1.1.30	041109001030			电梯井口防护		
1.1.31	041109001031			楼梯边防护		
1.1.32	041109001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	041109001033			高空作业防护		
1.1.34	041109001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	041109001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	041109002	夜间施工		
2	041109003	二次搬运		
3	041109004	冬雨季施工		
4	041109005	行车、行人干扰		
5	041109006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设 施		
6	041109007	已完工程及设备保护		
7	041108001	地下管线交叉处理		
8	041108002	施工监测、监控		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\01-新桥村S2西侧联络道

标段：C01

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		新桥村S2西侧联络道									
1	041001001001	老路翻挖外运	1. 材质: 砼路面 2. 厚度: 15cm 3. 挖土平整: 自行考虑 4. 垃圾外运及处置: 综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	135.68					
2	040101001023	清除表层土	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 1.5M 以内 3. 场外运输: 自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	317.9					
3	040203007001	新浇筑钢砼路面 22cm	1. 混凝土强度等级: C30 2. 钢筋网片: 按图纸要求 3. 厚度: 22CM 4. 嵌缝材料: 按图纸要求 5. 垫层: 15cm 按图纸要求 6. 混凝土模板: 综合考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	1185.74					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\01-新桥村S2西侧联络道

标段：C01

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040103001007	土方回填	1. 填方材料品种:回填土 2. 配合比:应满足设计及规范要求 3. 密实度要求:分层夯实, 详图纸设计 4. 填方来源、运距:所缺土方由建设单位在区域内协调, 综合单价内应自行考虑场内外运输费用 5. 备注:路肩边坡处理综合考虑计入投标报价	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	14					
5	040101001002	土路肩培土	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 土方来源:自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	26.44					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\01-新桥村S2西侧联络道

标段：C01

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040103001001	填浜回填 【石灰：粉煤灰=5：95】	1. 填方材料品种:二灰 2. 配合比:石灰：粉煤灰=5：95 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 5. 填方来源、运距:自行考虑	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	447					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\01-新桥村S2西侧联络道

标段：C01

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	040501004001	HDPE双壁缠绕管 DN300 ≤1.5m	1. 铺设深度:设计地面标高至管内底标高≤3.0m 2. 管材规格:DN300; 管道埋深H≤4m时, 环刚度采用10.0kN/m; 4m<H≤5.5m时, 环刚度采用12.5kN/m; 5.5m<H≤6.5m时, 环刚度采用16.0kN/m2; 6.5m<H≤8.0m时, 环刚度采用20.0kN/m2 3. 管道材料名称:白色HDPE (A型) 双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:砂石垫层基础, 详见上海市标准图集《排水管道图集》(DBJT08-123-2016) 5. 连接形式:F型遇水膨胀橡胶圈承插接口 6. 管道检验及试验要求:符合图纸及规	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 土方开挖、回填、余土外运 6. 沟槽围护 7. 排水、降水	m	8						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\01-新桥村S2西侧联络道

标段：C01

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			范要求 7. 沟槽回填:详见图纸, 相关费用包含在综合单价中 8. 沟槽围护:详见图纸, 相关费用包含在综合单价中 9. 降排水:详见图纸, 相关费用包含在综合单价中									
8	040205012001	增设隔离波形护栏	1. 类型:护栏 2. 规格、型号:钢4320*310*85*2.5 3. 材料品种:钢质 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:砼 5. 说明:所有主材、零配件及其他为完成此项的工作内容	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作、安装	m	36						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\01-新桥村S2西侧联络道

标段：C01

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	040205004001	停车让行标志	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 土方外运及处置: 综合考虑 6. 混凝土模板:综合 考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	2					
10	040205004025	急转弯标志牌	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ90cm 高3.4米 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 土方外运及处置: 综合考虑 6. 混凝土模板:综合 考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\01-新桥村S2西侧联络道

标段：C01

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	040205004003	线型诱导标志牌	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 土方外运及处置: 综合考虑 6. 混凝土模板: 综合考虑	1. 制作、安装	块	1					
12	040205004023	限速标志	1. 类型:限高标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 混凝土模板: 综合考虑 5. 土方外运及处置: 综合考虑	1. 制作、安装	套	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\01-新桥村S2西侧联络道

标段：C01

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	040205004026	限高标志	1. 类型:限高标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 安装位置:高架桥下 5. 土方外运及处置: 综合考虑	1. 制作、安装	套	1					
14	040205004024	凸面镜	1. 类型:限高标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 混凝土模板:综合考虑 5. 土方外运及处置: 综合考虑	1. 制作、安装	套	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\01-新桥村S2西侧联络道

标段：C01

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	040205003001	红白杆	1. 类型:红白杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸:Φ90×1200 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:C25 5. 混凝土模板:综合考虑 6. 土方外运及处置:综合考虑 7. 油漆品种:反光漆	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作 3. 喷漆或镀锌 4. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	3						
16	040205006001	标线	1. 材料品种:符合设计及相关规范要求 2. 工艺:双组份防滑反光材料 3. 线型:实线15cm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	600						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\01-新桥村S2西侧联络道

标段：C01

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	040805003001	高架桥下LED照明灯	1.名称:单通杆1单横臂1 2.型号:详见设计图纸 3.灯杆材质、高度:10米灯杆,横臂4米 4.路名牌材质、规格尺寸:详见设计图纸 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.基础形式、砂浆配合比:独立基础DL-3,基础砼C30(模板、垫层C20等):预埋弯管根据实际情况穿线情况进行放置,基础预埋铜包钢接地极。基础顶以上250mm范围C20素混凝土包裹。具体满足设计及规范要求 7.其他:具体满足设计及规范要求	1.垫层铺筑 2.基础制作、安装 3.立灯杆 4.杆座制作、安装 5.补刷(喷)油漆 6.灯杆编号 7.升降机构接线调试 8.接地 9.试灯 10.手孔井制作 11.路名牌制作、安装 12.土方开挖、回填、外运(含处置费) 13.钢筋制作、运输、安装 14.预埋件制作、运输、安装	套	8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\01-新桥村S2西侧联络道

标段：C01

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	040801006001	综合电源箱	1. 名称:综合电源箱 GH-ZHJK-ZW(含基础、预埋件) 2. 规格:户外型, 不锈钢壳体, IP55, 含ACU, 具体详见设计 3. 基础形式、材质、规格:基础材料:混凝土C30, 具体满足设计及规范要求 4. 安装方式:挂式安装 5. 其他:满足设计及规范要求	1. 基础制作、安装 2. 本体安装 3. 附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 端子接线 6. 补刷(喷)油漆 7. 接地 8. 保温、隔热 9. 系统调试	台	1						
19	040803001001	电力电缆 4*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV-0.6/1kv 3. 规格:3*16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:穿管, 具体按图纸 6. 电压(kV):具体按图纸 7. 地形:综合考虑 8. 其他:电缆终端头制作安装	1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆终端头制作安装	m	50						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\01-新桥村S2西侧联络道

标段: C01

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\01-新桥村S2西侧联络道

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\02-新桥村S2东侧联络道

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		新桥村S2东侧联络道									
1	041001001002	老路翻挖外运	1. 材质: 砼路面 2. 厚度: 15cm 3. 挖土平整: 自行考虑 4. 垃圾外运及处置: 综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	220.74					
2	040101001024	清除表层土	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 1.5M 以内 3. 场外运输: 自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	258.89					
3	040203007002	新浇筑钢砼路面 22cm	1. 混凝土强度等级: C30 2. 钢筋网片: 按图纸要求 3. 厚度: 22CM 4. 嵌缝材料: 按图纸要求 5. 垫层: 15cm 按图纸要求 6. 混凝土模板: 综合考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	1047.52					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\02-新桥村S2东侧联络道

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040101001022	清除表层土	1.土壤类别:综合考虑,包括各类土方、淤泥、耕植土、建筑垃圾等 2.清除厚度:30cm 3.备注1:综合单价应包括场内堆放、二次驳运、外运处置等的所有费用,废料外运、处置需符合市区两级渣土管理相关规定 4.备注2:原地面杂草、树根、淤泥、耕植土、建筑垃圾等清除及处置费用由投标人自行综合考虑计入投标报价	1.地表清理 2.杂物处置 3.土方开挖 4.场内运输 5.运输至弃置点	m3	250.49					
5	040101001004	土路肩培土	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5M以内 3.土方来源:自行考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	30.03					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\02-新桥村S2东侧联络道

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	040205012002	增设隔离波形护栏	1. 类型:护栏 2. 规格、型号:钢4320*310*85*2.5 3. 材料品种:钢质 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 砼 5. 说明:所有主材、零配件及其他为完成此项的工作内容	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作、安装	m	12						
7	040205004005	停车让行标志	1. 类型:限高标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 混凝土模板:综合考虑 6. 土方外运及处置: 综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\02-新桥村S2东侧联络道

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	040205004006	限速标志	1. 类型:限高标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 混凝土模板:综合考虑 5. 土方外运及处置: 综合考虑	1. 制作、安装	套	1					
9	040205004027	限高标志	1. 类型:限高标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 安装位置:高架桥下 5. 土方外运及处置: 综合考虑	1. 制作、安装	套	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\02-新桥村S2东侧联络道

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	040205004028	急转弯标志牌	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ90cm 高3.4米 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 土方外运及处置: 综合考虑 6. 混凝土模板: 综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	1					
11	040205004007	线型诱导标志牌	1. 类型:限高标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 混凝土模板: 综合考虑 5. 土方外运及处置: 综合考虑	1. 制作、安装	块	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\02-新桥村S2东侧联络道

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	040205004008	凸面镜	1. 类型:限高标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 混凝土模板:综合考虑 5. 土方外运及处置: 综合考虑	1. 制作、安装	套	1					
13	040205003002	红白杆	1. 类型:红白杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸: Φ90×1200 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:C25 5. 混凝土模板:综合考虑 6. 土方外运及处置: 综合考虑 7. 油漆品种:反光漆	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作 3. 喷漆或镀锌 4. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	4					
14	040205006002	标线	1. 材料品种:符合设计及相关规范要求 2. 工艺:双组份防滑反光材料 3. 线型:实线15cm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	450					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\02-新桥村S2东侧联络道

标段：C01

第 7 页 共 7 页

合 计				
-----	--	--	--	--

增值税项目清单计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\02-新桥村S2东侧联络道

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\03-平南村 13 组联络道

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		平南村 13 组联络道									
1	040101001025	清除表层土	1.土壤类别:综合考虑, 包括各类土方、淤泥、耕植土、建筑垃圾等 2.清除厚度:30cm 3.备注1:综合单价应包括场内堆放、二次驳运、外运处置等的所有费用, 废料外运、处置需符合市区两级渣土管理相关规定 4.备注2:原地面杂草、树根、淤泥、耕植土、建筑垃圾等清除及处置费用由投标人自行综合考虑计入投标报价	1. 地表清理 2. 杂物处置 3. 土方开挖 4. 场内运输 5. 运输至弃置点	m3	63.65					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\03-平南村 13 组联络道

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	040203007003	新浇筑钢砼路面 22cm	1. 混凝土强度等级: C30 2. 钢筋网片:按图纸要求 3. 厚度:22CM 4. 嵌缝材料:按图纸要求 5. 垫层:15cm 按图纸要求 6. 混凝土模板:综合考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	212.15					
3	040103001008	土方回填	1. 填方材料品种:回填土 2. 配合比:应满足设计及规范要求 3. 密实度要求:分层夯实, 详图纸设计 4. 填方来源、运距: 所缺土方由建设单位在区域内协调, 综合单价内应自行考虑场内外运输费用 5. 备注:路肩边坡处理综合考虑计入投标报价	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	66.15					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\03-平南村 13 组联络道

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040101001006	土路肩培土	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1. 5M以内 3. 土方来源:自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	10					
5	040205004009	停车让行标志	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸:2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 混凝土模板:综合考虑 6. 土方外运及处置:综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\03-平南村 13 组联络道

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040205003003	红白杆	1. 类型:红白杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸: Φ90×1200 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:C25 5. 油漆品种:反光漆 6. 混凝土模板:综合考虑 7. 土方外运及处置:综合考虑	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作 3. 喷漆或镀锌 4. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	4					
7	040205006003	标线	1. 材料品种:符合设计及相关规范要求 2. 工艺:双组份防滑反光材料 3. 线型:实线15cm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	150					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\03-平南村 13 组联络道

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\04-向阳村浦南运河南侧联络道

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		向阳村浦南运河南侧联络道									
1	040101001021	老路翻挖外运	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 土方外运及处置:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m2	454.56					
2	040203007008	新浇筑钢砼路面 22cm	1. 混凝土强度等级:C30 2. 钢筋网片:按图纸要求 3. 厚度:22CM 4. 嵌缝材料:按图纸要求 5. 垫层:15cm 按图纸要求 6. 混凝土模板:综合考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	1132.62					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\04-向阳村浦南运河南侧联络道

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	040101001026	清除表层土	1.土壤类别:综合考虑,包括各类土方、淤泥、耕植土、建筑垃圾等 2.清除厚度:30cm 3.备注1:综合单价应包括场内堆放、二次驳运、外运处置等的所有费用,废料外运、处置需符合市区两级渣土管理相关规定 4.备注2:原地面杂草、树根、淤泥、耕植土、建筑垃圾等清除及处置费用由投标人自行综合考虑计入投标报价	1.地表清理 2.杂物处置 3.土方开挖 4.场内运输 5.运输至弃置点	m3	204.77						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\04-向阳村浦南运河南侧联络道

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040103001009	土方回填	1. 填方材料品种:回填土 2. 配合比:应满足设计及规范要求 3. 密实度要求:分层夯实, 详图纸设计 4. 填方来源、运距:所缺土方由建设单位在区域内协调, 综合单价内应自行考虑场内外运输费用 5. 备注:路肩边坡处理综合考虑计入投标报价	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	369					
5	040101001020	土路肩培土	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1. 5M以内 3. 土方来源:自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	530					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\04-向阳村浦南运河南侧联络道

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040205012008	增设隔离波形护栏	1. 类型:护栏 2. 规格、型号:钢4320*310*85*2.5 3. 材料品种:钢质 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:砼 5. 说明:所有主材、零配件及其他为完成此项的工作内容	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作、安装	m	120					
7	040205004021	停车让行标志	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 混凝土模板:综合考虑 6. 土方外运及处置: 综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\04-向阳村浦南运河南侧联络道

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	040205004022	线型诱导标志牌	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸: 2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4米 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 混凝土模板:综合考虑 6. 土方外运及处置:综合考虑	1. 制作、安装	块	6					
9	040205003008	红白杆	1. 类型:红白杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸: Φ90×1200 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:C25 5. 油漆品种:反光漆 6. 混凝土模板:综合考虑 7. 土方外运及处置:综合考虑	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作 3. 喷漆或镀锌 4. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	12					
10	040205006008	标线	1. 材料品种:符合设计及相关规范要求 2. 工艺:双组份防滑反光材料 3. 线型:实线15cm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	720					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\04-向阳村浦南运河南侧联络道

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	040805003002	高架桥下LED照明灯	1.名称:单通杆1单横臂1 2.型号:详见设计图纸 3.灯杆材质、高度:10米灯杆,横臂4米 4.路名牌材质、规格尺寸:详见设计图纸 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.基础形式、砂浆配合比:独立基础DL-3,基础砼C30(模板、垫层C20等):预埋弯管根据实际情况穿线情况进行放置,基础预埋铜包钢接地极。基础顶以上250mm范围C20素混凝土包裹。具体满足设计及规范要求 7.其他:具体满足设计及规范要求	1.垫层铺筑 2.基础制作、安装 3.立灯杆 4.杆座制作、安装 5.补刷(喷)油漆 6.灯杆编号 7.升降机构接线调试 8.接地 9.试灯 10.手孔井制作 11.路名牌制作、安装 12.土方开挖、回填、外运(含处置费) 13.钢筋制作、运输、安装 14.预埋件制作、运输、安装	套	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\04-向阳村浦南运河南侧联络道

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	040801006002	综合电源箱	1. 名称:综合电源箱 GH-ZHJK-ZW(含基础、预埋件) 2. 规格:户外型, 不锈钢壳体, IP55, 含ACU, 具体详见设计 3. 基础形式、材质、规格:基础材料:混凝土C30, 具体满足设计及规范要求 4. 安装方式:挂式安装 5. 其他:满足设计及规范要求	1. 基础制作、安装 2. 本体安装 3. 附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 端子接线 6. 补刷(喷)油漆 7. 接地 8. 保温、隔热 9. 系统调试	台	1						
13	040803001002	电力电缆 4*10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV-0.6/1kv 3. 规格:3*16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:穿管, 具体按图纸 6. 电压(kV):具体按图纸 7. 地形:综合考虑 8. 其他:电缆终端头制作安装	1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆终端头制作安装	m	50						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\04-向阳村浦南运河南侧联络道

标段: C01

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\04-向阳村浦南运河南侧联络道

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\05-泵站出入口

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		泵站出入口									
1	040101001027	清除表层土	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:1. 5M以内 3. 场外运输:自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	97.18					
2	040203007006	新浇筑钢砼路面 22cm	1. 混凝土强度等级:C30 2. 钢筋网片:按图纸要求 3. 厚度:22CM 4. 嵌缝材料:按图纸要求 5. 垫层:15cm 按图纸要求 6. 混凝土模板:综合考虑	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	323.94					
3	040103001005	回填方 【土方】	1. 填方材料品种:土方 2. 配合比:其他 3. 密实度要求:满足设计和规范要求 4. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 5. 填方来源、运距:自行考虑	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	80.99					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\05-泵站出入口

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040101001016	土路肩培土	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5M以内 3. 土方来源:自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	18.88					
5	040205004017	机动车禁止通行标志	1. 类型:停车让行标志 2. 材质、规格尺寸:2mm厚铝板, 圆形Φ60cm 高2.4m 3. 板面反光膜等级:IV类反光膜 4. 砼基础:C30 5. 混凝土模板:综合考虑 6. 土方外运及处置:综合考虑	1. 制作、安装 2. 挖土运土加填土 3. C30砼基础	块	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\05-泵站出入口

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040205003009	红白杆	1. 类型:红白杆 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格尺寸: Φ90×1200 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:C25 5. 油漆品种:反光漆 6. 混凝土模板:综合考虑 7. 土方外运及处置:综合考虑	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作 3. 喷漆或镀锌 4. 底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	根	2					
7	040205006006	标线	1. 材料品种:符合设计及规范要求 2. 工艺:双组份防滑反光材料 3. 线型:实线15cm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m	175					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：四团镇平南村13组联络道等5条农村道路建设工程\市政工程\05-泵站出入口

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税