

2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程

招标工程量清单

上海协营投资咨询有限公司

2025-06-24

2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市奉贤区庄行镇城市建设管理事务中心
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海协营投资咨询有限公司
招标代理机构：(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：***
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：***
(签字或盖章)

编 制 人：***
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：***
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025-06-24

审 核 时 间：2025-06-25

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7	011707008	地下管线交叉处理		
8	011707009	施工监测、监控		
9	011707010	施工便道修建、养护与拆除		
10	011707011	工程保险费		
11	011707012	竣工资料编制费		
12	011707013	配合竣工验收检测		
13	011707014	临时交通组织		
14	011707015	机械进出场费		
15	011707016	小区内人员及车辆出入导致已建工程损坏需修复增加的费用		
16	011707017	其他（投标单位根据自行现场踏勘情况，认为所需要的其他措施费）		
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称: 2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	100000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		1#车棚13m*5.2m									
1	010101001004	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	67.6					
2	010101004004	挖基坑土方 【3.0m以内】	1.挖土深度:3.0m以内 2.土壤类别:一、二类土 3.弃土运距:投标单位自行考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	13.52					
3	010103001004	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:粘土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	7.44					
4	010103002004	余方弃置 【运距:30km外】	1.运距:30km外 2.废弃料品种:建筑垃圾	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	22.68					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010501001004	垫层C20	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.04					
6	011702001007	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.64					
7	010501003004	独立基础C35	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.17					
8	011702001008	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.28					
9	010502001008	矩形柱C35 【C35】	1. 混凝土强度等级: C35塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.57					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010502001009	矩形柱C20 【C20】	1. 混凝土强度等级: C20塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.1					
11	011702002006	矩形柱模板	1. 其他:矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.92					
12	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎)	t	0.6					
13	010516001004	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.056					
14	010603001005	实腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格: 200*200*8*8 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 探伤要求:详见施工图 6. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.86					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	010604001006	钢梁	1. 梁类型:工字钢型 2. 钢材品种、规格:钢板为主 3. 单根质量:1.5t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 安装高度:3.6M内 6. 探伤要求:详见施工图 7. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.393						
16	010901005006	膜结构车棚屋面	1. 膜布品种、规格:白色PVC膜材 2. 支柱(网架)钢材品种、规格:50*100铝方通 3. 钢丝绳品种、规格:详见施工图 4. 锚固基座做法:详见施工图 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见施工图	1. 膜布热压胶接 2. 支柱(网架)制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 锚固基座、挖土、回填 6. 刷防护材料,油漆	m2	67.6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	011101003007	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:15cm厚10-40厚卵石灌M2.5混合砂浆，10cm厚C30混凝土地坪，配Φ6@200钢筋单层双向 2.面层厚度、混凝土强度等级:随捣随光	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	67.6					
18	011405001007	金属面油漆	1.构件名称:钢构件 2.腻子种类:详见施工图 3.刮腻子要求:详见施工图 4.防护材料种类:无机富锌底漆2遍，环氧中间漆1遍70um，脂肪族聚氨脂面漆2遍60um 5.油漆品种、刷漆遍数:2遍	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	64					
		分部小计									
		2#车棚30m*3m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	050101006005	清除草皮	1.草皮种类:铲除草坪	1.除草 2.废弃物运输 3.场地清理	m2	62.87					
20	010101001005	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	90					
21	010101004005	挖基坑土方 【3.0m以内】	1.挖土深度:3.0m以内 2.土壤类别:一、二类土 3.弃土运距:投标单位自行考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	30.42					
22	010103001005	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:粘土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	17.43					
23	010103002005	余方弃置 【运距:30km外】	1.运距:30km外 2.废弃料品种:建筑垃圾	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	35.49					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	010501001005	垫层C20	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.34					
25	011702001009	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	5.94					
26	010501003005	独立基础C35	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.13					
27	011702001010	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	20.88					
28	010502001010	矩形柱C35 【C35】	1. 混凝土强度等级: C35塌落度12cm±3（不含泵送费） 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.53					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	010502001011	矩形柱C20 【C20】	1. 混凝土强度等级: C20塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.22					
30	011702002007	矩形柱模板	1. 其他:矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	22.32					
31	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎)	t	1.35					
32	010516001005	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.126					
33	010603001006	实腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格: 200*200*8*8 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 探伤要求:详见施工图 6. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.935					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	010604001007	钢梁	1. 梁类型:工字钢型 2. 钢材品种、规格:钢板为主 3. 单根质量:1.5t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 安装高度:3.6M内 6. 探伤要求:详见施工图 7. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	3.782						
35	010901005007	膜结构车棚屋面	1. 膜布品种、规格:白色PVC膜材 2. 支柱(网架)钢材品种、规格:50*100铝方通 3. 钢丝绳品种、规格:详见施工图 4. 锚固基座做法:详见施工图 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见施工图	1. 膜布热压胶接 2. 支柱(网架)制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 锚固基座、挖土、回填 6. 刷防护材料,油漆	m2	90						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	011101003008	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:15cm厚10-40厚卵石灌M2.5混合砂浆，10cm厚C30混凝土地坪，配Φ6@200钢筋单层双向 2.面层厚度、混凝土强度等级:随捣随光	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	90					
37	011405001008	金属面油漆	1.构件名称:钢构件 2.腻子种类:详见施工图 3.刮腻子要求:详见施工图 4.防护材料种类:无机富锌底漆2遍，环氧中间柒1遍70um，脂肪族聚氨脂面漆2遍60um 5.油漆品种、刷漆遍数:2遍	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	125					
		分部小计									
		3#车棚24m*1.5m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	沪200607002002	钢筋混凝土面植化学锚栓	1. 锚栓安装部位:屋面 2. 锚栓型号、规格: M12 3. 化学胶管品牌: 详见施工图	1. 定位 2. 打孔、清孔 3. 放粘结胶管 4. 旋入螺杆 5. 材料运输	根	36					
39	010502001005	矩形柱C20 【C20】	1. 混凝土强度等级: C20塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类: 泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.05					
40	011702002004	矩形柱模板	1. 其他: 矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	0.48					
41	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板 2. 规格: 240*200*14 3. 铁件尺寸: 详见施工图	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.059					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
42	010603001003	实腹钢柱	1.柱类型:矩形 2.钢材品种、规格:200*200*8*8 3.单根柱质量:3t以内 4.螺栓种类:详见施工图 5.探伤要求:详见施工图 6.防火要求:详见施工图	1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.补刷油漆	t	0.193						
43	010604001004	钢梁	1.梁类型:工字钢型 2.钢材品种、规格:钢板为主 3.单根质量:1.5t以内 4.螺栓种类:详见施工图 5.安装高度:3.6M内 6.探伤要求:详见施工图 7.防火要求:详见施工图	1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.补刷油漆	t	1.084						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	010901005004	膜结构车棚屋面	1.膜布品种、规格:白色PVC膜材 2.支柱(网架)钢材品种、规格:50*100铝方通 3.钢丝绳品种、规格:详见施工图 4.锚固基座做法:详见施工图 5.油漆品种、刷漆遍数:详见施工图	1.膜布热压胶接 2.支柱(网架)制作、安装 3.膜布安装 4.穿钢丝绳、锚头锚固 5.锚固基座、挖土、回填 6.刷防护材料,油漆	m2	19.2					
45	011405001005	金属面油漆	1.构件名称:钢构件 2.腻子种类:详见施工图 3.刮腻子要求:详见施工图 4.防护材料种类:无机富锌底漆2遍,环氧中间柒1遍70um,脂肪族聚氨脂面漆2遍60um 5.油漆品种、刷漆遍数:2遍	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	35					
		分部小计									
		4#车棚24m*1.5m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	沪200607002003	钢筋混凝土面植化学锚栓	1. 锚栓安装部位:屋面 2. 锚栓型号、规格: M12 3. 化学胶管品牌: 详见施工图	1. 定位 2. 打孔、清孔 3. 放粘结胶管 4. 旋入螺杆 5. 材料运输	根	36					
47	010502001012	矩形柱C20 【C20】	1. 混凝土强度等级: C20塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类: 泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.05					
48	011702002008	矩形柱模板	1. 其他: 矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	0.48					
49	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类: 钢板 2. 规格: 240*200*14 3. 铁件尺寸: 详见施工图	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.059					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
50	010603001007	实腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格: 200*200*8*8 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 探伤要求:详见施工图 6. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.193						
51	010604001008	钢梁	1. 梁类型:工字钢型 2. 钢材品种、规格: 钢板为主 3. 单根质量:1.5t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 安装高度:3.6M内 6. 探伤要求:详见施工图 7. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.084						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	010901005008	膜结构车棚屋面	1.膜布品种、规格:白色PVC膜材 2.支柱(网架)钢材品种、规格:50*100铝方通 3.钢丝绳品种、规格:详见施工图 4.锚固基座做法:详见施工图 5.油漆品种、刷漆遍数:详见施工图	1.膜布热压胶接 2.支柱(网架)制作、安装 3.膜布安装 4.穿钢丝绳、锚头锚固 5.锚固基座、挖土、回填 6.刷防护材料,油漆	m2	19.2					
53	011405001009	金属面油漆	1.构件名称:钢构件 2.腻子种类:详见施工图 3.刮腻子要求:详见施工图 4.防护材料种类:无机富锌底漆2遍,环氧中间漆1遍70um,脂肪族聚氨脂面漆2遍60um 5.油漆品种、刷漆遍数:2遍	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	35					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		1#车棚 13*5.2m									
1	030404017007	配电箱 AP9	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AP9 3. 规格:5回路 4. 基础形式、材质、规格:详见施工图 5. 接线端子材质、规格:满足技术规范及验收要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足技术规范及验收要求 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
2	030411001025	配管SC32	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030411001026	配管P20	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	23					
4	030411003007	桥架	1. 名称:线槽 2. 型号:详见施工图 3. 规格:50*50 4. 材质:钢制 5. 类型:详见施工图 6. 接地方式:按照国家验收规范	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	26					
5	030411004019	配线BV2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	69					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	030411004020	配线BV4	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	90						
7	030408001007	电力电缆YJV-4*6+6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6+6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 地形:详见施工图	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	4						
8	030412005007	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:吸顶式 单管 3. 规格:28W 4. 安装形式:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030409008007	等电位端子箱MEB	1. 名称:等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:MEB	1. 本体安装	台	1					
10	030409001007	接地极L2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50×50×5 4. 土质:详见施工图 5. 基础接地形式:满足技术规范及验收要求	1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	根	2					
11	030409002007	接地母线-40*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:埋地 5. 安装形式:暗铺	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	10					
12	030414011007	接地极	1. 名称:接地装置 2. 类别:独立接地装置	1. 接地电阻测试	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030411001027	配管SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	25					
14	030411001028	配管SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	5					
15	030904003007	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:详见施工图	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
16	030904005007	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:普通型	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030904001007	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见施工图 3. 线制:总线制 4. 类型:详见施工图	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	6					
18	030507008007	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式 3. 安装方式:吊顶	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
19	030411004021	信号线WDZCN-BYJ-2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZCN-BYJ 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	23					
20	030901013007	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MFZ/ABC5*2	1. 设置	具	1					
		分部小计									
		2#车棚 30*3m									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	030404017008	配电箱 AP7	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AP7 3. 规格:5回路 4. 基础形式、材质、规格:详见施工图 5. 接线端子材质、规格:满足技术规范及验收要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足技术规范及验收要求 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1						
22	030411001029	配管SC32	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	030411001030	配管P20	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	31					
24	030411003008	桥架	1. 名称:线槽 2. 型号:详见施工图 3. 规格:50*50 4. 材质:钢制 5. 类型:详见施工图 6. 接地方式:按照国家验收规范	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	30					
25	030411004022	配线BV2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	93					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	030411004023	配线BV4	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	195					
27	030408001008	电力电缆YJV-4*6+6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6+6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 地形:详见施工图	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	4					
28	030412005008	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:吸顶式 单管 3. 规格:28W 4. 安装形式:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	030409008008	等电位端子箱MEB	1. 名称:等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:MEB	1. 本体安装	台	1					
30	030409001008	接地极L2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50×50×5 4. 土质:详见施工图 5. 基础接地形式:满足技术规范及验收要求	1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	根	2					
31	030409002008	接地母线-40*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:埋地 5. 安装形式:暗铺	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	10					
32	030414011008	接地极	1. 名称:接地装置 2. 类别:独立接地装置	1. 接地电阻测试	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	030411001031	配管SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	35					
34	030411001032	配管SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	5					
35	030904003008	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:详见施工图	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
36	030904005008	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:普通型	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	030904001008	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见施工图 3. 线制:总线制 4. 类型:详见施工图	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	8					
38	030507008008	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式 3. 安装方式:吊顶	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
39	030411004024	信号线WDZCN-BYJ-2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZCN-BYJ 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	31					
40	030901013008	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MFZ/ABC5*2	1. 设置	具	2					
		分部小计									
		3#车棚 24*1.5m									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
41	030404017009	配电箱 AP11	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AP11 3. 规格:3回路 4. 基础形式、材质、规格:详见施工图 5. 接线端子材质、规格:满足技术规范及验收要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足技术规范及验收要求 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1						
42	030411001033	配管SC32	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	030411001034	配管P20	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	23					
44	030411003009	桥架	1. 名称:线槽 2. 型号:详见施工图 3. 规格:50*50 4. 材质:钢制 5. 类型:详见施工图 6. 接地方式:按照国家验收规范	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	24					
45	030411004025	配线BV2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	69					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	030411004026	配线BV4	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	78					
47	030408001009	电力电缆YJV-4*6+6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6+6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 地形:详见施工图	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	4					
48	030412005009	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:吸顶式 单管 3. 规格:28W 4. 安装形式:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
49	030409008009	等电位端子箱MEB	1. 名称:等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:MEB	1. 本体安装	台	1					
50	030409001009	接地极L2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50×50×5 4. 土质:详见施工图 5. 基础接地形式:满足技术规范及验收要求	1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	根	2					
51	030409002009	接地母线-40*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:埋地 5. 安装形式:暗铺	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	10					
52	030414011009	接地极	1. 名称:接地装置 2. 类别:独立接地装置	1. 接地电阻测试	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	030411001035	配管SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	30					
54	030411001036	配管SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	5					
55	030904003009	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:详见施工图	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
56	030904005009	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:普通型	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
57	030904001009	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见施工图 3. 线制:总线制 4. 类型:详见施工图	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	5					
58	030507008009	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式 3. 安装方式:吊顶	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
59	030411004027	信号线WDZCN-BYJ-2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZCN-BYJ 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	24					
60	030901013009	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MFZ/ABC5*2	1. 设置	具	2					
		分部小计									
		4#车棚 24*1.5m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
61	030404017010	配电箱 AP11	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AP11 3. 规格:3回路 4. 基础形式、材质、规格:详见施工图 5. 接线端子材质、规格:满足技术规范及验收要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足技术规范及验收要求 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1						
62	030411001037	配管SC32	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	030411001038	配管P20	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	23					
64	030411003010	桥架	1. 名称:线槽 2. 型号:详见施工图 3. 规格:50*50 4. 材质:钢制 5. 类型:详见施工图 6. 接地方式:按照国家验收规范	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	24					
65	030411004028	配线BV2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	69					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
66	030411004029	配线BV4	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	78						
67	030408001010	电力电缆YJV-4*6+6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6+6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 地形:详见施工图	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	4						
68	030412005010	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:吸顶式 单管 3. 规格:28W 4. 安装形式:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	030409008010	等电位端子箱MEB	1. 名称:等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:MEB	1. 本体安装	台	1					
70	030409001010	接地极L2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50×50×5 4. 土质:详见施工图 5. 基础接地形式:满足技术规范及验收要求	1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	根	2					
71	030409002010	接地母线-40*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:埋地 5. 安装形式:暗铺	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	10					
72	030414011010	接地极	1. 名称:接地装置 2. 类别:独立接地装置	1. 接地电阻测试	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
73	030411001039	配管SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	30					
74	030411001040	配管SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	5					
75	030904003010	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:详见施工图	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
76	030904005010	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:普通型	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\春风牡丹里\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
77	030904001010	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见施工图 3. 线制:总线制 4. 类型:详见施工图	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	5					
78	030507008010	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式 3. 安装方式:吊顶	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
79	030411004030	信号线WDZCN-BYJ-2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZCN-BYJ 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	24					
80	030901013010	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MFZ/ABC5*2	1. 设置	具	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\邬桥\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		1#车棚 28m*3m									
1	050101006006	清除草皮	1.草皮种类:铲除草坪	1. 除草 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	151.2					
2	010101001006	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	84					
3	010101004006	挖基坑土方 【3.0m以内】	1.挖土深度:3.0m以内 2.土壤类别:一、二类土 3.弃土运距:投标单位自行考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	27.04					
4	010103001006	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:粘土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	14.84					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010103002006	余方弃置 【运距:30km外】	1. 运距:30km外 2. 废弃料品种:建筑垃圾	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	49.35					
6	010501001006	垫层C20	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.08					
7	011702001011	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	5.28					
8	010501003006	独立基础C35	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.34					
9	011702001012	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	18.56					
10	010502001014	矩形柱C35 【C35】	1. 混凝土强度等级:C35塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010502001015	矩形柱C20 【C20】	1. 混凝土强度等级: C20塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.19					
12	011702002010	矩形柱模板	1. 其他:矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	19.84					
13	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 成型钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎)	t	1.2					
14	010516001006	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.112					
15	010603001009	实腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格: 200*200*8*8 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 探伤要求:详见施工图 6. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.72					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	010604001010	钢梁	1. 梁类型:工字钢型 2. 钢材品种、规格:钢板为主 3. 单根质量:1.5t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 安装高度:3.6M内 6. 探伤要求:详见施工图 7. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	3.474						
17	010901005010	膜结构车棚屋面	1. 膜布品种、规格:白色PVC膜材 2. 支柱(网架)钢材品种、规格:50*100铝方通 3. 钢丝绳品种、规格:详见施工图 4. 锚固基座做法:详见施工图 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见施工图	1. 膜布热压胶接 2. 支柱(网架)制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 锚固基座、挖土、回填 6. 刷防护材料,油漆	m2	84						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	011101003009	混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:15cm厚10-40厚卵石灌M2.5混合砂浆, 10cm厚C30混凝土地坪, 配Φ6@200钢筋单层双向 2.面层厚度、混凝土强度等级:随捣随光	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	84					
19	011405001011	金属面油漆	1.构件名称:钢构件 2.腻子种类:详见施工图 3.刮腻子要求:详见施工图 4.防护材料种类:无机富锌底漆2遍, 环氧中间柒1遍70um, 脂肪族聚氨脂面漆2遍60um 5.油漆品种、刷漆遍数:2遍	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	115					
20	011101003010	室外道路	1.找平层厚度、砂浆配合比:15cm厚碎石垫层 2.面层厚度、混凝土强度等级:10cm厚C30砼地坪	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	33.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\邬桥\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		2#车棚 8m*3m+8m*3m									
21	050101006007	清除草皮	1. 草皮种类:铲除草坪	1. 除草 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	6.4					
22	010101001007	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:投标单位自行考虑 3. 取土运距:投标单位自行考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	48					
23	010101004007	挖基坑土方 【3.0m以内】	1. 挖土深度:3.0m以内 2. 土壤类别:一、二类土 3. 弃土运距:投标单位自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	16.9					
24	010103001007	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:粘土 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	9.68					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	010103002007	余方弃置 【运距:30km外】	1. 运距:30km外 2. 废弃料品种:建筑垃圾	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	19.22					
26	010501001007	垫层C20	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.3					
27	011702001013	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.3					
28	010501003007	独立基础C35	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.96					
29	011702001014	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.6					
30	010502001016	矩形柱C35 【C35】	1. 混凝土强度等级:C35塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.96					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	010502001017	矩形柱C20 【C20】	1. 混凝土强度等级: C20塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.12					
32	011702002011	矩形柱模板	1. 其他:矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	12.4					
33	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 成型钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎)	t	0.75					
34	010516001007	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.071					
35	010603001010	实腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格: 200*200*8*8 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 探伤要求:详见施工图 6. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.075					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	010604001011	钢梁	1. 梁类型:工字钢型 2. 钢材品种、规格:钢板为主 3. 单根质量:1.5t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 安装高度:3.6M内 6. 探伤要求:详见施工图 7. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.949						
37	010901005011	膜结构车棚屋面	1. 膜布品种、规格:白色PVC膜材 2. 支柱(网架)钢材品种、规格:50*100铝方通 3. 钢丝绳品种、规格:详见施工图 4. 锚固基座做法:详见施工图 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见施工图	1. 膜布热压胶接 2. 支柱(网架)制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 锚固基座、挖土、回填 6. 刷防护材料,油漆	m2	48						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\邬桥\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	011101003012	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:15cm厚10-40厚卵石灌M2.5混合砂浆, 10cm厚C30混凝土地坪, 配Φ6@200钢筋单层双向 2.面层厚度、混凝土强度等级:随捣随光	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	48					
39	011405001012	金属面油漆	1.构件名称:钢构件 2.腻子种类:详见施工图 3.刮腻子要求:详见施工图 4.防护材料种类:无机富锌底漆2遍, 环氧中间柒1遍70um, 脂肪族聚氨脂面漆2遍60um 5.油漆品种、刷漆遍数:2遍	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	65					
		分部小计									
		3#车棚 5m*3m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	050101006001	清除草皮	1.草皮种类:铲除草坪	1.除草 2.废弃物运输 3.场地清理	m2	15					
41	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	15					
42	010101004001	挖基坑土方 【3.0m以内】	1.挖土深度:3.0m以内 2.土壤类别:一、二类土 3.弃土运距:投标单位自行考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	6.76					
43	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:粘土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	3.87					
44	010103002001	余方弃置 【运距:30km外】	1.运距:30km外 2.废弃料品种:建筑垃圾	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	6.64					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	010501001001	垫层C20	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.52					
46	011702001001	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1.32					
47	010501003001	独立基础C35	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.58					
48	011702001002	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4.64					
49	010502001001	矩形柱C35 【C35】	1. 混凝土强度等级: C35塌落度12cm±3（不含泵送费） 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.78					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	010502001002	矩形柱C20 【C20】	1. 混凝土强度等级: C20塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.05					
51	011702002001	矩形柱模板	1. 其他:矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4.96					
52	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎)	t	0.3					
53	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.028					
54	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格: 200*200*8*8 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 探伤要求:详见施工图 6. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.43					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	010604001001	钢梁	1. 梁类型:工字钢型 2. 钢材品种、规格:钢板为主 3. 单根质量:1.5t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 安装高度:3.6M内 6. 探伤要求:详见施工图 7. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.672					
56	010901005001	膜结构车棚屋面	1. 膜布品种、规格:白色PVC膜材 2. 支柱(网架)钢材品种、规格:50*100铝方通 3. 钢丝绳品种、规格:详见施工图 4. 锚固基座做法:详见施工图 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见施工图	1. 膜布热压胶接 2. 支柱(网架)制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 锚固基座、挖土、回填 6. 刷防护材料,油漆	m2	15					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\邬桥\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
57	011101003001	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:15cm厚10-40厚卵石灌M2.5混合砂浆，10cm厚C30混凝土地坪，配Φ6@200钢筋单层双向 2.面层厚度、混凝土强度等级:随捣随光	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	15					
58	011405001001	金属面油漆	1.构件名称:钢构件 2.腻子种类:详见施工图 3.刮腻子要求:详见施工图 4.防护材料种类:无机富锌底漆2遍，环氧中间漆1遍70um，脂肪族聚氨脂面漆2遍60um 5.油漆品种、刷漆遍数:2遍	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	23					
		分部小计									
		4#车棚 5.8m*2.7m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
59	沪200607002001	钢筋混凝土面植化学锚栓	1. 锚栓安装部位:屋面 2. 锚栓型号、规格:M12 3. 化学胶管品牌:详见施工图	1. 定位 2. 打孔、清孔 3. 放粘结胶管 4. 旋入螺杆 5. 材料运输	根	8					
60	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板 2. 规格:240*200*14 3. 铁件尺寸:详见施工图	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.021					
61	010604001003	钢梁	1. 梁类型:工字钢型 2. 钢材品种、规格:钢板为主 3. 单根质量:1.5t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 安装高度:3.6M内 6. 探伤要求:详见施工图 7. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.229					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
62	010901005003	膜结构车棚屋面	1.膜布品种、规格:白色PVC膜材 2.支柱(网架)钢材品种、规格:50*100铝方通 3.钢丝绳品种、规格:详见施工图 4.锚固基座做法:详见施工图 5.油漆品种、刷漆遍数:详见施工图	1.膜布热压胶接 2.支柱(网架)制作、安装 3.膜布安装 4.穿钢丝绳、锚头锚固 5.锚固基座、挖土、回填 6.刷防护材料,油漆	m2	20.88					
63	011405001004	金属面油漆	1.构件名称:钢构件 2.腻子种类:详见施工图 3.刮腻子要求:详见施工图 4.防护材料种类:无机富锌底漆2遍,环氧中间漆1遍70um,脂肪族聚氨脂面漆2遍60um 5.油漆品种、刷漆遍数:2遍	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	6					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\邬桥\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		1#车棚 28*3m									
1	030404017004	配电箱 AP5	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AP5 3. 规格:5回路 4. 基础形式、材质、规格:详见施工图 5. 接线端子材质、规格:满足技术规范及验收要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足技术规范及验收要求 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
2	030411001013	配管SC32	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030411001014	配管P20	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	29					
4	030411003004	桥架	1. 名称:线槽 2. 型号:详见施工图 3. 规格:50*50 4. 材质:钢制 5. 类型:详见施工图 6. 接地方式:按照国家验收规范	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	28					
5	030411004010	配线BV2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	87					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030411004011	配线BV4	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	177					
7	030408001004	电力电缆YJV-4*6+6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6+6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 地形:详见施工图	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	4					
8	030412005004	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:吸顶式 单管 3. 规格:28W 4. 安装形式:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\邬桥\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030409008004	等电位端子箱MEB	1. 名称:等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:MEB	1. 本体安装	台	1					
10	030409001004	接地极L2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50×50×5 4. 土质:详见施工图 5. 基础接地形式:满足技术规范及验收要求	1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	根	2					
11	030409002004	接地母线-40*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:埋地 5. 安装形式:暗铺	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	8					
12	030414011004	接地极	1. 名称:接地装置 2. 类别:独立接地装置	1. 接地电阻测试	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030411001015	配管SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	30					
14	030411001016	配管SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	5					
15	030904003004	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:详见施工图	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
16	030904005004	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:普通型	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030904001004	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见施工图 3. 线制:总线制 4. 类型:详见施工图	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	8					
18	030507008004	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式 3. 安装方式:吊顶	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
19	030411004012	信号线WDZCN-BYJ-2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZCN-BYJ 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	28					
20	030901013004	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MFZ/ABC5*2	1. 设置	具	2					
		分部小计									
		2#车棚 8*3+8*3m									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	030404017006	配电箱 AP10	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AP10 3. 规格:3回路 4. 基础形式、材质、规格:详见施工图 5. 接线端子材质、规格:满足技术规范及验收要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足技术规范及验收要求 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1						
22	030411001021	配管SC32	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	030411001022	配管P20	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	18						
24	030411003006	桥架	1. 名称:线槽 2. 型号:详见施工图 3. 规格:50*50 4. 材质:钢制 5. 类型:详见施工图 6. 接地方式:按照国家验收规范	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	17						
25	030411004016	配线BV2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	54						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	030411004017	配线BV4	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	45					
27	030408001006	电力电缆YJV-4*6+6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6+6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 地形:详见施工图	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	4					
28	030412005006	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:吸顶式 单管 3. 规格:28W 4. 安装形式:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	030409008006	等电位端子箱MEB	1. 名称:等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:MEB	1. 本体安装	台	1					
30	030409001006	接地极L2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50×50×5 4. 土质:详见施工图 5. 基础接地形式:满足技术规范及验收要求	1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	根	2					
31	030409002006	接地母线-40*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:埋地 5. 安装形式:暗铺	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	10					
32	030414011006	接地极	1. 名称:接地装置 2. 类别:独立接地装置	1. 接地电阻测试	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	030411001023	配管SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	20					
34	030411001024	配管SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	5					
35	030904003006	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:详见施工图	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
36	030904005006	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:普通型	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\邬桥\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	030904001006	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见施工图 3. 线制:总线制 4. 类型:详见施工图	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	4					
38	030507008006	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式 3. 安装方式:吊顶	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
39	030411004018	信号线WDZCN-BYJ-2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZCN-BYJ 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	17					
40	030901013006	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MFZ/ABC5*2	1. 设置	具	1					
		分部小计									
		3#车棚 5*3m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
41	030404017001	配电箱 AP1	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AP1 3. 规格:2回路 4. 基础形式、材质、规格:详见施工图 5. 接线端子材质、规格:满足技术规范及验收要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足技术规范及验收要求 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1						
42	030411001001	配管SC32	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	030411001002	配管P20	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	5					
44	030411003001	桥架	1. 名称:线槽 2. 型号:详见施工图 3. 规格:50*50 4. 材质:钢制 5. 类型:详见施工图 6. 接地方式:按照国家验收规范	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	5					
45	030411004001	配线BV2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	15					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
46	030411004002	配线BV4	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	9						
47	030408001001	电力电缆YJV-4*6+6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6+6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 地形:详见施工图	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	4						
48	030412005001	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:吸顶式 单管 3. 规格:28W 4. 安装形式:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
49	030409008001	等电位端子箱MEB	1. 名称:等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:MEB	1. 本体安装	台	1					
50	030409001001	接地极L2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50×50×5 4. 土质:详见施工图 5. 基础接地形式:满足技术规范及验收要求	1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	根	2					
51	030409002001	接地母线-40*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:埋地 5. 安装形式:暗铺	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	8					
52	030414011001	接地极	1. 名称:接地装置 2. 类别:独立接地装置	1. 接地电阻测试	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	030411001003	配管SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	10					
54	030411001004	配管SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	5					
55	030904003001	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:详见施工图	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
56	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:普通型	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
57	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见施工图 3. 线制:总线制 4. 类型:详见施工图	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	1					
58	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式 3. 安装方式:吊顶	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
59	030411004003	信号线WDZCN-BYJ-2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZCN-BYJ 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	5					
60	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MFZ/ABC5*2	1. 设置	具	1					
		分部小计									
		4#车棚 5.8*2.7m									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	030404017005	配电箱 AP6	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AP6 3. 规格:2回路 4. 基础形式、材质、规格:详见施工图 5. 接线端子材质、规格:满足技术规范及验收要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足技术规范及验收要求 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1					
62	030411001017	配管SC32	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	030411001018	配管P20	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	8					
64	030411003005	桥架	1. 名称:线槽 2. 型号:详见施工图 3. 规格:50*50 4. 材质:钢制 5. 类型:详见施工图 6. 接地方式:按照国家验收规范	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	6					
65	030411004013	配线BV2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	24					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
66	030411004014	配线BV4	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	9						
67	030408001005	电力电缆YJV-4*6+6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6+6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 地形:详见施工图	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	4						
68	030412005005	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:吸顶式 单管 3. 规格:28W 4. 安装形式:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	030409008005	等电位端子箱MEB	1. 名称:等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:MEB	1. 本体安装	台	1					
70	030409001005	接地极L2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50×50×5 4. 土质:详见施工图 5. 基础接地形式:满足技术规范及验收要求	1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	根	2					
71	030409002005	接地母线-40*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:埋地 5. 安装形式:暗铺	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	8					
72	030414011005	接地极	1. 名称:接地装置 2. 类别:独立接地装置	1. 接地电阻测试	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\鄂桥\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
73	030411001019	配管SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	10					
74	030411001020	配管SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	5					
75	030904003005	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:详见施工图	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
76	030904005005	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:普通型	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\邬桥\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
77	030904001005	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见施工图 3. 线制:总线制 4. 类型:详见施工图	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	2					
78	030507008005	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式 3. 安装方式:吊顶	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
79	030411004015	信号线WDZCN-BYJ-2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZCN-BYJ 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	7					
80	030901013005	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MFZ/ABC5*2	1. 设置	具	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\庄行茗苑\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		1#车棚 8m*5.2m									
1	050101006002	清除草皮	1.草皮种类:铲除草坪	1. 除草 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	58					
2	010101001002	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	41.6					
3	010101004002	挖基坑土方 【3.0m以内】	1.挖土深度:3.0m以内 2.土壤类别:一、二类土 3.弃土运距:投标单位自行考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	10.14					
4	010103001002	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:粘土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	5.81					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\庄行茗苑\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010103002002	余方弃置 【运距:30km外】	1. 运距:30km外 2. 废弃料品种:建筑垃圾	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	19.73					
6	010501001002	垫层C20	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.78					
7	011702001003	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1.98					
8	010501003002	独立基础C35	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.38					
9	011702001004	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.96					
10	010502001003	矩形柱C35 【C35】	1. 混凝土强度等级:C35塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.18					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\庄行茗苑\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010502001004	矩形柱C20 【C20】	1. 混凝土强度等级: C20塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.07					
12	011702002003	矩形柱模板	1. 其他:矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	7.44					
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎)	t	0.45					
14	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.042					
15	010603001002	实腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格: 200*200*8*8 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 探伤要求:详见施工图 6. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.645					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\庄行茗苑\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	010604001002	钢梁	1. 梁类型:工字钢型 2. 钢材品种、规格:钢板为主 3. 单根质量:1.5t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 安装高度:3.6M内 6. 探伤要求:详见施工图 7. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.325						
17	010901005002	膜结构车棚屋面	1. 膜布品种、规格:白色PVC膜材 2. 支柱(网架)钢材品种、规格:50*100铝方通 3. 钢丝绳品种、规格:详见施工图 4. 锚固基座做法:详见施工图 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见施工图	1. 膜布热压胶接 2. 支柱(网架)制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 锚固基座、挖土、回填 6. 刷防护材料,油漆	m2	41.6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\庄行茗苑\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	011101003002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:15cm厚10-40厚卵石灌M2.5混合砂浆, 10cm厚C30混凝土地坪, 配Φ6@200钢筋单层双向 2.面层厚度、混凝土强度等级:随捣随光	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	41.6						
19	011405001003	金属面油漆	1.构件名称:钢构件 2.腻子种类:详见施工图 3.刮腻子要求:详见施工图 4.防护材料种类:无机富锌底漆2遍, 环氧中间柒1遍70um, 脂肪族聚氨脂面漆2遍60um 5.油漆品种、刷漆遍数:2遍	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	43						
20	011101003003	室外道路	1.找平层厚度、砂浆配合比:15cm厚碎石垫层 2.面层厚度、混凝土强度等级:10cm厚C30砼地坪	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	20						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\庄行茗苑\建筑装饰工程

标段: C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称:
筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\庄行茗苑\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		1#车棚 8*5.2m									
1	030404017002	配电箱 AP8	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AP8 3. 规格:3回路 4. 基础形式、材质、规格:详见施工图 5. 接线端子材质、规格:满足技术规范及验收要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足技术规范及验收要求 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
2	030411001005	配管SC32	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\庄行茗苑\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030411001006	配管P20	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	15					
4	030411003002	桥架	1. 名称:线槽 2. 型号:详见施工图 3. 规格:50*50 4. 材质:钢制 5. 类型:详见施工图 6. 接地方式:按照国家验收规范	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	16					
5	030411004004	配线BV2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	45					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\庄行茗苑\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030411004005	配线BV4	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	12					
7	030408001002	电力电缆YJV-4*6+6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6+6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 地形:详见施工图	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	4					
8	030412005002	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:吸顶式 单管 3. 规格:28W 4. 安装形式:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\庄行茗苑\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030409008002	等电位端子箱MEB	1. 名称:等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:MEB	1. 本体安装	台	1					
10	030409001002	接地极L2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50×50×5 4. 土质:详见施工图 5. 基础接地形式:满足技术规范及验收要求	1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	根	2					
11	030409002002	接地母线-40*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:埋地 5. 安装形式:暗铺	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	10					
12	030414011002	接地极	1. 名称:接地装置 2. 类别:独立接地装置	1. 接地电阻测试	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\庄行茗苑\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030411001007	配管SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	12					
14	030411001008	配管SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	5					
15	030904003002	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:详见施工图	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
16	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:普通型	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\庄行茗苑\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030904001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见施工图 3. 线制:总线制 4. 类型:详见施工图	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	2					
18	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式 3. 安装方式:吊顶	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
19	030411004006	信号线WDZCN-BYJ-2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZCN-BYJ 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	11					
20	030901013002	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MFZ/ABC5*2	1. 设置	具	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		1#车棚 10m*3m									
1	050101006008	清除草皮	1.草皮种类:铲除草坪	1. 除草 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	50					
2	010101001008	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	30					
3	010101004008	挖基坑土方 【3.0m以内】	1.挖土深度:3.0m以内 2.土壤类别:一、二类土 3.弃土运距:投标单位自行考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	13.52					
4	010103001008	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:粘土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	7.44					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010103002008	余方弃置 【运距:30km外】	1. 运距:30km外 2. 废弃料品种:建筑垃圾	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	18.28					
6	010501001008	垫层C20	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.04					
7	011702001015	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.64					
8	010501003008	独立基础C35	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.17					
9	011702001016	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.28					
10	010502001018	矩形柱C35 【C35】	1. 混凝土强度等级:C35塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.57					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010502001019	矩形柱C20 【C20】	1. 混凝土强度等级:C20塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.1					
12	011702002012	矩形柱模板	1. 其他:矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.92					
13	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎)	t	0.6					
14	010516001008	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.056					
15	010603001011	实腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格:200*200*8*8 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 探伤要求:详见施工图 6. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.86					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	010604001012	钢梁	1. 梁类型:工字钢型 2. 钢材品种、规格:钢板为主 3. 单根质量:1.5t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 安装高度:3.6M内 6. 探伤要求:详见施工图 7. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.352						
17	010901005012	膜结构车棚屋面	1. 膜布品种、规格:白色PVC膜材 2. 支柱(网架)钢材品种、规格:50*100铝方通 3. 钢丝绳品种、规格:详见施工图 4. 锚固基座做法:详见施工图 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见施工图	1. 膜布热压胶接 2. 支柱(网架)制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 锚固基座、挖土、回填 6. 刷防护材料,油漆	m2	30						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	011101003013	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:15cm厚10-40厚卵石灌M2.5混合砂浆，10cm厚C30混凝土地坪，配Φ6@200钢筋单层双向 2.面层厚度、混凝土强度等级:随捣随光	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	30					
19	011405001013	金属面油漆	1.构件名称:钢构件 2.腻子种类:详见施工图 3.刮腻子要求:详见施工图 4.防护材料种类:无机富锌底漆2遍，环氧中间柒1遍70um，脂肪族聚氨脂面漆2遍60um 5.油漆品种、刷漆遍数:2遍	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	46					
20	011101003014	室外道路	1.找平层厚度、砂浆配合比:15cm厚碎石垫层 2.面层厚度、混凝土强度等级:10cm厚C30砼地坪	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		2#车棚 8m*3m									
21	050101006003	清除草皮	1. 草皮种类:铲除草坪	1. 除草 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	33.6					
22	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:投标单位自行考虑 3. 取土运距:投标单位自行考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	24					
23	010101004003	挖基坑土方 【3.0m以内】	1. 挖土深度:3.0m以内 2. 土壤类别:一、二类土 3. 弃土运距:投标单位自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	10.14					
24	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:粘土 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	5.81					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	010103002003	余方弃置 【运距:30km外】	1. 运距:30km外 2. 废弃料品种:建筑垃圾	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	15.33					
26	010501001003	垫层C20	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.78					
27	011702001005	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1.98					
28	010501003003	独立基础C35	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.38					
29	011702001006	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	6.96					
30	010502001006	矩形柱C35 【C35】	1. 混凝土强度等级:C35塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	010502001007	矩形柱C20 【C20】	1. 混凝土强度等级: C20塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.07					
32	011702002005	矩形柱模板	1. 其他:矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	7.44					
33	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎)	t	0.45					
34	010516001003	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.042					
35	010603001004	实腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格: 200*200*8*8 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 探伤要求:详见施工图 6. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.645					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	010604001005	钢梁	1. 梁类型:工字钢型 2. 钢材品种、规格:钢板为主 3. 单根质量:1.5t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 安装高度:3.6M内 6. 探伤要求:详见施工图 7. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.01						
37	010901005005	膜结构车棚屋面	1. 膜布品种、规格:白色PVC膜材 2. 支柱(网架)钢材品种、规格:50*100铝方通 3. 钢丝绳品种、规格:详见施工图 4. 锚固基座做法:详见施工图 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见施工图	1. 膜布热压胶接 2. 支柱(网架)制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 锚固基座、挖土、回填 6. 刷防护材料,油漆	m2	24						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	011101003005	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:15cm厚10-40厚卵石灌M2.5混合砂浆, 10cm厚C30混凝土地坪, 配Φ6@200钢筋单层双向 2.面层厚度、混凝土强度等级:随捣随光	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	24					
39	011405001006	金属面油漆	1.构件名称:钢构件 2.腻子种类:详见施工图 3.刮腻子要求:详见施工图 4.防护材料种类:无机富锌底漆2遍, 环氧中间柒1遍70um, 脂肪族聚氨脂面漆2遍60um 5.油漆品种、刷漆遍数:2遍	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	35					
40	011101003006	室外道路	1.找平层厚度、砂浆配合比:15cm厚碎石垫层 2.面层厚度、混凝土强度等级:10cm厚C30砼地坪	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	20					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		3#车棚 10m*3m									
41	050101006009	清除草皮	1. 草皮种类:铲除草坪	1. 除草 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	30					
42	010101001009	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:投标单位自行考虑 3. 取土运距:投标单位自行考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	30					
43	010101004009	挖基坑土方 【3.0m以内】	1. 挖土深度:3.0m以内 2. 土壤类别:一、二类土 3. 弃土运距:投标单位自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	13.52					
44	010103001009	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:粘土 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	7.44					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	010103002009	余方弃置 【运距:30km外】	1. 运距:30km外 2. 废弃料品种:建筑垃圾	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	13.28					
46	010501001009	垫层C20	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.04					
47	011702001017	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.64					
48	010501003009	独立基础C35	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.17					
49	011702001018	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.28					
50	010502001020	矩形柱C35 【C35】	1. 混凝土强度等级:C35塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.57					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	010502001021	矩形柱C20 【C20】	1. 混凝土强度等级:C20塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.1					
52	011702002013	矩形柱模板	1. 其他:矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.92					
53	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎)	t	0.6					
54	010516001009	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.056					
55	010603001012	实腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格:200*200*8*8 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 探伤要求:详见施工图 6. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.86					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
56	010604001013	钢梁	1. 梁类型:工字钢型 2. 钢材品种、规格:钢板为主 3. 单根质量:1.5t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 安装高度:3.6M内 6. 探伤要求:详见施工图 7. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.352						
57	010901005013	膜结构车棚屋面	1. 膜布品种、规格:白色PVC膜材 2. 支柱(网架)钢材品种、规格:50*100铝方通 3. 钢丝绳品种、规格:详见施工图 4. 锚固基座做法:详见施工图 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见施工图	1. 膜布热压胶接 2. 支柱(网架)制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 锚固基座、挖土、回填 6. 刷防护材料,油漆	m2	30						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
58	011101003015	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:15cm厚10-40厚卵石灌M2.5混合砂浆，10cm厚C30混凝土地坪，配Φ6@200钢筋单层双向 2.面层厚度、混凝土强度等级:随捣随光	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	30					
59	011405001014	金属面油漆	1.构件名称:钢构件 2.腻子种类:详见施工图 3.刮腻子要求:详见施工图 4.防护材料种类:无机富锌底漆2遍，环氧中间漆1遍70um，脂肪族聚氨脂面漆2遍60um 5.油漆品种、刷漆遍数:2遍	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	46					
		分部小计									
		4#车棚 10m*3m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
60	050101006010	清除草皮	1. 草皮种类:铲除草坪	1. 除草 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	30					
61	010101001010	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:投标单位自行考虑 3. 取土运距:投标单位自行考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	30					
62	010101004010	挖基坑土方 【3.0m以内】	1. 挖土深度:3.0m以内 2. 土壤类别:一、二类土 3. 弃土运距:投标单位自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	13.52					
63	010103001010	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:粘土 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位自行考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	7.44					
64	010103002010	余方弃置 【运距:30km外】	1. 运距:30km外 2. 废弃料品种:建筑垃圾	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	13.28					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
65	010501001010	垫层C20	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.04					
66	011702001019	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.64					
67	010501003010	独立基础C35	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.17					
68	011702001020	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.28					
69	010502001022	矩形柱C35 【C35】	1. 混凝土强度等级: C35塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.57					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
70	010502001023	矩形柱C20 【C20】	1. 混凝土强度等级: C20塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.1					
71	011702002014	矩形柱模板	1. 其他:矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.92					
72	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 成型钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎)	t	0.6					
73	010516001010	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.056					
74	010603001013	实腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格: 200*200*8*8 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 探伤要求:详见施工图 6. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.86					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
75	010604001014	钢梁	1. 梁类型:工字钢型 2. 钢材品种、规格:钢板为主 3. 单根质量:1.5t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 安装高度:3.6M内 6. 探伤要求:详见施工图 7. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.352						
76	010901005014	膜结构车棚屋面	1. 膜布品种、规格:白色PVC膜材 2. 支柱(网架)钢材品种、规格:50*100铝方通 3. 钢丝绳品种、规格:详见施工图 4. 锚固基座做法:详见施工图 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见施工图	1. 膜布热压胶接 2. 支柱(网架)制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 锚固基座、挖土、回填 6. 刷防护材料,油漆	m2	30						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
77	011101003016	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:15cm厚10-40厚卵石灌M2.5混合砂浆, 10cm厚C30混凝土地坪, 配Φ6@200钢筋单层双向 2.面层厚度、混凝土强度等级:随捣随光	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	30					
78	011405001015	金属面油漆	1.构件名称:钢构件 2.腻子种类:详见施工图 3.刮腻子要求:详见施工图 4.防护材料种类:无机富锌底漆2遍, 环氧中间柒1遍70um, 脂肪族聚氨脂面漆2遍60um 5.油漆品种、刷漆遍数:2遍	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	46					
		分部小计									
		5#车棚 12m*3m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
79	050101006012	清除草皮	1.草皮种类:铲除草坪	1. 除草 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	6					
80	010101001012	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	36					
81	010101004012	挖基坑土方 【3.0m以内】	1.挖土深度:3.0m以内 2.土壤类别:一、二类土 3.弃土运距:投标单位自行考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	13.52					
82	010103001012	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:粘土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	7.44					
83	010103002012	余方弃置 【运距:30km外】	1.运距:30km外 2.废弃料品种:建筑垃圾	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	14.78					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
84	010501001012	垫层C20	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.04					
85	011702001023	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.64					
86	010501003012	独立基础C35	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.17					
87	011702001024	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.28					
88	010502001026	矩形柱C35 【C35】	1. 混凝土强度等级: C35塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.57					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
89	010502001027	矩形柱C20 【C20】	1. 混凝土强度等级: C20塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.1					
90	011702002016	矩形柱模板	1. 其他:矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.92					
91	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎)	t	0.6					
92	010516001012	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.056					
93	010603001015	实腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格: 200*200*8*8 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 探伤要求:详见施工图 6. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.86					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
94	010604001016	钢梁	1. 梁类型:工字钢型 2. 钢材品种、规格:钢板为主 3. 单根质量:1.5t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 安装高度:3.6M内 6. 探伤要求:详见施工图 7. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.542						
95	010901005016	膜结构车棚屋面	1. 膜布品种、规格:白色PVC膜材 2. 支柱(网架)钢材品种、规格:50*100铝方通 3. 钢丝绳品种、规格:详见施工图 4. 锚固基座做法:详见施工图 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见施工图	1. 膜布热压胶接 2. 支柱(网架)制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 锚固基座、挖土、回填 6. 刷防护材料,油漆	m2	36						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
96	011101003020	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:15cm厚10-40厚卵石灌M2.5混合砂浆, 10cm厚C30混凝土地坪, 配Φ6@200钢筋单层双向 2.面层厚度、混凝土强度等级:随捣随光	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	36					
97	011405001017	金属面油漆	1.构件名称:钢构件 2.腻子种类:详见施工图 3.刮腻子要求:详见施工图 4.防护材料种类:无机富锌底漆2遍, 环氧中间柒1遍70um, 脂肪族聚氨脂面漆2遍60um 5.油漆品种、刷漆遍数:2遍	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	52					
		分部小计									
		6#车棚 10m*3m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
98	050101006011	清除草皮	1.草皮种类:铲除草坪	1. 除草 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	47					
99	010101001011	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	30					
100	010101004011	挖基坑土方 【3.0m以内】	1.挖土深度:3.0m以内 2.土壤类别:一、二类土 3.弃土运距:投标单位自行考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	13.52					
101	010103001011	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:粘土 3.填方粒径要求:满足设计和规范要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	7.44					
102	010103002011	余方弃置 【运距:30km外】	1.运距:30km外 2.废弃料品种:建筑垃圾	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	17.53					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
103	010501001011	垫层C20	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.04					
104	011702001021	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.64					
105	010501003011	独立基础C35	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.17					
106	011702001022	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.28					
107	010502001024	矩形柱C35 【C35】	1. 混凝土强度等级: C35塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.57					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
108	010502001025	矩形柱C20 【C20】	1. 混凝土强度等级: C20塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.1					
109	011702002015	矩形柱模板	1. 其他:矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.92					
110	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:成型钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎)	t	0.6					
111	010516001011	螺栓	1. 螺栓种类:地脚螺栓 2. 规格:M24	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.056					
112	010603001014	实腹钢柱	1. 柱类型:矩形 2. 钢材品种、规格: 200*200*8*8 3. 单根柱质量:3t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 探伤要求:详见施工图 6. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.86					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
113	010604001015	钢梁	1. 梁类型:工字钢型 2. 钢材品种、规格:钢板为主 3. 单根质量:1.5t以内 4. 螺栓种类:详见施工图 5. 安装高度:3.6M内 6. 探伤要求:详见施工图 7. 防火要求:详见施工图	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.352						
114	010901005015	膜结构车棚屋面	1. 膜布品种、规格:白色PVC膜材 2. 支柱(网架)钢材品种、规格:50*100铝方通 3. 钢丝绳品种、规格:详见施工图 4. 锚固基座做法:详见施工图 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见施工图	1. 膜布热压胶接 2. 支柱(网架)制作、安装 3. 膜布安装 4. 穿钢丝绳、锚头锚固 5. 锚固基座、挖土、回填 6. 刷防护材料,油漆	m2	30						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段：C01

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
115	011101003017	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:15cm厚10-40厚卵石灌M2.5混合砂浆，10cm厚C30混凝土地坪，配Φ6@200钢筋单层双向 2.面层厚度、混凝土强度等级:随捣随光	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	30					
116	011405001016	金属面油漆	1.构件名称:钢构件 2.腻子种类:详见施工图 3.刮腻子要求:详见施工图 4.防护材料种类:无机富锌底漆2遍，环氧中间柒1遍70um，脂肪族聚氨脂面漆2遍60um 5.油漆品种、刷漆遍数:2遍	1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	46					
117	011101003018	室外道路	1.找平层厚度、砂浆配合比:15cm厚碎石垫层 2.面层厚度、混凝土强度等级:10cm厚C30砼地坪	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	17					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\建筑装饰工程

标段: C01

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		1#车棚 10*3m									
1	030404017011	配电箱 AP3	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AP3 3. 规格:3回路 4. 基础形式、材质、规格:详见施工图 5. 接线端子材质、规格:满足技术规范及验收要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足技术规范及验收要求 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
2	030411001041	配管SC32	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	030411001042	配管P20	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	12						
4	030411003011	桥架	1. 名称:线槽 2. 型号:详见施工图 3. 规格:50*50 4. 材质:钢制 5. 类型:详见施工图 6. 接地方式:按照国家验收规范	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	10						
5	030411004031	配线BV2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	36						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030411004032	配线BV4	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	33					
7	030408001011	电力电缆YJV-4*6+6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6+6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 地形:详见施工图	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	4					
8	030412005011	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:吸顶式 单管 3. 规格:28W 4. 安装形式:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030409008011	等电位端子箱MEB	1. 名称:等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:MEB	1. 本体安装	台	1					
10	030409001011	接地极L2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50×50×5 4. 土质:详见施工图 5. 基础接地形式:满足技术规范及验收要求	1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	根	2					
11	030409002011	接地母线-40*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:埋地 5. 安装形式:暗铺	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	8					
12	030414011011	接地极	1. 名称:接地装置 2. 类别:独立接地装置	1. 接地电阻测试	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030411001043	配管SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	15					
14	030411001044	配管SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	5					
15	030904003011	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:详见施工图	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
16	030904005011	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:普通型	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030904001011	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见施工图 3. 线制:总线制 4. 类型:详见施工图	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	3					
18	030507008011	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式 3. 安装方式:吊顶	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
19	030411004033	信号线WDZCN-BYJ-2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZCN-BYJ 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	13					
20	030901013011	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MFZ/ABC5*2	1. 设置	具	1					
		分部小计									
		2#车棚 8*3m									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	030404017003	配电箱 AP2	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AP2 3. 规格:2回路 4. 基础形式、材质、规格:详见施工图 5. 接线端子材质、规格:满足技术规范及验收要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足技术规范及验收要求 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1						
22	030411001009	配管SC32	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	030411001010	配管P20	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	9					
24	030411003003	桥架	1. 名称:线槽 2. 型号:详见施工图 3. 规格:50*50 4. 材质:钢制 5. 类型:详见施工图 6. 接地方式:按照国家验收规范	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	8					
25	030411004007	配线BV2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	27					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	030411004008	配线BV4	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	12					
27	030408001003	电力电缆YJV-4*6+6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6+6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 地形:详见施工图	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	4					
28	030412005003	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:吸顶式 单管 3. 规格:28W 4. 安装形式:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	030409008003	等电位端子箱MEB	1. 名称:等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:MEB	1. 本体安装	台	1					
30	030409001003	接地极L2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50×50×5 4. 土质:详见施工图 5. 基础接地形式:满足技术规范及验收要求	1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	根	2					
31	030409002003	接地母线-40*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:埋地 5. 安装形式:暗铺	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	8					
32	030414011003	接地极	1. 名称:接地装置 2. 类别:独立接地装置	1. 接地电阻测试	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	030411001011	配管SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	12					
34	030411001012	配管SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	5					
35	030904003003	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:详见施工图	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
36	030904005003	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:普通型	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	030904001003	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见施工图 3. 线制:总线制 4. 类型:详见施工图	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	2					
38	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式 3. 安装方式:吊顶	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
39	030411004009	信号线WDZCN-BYJ-2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZCN-BYJ 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	10					
40	030901013003	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MFZ/ABC5*2	1. 设置	具	1					
		分部小计									
		3#车棚 10*3m									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
41	030404017012	配电箱 AP3	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AP3 3. 规格:3回路 4. 基础形式、材质、规格:详见施工图 5. 接线端子材质、规格:满足技术规范及验收要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足技术规范及验收要求 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1						
42	030411001045	配管SC32	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	030411001046	配管P20	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	12					
44	030411003012	桥架	1. 名称:线槽 2. 型号:详见施工图 3. 规格:50*50 4. 材质:钢制 5. 类型:详见施工图 6. 接地方式:按照国家验收规范	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	10					
45	030411004034	配线BV2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	36					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
46	030411004035	配线BV4	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	33						
47	030408001012	电力电缆YJV-4*6+6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6+6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 地形:详见施工图	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	4						
48	030412005012	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:吸顶式 单管 3. 规格:28W 4. 安装形式:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
49	030409008012	等电位端子箱MEB	1. 名称:等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:MEB	1. 本体安装	台	1					
50	030409001012	接地极L2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50×50×5 4. 土质:详见施工图 5. 基础接地形式:满足技术规范及验收要求	1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	根	2					
51	030409002012	接地母线-40*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:埋地 5. 安装形式:暗铺	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	8					
52	030414011012	接地极	1. 名称:接地装置 2. 类别:独立接地装置	1. 接地电阻测试	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	030411001047	配管SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	15					
54	030411001048	配管SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	5					
55	030904003012	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:详见施工图	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
56	030904005012	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:普通型	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
57	030904001012	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见施工图 3. 线制:总线制 4. 类型:详见施工图	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	3					
58	030507008012	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式 3. 安装方式:吊顶	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
59	030411004036	信号线WDZCN-BYJ-2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZCN-BYJ 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	13					
60	030901013012	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MFZ/ABC5*2	1. 设置	具	1					
		分部小计									
		4#车棚 10*3m									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
61	030404017013	配电箱 AP3	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AP3 3. 规格:3回路 4. 基础形式、材质、规格:详见施工图 5. 接线端子材质、规格:满足技术规范及验收要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足技术规范及验收要求 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1						
62	030411001049	配管SC32	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	030411001050	配管P20	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	12					
64	030411003013	桥架	1. 名称:线槽 2. 型号:详见施工图 3. 规格:50*50 4. 材质:钢制 5. 类型:详见施工图 6. 接地方式:按照国家验收规范	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	10					
65	030411004037	配线BV2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	36					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
66	030411004038	配线BV4	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	33					
67	030408001013	电力电缆YJV-4*6+6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6+6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 地形:详见施工图	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	4					
68	030412005013	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:吸顶式 单管 3. 规格:28W 4. 安装形式:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	030409008013	等电位端子箱MEB	1. 名称:等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:MEB	1. 本体安装	台	1					
70	030409001013	接地极L2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50×50×5 4. 土质:详见施工图 5. 基础接地形式:满足技术规范及验收要求	1. 接地极（板、桩)制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷)油漆	根	2					
71	030409002013	接地母线-40*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:埋地 5. 安装形式:暗铺	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷)油漆	m	8					
72	030414011013	接地极	1. 名称:接地装置 2. 类别:独立接地装置	1. 接地电阻测试	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
73	030411001051	配管SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	15					
74	030411001052	配管SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	5					
75	030904003013	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:详见施工图	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
76	030904005013	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:普通型	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
77	030904001013	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见施工图 3. 线制:总线制 4. 类型:详见施工图	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	3					
78	030507008013	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式 3. 安装方式:吊顶	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
79	030411004039	信号线WDZCN-BYJ-2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZCN-BYJ 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	13					
80	030901013013	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MFZ/ABC5*2	1. 设置	具	1					
		分部小计									
		5#车棚 12*3m									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
81	030404017015	配电箱 AP4	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AP4 3. 规格:3回路 4. 基础形式、材质、规格:详见施工图 5. 接线端子材质、规格:满足技术规范及验收要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足技术规范及验收要求 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1						
82	030411001057	配管SC32	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
83	030411001058	配管P20	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	13					
84	030411003015	桥架	1. 名称:线槽 2. 型号:详见施工图 3. 规格:50*50 4. 材质:钢制 5. 类型:详见施工图 6. 接地方式:按照国家验收规范	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	12					
85	030411004043	配线BV2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	39					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
86	030411004044	配线BV4	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	36					
87	030408001015	电力电缆YJV-4*6+6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6+6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 地形:详见施工图	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	4					
88	030412005015	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:吸顶式 单管 3. 规格:28W 4. 安装形式:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
89	030409008015	等电位端子箱MEB	1. 名称:等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:MEB	1. 本体安装	台	1					
90	030409001015	接地极L2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50×50×5 4. 土质:详见施工图 5. 基础接地形式:满足技术规范及验收要求	1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	根	2					
91	030409002015	接地母线-40*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:埋地 5. 安装形式:暗铺	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	8					
92	030414011015	接地极	1. 名称:接地装置 2. 类别:独立接地装置	1. 接地电阻测试	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 29 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
93	030411001059	配管SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	15					
94	030411001060	配管SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	5					
95	030904003015	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:详见施工图	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
96	030904005015	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:普通型	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
97	030904001015	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见施工图 3. 线制:总线制 4. 类型:详见施工图	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	3					
98	030507008015	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式 3. 安装方式:吊顶	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
99	030411004045	信号线WDZCN-BYJ-2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZCN-BYJ 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	13					
100	030901013015	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MFZ/ABC5*2	1. 设置	具	1					
		分部小计									
		6#车棚 10*3m									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 31 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
101	030404017014	配电箱 AP3	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AP3 3. 规格:3回路 4. 基础形式、材质、规格:详见施工图 5. 接线端子材质、规格:满足技术规范及验收要求 6. 端子板外部接线材质、规格:满足技术规范及验收要求 7. 安装方式:悬挂式	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1						
102	030411001053	配管SC32	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 32 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
103	030411001054	配管P20	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	12					
104	030411003014	桥架	1. 名称:线槽 2. 型号:详见施工图 3. 规格:50*50 4. 材质:钢制 5. 类型:详见施工图 6. 接地方式:按照国家验收规范	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	10					
105	030411004040	配线BV2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	36					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 33 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
106	030411004041	配线BV4	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	33						
107	030408001014	电力电缆YJV-4*6+6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*6+6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1KV 7. 地形:详见施工图	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	4						
108	030412005014	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:吸顶式 单管 3. 规格:28W 4. 安装形式:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 34 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
109	030409008014	等电位端子箱MEB	1. 名称:等电位端子箱 2. 材质:钢质 3. 规格:MEB	1. 本体安装	台	1					
110	030409001014	接地极L2500	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格:50×50×5 4. 土质:详见施工图 5. 基础接地形式:满足技术规范及验收要求	1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	根	2					
111	030409002014	接地母线-40*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:埋地 5. 安装形式:暗铺	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	8					
112	030414011014	接地极	1. 名称:接地装置 2. 类别:独立接地装置	1. 接地电阻测试	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 35 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
113	030411001055	配管SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	15					
114	030411001056	配管SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:满足技术规范及验收要求 6. 钢索材质、规格:满足技术规范及验收要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	5					
115	030904003014	手动报警按钮	1. 名称:手动报警按钮 2. 规格:详见施工图	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
116	030904005014	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:普通型	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段：C01

第 36 页 共 36 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
117	030904001014	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详见施工图 3. 线制:总线制 4. 类型:详见施工图	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	3					
118	030507008014	监控摄像设备	1. 名称:摄像机 2. 类别:枪式 3. 安装方式:吊顶	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
119	030411004042	信号线WDZCN-BYJ-2*1.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZCN-BYJ 4. 规格:2*1.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见施工图 8. 钢索材质、规格:详见施工图	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	13					
120	030901013014	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MFZ/ABC5*2	1. 设置	具	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：2025年度住宅小区非机动车车棚加装工程\丽水湾\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税