

工程报建号：

上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程

工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

工程造价咨询人/
招标代理机构：_____

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：_____

(一级注册造价工程师签字盖专
用章)

编 制 时 间：2025-06-16

审 核 时 间：

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	沪201806001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	沪201806001002			噪音控制		
1.1.3	沪201806001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	沪201806001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	沪201806001005			现场围挡		
1.1.6	沪201806001006			各类图板		
1.1.7	沪201806001007			企业标志		
1.1.8	沪201806001008			场容场貌		
1.1.9	沪201806001009			材料堆放		
1.1.10	沪201806001010			现场防火		
1.1.11	沪201806001011			垃圾清运		
1.1.12	沪201806001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	沪201806001013			现场宿舍设施		
1.1.14	沪201806001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	沪201806001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	沪201806001016			水泥仓库		
1.1.17	沪201806001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	沪201806001018			其他库房		
1.1.19	沪201806001019			配电线路		
1.1.20	沪201806001020			配电箱开关箱		
1.1.21	沪201806001021			接地保护装置		
1.1.22	沪201806001022			供水管线		
1.1.23	沪201806001023			排水管线		
1.1.24	沪201806001024			沉淀池		
1.1.25	沪201806001025			临时道路		
1.1.26	沪201806001026			硬地坪		
1.1.27	沪201806001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	沪201806001028			通道口防护		
1.1.29	沪201806001029			预留洞口防护		
1.1.30	沪201806001030			电梯井口防护		
1.1.31	沪201806001031			楼梯边防护		
1.1.32	沪201806001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	沪201806001033			高空作业防护		
1.1.34	沪201806001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	沪201806001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		一层男卫									
1	沪200106002001	拆除块料地坪面层	1. 面层拆除要求:拆除原有地砖	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	19.5					
2	沪200106011001	拆除天棚	1. 天棚形式:拆除原有铝扣板吊顶	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	19.5					
3	沪200106008001	拆除墙柱块料面层	1. 面层拆除要求:拆除原有瓷砖	1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘	m2	55.5					
4	沪200106013001	拆除门窗	1. 门窗种类:拆除原有门	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	樘	1					
5	沪200106006001	拆除原有卫生间隔断	1. 面层材料种类:拆除原有卫生间隔断	1. 拆除护墙板 2. 旧料整理	m2	18.5					
6	沪200108004001	拆除洗脸盆	1. 拆除方式:拆除原有不锈钢水槽	1. 拆除洗脸盆 2. 拆除洗脸盆附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	套	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪200110001005	拆除蹲便池	1. 拆除要求:拆除蹲便池	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m	4.32					
8	沪200110001001	拆除水电	1. 拆除要求:拆除原有水电	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	19.5					
9	沪200605002001	梁加固	1. 原梁截面尺寸:见设计图纸 2. 钢材种类、规格:见设计图纸	1. 凿楼板洞 2. 制作、安装 3. 校正、刷油漆 4. 材料运输	t	0.585					
10	沪200301006001	新砌轻质砖墙	1. 墙体类型、厚度:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:耐火砖100厚 3. 砌筑材料配合比:按设计要求	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑 3. 材料运输	m2	7.35					
11	沪200901006001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm预拌混凝土 C20 2. 混凝土厚度:40mm 3. 混凝土强度等级:非泵送型	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	19.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	沪200303001001	新砌踏步	1. 踏步图示尺寸:蹲位抬高17公分 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:DM M5.0	1. 平整基层 2. 砂浆制作、运输 3. 砌筑 4. 材料运输	m3	1.95						
13	沪200906001001	门槛大理石	1. 工程部位:门槛 2. 找平层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 4. 勾缝材料种类:按设计要求 5. 酸洗、打蜡要求:全部	1. 基层清理（拆旧） 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.24						
14	沪200901001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:按设计要求 2. 素水泥浆遍数:刷水泥素浆	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	19.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	沪200902004001	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 干混地面砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:混合砂浆1: 1: 4 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:300*300地砖 4.防水要求:聚氨脂防水涂膜 厚2 5.嵌缝材料种类:按设计要求	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m2	19.5						
16	沪201102001001	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格:铝合金板 4.压条材料种类、规格:按设计要求	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	19.5						
17	沪201001004001	立面砂浆找平层	1.基层种类:原铲除墙面 2.找平层砂浆厚度、配合比:按设计要求干混抹灰砂浆	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平	m2	55.5						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程 标段：C01 第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	沪201003003001	块料墙、柱（梁）面	1. 基层类型:墙面喷涂界面剂 2. 防水要求:聚氨脂防水涂膜 厚 2 3. 安装方法:砂浆粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:200*300瓷砖 5. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计要求	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	55.5						
19	沪201201003001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2050 2. 门套材料品种:成品套装门 3. 面层材料品种:按设计要求 4. 镶嵌玻璃品种、厚度:按设计要求 5. 五金种类、规格:按设计要求	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	1						
20	沪201501005001	打洞	1. 开洞直径:按设计要求	1. 开洞 2. 接管(明沟) 3. 修补抹灰面 4. 清理垃圾	个	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2.支架、配件品种、规格:按设计要求	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	m	3					
22	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 2.配件品种、规格:按设计要求	1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口	m2	19					
23	011505010001	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:镜子 5mm 2.基层材料种类:按设计要求	1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装	m2	1.2					
24	011501011001	新做橱柜	1.台柜规格:新做橱柜 2.材料种类、规格:按设计要求 3.五金种类、规格:按设计要求 4.防护材料种类:按设计要求 5.油漆品种、刷漆遍数:按设计要求	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	011505005001	卫生间扶手	1.材料品种、规格、颜色:卫生间扶手 2.支架、配件品种、规格:按设计要求	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	2					
		分部小计									
		一层女卫									
26	沪200106002002	拆除块料地坪面层	1.面层拆除要求:拆除原有地砖	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m2	19.5					
27	沪200106011002	拆除天棚	1.天棚形式:拆除原有铝扣板吊顶	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理	m2	19.5					
28	沪200106008002	拆除墙柱块料面层	1.面层拆除要求:拆除原有瓷砖	1.拆除面层 2.旧料整理 3.垃圾归堆 4.控制扬尘	m2	55.5					
29	沪200106013002	拆除门窗	1.门窗种类:拆除原有门	1.拆除门窗扇 2.拆除门窗框 3.拆除筒子板 4.控制扬尘 5.旧料整理	樘	1					
30	沪200106006002	拆除原有卫生间隔断	1.面层材料种类:拆除原有卫生间隔断	1.拆除护墙板 2.旧料整理	m2	37.3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	沪200108004002	拆除洗脸盆	1. 拆除方式:拆除原有不锈钢水槽	1. 拆除洗脸盆 2. 拆除洗脸盆附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	套	1					
32	沪200110001006	拆除蹲便池	1. 拆除要求:拆除蹲便池	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m	8.64					
33	沪200110001002	拆除水电	1. 拆除要求:拆除原有水电	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	19.5					
34	沪200605002002	梁加固	1. 原梁截面尺寸:见设计图纸 2. 钢材种类、规格:见设计图纸	1. 凿楼板洞 2. 制作、安装 3. 校正、刷油漆 4. 材料运输	t	0.585					
35	沪200301006002	新砌轻质砖墙	1. 墙体类型、厚度:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:耐火砖100厚 3. 砌筑材料配合比:按设计要求	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑 3. 材料运输	m2	7.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	沪200901006002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm预拌混凝土 C20 2.混凝土厚度:40mm 3.混凝土强度等级:非泵送型	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	19.5					
37	沪200303001002	新砌踏步	1.踏步图示尺寸:蹲位抬高17公分 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 3.砂浆强度等级:DM M5.0	1.平整基层 2.砂浆制作、运输 3.砌筑 4.材料运输	m3	1.95					
38	沪200906001002	门槛大理石	1.工程部位:门槛 2.找平层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石 4.勾缝材料种类:按设计要求 5.酸洗、打蜡要求:全部	1.基层清理（拆旧） 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	0.24					
39	沪200901001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:按设计要求 2.素水泥浆遍数:刷水泥素浆	1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输	m2	19.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
40	沪200902004002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 干混砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:混合砂浆1: 1: 4 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:300*300地砖 4.防水要求:聚氨脂防水涂膜 厚2 5.嵌缝材料种类:按设计要求	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m2	19.5						
41	沪201102001002	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格:铝合金板 4.压条材料种类、规格:按设计要求	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	19.5						
42	沪201001004002	立面砂浆找平层	1.基层种类:原铲除墙面 2.找平层砂浆厚度、配合比:按设计要求干混抹灰砂浆	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平	m2	55.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程 标段：C01 第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
43	沪201003003002	块料墙、柱（梁）面	1. 基层类型:墙面喷涂界面剂 2. 防水要求:聚氨脂防水涂膜 厚 2 3. 安装方法:砂浆粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:200*300瓷砖 5. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计要求	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	55.5						
44	沪201201003002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2050 2. 门套材料品种:成品套装门 3. 面层材料品种:按设计要求 4. 镶嵌玻璃品种、厚度:按设计要求 5. 五金种类、规格:按设计要求	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	1						
45	沪201501005002	打洞	1. 开洞直径:按设计要求	1. 开洞 2. 接管(明沟) 3. 修补抹灰面 4. 清理垃圾	个	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程 标段：C01 第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	011505001002	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2.支架、配件品种、规格:按设计要求	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	m	3					
47	011210005002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 2.配件品种、规格:按设计要求	1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口	m2	38					
48	011505010002	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:镜子 5mm 2.基层材料种类:按设计要求	1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装	m2	1.2					
49	011501011002	新做橱柜	1.台柜规格:新做橱柜 2.材料种类、规格:按设计要求 3.五金种类、规格:按设计要求 4.防护材料种类:按设计要求 5.油漆品种、刷漆遍数:按设计要求	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	011505005002	卫生间扶手	1.材料品种、规格、颜色:卫生间扶手 2.支架、配件品种、规格:按设计要求	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	2					
		分部小计									
		二~六层男卫 5间									
51	沪200106002003	拆除块料地坪面层	1.面层拆除要求:拆除原有地砖	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m2	97.5					
52	沪200106011003	拆除天棚	1.天棚形式:拆除原有铝扣板吊顶	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理	m2	97.5					
53	沪200106008003	拆除墙柱块料面层	1.面层拆除要求:拆除原有瓷砖	1.拆除面层 2.旧料整理 3.垃圾归堆 4.控制扬尘	m2	277.5					
54	沪200106013003	拆除门窗	1.门窗种类:拆除原有门	1.拆除门窗扇 2.拆除门窗框 3.拆除筒子板 4.控制扬尘 5.旧料整理	樘	5					
55	沪200106006003	拆除原有卫生间隔断	1.面层材料种类:拆除原有卫生间隔断	1.拆除护墙板 2.旧料整理	m2	92.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	沪200108004003	拆除洗脸盆	1. 拆除方式:拆除原有不锈钢水槽	1. 拆除洗脸盆 2. 拆除洗脸盆附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	套	5					
57	沪200110001007	拆除蹲便池	1. 拆除要求:拆除蹲便池	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m	21.6					
58	沪200110001003	拆除水电	1. 拆除要求:拆除原有水电	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	97.5					
59	沪200605002003	梁加固	1. 原梁截面尺寸:见设计图纸 2. 钢材种类、规格:见设计图纸	1. 凿楼板洞 2. 制作、安装 3. 校正、刷油漆 4. 材料运输	t	2.925					
60	沪200301006003	新砌轻质砖墙	1. 墙体类型、厚度:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:耐火砖100厚 3. 砌筑材料配合比:按设计要求	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑 3. 材料运输	m2	36.75					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	沪200901006003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:40mm预拌混凝土 C20 2.混凝土厚度:40mm 3.混凝土强度等级:非泵送型	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	97.5					
62	沪200303001003	新砌踏步	1.踏步图示尺寸:蹲位抬高17公分 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 3.砂浆强度等级:DM M5.0	1.平整基层 2.砂浆制作、运输 3.砌筑 4.材料运输	m3	8.78					
63	沪200906001003	门槛大理石	1.工程部位:门槛 2.找平层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:大理石 4.勾缝材料种类:按设计要求 5.酸洗、打蜡要求:全部	1.基层清理（拆旧） 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	1.2					
64	沪200901001003	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:按设计要求 2.素水泥浆遍数:刷水泥素浆	1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输	m2	97.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程标段：C01第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
65	沪200902004003	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 干混地面砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:混合砂浆1: 1: 4 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:300*300地砖 4.防水要求:聚氨脂防水涂膜 厚2 5.嵌缝材料种类:按设计要求	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m2	97.5						
66	沪201102001003	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格:铝合金板 4.压条材料种类、规格:按设计要求	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	97.5						
67	沪201001004003	立面砂浆找平层	1.基层种类:原铲除墙面 2.找平层砂浆厚度、配合比:按设计要求干混抹灰砂浆	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平	m2	277.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
68	沪201003003003	块料墙、柱（梁）面	1. 基层类型:墙面喷涂界面剂 2. 防水要求:聚氨脂防水涂膜 厚 2 3. 安装方法:砂浆粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:200*300瓷砖 5. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计要求	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	277.5						
69	沪201201003003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2050 2. 门套材料品种:成品套装门 3. 面层材料品种:按设计要求 4. 镶嵌玻璃品种、厚度:按设计要求 5. 五金种类、规格:按设计要求	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	5						
70	沪201501005003	打洞	1. 开洞直径:按设计要求	1. 开洞 2. 接管(明沟) 3. 修补抹灰面 4. 清理垃圾	个	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
71	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2.支架、配件品种、规格:按设计要求	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	m	15					
72	011210005003	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 2.配件品种、规格:按设计要求	1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口	m2	95					
73	011505010003	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:镜子 5mm 2.基层材料种类:按设计要求	1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装	m2	6					
74	011501011003	新做橱柜	1.台柜规格:新做橱柜 2.材料种类、规格:按设计要求 3.五金种类、规格:按设计要求 4.防护材料种类:按设计要求 5.油漆品种、刷漆遍数:按设计要求	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	15					
		分部小计									
		二~六卫生间 5间									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
75	沪200106002004	拆除块料地坪面层	1. 面层拆除要求:拆除原有地砖	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	97.5					
76	沪200106011004	拆除天棚	1. 天棚形式:拆除原有铝扣板吊顶	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	97.5					
77	沪200106008004	拆除墙柱块料面层	1. 面层拆除要求:拆除原有瓷砖	1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘	m2	277.5					
78	沪200106013004	拆除门窗	1. 门窗种类:拆除原有门	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	樘	5					
79	沪200106006004	拆除原有卫生间隔断	1. 面层材料种类:拆除原有卫生间隔断	1. 拆除护墙板 2. 旧料整理	m2	185					
80	沪200108004004	拆除洗脸盆	1. 拆除方式:拆除原有不锈钢水槽	1. 拆除洗脸盆 2. 拆除洗脸盆附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	套	5					
81	沪200110001008	拆除蹲便池	1. 拆除要求:拆除蹲便池	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m	43.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
82	沪200110001004	拆除水电	1. 拆除要求:拆除原有水电	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	97.5					
83	沪200605002004	梁加固	1. 原梁截面尺寸:见设计图纸 2. 钢材种类、规格:见设计图纸	1. 凿楼板洞 2. 制作、安装 3. 校正、刷油漆 4. 材料运输	t	2.925					
84	沪200301006004	新砌轻质砖墙	1. 墙体类型、厚度:内墙 2. 砖品种、规格、强度等级:耐火砖100厚 3. 砌筑材料配合比:按设计要求	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑 3. 材料运输	m2	36					
85	沪200901006004	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40mm预拌混凝土 C20 2. 混凝土厚度:40mm 3. 混凝土强度等级:非泵送型	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	97.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
86	沪200303001004	新砌踏步	1. 踏步图示尺寸:蹲位抬高17公分 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:DM M5.0	1. 平整基层 2. 砂浆制作、运输 3. 砌筑 4. 材料运输	m3	8.75						
87	沪200906001004	门槛大理石	1. 工程部位:门槛 2. 找平层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 4. 勾缝材料种类:按设计要求 5. 酸洗、打蜡要求:全部	1. 基层清理（拆旧） 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.2						
88	沪200901001004	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:按设计要求 2. 素水泥浆遍数:刷水泥素浆	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	97.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
89	沪200902004004	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 干混地面砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:混合砂浆1: 1: 4 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:300*300地砖 4.防水要求:聚氨脂防水涂膜 厚2 5.嵌缝材料种类:按设计要求	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m2	97.5						
90	沪201102001004	吊顶天棚	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格:铝合金板 4.压条材料种类、规格:按设计要求	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	97.5						
91	沪201001004004	立面砂浆找平层	1.基层种类:原铲除墙面 2.找平层砂浆厚度、配合比:按设计要求干混抹灰砂浆	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平	m2	277.5						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
92	沪201003003004	块料墙、柱（梁）面	1. 基层类型:墙面喷涂界面剂 2. 防水要求:聚氨脂防水涂膜 厚 2 3. 安装方法:砂浆粘贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:200*300瓷砖 5. 缝宽、嵌缝材料种类:按设计要求	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	277.5						
93	沪201201003004	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2050 2. 门套材料品种:成品套装门 3. 面层材料品种:按设计要求 4. 镶嵌玻璃品种、厚度:按设计要求 5. 五金种类、规格:按设计要求	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	5						
94	沪201501005004	打洞	1. 开洞直径:按设计要求	1. 开洞 2. 接管(明沟) 3. 修补抹灰面 4. 清理垃圾	个	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
95	011505001004	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 2.支架、配件品种、规格:按设计要求	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	m	15					
96	011210005004	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间成品隔断 2.配件品种、规格:按设计要求	1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口	m2	190					
97	011505010004	镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:镜子 5mm 2.基层材料种类:按设计要求	1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装	m2	6					
98	011501011004	新做橱柜	1.台柜规格:新做橱柜 2.材料种类、规格:按设计要求 3.五金种类、规格:按设计要求 4.防护材料种类:按设计要求 5.油漆品种、刷漆遍数:按设计要求	1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	15					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		给排水工程									
1	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:按设计要求 3. 组装形式:冷热水	1. 器具安装 2. 附件安装	组	24					
2	031004004001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:按设计要求 3. 组装形式:塑料管连接	1. 器具安装 2. 附件安装	组	12					
3	031004006001	蹲便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:感烟埋入式	1. 器具安装 2. 附件安装	组	70					
4	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 组装形式:按设计要求	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
5	031004007001	小便器	1. 材质:小便斗 2. 规格、类型:立式RS50型 3. 组装形式:感应式	1. 器具安装 2. 附件安装	组	36					
6	031004014001	地漏	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:50mm	1. 安装	个	24					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	031001006001	塑料管De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:按设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2292						
8	031001006002	塑料管PVC50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:按设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	288						
9	031001006003	塑料管PVC75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:按设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	420						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	031006012001	小厨宝	1. 种类:小厨宝 2. 型号、容积:10L 3. 安装方式:挂装	1. 安装 2. 附件安装	台	12					
		分部小计									
		电气工程									
11	030411001001	配管镀锌钢管 SC20	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	468					
12	030411001002	配管镀锌钢管 SC25	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	234					
13	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV2.5 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	1872					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV4 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	936					
15	030404035001	插座	1. 名称:二三眼插座 2. 材质:塑料 3. 规格:16A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	36					
16	030409008001	等电位箱	1. 名称:等电位箱 2. 材质:按设计要求	1. 本体安装	台	12					
17	030412001002	平板灯600*600	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*600 3. 规格:600*600 4. 类型:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	48					
18	030412001003	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 型号:按设计要求 3. 规格:按设计要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	24					
19	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:凿（压）槽 2. 规格:20 3. 类型:按设计要求 4. 填充(恢复)方式:按设计要求	1. 开槽 2. 恢复处理	m	1170					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：上海戏剧学院附属静安学校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:按设计要求	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	12					
21	030904003002	报警按钮	1. 名称:报警按钮 2. 规格:按设计要求	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	12					
22	030411006002	接线盒	1. 名称:接线箱盖板 2. 材质:按设计要求 3. 规格:按设计要求 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	36					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税