

闸北二中心小学卫生间修缮工程

招标工程量清单

2025-06-19

工程报建号：

闸北二中心小学卫生间修缮工程

工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 工程造价咨询人/
招标代理机构：_____

(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人：_____ 或其授权人：_____

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：_____ 审 核 人：_____

(注册造价工程师签字盖专用章) (一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025-06-19 审 核 时 间：

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程

标段： C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程

标段： C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称： 闸北二中心小学卫生间修缮工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\一层女卫\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		装 修									
1	010507004001	踏步		1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.41					
2	011102001001	大理石楼地面		1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.24					
3	011102003001	地砖楼地面		1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	23.5					
4	011302001001	铝合金板吊顶		1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	23.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\一层女卫\建筑装饰工程 标段：C01 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011204003001	瓷砖墙面		1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	61.5					
6	010801001001	木质门		1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	1					
7	011615001001	开孔（打洞）		1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	4					
8	011505001001	洗漱台		1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	4					
9	011210005001	成品隔断		1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	38.25					
10	011505010001	镜面玻璃		1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	2.4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\一层女卫\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	011501008001	壁柜		1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	6					
12	011404011001	壁柜油漆		1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	12					
		分部小计									
		加固									
13	010606013001	零星钢构件		1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.补刷油漆	t	0.705					
14	011101003001	细石混凝土楼地面		1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	23.5					
		分部小计									
		拆除									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闸北二中心小学卫生间修缮工程\一层女卫\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
15	沪200106002001	拆除块料地坪面层		1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	23.5					
16	沪200106011001	拆除吊顶		1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	23.5					
17	沪200106008001	拆除墙柱块料面层		1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘	m2	61.5					
18	沪200107001001	拆除水电		1. 拆除桥架 2. 拆除桥架支架 3. 拆除桥架内电线 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m2	23.5					
19	01B001	垃圾外运			m3	7.05					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\一层女卫\安装工程

标段： C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		安 装									
1	031004003001	洗脸盆		1. 器具安装 2. 附件安装	组	4					
2	031004004001	洗涤盆		1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
3	031004006001	蹲式大便器		1. 器具安装 2. 附件安装	组	9					
4	031004006002	坐式大便器		1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
5	03B001	小厨宝			个	1					
6	沪201602014001	地漏		1. 运料 2. (拆旧) 3. 安装	个	2					
7	031001006001	塑料管		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	131					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\一层女卫\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	031001006002	塑料管		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	24					
9	031001006003	塑料管		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	35					
10	031001001001	镀锌钢管		1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	47					
11	031001001002	镀锌钢管		1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	23.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\一层女卫\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030411004001	配线		1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	188					
13	030411004002	配线		1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	94					
14	030404035001	插座		1. 本体安装 2. 接线	个	3					
15	030404036001	灯头盒、接线盒		1. 安装 2. 接线	个	3					
16	030904005001	声光报警器		1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
17	030901004001	报警按钮		1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	组	1					
18	030409008001	等电位箱		1. 本体安装	台	1					
19	030411006001	接线盒		1. 本体安装	个	3					
20	030412001001	吸顶灯		1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\一层女卫\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	030413002001	凿（压）槽		1. 开槽 2. 恢复处理	m	117.5					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\一层男卫\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		装 修									
1	010507004002	踏步		1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.41					
2	011102001002	大理石楼地面		1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.24					
3	011102003002	地砖楼地面		1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	23.5					
4	011302001002	铝合金板吊顶		1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	23.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\一层男卫\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011204003002	瓷砖墙面		1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	61.5					
6	010801001002	木质门		1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	1					
7	011615001002	开孔（打洞）		1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	4					
8	011505001002	洗漱台		1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	4					
9	011210005002	成品隔断		1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	30.6					
10	011505010002	镜面玻璃		1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	2.4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\一层男卫\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	011501008002	壁柜		1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	6					
12	011404011002	壁柜油漆		1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	12					
		分部小计									
		加固									
13	010606013002	零星钢构件		1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.705					
14	011101003002	细石混凝土楼地面		1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	23.5					
		分部小计									
		拆除									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闸北二中心小学卫生间修缮工程\一层男卫\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	沪200106002002	拆除块料地坪面层		1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	23.5					
16	沪200106011002	拆除吊顶		1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	23.5					
17	沪200106008002	拆除墙柱块料面层		1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘	m2	61.5					
18	沪200107001002	拆除水电		1. 拆除桥架 2. 拆除桥架支架 3. 拆除桥架内电线 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m2	23.5					
19	01B002	垃圾外运			m3	7.05					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\一层男卫\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		安 装									
1	031004003002	洗脸盆		1. 器具安装 2. 附件安装	组	4					
2	031004004002	洗涤盆		1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
3	031004006003	蹲式大便器		1. 器具安装 2. 附件安装	组	6					
4	031004006004	坐式大便器		1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
5	03B003	不锈钢水槽			m	4					
6	03B002	小厨宝			个	1					
7	沪201602014002	地漏		1. 运料 2. (拆旧) 3. 安装	个	2					
8	031001006004	塑料管		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	131					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\一层男卫\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	031001006005	塑料管		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	24					
10	031001006006	塑料管		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	35					
11	031001001003	镀锌钢管		1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	47					
12	031001001004	镀锌钢管		1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	23.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\一层男卫\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030411004003	配线		1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	188					
14	030411004004	配线		1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	94					
15	030404035002	插座		1. 本体安装 2. 接线	个	3					
16	030404036002	灯头盒、接线盒		1. 安装 2. 接线	个	3					
17	030904005002	声光报警器		1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
18	030901004002	报警按钮		1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	组	1					
19	030409008002	等电位箱		1. 本体安装	台	1					
20	030411006002	接线盒		1. 本体安装	个	3					
21	030412001002	吸顶灯		1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\一层男卫\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	030413002002	凿（压）槽		1. 开槽 2. 恢复处理	m	117.5					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\二-五层女卫\建筑装饰工程 标段： C01 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		装 修									
1	010507004003	踏步		1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.17					
2	011102001003	大理石楼地面		1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.96					
3	011102003003	地砖楼地面		1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	94					
4	011302001003	铝合金板吊顶		1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	94					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\二-五层女卫\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011204003003	瓷砖墙面		1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	246					
6	010801001003	木质门		1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	4					
7	011615001003	开孔（打洞）		1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	16					
8	011505001003	洗漱台		1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	16					
9	011210005003	成品隔断		1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	153					
10	011505010003	镜面玻璃		1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	9.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\二-五层女卫\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	011501008003	壁柜		1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	24					
12	011404011003	壁柜油漆		1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	48					
		分部小计									
		加固									
13	010606013003	零星钢构件		1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.补刷油漆	t	2.82					
14	011101003003	细石混凝土楼地面		1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	94					
		分部小计									
		拆除									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闸北二中心小学卫生间修缮工程\二-五层女卫\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	沪200106002003	拆除块料地坪面层		1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	94					
16	沪200106011003	拆除吊顶		1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	94					
17	沪200106008003	拆除墙柱块料面层		1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘	m2	246					
18	沪200107001003	拆除水电		1. 拆除桥架 2. 拆除桥架支架 3. 拆除桥架内电线 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m2	94					
19	01B003	垃圾外运			m3	28.2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\二-五层女卫\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		安 装									
1	031004003003	洗脸盆		1. 器具安装 2. 附件安装	组	16					
2	031004004003	洗涤盆		1. 器具安装 2. 附件安装	组	4					
3	031004006005	蹲式大便器		1. 器具安装 2. 附件安装	组	40					
4	031004006006	坐式大便器		1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
5	03B004	小厨宝			个	4					
6	沪201602014003	地漏		1. 运料 2. (拆旧) 3. 安装	个	8					
7	031001006007	塑料管		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	524					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\二-五层女卫\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	031001006008	塑料管		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	96					
9	031001006009	塑料管		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	140					
10	031001001005	镀锌钢管		1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	188					
11	031001001006	镀锌钢管		1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	94					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\二-五层女卫\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030411004005	配线		1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	752					
13	030411004006	配线		1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	376					
14	030404035003	插座		1. 本体安装 2. 接线	个	12					
15	030404036003	灯头盒、接线盒		1. 安装 2. 接线	个	12					
16	030904005003	声光报警器		1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4					
17	030901004003	报警按钮		1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	组	4					
18	030409008003	等电位箱		1. 本体安装	台	4					
19	030411006003	接线盒		1. 本体安装	个	12					
20	030412001003	吸顶灯		1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	16					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\二-五层女卫\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	030413002003	凿（压）槽		1.开槽 2.恢复处理	m	470					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\二-五层男卫\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		装 修									
1	010507004004	踏步		1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	5.17					
2	011102001004	大理石楼地面		1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.96					
3	011102003004	地砖楼地面		1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	94					
4	011302001004	铝合金板吊顶		1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	94					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\二-五层男卫\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011204003004	瓷砖墙面		1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	246					
6	010801001004	木质门		1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	4					
7	011615001004	开孔（打洞）		1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	16					
8	011505001004	洗漱台		1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	16					
9	011210005004	成品隔断		1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	122.4					
10	011505010004	镜面玻璃		1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	9.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\二-五层男卫\建筑装饰工程 标段：C01 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	011501008004	壁柜		1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m2	24					
12	011404011004	壁柜油漆		1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	48					
		分部小计									
		加固									
13	010606013004	零星钢构件		1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.补刷油漆	t	2.82					
14	011101003004	细石混凝土楼地面		1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	94					
		分部小计									
		拆除									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闸北二中心小学卫生间修缮工程\二-五层男卫\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	沪200106002004	拆除块料地坪面层		1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	94					
16	沪200106011004	拆除吊顶		1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	94					
17	沪200106008004	拆除墙柱块料面层		1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘	m2	246					
18	沪200107001004	拆除水电		1. 拆除桥架 2. 拆除桥架支架 3. 拆除桥架内电线 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m2	94					
19	01B004	垃圾外运			m3	28.2					
		分部小计									
		其他更换隔断									
20	01B005	其他更换隔断			m2	93.15					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闸北二中心小学卫生间修缮工程\二-五层男卫\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		安 装									
1	031004003004	洗脸盆		1. 器具安装 2. 附件安装	组	16					
2	031004004004	洗涤盆		1. 器具安装 2. 附件安装	组	4					
3	031004006007	蹲式大便器		1. 器具安装 2. 附件安装	组	28					
4	03B006	不锈钢水槽			m	16					
5	03B005	小厨宝			个	4					
6	沪201602014004	地漏		1. 运料 2. (拆旧) 3. 安装	个	8					
7	031001006010	塑料管		1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	524					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\二-五层男卫\安装工程

标段： C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	031001006011	塑料管		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	96					
9	031001006012	塑料管		1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设	m	140					
10	031001001007	镀锌钢管		1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	188					
11	031001001008	镀锌钢管		1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 5.警示带铺设	m	94					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闽北二中心小学卫生间修缮工程\二-五层男卫\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030411004007	配线		1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	752					
13	030411004008	配线		1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	376					
14	030404035004	插座		1. 本体安装 2. 接线	个	12					
15	030404036004	灯头盒、接线盒		1. 安装 2. 接线	个	12					
16	030904005004	声光报警器		1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4					
17	030901004004	报警按钮		1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	组	4					
18	030409008004	等电位箱		1. 本体安装	台	4					
19	030411006004	接线盒		1. 本体安装	个	12					
20	030412001004	吸顶灯		1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	16					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 闸北二中心小学卫生间修缮工程\二-五层男卫\安装工程

标段: C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	030413002004	凿（压）槽		1.开槽 2.恢复处理	m	470					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税