

# 风华初级中学北校卫生间修缮工程

## 招标工程量清单

2025-06-17

工程报建号：

风华初级中学北校卫生间修缮工程

工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

工程造价咨询人/  
招标代理机构：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：\_\_\_\_\_

(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025-06-17

审 核 时 间：

# 总 说 明

工程名称： 风华初级中学北校卫生间修缮工程

第 1 页 共 1 页

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	沪201806001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	沪201806001002			噪音控制		
1.1.3	沪201806001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	沪201806001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	沪201806001005			现场围挡		
1.1.6	沪201806001006			各类图板		
1.1.7	沪201806001007			企业标志		
1.1.8	沪201806001008			场容场貌		
1.1.9	沪201806001009			材料堆放		
1.1.10	沪201806001010			现场防火		
1.1.11	沪201806001011			垃圾清运		
1.1.12	沪201806001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	沪201806001013			现场宿舍设施		
1.1.14	沪201806001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	沪201806001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	沪201806001016			水泥仓库		
1.1.17	沪201806001017			木工棚、钢筋棚		

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	沪201806001018			其他库房		
1.1.19	沪201806001019			配电线路		
1.1.20	沪201806001020			配电箱开关箱		
1.1.21	沪201806001021			接地保护装置		
1.1.22	沪201806001022			供水管线		
1.1.23	沪201806001023			排水管线		
1.1.24	沪201806001024			沉淀池		
1.1.25	沪201806001025			临时道路		
1.1.26	沪201806001026			硬地坪		
1.1.27	沪201806001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	沪201806001028			通道口防护		
1.1.29	沪201806001029			预留洞口防护		
1.1.30	沪201806001030			电梯井口防护		
1.1.31	沪201806001031			楼梯边防护		
1.1.32	沪201806001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	沪201806001033			高空作业防护		
1.1.34	沪201806001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	沪201806001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项    目    编    码	名    称	计量单位	项    目    名    称	工程内容及包含范围	金    额（元）
				品		
合        计						

增值税

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	沪201806002	夜间施工		
2	沪201806003	非夜间施工照明		
3	沪201806004	二次搬运		
4	沪201806005	冬雨季施工		
5	沪201806006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设 施		
6	沪201806007	已完工程及设备保护		
合    计				

## 增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

## 增值税项目清单计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		一-六层男卫									
1	沪200106002001	拆除块料地坪面层	1.块料品种规格:地坪地砖	1.拆除面层 2.控制扬尘 3.旧料整理 4.垃圾归堆	m2	114					
2	沪200106011001	拆除天棚	1.天棚形式:拆除平顶 金属龙骨 铝合金板 2.面层材料种类:铝合金板	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理	m2	114					
3	沪200106008001	拆除墙柱块料面层	1.块料品种规格:拆除墙面瓷砖	1.拆除面层 2.旧料整理 3.垃圾归堆 4.控制扬尘	m2	333					
4	沪200110001001	拆除水电	1.部位（位置）:拆除水电	1.拆除 2.控制扬尘 3.整理 4.归堆	m2	114					
5	沪200202002001	垃圾外运		1.土方装卸 2.土方运输 3.场地清理	m3	37.8					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	沪200303001001	蹲位砖基础抬高	1. 踏步图示尺寸:蹲位砖基础抬高 2. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M5.0	1. 平整基层 2. 砂浆制作、运输 3. 砌筑 4. 材料运输	m3	4.56					
7	沪200902001001	大理石门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:大理石 2. 防护层材料种类:综合考虑 3. 酸洗、打蜡要求:综合考虑	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边、嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗打蜡 6. 材料运输	m2	1.44					
8	沪200901006001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:混凝土找平层 2. 混凝土厚度:40mm 3. 混凝土强度等级:C20	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	114					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	沪200902004001	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:楼地面素水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:地砖 300*300 4.其他:聚氨脂防水涂膜屋面 三度 厚2	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m2	114						
10	沪201102001001	新做铝扣板吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 400×600 2.面层材料品种、规格:扣板 铝合金板 3.压条材料种类、规格:综合考虑	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	114						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	沪201003003001	块料墙、柱（梁）面	1.基层类型:墙柱面界面处理剂 喷涂 2.粉刷层:新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面 3.面层材料品种、规格、颜色:墙柱面瓷砖 4.防水做法:聚氨脂防水涂膜屋面 三度厚2	1.基层清理 2.粘结层铺设 3.面层安装 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.材料运输 7.砂浆制作、运输	m2	333						
12	沪200302001001	开门洞	1.墙体类型、厚度:内墙 2.门洞图示尺寸:综合考虑	1.开凿门洞 2.过梁制作 3.过梁安放 4.镶砌砖檯边 5.檯子边粉灰 6.清理垃圾 7.材料运输	檯	12						
13	沪200402002001	钢梁	1.钢梁形式、长度:详见图纸 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.油漆种类、涂刷遍数:详见图纸	1.放样制作 2.构件拼装 3.构件安装 4.刷油漆 5.材料运输	t	3.42						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	沪201201003001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:木质门带套 2. 骨架材料种类:套装木门（含执手锁、两个合页） 3. 五金种类、规格:合页、门吸、执手锁	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	6					
15	沪201006006001	卫生间隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	108					
16	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 钢支架 2. 支架、配件品种、规格: 钢支架	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m	12					
17	沪201307004001	镜面玻璃	1. 图示尺寸:综合考虑 2. 玻璃品种、厚度:综合考虑	1. 清槽口 2. 裁制玻璃 3. 安装玻璃	m2	7.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	011501001001	新做橱柜	1. 台柜规格:新做橱柜 2. 材料种类、规格:综合考虑 3. 五金种类、规格:综合考虑 4. 防护材料种类:综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	12					
		分部小计									
		一-六层女卫									
19	沪200106002002	拆除块料地坪面层	1. 块料品种规格:地坪地砖	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	123					
20	沪200106011002	拆除天棚	1. 天棚形式:拆除平顶 金属龙骨 铝合金板 2. 面层材料种类:铝合金板	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	123					
21	沪200106008002	拆除墙柱块料面层	1. 块料品种规格:拆除墙面瓷砖	1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘	m2	333					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	沪200110001002	拆除水电	1. 部位（位置）：拆除水电	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	123					
23	沪200202002002	垃圾外运		1. 土方装卸 2. 土方运输 3. 场地清理	m3	37.8					
24	沪200303001002	蹲位砖基础抬高	1. 踏步图示尺寸：蹲位砖基础抬高 2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆DM M5.0	1. 平整基层 2. 砂浆制作、运输 3. 砌筑 4. 材料运输	m3	4.92					
25	沪200902001002	大理石门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法：大理石 2. 防护层材料种类：综合考虑 3. 酸洗、打蜡要求：综合考虑	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边、嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗打蜡 6. 材料运输	m2	0.96					
26	沪200901006002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：混凝土找平层 2. 混凝土厚度：40mm 3. 混凝土强度等级：C20	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	123					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	沪200902004002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:楼地面素水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:地砖 300*300 4.其他:聚氨脂防水涂膜屋面 三度 厚2	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m2	123						
28	沪201102001002	新做铝扣板吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 400×600 2.面层材料品种、规格:扣板 铝合金板 3.压条材料种类、规格:综合考虑	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	123						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	沪201003003002	块料墙、柱（梁）面	1.基层类型:墙柱面界面处理剂 喷涂 2.粉刷层:新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面 3.面层材料品种、规格、颜色:墙柱面瓷砖 4.防水做法:聚氨脂防水涂膜屋面 三度厚2	1.基层清理 2.粘结层铺设 3.面层安装 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.材料运输 7.砂浆制作、运输	m2	333						
30	沪200302001002	开门洞	1.墙体类型、厚度:内墙 2.门洞图示尺寸:综合考虑	1.开凿门洞 2.过梁制作 3.过梁安放 4.镶砌砖檐边 5.檐子边粉灰 6.清理垃圾 7.材料运输	樘	12						
31	沪200402002002	钢梁	1.钢梁形式、长度:详见图纸 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.油漆种类、涂刷遍数:详见图纸	1.放样制作 2.构件拼装 3.构件安装 4.刷油漆 5.材料运输	t	3.69						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	沪201201003002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:木质门带套 2. 骨架材料种类:套装木门（含执手锁、两个合页） 3. 五金种类、规格:合页、门吸、执手锁	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	6					
33	沪201006006002	卫生间隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	228					
34	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 钢支架 2. 支架、配件品种、规格: 钢支架	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m	12					
35	沪201307004002	镜面玻璃	1. 图示尺寸:综合考虑 2. 玻璃品种、厚度:综合考虑	1. 清槽口 2. 裁制玻璃 3. 安装玻璃	m2	7.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	011501001002	新做橱柜	1. 台柜规格:新做橱柜 2. 材料种类、规格:综合考虑 3. 五金种类、规格:综合考虑 4. 防护材料种类:综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	12					
		分部小计									
		一-二层新增卫生间									
37	沪200106002003	拆除块料地坪面层	1. 块料品种规格:地坪地砖	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	28					
38	沪200106011003	拆除天棚	1. 天棚形式:拆除平顶 金属龙骨 铝合金板 2. 面层材料种类:铝合金板	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	28					
39	沪200106008003	拆除墙柱块料面层	1. 块料品种规格:拆除墙面瓷砖	1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘	m2	84					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	沪200110001003	拆除水电	1. 部位（位置）：拆除水电	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	28					
41	沪200202002003	垃圾外运		1. 土方装卸 2. 土方运输 3. 场地清理	m3	8.4					
42	沪200303001003	蹲位砖基础抬高	1. 踏步图示尺寸：蹲位砖基础抬高 2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级：干混砌筑砂浆DM M5.0	1. 平整基层 2. 砂浆制作、运输 3. 砌筑 4. 材料运输	m3	1.49					
43	沪200902001003	大理石门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法：大理石 2. 防护层材料种类：综合考虑 3. 酸洗、打蜡要求：综合考虑	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边、嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗打蜡 6. 材料运输	m2	0.48					
44	沪200901006003	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：混凝土找平层 2. 混凝土厚度：40mm 3. 混凝土强度等级：C20	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	28					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
45	沪200902004003	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:楼地面素水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:地砖 300*300 4.其他:聚氨脂防水涂膜屋面 三度 厚2	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、嵌缝 4.材料运输	m2	28						
46	沪201102001003	新做铝扣板吊顶	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 400×600 2.面层材料品种、规格:扣板 铝合金板 3.压条材料种类、规格:综合考虑	1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.材料运输	m2	28						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
47	沪201003003003	块料墙、柱（梁）面	1.基层类型:墙柱面界面处理剂 喷涂 2.粉刷层:新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面 3.面层材料品种、规格、颜色:墙柱面瓷砖 4.防水做法:聚氨脂防水涂膜屋面 三度厚2	1.基层清理 2.粘结层铺设 3.面层安装 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.材料运输 7.砂浆制作、运输	m2	93						
48	沪200302001003	开门洞	1.墙体类型、厚度:内墙 2.门洞图示尺寸:综合考虑	1.开凿门洞 2.过梁制作 3.过梁安放 4.镶砌砖檯边 5.檯子边粉灰 6.清理垃圾 7.材料运输	檯	2						
49	沪200402002003	钢梁	1.钢梁形式、长度:详见图纸 2.钢材品种、规格:详见图纸 3.油漆种类、涂刷遍数:详见图纸	1.放样制作 2.构件拼装 3.构件安装 4.刷油漆 5.材料运输	t	0.84						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	沪201201003003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:木质门带套 2. 骨架材料种类:套装木门（含执手锁、两个合页） 3. 五金种类、规格:合页、门吸、执手锁	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	9					
51	沪201006006003	卫生间隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	28					
52	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石洗漱台 钢支架 2. 支架、配件品种、规格: 钢支架	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m	2					
53	沪201307004003	镜面玻璃	1. 图示尺寸:综合考虑 2. 玻璃品种、厚度:综合考虑	1. 清槽口 2. 裁制玻璃 3. 安装玻璃	m2	2.4					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
54	011501001003	新做橱柜	1. 台柜规格:新做橱柜 2. 材料种类、规格:综合考虑 3. 五金种类、规格:综合考虑 4. 防护材料种类:综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数:综合考虑	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											



## 增值税项目清单计价表

工程名称: 风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\房修工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		一-六层男卫									
1	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 规格、类型:详见图纸 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含水龙头、三角阀等	1. 器具安装 2. 附件安装	组	12					
2	031004004001	洗涤盆	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:详见图纸 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含冲水管等	1. 器具安装 2. 附件安装	组	6					
3	031004006001	蹲式大便器	1. 材质:蹲式大便器 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含冲水管、冲洗阀等	1. 器具安装 2. 附件安装	组	30					
4	031004015001	不锈钢水槽	1. 材质:不锈钢水槽	1. 制作 2. 安装	m	30					
5	031004008001	地漏	1. 材质:地漏 2. 规格、类型:DN50	1. 器具安装 2. 附件安装	组	12					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	031001006001	塑料管 PPR管 dn25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De25 3. 连接形式:详见图纸 4. 阻火圈设计要求:综合考虑	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	456					
7	031001006002	塑料管 PVC排水管 dn50	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC排水管 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:详见图纸 5. 阻火圈设计要求:综合考虑	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	144					
8	031001006003	塑料管 PVC排水管 dn75	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC排水管 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:详见图纸 5. 阻火圈设计要求:综合考虑	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	210					
9	030411001001	配管 SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	234					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	030411001002	配管 SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	117						
11	030411004001	配线 BV-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:BV-2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内穿线 7. 配线线制:综合考虑 8. 钢索材质、规格:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	936						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	030411004002	配线 BV-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:BV-2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内穿线 7. 配线线制:综合考虑 8. 钢索材质、规格:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	468						
13	030404035001	插座	1. 名称:插座 2. 规格:二位 二三极插座 3. 安装方式:墙体安装	1. 本体安装 2. 接线	个	18						
14	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	18						
15	030409008001	等电位箱	1. 名称:等电位箱 2. 材质:综合考虑	1. 本体安装	台	6						
16	031007004001	小厨宝	1. 类型:小厨宝 2. 安装方式:洗漱台下壁挂	1. 安装 2. 附件安装	台	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	6					
18	030904003001	防水报警按钮	1. 名称:防水报警按钮	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	6					
19	030404034001	接线箱盖板	1. 名称:接线箱盖板	1. 本体安装 2. 接线	个	18					
20	030412001001	方型吸顶灯	1. 名称:方型吸顶灯 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	24					
21	030413002001	砖墙刨沟 管径 20mm以内	1. 名称:砖墙刨沟 管径 20mm以内 2. 类型:综合考虑 3. 填充(恢复)方式: 干混抹灰砂浆 DP M 20.0	1. 开槽 2. 恢复处理	m	585					
		分部小计									
		一-六层女卫									
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	031004003002	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 规格、类型:详见图纸 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含水龙头、三角阀等	1. 器具安装 2. 附件安装	组	12					
23	031004004002	洗涤盆	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:详见图纸 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含冲水管等	1. 器具安装 2. 附件安装	组	6					
24	031004006002	蹲式大便器	1. 材质:蹲式大便器 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含冲水管、冲洗阀等	1. 器具安装 2. 附件安装	组	60					
25	031004008002	地漏	1. 材质:地漏 2. 规格、类型:DN50	1. 器具安装 2. 附件安装	组	12					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	031001006004	塑料管 PPR管 dn25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De25 3. 连接形式:详见图纸 4. 阻火圈设计要求:综合考虑	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	480						
27	031001006005	塑料管 PVC排水管 dn50	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC排水管 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:详见图纸 5. 阻火圈设计要求:综合考虑	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	144						
28	031001006006	塑料管 PVC排水管 dn75	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC排水管 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:详见图纸 5. 阻火圈设计要求:综合考虑	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	210						
29	030411001003	配管 SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	234						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	030411001004	配管 SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	117						
31	030411004003	配线 BV-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:BV-2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内穿线 7. 配线线制:综合考虑 8. 钢索材质、规格:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	936						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	030411004004	配线 BV-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:BV-2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内穿线 7. 配线线制:综合考虑 8. 钢索材质、规格:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	468					
33	030404035002	插座	1. 名称:插座 2. 规格:二位 二三极插座 3. 安装方式:墙体安装	1. 本体安装 2. 接线	个	18					
34	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	18					
35	030409008002	等电位箱	1. 名称:等电位箱 2. 材质:综合考虑	1. 本体安装	台	6					
36	031007004002	小厨宝	1. 类型:小厨宝 2. 安装方式:洗漱台下壁挂	1. 安装 2. 附件安装	台	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	6					
38	030904003002	防水报警按钮	1. 名称:防水报警按钮	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	6					
39	030404034002	接线箱盖板	1. 名称:接线箱盖板	1. 本体安装 2. 接线	个	18					
40	030412001002	方型吸顶灯	1. 名称:方型吸顶灯 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	24					
41	030413002002	砖墙刨沟 管径 20mm以内	1. 名称:砖墙刨沟 管径 20mm以内 2. 类型:综合考虑 3. 填充(恢复)方式: 干混抹灰砂浆 DP M 20.0	1. 开槽 2. 恢复处理	m	615					
		分部小计									
		一-二层新增卫生间									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	031004003003	洗脸盆	1. 材质:洗脸盆 2. 规格、类型:详见图纸 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含水龙头、三角阀等	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
43	031004004003	洗涤盆	1. 材质:洗涤盆 2. 规格、类型:详见图纸 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含冲水管等	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
44	031004006003	蹲式大便器	1. 材质:蹲式大便器 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含冲水管、冲洗阀等	1. 器具安装 2. 附件安装	组	10					
45	031004008003	地漏	1. 材质:地漏 2. 规格、类型:DN50	1. 器具安装 2. 附件安装	组	12					
本页小计											

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
46	031001006007	塑料管 PPR管 dn25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:De25 3. 连接形式:详见图纸 4. 阻火圈设计要求:综合考虑	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	112						
47	031001006008	塑料管 PVC排水管 dn50	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC排水管 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:详见图纸 5. 阻火圈设计要求:综合考虑	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	48						
48	031001006009	塑料管 PVC排水管 dn75	1. 安装部位:室内 2. 介质:PVC排水管 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:详见图纸 5. 阻火圈设计要求:综合考虑	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	70						
49	030411001005	配管 SC20	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	56						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
50	030411001006	配管 SC25	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	28						
51	030411004005	配线 BV-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:BV-2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内穿线 7. 配线线制:综合考虑 8. 钢索材质、规格:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	224						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
52	030411004006	配线 BV-2.5	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:BV 4. 规格:BV-2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:管内穿线 7. 配线线制:综合考虑 8. 钢索材质、规格:综合考虑	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	112						
53	030404035003	插座	1. 名称:插座 2. 规格:二位 二三极插座 3. 安装方式:墙体安装	1. 本体安装 2. 接线	个	6						
54	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	6						
55	030409008003	等电位箱	1. 名称:等电位箱 2. 材质:综合考虑	1. 本体安装	台	2						
56	031007004003	小厨宝	1. 类型:小厨宝 2. 安装方式:洗漱台下壁挂	1. 安装 2. 附件安装	台	2						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
57	030904005003	声光报警器	1. 名称:声光报警器	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2					
58	030904003003	防水报警按钮	1. 名称:防水报警按钮	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2					
59	030404034003	接线箱盖板	1. 名称:接线箱盖板	1. 本体安装 2. 接线	个	6					
60	030412001003	方型吸顶灯	1. 名称:方型吸顶灯 2. 型号:详见图纸 3. 规格:详见图纸	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	8					
61	030413002003	砖墙刨沟 管径 20mm以内	1. 名称:砖墙刨沟 管径 20mm以内 2. 类型:综合考虑 3. 填充(恢复)方式: 干混抹灰砂浆 DP M 20.0	1. 开槽 2. 恢复处理	m	140					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



## 增值税项目清单计价表

工程名称: 风华初级中学北校卫生间修缮工程\单项工程\安装工程 标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税