

04A-08地块（新质项目）污水管搬迁项目

招标工程量清单

上海协营投资咨询有限公司

2025-09-29

04A-08地块（新质项目）污水管搬迁项目

工 程 量 清 单

招 标 人：	上海市奉贤区金汇镇城市建 设管理事务中心	工程造价咨询人/ 上海协营投资咨询有限公 司	招标代理机构：
	(单位盖章)		(单位盖章)

法定代表人		法定代表人	
或其授权人：	***	或其授权人：	***
	(签字或盖章)		(签字或盖章)

编 制 人：	***	审 核 人：	***
	(注册造价工程师签字盖专用章)		(一级注册造价工程师签字盖专 用章)

编 制 时 间：	2025-09-29	审 核 时 间：	2025-09-29
----------	------------	----------	------------

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：04A-08地块（新质项目）污水管搬迁项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	041109001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	041109001002			噪音控制		
1.1.3	041109001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	041109001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	041109001005			现场围挡		
1.1.6	041109001006			各类图板		
1.1.7	041109001007			企业标志		
1.1.8	041109001008			场容场貌		
1.1.9	041109001009			材料堆放		
1.1.10	041109001010			现场防火		
1.1.11	041109001011			垃圾清运		
1.1.12	041109001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	041109001013			现场宿舍设施		
1.1.14	041109001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	041109001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	041109001016			水泥仓库		
1.1.17	041109001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：04A-08地块（新质项目）污水管搬迁项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	041109001018			其他库房		
1.1.19	041109001019			配电线路		
1.1.20	041109001020			配电箱开关箱		
1.1.21	041109001021			接地保护装置		
1.1.22	041109001022			供水管线		
1.1.23	041109001023			排水管线		
1.1.24	041109001024			沉淀池		
1.1.25	041109001025			临时道路		
1.1.26	041109001026			硬地坪		
1.1.27	041109001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	041109001028			通道口防护		
1.1.29	041109001029			预留洞口防护		
1.1.30	041109001030			电梯井口防护		
1.1.31	041109001031			楼梯边防护		
1.1.32	041109001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	041109001033			高空作业防护		
1.1.34	041109001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	041109001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：04A-08地块（新质项目）污水管搬迁项目

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：04A-08地块（新质项目）污水管搬迁项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	041109002	夜间施工		
2	041109003	二次搬运		
3	041109004	冬雨季施工		
4	041109005	行车、行人干扰		
5	041109006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	041109007	已完工程及设备保护		
7	041109008	大型机械进出场费		
8	041109009	地下管线交叉处理		
9	041109010	施工监测、监控		
10	041109011	临时交通组织		
11	041109012	竣工资料编制费		
12	041109013	配合竣工验收检测		
13	041109014	现场施工围栏及夜间警示灯		
14	041109015	施工现场封闭及维护设施		
15	041109016	投标人认为需要的其他措施费（需列明细）		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称：04A-08地块（新质项目）污水管搬迁项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	200000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：04A-08地块（新质项目）污水管搬迁项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：04A-08地块（新质项目）污水管搬迁项目\单项工程\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		管网工程									
1	040501004001	HDPE管DN400 【铺设深度:2m以内, HDPE承插式缠绕管】	1. 管材规格:DN400mm以内, 环刚度≥10KN/m2 2. 铺设深度:2m以内 3. 管道材料名称:HDPE承插式缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:基础采用“15cm 砂砾石+5cm中粗砂”, 中粗砂坞膀至管顶 50cm处 5. 连接形式:“0”型橡胶圈 6. 管道检验及试验要求:满足技术规范及验收要求	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验	m	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：04A-08地块（新质项目）污水管搬迁项目\单项工程\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	040501008001	PE拖拉管DN600	1.土壤类别:一、二类土 2.材质及规格:管材采用 PE100 实壁管, DN600 3.一次成孔长度:采用 SDR9 级 (2.0 MPa) 管材, 环刚度 ≥12.0KN/m2, 环向拉伸屈服强度≥90 MPa, 轴向拉伸屈服强度≥16MPa 4.接口方式:满足技术规范及验收要求 5.泥浆要求:投标单位自行考虑 6.管道检验及试验要求:满足技术规范及验收要求 7.集中防腐运距:满足技术规范及验收要求	1.设备安装、拆除 2.定位、成孔 3.管道接口 4.拉管 5.纠偏、监测 6.泥浆制作、注浆 7.管道检测及试验 8.集中防腐运输	m	316						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：04A-08地块（新质项目）污水管搬迁项目\单项工程\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	040504002001	钢筋混凝土检查井，1150*1000	1. 垫层、基础材质及厚度:砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 盖板材质、规格: 采用防盗型铸铁井盖 4. 井盖、井圈材质及规格:1150*1000 5. 踏步材质、规格: 检查井内应设置防坠落装置 6. 防渗、防水要求: 污水检查井内壁均应采用专用聚氨酯防腐涂料进行防腐处理，按“一底、两中、两面”要求施工，防腐厚度不得小于相关规范要求	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 井圈、井盖安装 4. 盖板安装 5. 踏步安装 6. 防水、止水	座	10						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：04A-08地块（新质项目）污水管搬迁项目\单项工程\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040504002002	钢筋混凝土检查井，1150*1150	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼 2. 混凝土强度等级: C20 3. 盖板材质、规格: 采用防盗型铸铁井盖 4. 井盖、井圈材质及规格: 1150*1150 5. 踏步材质、规格: 检查井内应设置防坠落装置 6. 防渗、防水要求: 污水检查井内壁均应采用专用聚氨酯防腐涂料进行防腐处理，按“一底、两中、两面”要求施工，防腐厚度不得小于相关规范要求	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 井圈、井盖安装 4. 盖板安装 5. 踏步安装 6. 防水、止水	座	2					
5	040501014001	污水管道填堵	1. 材质及规格: DN600 2. 连接方式: 满足技术规范及验收要求 3. 带(不带)介质连接: 污水管道填堵	1. 切管 2. 钻孔 3. 连接	处	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：04A-08地块（新质项目）污水管搬迁项目\单项工程\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040203006001	沥青混凝土路面【AC-13，厚度:4cm以内】	1. 石料粒径:AC-13 2. 厚度:4cm以内 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:细粒式 5. 做法:4cm 细粒式沥青混合料（AC-13C SBS 改性），7cm 粗粒式沥青混合料（AC-25C），24cm C30 钢筋混凝土基层（双层双向钢筋网 Φ12@200），15cm 级配碎石	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	50					
		分部小计									
		拆除工程									
7	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除沥青路面及垃圾外运 2. 厚度:35CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	50					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 04A-08地块(新质项目)污水管搬迁项目\单项工程\市政工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税