

金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管 线搬迁项目

招标工程量清单

上海协营投资咨询有限公司

2025-09-29

金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市奉贤区金汇镇城市建设管理事务中心
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海协营投资咨询有限公司
招标代理机构：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：_____
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025-09-29

审 核 时 间：2025-09-29

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	031302001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	031302001002			噪音控制		
1.1.3	031302001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	031302001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	031302001005			现场围挡		
1.1.6	031302001006			各类图板		
1.1.7	031302001007			企业标志		
1.1.8	031302001008			场容场貌		
1.1.9	031302001009			材料堆放		
1.1.10	031302001010			现场防火		
1.1.11	031302001011			垃圾清运		
1.1.12	031302001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	031302001013			现场宿舍设施		
1.1.14	031302001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	031302001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	031302001016			水泥仓库		
1.1.17	031302001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	031302001018			其他库房		
1.1.19	031302001019			配电线路		
1.1.20	031302001020			配电箱开关箱		
1.1.21	031302001021			接地保护装置		
1.1.22	031302001022			供水管线		
1.1.23	031302001023			排水管线		
1.1.24	031302001024			沉淀池		
1.1.25	031302001025			临时道路		
1.1.26	031302001026			硬地坪		
1.1.27	031302001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	031302001028			通道口防护		
1.1.29	031302001029			预留洞口防护		
1.1.30	031302001030			电梯井口防护		
1.1.31	031302001031			楼梯边防护		
1.1.32	031302001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	031302001033			高空作业防护		
1.1.34	031302001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	031302001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	031302002	夜间施工增加		
2	031302003	非夜间施工增加		
3	031302004	二次搬运		
4	031302005	冬雨季施工增加		
5	031302006	已完工程及设备保护		
6	031302007	高层施工增加		
7	031302008	大型机械进出场及安拆费		
8	031302009	交通协调费		
9	031302010	临时排水、管线保护		
10	031302011	地上地下障碍物的处置费		
11	031302012	工程量清单列项以外的拆除工程（包括清理、外运、处置）		
12	031302013	施工临水、临电接驳		
13	031302014	其他（投标人认为必要的其他措施）		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		管道工程									
1	031103004001	地下定向钻孔敷管-非开挖 敷设-PE管（2孔）	1. 规格:PE管 φ 110 2. 型号:满足技术规范及验收要求 3. 孔数:2孔 4. 长度:详见施工图	1. 地下管线复核 2. 前导工作 钻机系统安装、调试、拆卸 小型 3. 拖头安拆 4. 钻孔、扩孔、回拖 5. 穿越管道地面布设 6. 泥浆抽集等	米	520					
2	031103004002	地下定向钻孔敷管-非开挖 敷设-PE管（4孔）	1. 规格:PE管 φ 110 2. 型号:满足技术规范及验收要求 3. 孔数:4孔 4. 长度:详见施工图	1. 地下管线复核 2. 前导工作 钻机系统安装、调试、拆卸 小型 3. 拖头安拆 4. 钻孔、扩孔、回拖 5. 穿越管道地面布设 6. 泥浆抽集等	米	520					
3	030413005001	人（手）孔砌筑-通信人井 1. 5m*0.9m*1.2m	1. 名称人（手）孔砌筑 2. 规格:1500*900*1200 3. 类型砌筑:满足技术规范及验收要求	1. 挖填方 2. 找平、夯实、制、支、折模板、砌砖、人孔内外壁抹灰、抹八字、绑扎置放钢筋、浇灌混凝土，养护 3. 原有废弃井拆除、填埋、地面处理	个	7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030413005002	既有井沟通	1. 名称:既有井沟通 2. 规格:详见施工图 3. 类型砌筑:砖砌	1. 挖填方 2. 找平、夯实、制、支、折模板、砌砖、人孔内外壁抹灰、抹八字、绑扎置放钢筋、浇灌混凝土,养护 3. 原有废弃井拆除、填埋、地面处理	座	2					
5	031103025001	搬迁监控	1. 规格:搬迁监控 2. 种类:详见施工图 3. 容量:详见施工图	1. 制作 2. 安装 3. 测试	处	3					
		分部小计									
		光缆工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	030502007001	光缆 穿管敷设（4芯）	1. 名称:光缆（GYTA） 2. 规格:4芯（单模光纤） 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 说明:1根2公里 5. 提示:应包含光缆敷设、接续、放纤、测试及调试等一切费用 6. 其他要求:详见设计图纸及设计说明，上述未尽事宜，但为完成本项目所必须的工作内容视为已包含在本项综合单价中	1. 敷设 2. 标记 3. 接续 4. 测试 5. 调试 6. 卡接	根	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	030502007002	光缆 穿管敷设（6芯）	1. 名称:光缆（GYTA） 2. 规格:6芯（单模光纤） 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 说明:1根2公里 5. 提示:应包含光缆敷设、接续、放纤、测试及调试等一切费用 6. 其他要求:详见设计图纸及设计说明，上述未尽事宜，但为完成本项目所必须的工作内容视为已包含在本项综合单价中	1. 敷设 2. 标记 3. 接续 4. 测试 5. 调试 6. 卡接	根	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	030502007003	光缆 穿管敷设（12芯）	1. 名称:光缆（GYTA） 2. 规格:12芯（单模光纤） 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 说明:1根2公里 5. 提示:应包含光缆敷设、接续、放纤、测试及调试等一切费用 6. 其他要求:详见设计图纸及设计说明，上述未尽事宜，但为完成本项目所必须的工作内容视为已包含在本项综合单价中	1. 敷设 2. 标记 3. 接续 4. 测试 5. 调试 6. 卡接	根	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	030502007004	光缆 穿管敷设（48芯）	1. 名称:光缆（GYTA） 2. 规格:48芯（单模光纤） 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 说明:1根2公里 5. 提示:应包含光缆敷设、接续、放纤、测试及调试等一切费用 6. 其他要求:详见设计图纸及设计说明，上述未尽事宜，但为完成本项目所必须的工作内容视为已包含在本项综合单价中	1. 敷设 2. 标记 3. 接续 4. 测试 5. 调试 6. 卡接	根	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	030502007005	光缆 穿管敷设（96芯）	1. 名称:光缆（GYTA） 2. 规格:96芯（单模光纤） 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 说明:1根2公里 5. 提示:应包含光缆敷设、接续、放纤、测试及调试等一切费用 6. 其他要求:详见设计图纸及设计说明，上述未尽事宜，但为完成本项目所必须的工作内容视为已包含在本项综合单价中	1. 敷设 2. 标记 3. 接续 4. 测试 5. 调试 6. 卡接	根	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	030502007006	光缆 穿管敷设（216芯）	1. 名称:光缆（GYTA） 2. 规格:216芯（单模光纤） 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 说明:1根2公里 5. 提示:应包含光缆敷设、接续、放纤、测试及调试等一切费用 6. 其他要求:详见设计图纸及设计说明，上述未尽事宜，但为完成本项目所必须的工作内容视为已包含在本项综合单价中	1. 敷设 2. 标记 3. 接续 4. 测试 5. 调试 6. 卡接	根	2					
		分部小计									
		拆除工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030502007007	拆除管道光缆（4芯）	1. 名称:拆除管道光缆 2. 芯数:4芯 3. 说明:1根2公里 4. 提示:应包含拆除、运输等一切费用 5. 其他要求:详见设计图纸及设计说明, 上述未尽事宜, 但为完成本项目所必须的工作内容视为已包含在本项综合单价中	1. 拆除 2. 清理 3. 运输	根	2					
13	030502007008	拆除管道光缆（6芯）	1. 名称:拆除管道光缆 2. 芯数:6芯 3. 说明:1根2公里 4. 提示:应包含拆除、运输等一切费用 5. 其他要求:详见设计图纸及设计说明, 上述未尽事宜, 但为完成本项目所必须的工作内容视为已包含在本项综合单价中	1. 拆除 2. 清理 3. 运输	根	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目\单项工程\安装工程标段：C01第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030502007009	拆除管道光缆（12芯）	1. 名称:拆除管道光缆 2. 芯数:12芯 3. 说明:1根2公里 4. 提示:应包含拆除、运输等一切费用 5. 其他要求:详见设计图纸及设计说明, 上述未尽事宜, 但为完成本项目所必须的工作内容视为已包含在本项综合单价中	1. 拆除 2. 清理 3. 运输	根	4					
15	030502007010	拆除管道光缆（48芯）	1. 名称:拆除管道光缆 2. 芯数:48芯 3. 说明:1根2公里 4. 提示:应包含拆除、运输等一切费用 5. 其他要求:详见设计图纸及设计说明, 上述未尽事宜, 但为完成本项目所必须的工作内容视为已包含在本项综合单价中	1. 拆除 2. 清理 3. 运输	根	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030502007011	拆除管道光缆（96芯）	1. 名称:拆除管道光缆 2. 芯数:96芯 3. 说明:1根2公里 4. 提示:应包含拆除、运输等一切费用 5. 其他要求:详见设计图纸及设计说明, 上述未尽事宜, 但为完成本项目所必须的工作内容视为已包含在本项综合单价中	1. 拆除 2. 清理 3. 运输	根	6					
17	030502007012	拆除管道光缆（216芯）	1. 名称:拆除管道光缆 2. 芯数:216芯 3. 说明:1根2公里 4. 提示:应包含拆除、运输等一切费用 5. 其他要求:详见设计图纸及设计说明, 上述未尽事宜, 但为完成本项目所必须的工作内容视为已包含在本项综合单价中	1. 拆除 2. 清理 3. 运输	根	2					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 12 页

合 计				
-----	--	--	--	--

增值税项目清单计价表

工程名称：金汇产业园区19-05地块（珈宝隆项目）通信管线搬迁项目\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税