

静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升
改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）

招标工程量清单

上海宏同万邦建设工程咨询有限公司

2025-08-22

静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市静安区住房保障和房屋管理局
(单位盖章)

工程造价咨询人/上海宏同万邦建设工程咨询有限公司
招标代理机构：(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：金湘勤
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：糜宏伟
(签字或盖章)

编 制 人：张敏杰
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：蒋笑梅
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025-08-22

审 核 时 间：2025-08-25

总 说 明

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）

第 1 页 共 2 页

一、工程概况：

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）

工程地点：芷江中路664号一芷江中路432号、芷江西路200弄一300号、芷江西路399-429号、芷江西路600号一止园路口、西藏北路864号一芷江中路553弄、西藏北路1535号一俞泾港路口、共和新路736弄一南山路口，共计7个点位。

二、建设规模：

总投资400.46万元，共有7个点位改造。拟修缮科目为：施工图纸范围内的雨污管道提升改造、路面恢复等。

三、工程量编制依据：《建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《上海市城镇给排水工程预算定额2016》等7本工程预算定额及上海市建设工程施工费用计算规则（SHT0-33-2016）的通知等上海市建设工程有关文件的规定等。

四、报价依据及费用组成：

（一）按照《沪建标定联（2023）120号文件》、《建筑工程工程量清单计价规范》、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程量清单应采用综合单价计价，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用，应包括直接费、间接费、企业管理费、利润等费用，并考虑招标文件中明示或暗示的所以责任、义务、风险因素涉及的费用，其计量依据为清单计价规范所规定的方式，综合单价应充分考虑因施工工艺等需要增加的费用综合其综合单价内。工程总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、税金组成。

（二）施工措施费是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。本工程措施项目根据招标文件、招标人的提供的现场资料及投标人编制的施工组织设计报价。

（三）本工程其他图纸不明的内容暂未列入分部分项工程量清单中，按暂列金额计入其他费用中。

（四）本工程混凝土一律采用商品混凝土，砂浆一律采用商品砂浆。

五、投标报价说明：

1. 投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，结合市场因素、施工要求全面考虑后报价，一旦中标，除招标文件注明外，综合单价一律不予调整。

2. 措施项目清单的报价，应与施工组织设计相符，措施费用除脚手架外均为闭口包干。对安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施

总 说 明

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（
第一批：芷江西路、宝山街道）

第 2 页 共 2 页

工、临时设施）等施工措施项目应充分满足招标人及相关法律、法规要求，不得缺项、漏项、报零，必须按要求报价。

3. 关于材料部分：

1) 本工程承包范围内的所有材料、制品原则上由中标单位负责采购，投标人在填报综合单价时，应按清单要求增报其主要材料（设备）的单价（该单价包括制作、安装、运输、仓储、场内短驳、损耗及检验检测费用）。

2) 本次招标中提供招标材料价（为到达工地现场的价格，有特殊注明的除外），投标人应按招标材料价报价（综合单价中还应包括到达工地后的保管、运输、损耗及检验检测因素）。该部分材料在施工过程中仍由中标单位负责采购、采购前应征得建设单位在规格、品牌、价格等方面的认可，结算时按实调整。

4、其他

本工程执行国家现行的有关规范和标准及上海市相关地方规范及规定。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：
芷江西路、宝山街道）

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	041109001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	041109001002			噪音控制		
1.1.3	041109001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	041109001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	041109001005			现场围挡		
1.1.6	041109001006			各类图板		
1.1.7	041109001007			企业标志		
1.1.8	041109001008			场容场貌		
1.1.9	041109001009			材料堆放		
1.1.10	041109001010			现场防火		
1.1.11	041109001011			垃圾清运		
1.1.12	041109001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	041109001013			现场宿舍设施		
1.1.14	041109001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	041109001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	041109001016			水泥仓库		
1.1.17	041109001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：
芷江西路、宝山街道）

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	041109001018			其他库房		
1.1.19	041109001019			配电线路		
1.1.20	041109001020			配电箱开关箱		
1.1.21	041109001021			接地保护装置		
1.1.22	041109001022			供水管线		
1.1.23	041109001023			排水管线		
1.1.24	041109001024			沉淀池		
1.1.25	041109001025			临时道路		
1.1.26	041109001026			硬地坪		
1.1.27	041109001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	041109001028			通道口防护		
1.1.29	041109001029			预留洞口防护		
1.1.30	041109001030			电梯井口防护		
1.1.31	041109001031			楼梯边防护		
1.1.32	041109001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	041109001033			高空作业防护		
1.1.34	041109001034			操作平台交叉作业		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.35	041109001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	041109002	夜间施工		
2	041109003	二次搬运		
3	041109004	冬雨季施工		
4	041109005	行车、行人干扰		
5	041109006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	041109007	已完工程及设备保护		
7	041108001	地下管线交叉处理		
8	041108002	施工监测、监控		
9		各专业管线保护及配合费		
10		交通配合费		
11		临时排水及头子封堵费		
12		大型机械设备进出场及安拆费		
13		临时加固措施费		
14		占用道路、开凿破路费		
15		修缮工地实时动态监控费		
16		施工过程中涉及的拆除费（除清单注明或项目特征涵盖的之外的拆除费）		
17		居委会协调配合费、临时场地占用费		
18		施工期间居民室内外管道堵塞临时疏通费		
19		施工期间保证居民正常生活（水、燃气、电力、通信、有线）临时措施		
20		因施工导致的现场绿化及其他设施设备损坏后的修复		
21		防汛防台费用		
22		建设工程安责险		
23		危大分部分项等施工方案编制及评审费		
24		赶工措施费（包括为确保工期或者赶工的需要，引起的周转材料减少或增加投入）		
25		工程一切险及第三者责任险		
26		施工过程意外损坏原有绿化/道路/房屋的修补费		

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他措施项目清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）

标段: C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
27		协助办理施工相关的证照，现有管线监护、保护、协调及新建管线施工协调、交底以及竣工移交、保洁、养护、协调等工作		
28		因现场环境复杂产生而产生的降噪防尘费用		
29		竣工档案编制费（包括纸质及影像资料）		
30		投标人认为其他措施费		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

暂列金额明细表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，在不能详列情况下，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目
(第一批：芷江西路、宝山街道)

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目
(第一批：芷江西路、宝山街道)\芷江西路、宝山街道

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路200弄-300号

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	041001002007	拆除人行道板（厚度10cm)	1. 材质:拆除人行道板 2. 厚度:综合考虑,费用包干	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	236.72					
2	041001002008	拆除人行道（厚度10cm)	1. 材质:拆除人行道混凝土基层 2. 厚度:10CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	236.72					
3	041001003008	拆除碎石垫层 厚度10cm	1. 材质:碎（砾）石 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	236.72					
4	041001001004	拆除沥青路面 厚度12cm	1. 材质:沥青路面 2. 厚度:12CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	26.52					
5	041001003009	拆除水稳 厚度35cm	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:35CM 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	26.52					
6	041001003015	拆除碎石基层 厚度15cm	1. 材质:碎石 2. 厚度:15cm 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	26.52					
7	041001006004	拆除管道	1. 材质:综合考虑 2. 管径:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m	63					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路200弄-300号

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	041001008004	拆除混凝土结构	1. 结构形式:综合考虑 2. 强度等级:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	45					
9	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:综合考虑 3. 其他:包含处置费	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	138.76					
		分部小计									
		机动车道									
10	040202001004	路床（槽）整形	1. 部位:车行道 2. 范围:综合考虑	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	26.52					
11	040202011007	15cm厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	26.52					
12	040203005004	35cm黑色碎石 AM-30	1. 材料品种:黑色碎石 AM-30 2. 石料规格:综合考虑 3. 厚度:35cm	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	26.52					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路200弄-300号

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	040203003007	沥青透层	1. 材料品种:透层 2. 喷油量:详见设计图纸	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	26.52					
14	040203003008	沥青粘层	1. 材料品种:粘层 2. 喷油量:详见设计图纸	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	26.52					
15	040203004004	封层 厚0.8cm	1. 材料品种:详见设计图纸 2. 喷油量:详见设计图纸 3. 厚度:0.8cm	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	26.52					
16	040203006008	8cm粗粒式沥青混凝土 AC-25C 【AC-25，厚度:8cm以内】	1. 石料粒径:AC-25 2. 厚度:8cm以内 3. 沥青品种:AC-25C 4. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	26.52					
17	040203006009	4cm玛蹄脂碎石沥青混凝土 SMA-13C（改性沥青） 【厚度:4cm以内】	1. 石料粒径:SMA-13C 2. 厚度:4cm以内 3. 沥青品种:SMA-13C 4. 沥青混凝土种类:玛蹄脂碎石沥青混凝土	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	26.52					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路200弄-300号

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		人行道									
18	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:详见设计图纸	1. 放样 2. 碾压	m2	236.72					
19	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计图纸 3. 图形:详见设计图纸	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	236.72					
20	040202011001	10cm厚碎石基础	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	236.72					
21	040204003001	10cm厚C20基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计图纸	1. 基础、垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m2	236.72					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路200弄-300号

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		污水工程									
22	040501001001	DN200 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m 围护支撑 砾石砂垫层 厚度增加5cm	1. 规格:Φ200mm 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 4. 管座材质:详见设计图纸 5. 接口方式:详见设计图纸 6. 混凝土强度等级:详见设计图纸 7. 管道检验及试验要求:详见设计图纸 8. 其他:包含围护、降水、挖土、回填土、余土外运等全部工作内容。	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 预制管枕安装 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 管道检验及试验	m	38					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路200弄-300号

标段：C01 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	040501001002	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管 (HDPE) 2.0m 围护支撑 砾石砂垫层 厚度增加5cm 【铺设深度:2m以内】	1. 规格: Φ300mm 2. 铺设深度:2m以内 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 4. 管座材质:详见设计图纸 5. 接口方式:详见设计图纸 6. 混凝土强度等级:详见设计图纸 7. 管道检验及试验要求:详见设计图纸 8. 其他:包含围护、降水、挖土、回填土、余土外运等全部工作内容。	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 预制管枕安装 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 管道检验及试验	m	36					
24	040504003001	φ 450塑料成品检查井 (HDPE) (8kN/m2) H=1.5m	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路200弄-300号

标段：C01第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	040504003002	Φ 450塑料成品检查井（HDPE）（8kN/m2） H=2.0m	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	8						
26	040504003003	污水检测井	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路200弄-300号

标段：C01

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	040504003004	市政排水检查井开洞	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸 4. 其他:包含市政排水检查井开口、封堵、不断水作业等相关接入市政管网手续等一切费用	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	处	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目
(第一批:芷江西路、宝山街道)\芷江西路、宝山街道\芷江西路200弄-300号

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路399-429号

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	041001002015	拆除人行道板（厚度10cm）	1. 材质:拆除人行道板 2. 厚度:综合考虑,费用包干	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	251.2					
2	041001002016	拆除人行道（厚度10cm）	1. 材质:拆除人行道混凝土基层 2. 厚度:10CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	251.2					
3	041001003019	拆除碎石垫层 厚度10cm	1. 材质:碎（砾）石 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	251.2					
4	041001001008	拆除沥青路面 厚度12cm	1. 材质:沥青路面 2. 厚度:12CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	25.09					
5	041001003020	拆除水稳 厚度35cm	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:35CM 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	25.09					
6	041001003021	拆除碎石基层 厚度15cm	1. 材质:碎石 2. 厚度:15cm 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	25.09					
7	041001006008	拆除管道	1. 材质:综合考虑 2. 管径:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m	75					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路399-429号

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	041001008008	拆除混凝土结构	1. 结构形式:综合考虑 2. 强度等级:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	33					
9	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:综合考虑 3. 其他:包含处置费	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	131.42					
		分部小计									
		机动车道									
10	040202001008	路床（槽）整形	1. 部位:车行道 2. 范围:综合考虑	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	25.09					
11	040202011014	15cm厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	25.09					
12	040203005008	35cm黑色碎石 AM-30	1. 材料品种:黑色碎石 AM-30 2. 石料规格:综合考虑 3. 厚度:35cm	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	25.09					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路399-429号

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	040203003015	沥青透层	1. 材料品种:透层 2. 喷油量:详见设计图纸	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	25.09					
14	040203003016	沥青粘层	1. 材料品种:粘层 2. 喷油量:详见设计图纸	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	25.09					
15	040203004008	封层 厚0.8cm	1. 材料品种:详见设计图纸 2. 喷油量:详见设计图纸 3. 厚度:0.8cm	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	25.09					
16	040203006016	8cm粗粒式沥青混凝土 AC-25C 【AC-25，厚度:8cm以内】	1. 石料粒径:AC-25 2. 厚度:8cm以内 3. 沥青品种:AC-25C 4. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	25.09					
17	040203006017	4cm玛蹄脂碎石沥青混凝土 SMA-13C (改性沥青) 【厚度:4cm以内】	1. 石料粒径:SMA-13C 2. 厚度:4cm以内 3. 沥青品种:SMA-13C 4. 沥青混凝土种类:玛蹄脂碎石沥青混凝土	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	25.09					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路399-429号

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		人行道									
18	040204001007	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:详见设计图纸	1. 放样 2. 碾压	m2	251.2					
19	040204002007	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计图纸 3. 图形:详见设计图纸	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	251.2					
20	040202011015	10cm厚碎石基础	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	251.2					
21	040204003007	10cm厚C20基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计图纸	1. 基础、垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m2	251.2					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路399-429号

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		污水工程									
22	040501001038	DN200 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m 围护支撑 砾石砂垫层 厚度增加5cm	1. 规格:Φ200mm 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 4. 管座材质:详见设计图纸 5. 接口方式:详见设计图纸 6. 混凝土强度等级:详见设计图纸 7. 管道检验及试验要求:详见设计图纸 8. 其他:包含围护、降水、挖土、回填土、余土外运等全部工作内容。	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 预制管枕安装 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 管道检验及试验	m	55					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路399-429号

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	040501001027	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 2.0m 围护支撑 砾石砂垫层 厚度增加5cm 【铺设深度:2m以内】	1. 规格:Φ300mm 2. 铺设深度:2m以内 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 4. 管座材质:详见设计图纸 5. 接口方式:详见设计图纸 6. 混凝土强度等级:详见设计图纸 7. 管道检验及试验要求:详见设计图纸 8. 其他:包含围护、降水、挖土、回填土、余土外运等全部工作内容。	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 预制管枕安装 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 管道检验及试验	m	74					
24	040504003026	φ 450塑料成品检查井 (HDPE) (8kN/m2) H=2.0m	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	14					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路399-429号

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	040504003049	污水检测井	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	1					
26	040504003050	市政排水检查井开洞	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸 4. 其他:包含市政排水检查井开口、封堵、不断水作业等相关接入市政管网手续等一切费用	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	处	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目
(第一批：芷江西路、宝山街道)\芷江西路、宝山街道\芷江西路399-429号

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\西藏北路1535号—俞泾港路口

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	041001002017	拆除人行道板（厚度10cm）	1. 材质:拆除人行道板 2. 厚度:综合考虑,费用包干	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	235.49					
2	041001002018	拆除人行道（厚度10cm）	1. 材质:拆除人行道混凝土基层 2. 厚度:10CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	235.49					
3	041001003022	拆除碎石垫层 厚度10cm	1. 材质:碎（砾）石 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	235.49					
4	041001001009	拆除沥青路面 厚度12cm	1. 材质:沥青路面 2. 厚度:12CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	53.68					
5	041001003023	拆除水稳 厚度35cm	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:35CM 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	53.68					
6	041001003024	拆除碎石基层 厚度15cm	1. 材质:碎石 2. 厚度:15cm 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	53.68					
7	041001006009	拆除管道	1. 材质:综合考虑 2. 管径:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m	63					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\西藏北路1535号—俞泾港路口

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	041001008009	拆除混凝土结构	1. 结构形式:综合考虑 2. 强度等级:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	21					
9	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:综合考虑 3. 其他:包含处置费	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	131.23					
		分部小计									
		机动车道									
10	040202001009	路床（槽）整形	1. 部位:车行道 2. 范围:综合考虑	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	53.68					
11	040202011016	15cm厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	53.68					
12	040203005009	35cm黑色碎石 AM-30	1. 材料品种:黑色碎石 AM-30 2. 石料规格:综合考虑 3. 厚度:35cm	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	53.68					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\西藏北路1535号—俞泾港路口

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	040203003017	沥青透层	1.材料品种:透层 2.喷油量:详见设计图纸	1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	53.68					
14	040203003018	沥青粘层	1.材料品种:粘层 2.喷油量:详见设计图纸	1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	53.68					
15	040203004009	封层 厚0.8cm	1.材料品种:详见设计图纸 2.喷油量:详见设计图纸 3.厚度:0.8cm	1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实	m2	53.68					
16	040203006018	8cm粗粒式沥青混凝土 AC-25C 【AC-25，厚度:8cm以内】	1.石料粒径:AC-25 2.厚度:8cm以内 3.沥青品种:AC-25C 4.沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土	1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	53.68					
17	040203006019	4cm玛蹄脂碎石沥青混凝土 SMA-13C（改性沥青） 【厚度:4cm以内】	1.石料粒径:SMA-13C 2.厚度:4cm以内 3.沥青品种:SMA-13C 4.沥青混凝土种类:玛蹄脂碎石沥青混凝土	1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	53.68					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\西藏北路1535号—俞泾港路口

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		人行道									
18	040204001008	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:详见设计图纸	1. 放样 2. 碾压	m2	235.49					
19	040204002008	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计图纸 3. 图形:详见设计图纸	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	235.49					
20	040202011017	10cm厚碎石基础	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	235.49					
21	040204003008	10cm厚C20基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计图纸	1. 基础、垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m2	235.49					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\西藏北路1535号—俞泾港路口

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		污水工程									
22	040501001039	DN200 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m 围护支撑 砾石砂垫层 厚度增加5cm	1. 规格:Φ200mm 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 4. 管座材质:详见设计图纸 5. 接口方式:详见设计图纸 6. 混凝土强度等级:详见设计图纸 7. 管道检验及试验要求:详见设计图纸 8. 其他:包含围护、降水、挖土、回填土、余土外运等全部工作内容。	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 预制管枕安装 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 管道检验及试验	m	14					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\西藏北路1535号—俞泾港路口

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	040501001029	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 2.0m 围护支撑 砾石砂垫层 厚度增加5cm 【铺设深度:2m以内】	1. 规格:Φ300mm 2. 铺设深度:2m以内 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 4. 管座材质:详见设计图纸 5. 接口方式:详见设计图纸 6. 混凝土强度等级:详见设计图纸 7. 管道检验及试验要求:详见设计图纸 8. 其他:包含围护、降水、挖土、回填土、余土外运等全部工作内容。	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 预制管枕安装 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 管道检验及试验	m	68						
24	040504003030	φ 450塑料成品检查井 (HDPE) (8kN/m2) H=2.0m	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	9						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\西藏北路1535号—俞泾港路口

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	040504003051	污水检测井	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	1					
26	040504003052	市政排水检查井开洞	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸 4. 其他:包含市政排水检查井开口、封堵、不断水作业等相关接入市政管网手续等一切费用	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	处	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税项目清单计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目
(第一批：芷江西路、宝山街道)\芷江西路、宝山街道\西藏北路153
5号一俞泾港路口

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\共和新路736弄一南山路口

标段：C01第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	041001002019	拆除人行道板（厚度10cm）	1. 材质:拆除人行道板 2. 厚度:综合考虑,费用包干	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	251.42					
2	041001002020	拆除人行道（厚度10cm）	1. 材质:拆除人行道混凝土基层 2. 厚度:10CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	251.42					
3	041001003025	拆除碎石垫层 厚度10cm	1. 材质:碎（砾）石 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	251.42					
4	041001001010	拆除沥青路面 厚度12cm	1. 材质:沥青路面 2. 厚度:12CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	8.8					
5	041001003026	拆除水稳 厚度35cm	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:35CM 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	8.8					
6	041001003027	拆除碎石基层 厚度15cm	1. 材质:碎石 2. 厚度:15cm 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	8.8					
7	041001006010	拆除管道	1. 材质:综合考虑 2. 管径:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m	74					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\共和新路736弄一南山路口

标段：C01第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	041001008010	拆除混凝土结构	1. 结构形式:综合考虑 2. 强度等级:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	15					
9	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:综合考虑 3. 其他:包含处置费	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	103.28					
		分部小计									
		机动车道									
10	040202001010	路床（槽）整形	1. 部位:车行道 2. 范围:综合考虑	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	8.8					
11	040202011018	15cm厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	8.8					
12	040203005010	35cm黑色碎石 AM-30	1. 材料品种:黑色碎石 AM-30 2. 石料规格:综合考虑 3. 厚度:35cm	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	8.8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\共和新路736弄一南山路口

标段：C01第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	040203003019	沥青透层	1. 材料品种:透层 2. 喷油量:详见设计图纸	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	8.8					
14	040203003020	沥青粘层	1. 材料品种:粘层 2. 喷油量:详见设计图纸	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	8.8					
15	040203004010	封层 厚0.8cm	1. 材料品种:详见设计图纸 2. 喷油量:详见设计图纸 3. 厚度:0.8cm	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	8.8					
16	040203006020	8cm粗粒式沥青混凝土 AC-25C 【AC-25，厚度:8cm以内】	1. 石料粒径:AC-25 2. 厚度:8cm以内 3. 沥青品种:AC-25C 4. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	8.8					
17	040203006021	4cm玛蹄脂碎石沥青混凝土 SMA-13C（改性沥青） 【厚度:4cm以内】	1. 石料粒径:SMA-13C 2. 厚度:4cm以内 3. 沥青品种:SMA-13C 4. 沥青混凝土种类:玛蹄脂碎石沥青混凝土	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	8.8					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\共和新路736弄一南山路口

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		人行道									
18	040204001009	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:详见设计图纸	1. 放样 2. 碾压	m2	251.42					
19	040204002009	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:花岗岩 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:详见设计图纸 3. 图形:详见设计图纸	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	251.42					
20	040202011019	10cm厚碎石基础	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	251.42					
21	040204003009	10cm厚C20基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度:详见设计图纸	1. 基础、垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m2	251.42					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\共和新路736弄一南山路口

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		污水工程									
22	040501001040	DN200 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m 围护支撑 砾石砂垫层 厚度增加5cm	1. 规格:Φ200mm 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 4. 管座材质:详见设计图纸 5. 接口方式:详见设计图纸 6. 混凝土强度等级:详见设计图纸 7. 管道检验及试验要求:详见设计图纸 8. 其他:包含围护、降水、挖土、回填土、余土外运等全部工作内容。	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 预制管枕安装 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 管道检验及试验	m	14					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\共和新路736弄一南山路口

标段：C01第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	040501001031	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 2.0m 围护支撑 砾石砂垫层 厚度增加5cm 【铺设深度:2m以内】	1. 规格:Φ300mm 2. 铺设深度:2m以内 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 4. 管座材质:详见设计图纸 5. 接口方式:详见设计图纸 6. 混凝土强度等级:详见设计图纸 7. 管道检验及试验要求:详见设计图纸 8. 其他:包含围护、降水、挖土、回填土、余土外运等全部工作内容。	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 预制管枕安装 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 管道检验及试验	m	83					
24	040504003034	φ 450塑料成品检查井 (HDPE) (8kN/m2) H=2.0m	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\共和新路736弄一南山路口

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	040504003053	污水检测井	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	1					
26	040504003054	市政排水检查井开洞	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸 4. 其他:包含市政排水检查井开口、封堵、不断水作业等相关接入市政管网手续等一切费用	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	处	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目
(第一批:芷江西路、宝山街道)\芷江西路、宝山街道\共和新路736弄一南山路口

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路600号 一止园路口

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	041001002021	拆除人行道板（厚度10cm)	1. 材质:拆除人行道板 2. 厚度:综合考虑,费用包干	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	478.84					
2	041001002022	拆除人行道（厚度10cm)	1. 材质:拆除人行道混凝土基层 2. 厚度:10CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	478.84					
3	041001003028	拆除碎石垫层 厚度10cm	1. 材质:碎（砾）石 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	478.84					
4	041001001011	拆除沥青路面 厚度12cm	1. 材质:沥青路面 2. 厚度:12CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	36.59					
5	041001003029	拆除水稳 厚度35cm	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:35CM 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	36.59					
6	041001003030	拆除碎石基层 厚度15cm	1. 材质:碎石 2. 厚度:15cm 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	36.59					
7	041001006011	拆除管道	1. 材质:综合考虑 2. 管径:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m	115					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路600号 一止园路口

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	041001008011	拆除混凝土结构	1. 结构形式:综合考虑 2. 强度等级:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	75					
9	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:综合考虑 3. 其他:包含处置费	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	252.84					
		分部小计									
		机动车道									
10	040202001011	路床（槽）整形	1. 部位:车行道 2. 范围:综合考虑	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	36.59					
11	040202011020	15cm厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	36.59					
12	040203005011	35cm黑色碎石 AM-30	1. 材料品种:黑色碎石 AM-30 2. 石料规格:综合考虑 3. 厚度:35cm	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	36.59					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路600号 一止园路口

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	040203003021	沥青透层	1.材料品种:透层 2.喷油量:详见设计图纸	1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	36.59					
14	040203003022	沥青粘层	1.材料品种:粘层 2.喷油量:详见设计图纸	1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	36.59					
15	040203004011	封层 厚0.8cm	1.材料品种:详见设计图纸 2.喷油量:详见设计图纸 3.厚度:0.8cm	1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实	m2	36.59					
16	040203006022	8cm粗粒式沥青混凝土 AC-25C 【AC-25，厚度:8cm以内】	1.石料粒径:AC-25 2.厚度:8cm以内 3.沥青品种:AC-25C 4.沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土	1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	36.59					
17	040203006023	4cm玛蹄脂碎石沥青混凝土 SMA-13C（改性沥青） 【厚度:4cm以内】	1.石料粒径:SMA-13C 2.厚度:4cm以内 3.沥青品种:SMA-13C 4.沥青混凝土种类:玛蹄脂碎石沥青混凝土	1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	36.59					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路600号 一止园路口

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		人行道									
18	040204001010	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:详见设计图纸	1. 放样 2. 碾压	m2	478.84					
19	040204002010	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计图纸 3. 图形:详见设计图纸	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	478.84					
20	040202011021	10cm厚碎石基础	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	478.84					
21	040204003010	10cm厚C20基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计图纸	1. 基础、垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m2	478.84					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路600号 一止园路口

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		污水工程									
22	040501001041	DN200 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m 围护支撑 砾石砂垫层 厚度增加5cm	1. 规格:Φ200mm 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 4. 管座材质:详见设计图纸 5. 接口方式:详见设计图纸 6. 混凝土强度等级:详见设计图纸 7. 管道检验及试验要求:详见设计图纸 8. 其他:包含围护、降水、挖土、回填土、余土外运等全部工作内容。	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 预制管枕安装 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 管道检验及试验	m	78					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路600号 一止园路口

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	040501001033	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 2.0m 围护支撑 砾石砂垫层 厚度增加5cm 【铺设深度:2m以内】	1. 规格:Φ300mm 2. 铺设深度:2m以内 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 4. 管座材质:详见设计图纸 5. 接口方式:详见设计图纸 6. 混凝土强度等级:详见设计图纸 7. 管道检验及试验要求:详见设计图纸 8. 其他:包含围护、降水、挖土、回填土、余土外运等全部工作内容。	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 预制管枕安装 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 管道检验及试验	m	114					
24	040504003038	φ 450塑料成品检查井 (HDPE) (8kN/m2) H=2.0m	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	35					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江西路600号 一止园路口

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	040504003055	污水检测井	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	1					
26	040504003056	市政排水检查井开洞	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸 4. 其他:包含市政排水检查井开口、封堵、不断水作业等相关接入市政管网手续等一切费用	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	处	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目
(第一批：芷江西路、宝山街道)\芷江西路、宝山街道\芷江西路600号 一止园路口

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江中路664号一芷江中路432号

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	041001002023	拆除人行道板（厚度10cm）	1. 材质:拆除人行道板 2. 厚度:综合考虑,费用包干	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	414.42					
2	041001002024	拆除人行道（厚度10cm）	1. 材质:拆除人行道混凝土基层 2. 厚度:10CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	414.42					
3	041001003031	拆除碎石垫层 厚度10cm	1. 材质:碎（砾）石 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	414.42					
4	041001001012	拆除沥青路面 厚度12cm	1. 材质:沥青路面 2. 厚度:12CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	45.35					
5	041001003032	拆除水稳 厚度35cm	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:35CM 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	45.35					
6	041001003033	拆除碎石基层 厚度15cm	1. 材质:碎石 2. 厚度:15cm 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	45.35					
7	041001006012	拆除管道	1. 材质:综合考虑 2. 管径:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m	115					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江中路664号一芷江中路432号

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	041001008012	拆除混凝土结构	1. 结构形式:综合考虑 2. 强度等级:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	75					
9	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:综合考虑 3. 其他:包含处置费	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	238.94					
		分部小计									
		机动车道									
10	040202001012	路床（槽）整形	1. 部位:车行道 2. 范围:综合考虑	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	45.35					
11	040202011022	15cm厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	45.35					
12	040203005012	35cm黑色碎石 AM-30	1. 材料品种:黑色碎石 AM-30 2. 石料规格:综合考虑 3. 厚度:35cm	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	45.35					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江中路664号一芷江中路432号

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	040203003023	沥青透层	1. 材料品种:透层 2. 喷油量:详见设计图纸	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	45.35					
14	040203003024	沥青粘层	1. 材料品种:粘层 2. 喷油量:详见设计图纸	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	45.35					
15	040203004012	封层 厚0.8cm	1. 材料品种:详见设计图纸 2. 喷油量:详见设计图纸 3. 厚度:0.8cm	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	45.35					
16	040203006024	8cm粗粒式沥青混凝土 AC-25C 【AC-25，厚度:8cm以内】	1. 石料粒径:AC-25 2. 厚度:8cm以内 3. 沥青品种:AC-25C 4. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	45.35					
17	040203006025	4cm玛蹄脂碎石沥青混凝土 SMA-13C（改性沥青）【厚度:4cm以内】	1. 石料粒径:SMA-13C 2. 厚度:4cm以内 3. 沥青品种:SMA-13C 4. 沥青混凝土种类:玛蹄脂碎石沥青混凝土	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	45.35					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江中路664号一芷江中路432号

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		人行道									
18	040204001011	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:详见设计图纸	1. 放样 2. 碾压	m2	414.42					
19	040204002011	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计图纸 3. 图形:详见设计图纸	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	414.42					
20	040202011023	10cm厚碎石基础	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	414.42					
21	040204003011	10cm厚C20基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计图纸	1. 基础、垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m2	414.42					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江中路664号一芷江中路432号

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		污水工程									
22	040501001042	DN200 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 1.5m 围护支撑 砾石砂垫层 厚度增加5cm	1. 规格:Φ200mm 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 4. 管座材质:详见设计图纸 5. 接口方式:详见设计图纸 6. 混凝土强度等级:详见设计图纸 7. 管道检验及试验要求:详见设计图纸 8. 其他:包含围护、降水、挖土、回填土、余土外运等全部工作内容。	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 预制管枕安装 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 管道检验及试验	m	71					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江中路664号一芷江中路432号

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	040501001035	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管 (HDPE) 2.0m 围护支撑 砾石砂垫层 厚度增加5cm 【铺设深度:2m以内】	1. 规格: Φ300mm 2. 铺设深度: 2m以内 3. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 4. 管座材质: 详见设计图纸 5. 接口方式: 详见设计图纸 6. 混凝土强度等级: 详见设计图纸 7. 管道检验及试验要求: 详见设计图纸 8. 其他: 包含围护、降水、挖土、回填土、余土外运等全部工作内容。	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 预制管枕安装 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 管道检验及试验	m	188						
24	040504003042	φ 450塑料成品检查井 (HDPE) (8kN/m2) H=2.0m	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见设计图纸 2. 检查井材质、规格: 详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 详见设计图纸	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	40						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\芷江中路664号一芷江中路432号

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	040504003057	污水检测井	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	1					
26	040504003058	市政排水检查井开洞	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸 4. 其他:包含市政排水检查井开口、封堵、不断水作业等相关接入市政管网手续等一切费用	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	处	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税项目清单计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目
(第一批:芷江西路、宝山街道)\芷江西路、宝山街道\芷江中路664
号一芷江中路432号

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\西藏北路864号—芷江中路553弄

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	041001002025	拆除人行道板（厚度10cm)	1. 材质:拆除人行道板 2. 厚度:综合考虑,费用包干	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	175.07					
2	041001002026	拆除人行道（厚度10cm)	1. 材质:拆除人行道混凝土基层 2. 厚度:10CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	175.07					
3	041001003034	拆除碎石垫层 厚度10cm	1. 材质:碎（砾）石 2. 厚度:10CM 3. 部位:人行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	175.07					
4	041001001013	拆除沥青路面 厚度12cm	1. 材质:沥青路面 2. 厚度:12CM	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	16.04					
5	041001003035	拆除水稳 厚度35cm	1. 材质:水泥稳定碎石 2. 厚度:35CM 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	16.04					
6	041001003036	拆除碎石基层 厚度15cm	1. 材质:碎石 2. 厚度:15cm 3. 部位:车行道	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	16.04					
7	041001006013	拆除管道	1. 材质:综合考虑 2. 管径:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m	55					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\西藏北路864号—芷江中路553弄

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	041001008013	拆除混凝土结构	1. 结构形式:综合考虑 2. 强度等级:综合考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m3	12					
9	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:综合考虑 3. 其他:包含处置费	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	79.97					
		分部小计									
		机动车道									
10	040202001013	路床（槽）整形	1. 部位:车行道 2. 范围:综合考虑	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	16.04					
11	040202011024	15cm厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	16.04					
12	040203005013	35cm黑色碎石 AM-30	1. 材料品种:黑色碎石 AM-30 2. 石料规格:综合考虑 3. 厚度:35cm	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	16.04					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\西藏北路864号—芷江中路553弄

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	040203003025	沥青透层	1. 材料品种:透层 2. 喷油量:详见设计图纸	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	16.04					
14	040203003026	沥青粘层	1. 材料品种:粘层 2. 喷油量:详见设计图纸	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	16.04					
15	040203004013	封层 厚0.8cm	1. 材料品种:详见设计图纸 2. 喷油量:详见设计图纸 3. 厚度:0.8cm	1. 清理下承面 2. 喷油、布料 3. 压实	m2	16.04					
16	040203006026	8cm粗粒式沥青混凝土 AC-25C 【AC-25，厚度:8cm以内】	1. 石料粒径:AC-25 2. 厚度:8cm以内 3. 沥青品种:AC-25C 4. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	16.04					
17	040203006027	4cm玛蹄脂碎石沥青混凝土 SMA-13C（改性沥青） 【厚度:4cm以内】	1. 石料粒径:SMA-13C 2. 厚度:4cm以内 3. 沥青品种:SMA-13C 4. 沥青混凝土种类:玛蹄脂碎石沥青混凝土	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	16.04					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\西藏北路864号—芷江中路553弄

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		人行道									
18	040204001012	人行道整形碾压	1. 部位:人行道 2. 范围:详见设计图纸	1. 放样 2. 碾压	m2	175.07					
19	040204002012	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计图纸 3. 图形:详见设计图纸	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	175.07					
20	040202011025	10cm厚碎石基础	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:10CM	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	175.07					
21	040204003012	10cm厚C20基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:10cm 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计图纸	1. 基础、垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m2	175.07					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\西藏北路864号—芷江中路553弄

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		污水工程									
22	040501001037	DN300 高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE) 2.0m 围护支撑 砾石砂垫层厚度增加5cm 【铺设深度:2m以内】	1. 规格:Φ300mm 2. 铺设深度:2m以内 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 4. 管座材质:详见设计图纸 5. 接口方式:详见设计图纸 6. 混凝土强度等级:详见设计图纸 7. 管道检验及试验要求:详见设计图纸 8. 其他:包含围护、降水、挖土、回填土、余土外运等全部工作内容。	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 预制管枕安装 4. 管道铺设 5. 管道接口 6. 管道检验及试验	m	73					
23	040504003046	Φ 450塑料成品检查井 (HDPE) (8kN/m2) H=2.0m	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\西藏北路864号—芷江中路553弄

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	040504003059	污水检测井	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	1					
25	040504003060	市政排水检查井开洞	1. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2. 检查井材质、规格:详见设计图纸 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:详见设计图纸 4. 其他:包含市政排水检查井开口、封堵、不断水作业等相关接入市政管网手续等一切费用	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	处	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税项目清单计价表

工程名称：静安区（北片）沿街面住宅小区雨污管道提升改造项目
（第一批：芷江西路、宝山街道）\芷江西路、宝山街道\西藏北路864号一芷江中路553弄

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税