

古美街道景观改造提升

招标工程量清单

上海浩沃建设咨询有限公司

2025-08-08

工程报建号：

古美街道景观改造提升

工 程 量 清 单

招 标 人：	上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心	工程造价咨询人/ 上海浩沃建设咨询有限公司
	(单位盖章)	招标代理机构： (单位盖章)

法定代表人		法定代表人
或其授权人：	张君	或其授权人：
	(签字或盖章)	伍凤 (签字或盖章)

编 制 人：	陈爱民	审 核 人：	朱积英
	(注册造价工程师签字盖专用章)		(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：	2025-08-08	审 核 时 间：	2025-08-08
----------	------------	----------	------------

总 说 明

工程名称： 古美街道景观改造提升

第 1 页 共 1 页

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：古美街道景观改造提升

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	041109001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	041109001002			噪音控制		
1.1.3	041109001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	041109001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	041109001005			现场围挡		
1.1.6	041109001006			各类图板		
1.1.7	041109001007			企业标志		
1.1.8	041109001008			场容场貌		
1.1.9	041109001009			材料堆放		
1.1.10	041109001010			现场防火		
1.1.11	041109001011			垃圾清运		
1.1.12	041109001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	041109001013			现场宿舍设施		
1.1.14	041109001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	041109001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	041109001016			水泥仓库		
1.1.17	041109001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：古美街道景观改造提升

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	041109001018			其他库房		
1.1.19	041109001019			配电线路		
1.1.20	041109001020			配电箱开关箱		
1.1.21	041109001021			接地保护装置		
1.1.22	041109001022			供水管线		
1.1.23	041109001023			排水管线		
1.1.24	041109001024			沉淀池		
1.1.25	041109001025			临时道路		
1.1.26	041109001026			硬地坪		
1.1.27	041109001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	041109001028			通道口防护		
1.1.29	041109001029			预留洞口防护		
1.1.30	041109001030			电梯井口防护		
1.1.31	041109001031			楼梯边防护		
1.1.32	041109001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	041109001033			高空作业防护		
1.1.34	041109001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	041109001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：古美街道景观改造提升

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	041109002	夜间施工		
2	041109003	二次搬运		
3	041109004	冬雨季施工		
4	041109005	行车、行人干扰		
5	041109006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	041109007	已完工程及设备保护		
7	041108001	地下管线交叉处理		
8	041108002	施工监测、监控		
9		深化设计费		
10		交通配合费		
11		社会维稳措施		
12		大型机械设备进出场及安拆		
13		竣工资料编制费（含城建档案收费）		
14		本项目分部分项中所列拆除项目外的其它与本项目相关的所有拆除工程（投标人现场踏勘后，自行测算并报价，此费用包干使用。）		
15		反季节种植苗木保活措施费		
16		为完成施工所需的场内外临时道路、各类施工措施、外租生活和施工场地、绿化搬迁等各项工作		
17		材料检测费		
18		安全生产责任险等所有工程保险		
19		为完成本工程所需其他费用（上面未列支，根据合同需要增加的措施项目）		
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称：古美街道景观改造提升

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	25000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：古美街道景观改造提升

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 古美街道景观改造提升\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		室外场地-拆除工程									
1	041001002002	拆除现状广场砖面层	1. 材质:拆除现状广场砖面层 2. 备注:详见图纸	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	414					
2	011609001004	拆除现状花坛及基础	1. 名称:拆除现状花坛及基础 2. 位置:详见图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	50					
3	011609001005	拆除现状围墙铁艺	1. 名称:拆除现状围墙铁艺 2. 种类:铁艺围栏 3. 位置:北侧至现状消防门	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	43.89					
4	011605002002	拆除现状围墙顶面外侧面文化砖	1. 饰面材料种类:文化砖 2. 位置:北侧至现状消防门	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	49.46					
5	011610002002	现状消防门拆除	1. 名称:现状消防门拆除 2. 备注:详见图纸	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	樘	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	01B021	拆除现状围墙及立柱	1. 名称:拆除现状围墙及立柱 2. 位置:现状消防门至南侧 3. 内容:根据现场、招标图纸, 投标人自行考虑报价	1.	项	1					
7	01B020	拆除宣传牌立面及背后龙骨拆除	1. 名称:拆除宣传牌立面及背后龙骨拆除 2. 备注:详见图纸	1.	项	1					
8	010103002002	垃圾外运	1. 运距:自行考虑 2. 说明:场地拆除建筑垃圾、废旧料等, 投标综合考虑	1. 土方装卸、运输至弃置点	车	10					
		分部小计									
		管理用房									
9	011608001001	铲除原墙面涂料	1. 铲除部位名称:详见管理用房详图	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	59.8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	011406001001	30厚黄色真石漆	1. 面层类型:30厚黄色真石漆 2. 腻子种类:详见管理用房详图, 投标人综合考虑 3. 刮腻子遍数:详见管理用房详图, 投标人综合考虑 4. 防护材料种类:详见管理用房详图, 投标人综合考虑 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见管理用房详图, 投标人综合考虑 6. 部位:外墙面 7. 其他:横向拉槽20*20mm@600, 同建筑外立面	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	59.8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	011207001004	3厚80x50铝方通格栅	1. 龙骨材料种类、规格、中距:1、后埋10厚150*200镀锌钢板 M12化学螺栓固定; 2、5厚50*50镀锌钢龙骨, 白色氟碳漆饰面 2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚80x50铝方通格栅, 白色氟碳漆饰面@160 3. 备注:详见管理用房详图, 投标人综合考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	26					
12	01B025	3厚铝板外包 浅灰色氟碳漆饰面	1. 名称:3厚铝板外包 浅灰色氟碳漆饰面 2. 备注:铝板分缝线, 打同色胶; 详见管理用房详图, 投标人综合考虑	1.	m2	53.64					
13	01B024	3厚铝板外包 深灰色氟碳漆饰面	1. 名称:3厚铝板外包 深灰色氟碳漆饰面 2. 备注:详见管理用房详图, 投标人综合考虑	1.	m2	7.28					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	01B006	原大门涂金属氟碳漆	1.名称:原大门涂金属氟碳漆 2.备注:详见招标图纸,投标人综合考虑	1.	樘	2					
15	010606013002	零星钢构件	1.构件名称:零星钢构件 2.备注:含龙骨、预埋件等,详见图纸	1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.补刷油漆	t	0.7					
		分部小计									
		消防门									
16	01B004	消防门	1.名称:消防门,含五金 2.工作内容:安装、焊接门扇及安装五金配件、铁件等全部操作过程。 3.备注:详见招标图纸,投标人综合考虑	1.	樘	1					
		分部小计									
		标准围墙									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	011608001002	铲除原墙面涂料	1. 铲除位置:北侧至现状消防门 2. 铲除部位的截面尺寸:详见标准围墙详图, 铲至基层	1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	36.68					
18	011406001002	围墙立柱白色真石漆	1. 基层:围墙立柱白色真石漆 2. 基层找平:表面打磨 3. 面层类型:白色真石漆 4. 部位:围墙立柱 5. 其他:详见图纸, 投标综合考虑	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	36.68					
19	01B005	30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 名称:30厚芝麻灰火烧面花岗岩 2. 基层:30厚1: 3水泥砂浆 3. 备注:详见标准段围墙	1.	m2	49.46					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	011207001003	150x80x3厚白色铝格栅	1. 围墙类型:150*80*3厚白色铝格栅@160, 50*50*5厚镀锌方钢龙骨, 100*100*5厚镀锌钢板、M8化学螺栓固定, 白色金属氟碳漆饰面 2. 备注:详见标准围墙详图, 投标人综合考虑	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	45.98					
		分部小计									
		艺术背景墙									
21	010101002001	挖一般土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:详见图纸 3. 弃土运距:30M 以内	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	148.29					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 详见图纸 2. 填方材料品种: 详见图纸 3. 填方粒径要求: 详见图纸 4. 填方来源、运距: 现场土方平衡	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	116.6					
23	040202011001	100厚碎石垫层	1. 石料规格: 碎石垫层 2. 厚度: 100厚 3. 详见艺术背景详图	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	55.5					
24	010404001001	100厚C25素混凝土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 详见图纸	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	2.31					
25	010501002001	C30混凝土	1. 混凝土种类: 混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 详见艺术背景详图	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	12.7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	011702001001	模板	1.基础类型:基础模板 2.详见艺术背景详图	1.模板制作 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	60					
27	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 2.详见艺术背景详图	1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接（绑扎）	t	1					
28	010516002003	预埋铁件	1.钢材种类:详见图纸 2.规格:详见图纸 3.铁件尺寸:详见图纸	1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装	t	0.1					
29	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:详见图纸 2.基础类型:详见图纸 3.砂浆强度等级:详见图纸 4.防潮层材料种类:详见图纸	1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.防潮层铺设 4.材料运输	m3	11.15					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	011204001002	30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 墙体类型:详见图纸 2. 安装方式:详见图纸 3. 面层材料品种、规格、颜色:详见图纸 4. 缝宽、嵌缝材料种类:详见图纸 5. 防护材料种类:详见图纸 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:详见图纸	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	37.89					
31	01B019	艺术背景墙	1. 名称:艺术背景墙 2. 备注:报价需充分考虑为满足施工图、规范、景观效果图、景观模型要求所需一切供应及安装内容（包括但不限于含钢立柱、钢横杆、铝格栅、角钢等做法、节点深化等），深化设计方案需经业主确认	1.	项	1					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		艺术花坛									
32	010101002002	挖一般土方	1. 挖土深度:1.5m以内 2. 土壤类别:详见图纸 3. 弃土运距:30M 以内	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	134.4					
33	010103001003	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方材料品种:详见图纸 3. 填方粒径要求:详见图纸 4. 填方来源、运距:现场土方平衡	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	81.47					
34	040202011004	100厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:100厚 3. 详见艺术背景详图	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	115.8					
35	010404001002	100厚C25素混凝土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:详见图纸	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	11.58					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	010504001001	C30钢筋混凝土墙	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	28.77					
37	011702011001	模板		1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	268.46					
38	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: C30钢筋混凝土墙	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	1.34					
39	040204004002	600X150X100厚芝麻灰火烧面花岗岩弧线段石材弧形加工	1. 材料品种、规格: 600X150X100厚芝麻灰火烧面花岗岩弧线段石材弧形加工 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:详见图纸	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌	m	134.9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	040204004001	600X180X100厚芝麻灰火烧面花岗岩弧线段石材弧形加工	1. 材料品种、规格：600X180X100厚芝麻灰火烧面花岗岩弧线段石材弧形加工 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：详见图纸	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌	m	21.64					
41	01B029	30厚芝麻灰火烧面花岗岩，弧形加工	1. 名称：30厚芝麻灰火烧面花岗岩，弧形加工 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：详见图纸	1.	m2	105					
42	01B016	5厚80x100预制不锈钢砾石槽	1. 名称：5厚80x100预制不锈钢砾石槽 2. 备注：详见图纸	1.	m	144					
43	01B017	Lx100x30厚菠萝格防腐木留缝5mm, 表面刷清漆	1. 详见图纸	1.	m2	8					
		分部小计									
		雕塑基础									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	010101002003	挖一般土方	1. 挖土深度:1. 5m以内 2. 土壤类别:详见图纸 3. 弃土运距:30M 以内	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	10. 05					
45	010103001004	回填方	1. 密实度要求:详见图纸 2. 填方材料品种:详见图纸 3. 填方粒径要求:详见图纸 4. 填方来源、运距:现场土方平衡	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	5. 37					
46	040202011005	100厚碎石垫层	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:100厚 3. 详见图纸	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	8. 04					
47	010404001003	100厚C25素混凝土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:详见图纸	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	0. 8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	010501002002	C30混凝土基础	1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 详见图纸	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	9.18					
49	011702001002	基础模板	1. 基础类型:基础模板 2. 详见图纸	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	10.61					
50	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 2. 详见图纸	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.64					
51	010516002004	预埋铁件	1. 钢材种类:详见图纸 2. 规格:详见图纸 3. 铁件尺寸:详见图纸	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.1					
52	011102001007	30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 面层材料品种、规格、颜色:30厚芝麻灰火烧面花岗岩 2. 备注:报价为包含完成该项工作所有内容，包括但不限于基层、找平层、防护、面层、基础、运输、安装等	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	12.72					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		铺装									
53	011102001001	30厚300x600芝麻灰火烧面花岗岩 留缝3mm	1. 基层做法:现状混凝土基层+C25素混凝土找平（厚度根据现场实际） 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚300x600芝麻灰火烧面花岗岩 留缝3mm 3. 备注:报价为包含完成该项工作所有内容，包括但不限于基层、找平层、防护、面层、基础、运输、安装等	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	134					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
54	011102001002	30厚300x600芝麻黑火烧面花岗岩留缝3mm	1. 基层做法:现状混凝土基层+C25素混凝土找平（厚度根据现场实际） 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚300x600芝麻黑火烧面花岗岩留缝3mm 3. 备注:报价为包含完成该项工作所有内容，包含但不限于基层、找平层、防护、面层、基础、运输、安装等	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	76.6						
55	011102001003	50厚150x500透水砖仿芝麻灰火烧面收边	1. 基层做法:现状混凝土基层+C25素混凝土找平（厚度根据现场实际） 2. 面层材料品种、规格、颜色:详见图纸 3. 备注:报价为包含完成该项工作所有内容，包含但不限于基层、找平层、防护、面层、基础、运输、安装等	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	6.8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
56	011102001004	新增500宽盲道砖	1. 基层做法:现状混凝土基层+C25素混凝土找平（厚度根据现场实际） 2. 面层材料品种、规格、颜色:详见图纸 3. 备注:报价为包含完成该项工作所有内容，包括但不限于基层、找平层、防护、面层、基础、运输、安装等	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	23.2						
57	011102001005	50厚200x400透水砖仿芝麻黑火烧面	1. 基层做法:现状混凝土基层+C25素混凝土找平（厚度根据现场实际） 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚200x400透水砖仿芝麻黑火烧面 3. 备注:报价为包含完成该项工作所有内容，包括但不限于基层、找平层、防护、面层、基础、运输、安装等	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	18.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段：C01

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
58	011502001001	3厚304#拉丝面不锈钢收边条	1. 基层类型:现状混凝土基层+水泥砂浆 2. 线条材料品种、规格、颜色:3厚304#拉丝面不锈钢收边条	1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	125					
		分部小计									
		其他									
59	01B018	金属树篦子	1. 详见图纸	1.	个	5					
60	01B023	硬质井盖	1. 根据现场、招标图纸，投标人根据实际情况报价	1.	套	1					
61	01B022	种植井盖	1. 根据现场、招标图纸，投标人根据实际情况报价	1.	套	3					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

其他项目清单汇总表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

专业工程暂估价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 古美街道景观改造提升\单项工程\装饰装修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		乔木									
1	050102001001	栽植特选香樟	1. 种类:特选香樟 2. 胸径或干径:D50cm 3. 株高、冠径:高度851-900cm 冠幅651-700cm 4. 起挖方式:详见图纸及规范要求 5. 养护期:详见图纸及规范要求 6. 备注:特选树, 3分枝以上, 每杆15-20cm, 全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	050102001002	栽植染井吉野樱	1. 种类:特选染井吉野樱 2. 胸径或干径:直径20-22 3. 株高、冠径:高度551-600 冠幅501-550 4. 起挖方式:详见图纸及规范要求 5. 养护期:详见图纸及规范要求 6. 备注:特选树,全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
3	050102001003	栽植染井吉野樱A	1. 种类:染井吉野樱A 2. 胸径或干径:D12-15 3. 株高、冠径:H301-350 4. 起挖方式:详见图纸及规范要求 5. 养护期:详见图纸及规范要求 6. 备注:全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	050102001004	栽植特选晚樱	1. 种类:特选晚樱 2. 胸径或干径:直径18-20 3. 株高、冠径:H451-500 P401-450 4. 起挖方式:详见图纸及规范要求 5. 养护期:详见图纸及规范要求 6. 备注:特选树, 全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
5	050102001005	栽植特选鸡爪槭	1. 种类:特选鸡爪槭 2. 胸径或干径:D15-18 3. 株高、冠径:H351-400 P351-400 4. 起挖方式:详见图纸及规范要求 5. 养护期:详见图纸及规范要求 6. 备注:全冠、特选树型, 造型飘逸、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	050102001006	栽植特选红枫	1. 种类:特选红枫 2. 胸径或干径:D15-18 3. 株高、冠径:H301-350 P301-350 4. 起挖方式:详见图纸及规范要求 5. 养护期:详见图纸及规范要求 6. 备注:全冠、特选树型,造型飘逸、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
		分部小计									
		灌木地被植物									
7	050102002001	栽植八仙花	1. 种类:八仙花 2. 冠丛高:41-50 3. 冠幅:41-45 4. 起挖方式:详见图纸及规范要求 5. 养护期:详见图纸及规范要求 6. 备注:9株/m2	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	050102002002	栽植亮金女贞	1. 种类:亮金女贞 2. 冠丛高:31-40 3. 冠幅:26-30 4. 起挖方式:详见图纸及规范要求 5. 养护期:详见图纸及规范要求 6. 备注:毛球苗, 36株/m², 冠幅饱满, 有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	39						
9	050102002003	栽植毛鹃	1. 种类:毛鹃 2. 冠丛高:31-40 3. 冠幅:21-25 4. 起挖方式:详见图纸及规范要求 5. 养护期:详见图纸及规范要求 6. 备注:毛球苗, 49株/m², 冠幅饱满, 有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	26						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	050102002004	栽植瓜子黄杨	1. 种类:瓜子黄杨 2. 冠丛高:31-40 3. 冠幅:21-25 4. 起挖方式:详见图纸及规范要求 5. 养护期:详见图纸及规范要求 6. 备注:毛球苗, 49株/m², 冠幅饱满, 有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	24						
11	050102002005	栽植银叶菊	1. 种类:银叶菊 2. 冠丛高:21-30 3. 冠幅:21-25 4. 起挖方式:详见图纸及规范要求 5. 养护期:详见图纸及规范要求 6. 备注:毛球苗, 49株/m², 冠幅饱满, 有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	050102002006	栽植翠芦莉	1. 种类:翠芦莉 2. 冠丛高:31-40 3. 冠幅:21-25 4. 起挖方式:详见图纸及规范要求 5. 养护期:详见图纸及规范要求 6. 备注:毛球苗, 49株/m², 冠幅饱满, 有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	9					
13	050102002007	栽植肾蕨	1. 种类:肾蕨 2. 冠丛高:21-30 3. 冠幅:26-30 4. 起挖方式:详见图纸及规范要求 5. 养护期:详见图纸及规范要求 6. 备注:25株/m2	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	15					
14	050102002008	栽植德国鸢尾	1. 种类:德国鸢尾 2. 冠丛高:26-30 3. 冠幅:26-30 4. 起挖方式:详见图纸及规范要求 5. 养护期:详见图纸及规范要求 6. 备注:25株/m2	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	050102002009	栽植毛地黄钓钟柳	1. 种类:毛地黄钓钟柳 2. 冠丛高:26-30 3. 冠幅:26-30 4. 起挖方式:详见图纸及规范要求 5. 养护期:详见图纸及规范要求 6. 备注:25株/m2	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	11					
16	050102002010	栽植一叶兰	1. 种类:一叶兰 2. 冠丛高:31-40 3. 冠幅:26-30 4. 起挖方式:详见图纸及规范要求 5. 养护期:详见图纸及规范要求 6. 备注:25株/m2	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	11					
17	05B001	松鳞片覆盖	1. 备注:地被种植区域3cm厚松鳞片覆盖,松鳞片大小5-8cm	1.	m2	72					
18	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:详见图纸及规范要求 2. 取土运距:详见图纸及规范要求	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	173					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\园林工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	050101009001	土壤改良	1. 回填土质要求:详见图纸及规范要求 2. 回填厚度:详见图纸及规范要求	1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	11					
20	050101009002	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:详见图纸及规范要求 2. 回填厚度:详见图纸及规范要求 3. 备注:硬质拆除后种植区域换填种植土	1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	140					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\园林工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气									
1	030412001001	抱树灯	1. 名称:抱树灯 2. 型号:LED 15W DC 24V 3000KIP65 3. 规格:亚光黑 灯头 ΦC57MMX200 4. 安装方式:落地安装 安装间距42.5m 5. 备注:特色大乔木投光照明增加防眩光罩	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	9					
2	030412001002	射树灯	1. 名称:射树灯 2. 型号:DC 24V 1X 18W LED 3000K 光束角25° IP67 3. 规格:亚光黑 灯具尺寸:直径110mm 4. 安装方式:插泥安装 5. 备注:特色大乔木投光照明增加防眩光罩	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030412004001	柔性硅胶线条灯	1. 名称:柔性硅胶线条灯 2. 型号: LED 3000K120° IP65 3. 规格:DC 12V 5W/1m 4. 安装形式:预留灯槽安装 自带轨道卡槽固定, 通长设置曲面位置每米最少5个固定点	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	81					
4	030412001003	投光灯	1. 名称:投光灯 2. 型号:LED 3000K 60° IP67 ON/OFF 3. 规格:亚光黑灯头 DC 24V 1X6W 4. 备注:雕塑照明	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6					
5	030412001004	插泥射灯	1. 名称:插泥射灯 2. 型号:DC 24V 1X12W LED 3000K 60° IP67 ON/OFF 3. 规格:亚光黑 灯具尺寸:直径110mm 4. 备注:艺术背景墙装置照明	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030413005001	手孔井	1. 名称:手孔井 2. 规格:详见图纸及规范要求 3. 类型:详见图纸及规范要求	1. 砌筑	座	2					
7	030411001001	电线配管PC20	1. 名称:配管 2. 规格:PC20	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	85					
8	030411001002	电线配管PE40	1. 名称:配管 2. 规格:PE40	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	75					
9	030411004001	配线YJV-(2x4+E4)	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 材质 规格:YJV2x4+E4 4. 配线部位:详见图纸及规范要求	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	90					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	030411004002	配线YC-2x4	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 材质 规格:YC-2x4 4. 配线部位:详见图纸及规范要求	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	70						
11	030404017001	配电箱	1. 名称:景观配电箱 2. 型号、规格:配电柜柜体为1.5mm厚不锈钢板轧制，配电箱的尺寸由厂家进行深化设计 3. 基础形式、材质、规格:采用膨胀螺栓固定,配电箱基础用C25混凝土浇筑,箱底距地面0.3m 4. 接线端子材质、规格:详见图纸及规范要求 5. 端子板外部接线材质、规格:详见图纸及规范要求 6. 安装方式:室外安装,防护等级为IP56	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷)油漆 5. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:室外照明定时控制系统 2. 内容:考虑电源控制管线, 模块及调试试运行	1. 系统调试	系统	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：古美街道景观改造提升\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税