



设计活动场地平面布置图 1:500

- 1、本图尺寸单位均以毫米计；
- 2、塑胶场地翻新修缮：拆除旧塑胶（共三层），清理基础后，沿现状水泥砼板的板缝纵向铺贴30cm宽自粘防裂布，铺设4cm厚细粒式沥青砼，铺设15mm厚颗粒型EPDM塑胶，在塑胶上漆画30m、50m跑道标线和篮球场标线，漆画其他活动标线。塑胶颜色暂定为红色和绿色2种，具体颜色由学校现场确定。塑胶场地四周的侧石需包裹塑胶。
- 3、草地改建为塑胶场地：改建场地的长度方向由50m跑道的延长线拓至东侧围墙，宽度为6m。新建结构层为10cm碎石+20cm厚C25水泥砼+4cm厚细粒式沥青砼+15mm厚塑胶。
- 4、场地改建为花坛：翻挖场地结构层约40cm，填筑种植土，铺设草坪。原有三角区草地中的土坡需翻挖降低标高进行平衡，堆成小缓坡，做成小景观。三角区草地中的戏水池和洗手池全部拆除。
- 5、原有花坛周围轮胎围挡全部拆除后，新建防腐木小凳子。改建过程中，对花坛内的冬青绿篱修剪整理。
- 6、原有围墙全部保留。墙体批嵌涂刷涂料，铁艺栏杆拷铲刷漆出新。
- 7、活动场地内的原有排水沟全部拆除后重建。新建部分排水沟。
- 8、原有旗杆位置不变，保留利用原有旗杆。新建升旗台拓展为领操台。领操台后侧挡墙中预埋一个电箱，由电箱至教学楼预埋二根Φ80无缝钢管作为强弱电套管。
- 9、学校校门口门头外立面重新装饰，并更换学校名字。学校名字样式大小由学校现场确定。
- 10、西侧围墙边有4树围，需拆除旧树围，铺设预制水泥砼侧石作为新树围，树围里面铺设成品铸铁树穴盖板。树围缩小至1m长宽左右，以方便作为50m跑道的缓冲区。
- 11、对活动场地范围内的原有下水道进行清理疏通。

建设单位

上海市杨浦区教育基建中心

设计单位

**Jzone 杰筑**  
建 筑 生 活 美 学

上海杰筑建筑规划设计股份有限公司

SHANGHAI JZONE ARCHITECTURE&PLANNING DESIGN (CO.,LTD.)

建筑工程行业甲级：A131008257

项目名称

原同济大学幼儿园室外运动场地修缮项目

项目编号

25JZ-AR-003-C

子项名称

职 责

姓 名

签 字

审 定

审 核

项目负责人

专业负责人

校 对

设 计

图纸名称

设计活动场地平面布置图

专业

阶段

施工图

图号

03

版次

比例

日期

2025-2

会 签

建筑

暖通

结构

强电

给排水

弱电

出图签章

执业签章

本图须加盖本院出图签章,否则一律无效