

工程报建号：

泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程

工程量清单

招 标 人：

上海市松江区泗泾镇人民政府
(单位盖章)



工程造价咨询人
招标代理机构：

上海茸招建设工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

(Handwritten signature)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2025年07月01日

复 核 时 间：

2025年07月01日

5-1 工程量清单

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第100章 总则					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.00		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.00		
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1.00		
102-2	施工环保费	总额	1.00		
102-3	安全生产费	总额	1.00		
102-4	信息化系统（暂估价）	总额	1.00		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1.00		
103-2	临时占地	总额	1.00		
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.00		
103-4	电信设施的提供、维修与拆除	总额	1.00		
103-5	临时供水与排污设施	总额	1.00		
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1.00		
105	施工标准化				
105-1	施工驻地	总额	1.00		
105-2	工地试验室	总额	1.00		
105-3	拌和站	总额	1.00		
105-4	钢筋加工场	总额	1.00		
105-5	预制场	总额	1.00		
105-6	仓储存放地	总额	1.00		
	清单 第100章合计 人民币				

5-1 工程量清单

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

[illegible]

5-1 工程量清单

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第300章 路面					
子目号	子 目 名 称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	10cm级配碎石整平层				
-a	10cm级配碎石整平层	m2	597.00		
-a	15cm级配碎石整平层	m2	1174.00		
307	道路工程				
307-1	道路工程				
-a	4cm细粒式沥青砼（SBS改性）	m2	3797.00		
-b	8cm粗粒式沥青砼	m2	3797.00		
308	纵横缝处理				
308-2	纵横缝处理	m	1118.00		
308-2	黏层	m2	3797.00		
312	22cmC30水泥砼（置钢筋网片）				
312-1	22cmC30水泥砼				
-a	22cmC30水泥砼	m2	1771.00		
312-2	道路 钢筋网片				
-a	道路 钢筋网片	t	4.50		
313	现浇挡墙（含原有砖砌挡墙拆除）				
209-4	拆除干砌挡土墙	m3	109.20		
313-3	现浇挡墙	m3	109.20		
313-5	拆除车行道西侧侧石	m	430.00		
313-5	车行道西侧侧石	m3	18.06		
314	排水工程				
314-3	公用事业管线窨井抬升	座	10.00		
314-3	新建防沉降雨水窨井（含防坠格板）1000*1350	座	10.00		
314-3	新建雨水进水口（平式单算）	座	22.00		
314-1	DN300HDPE双壁缠绕管雨水连管	m	120.00		
314-1	DN600HDPE双壁缠绕管雨水管	m	296.00		
314-3	现状雨水窨井拆封头子	座	1.00		
314-3	保留雨水窨井更换防沉降井盖系统	座	5.00		

5-1 工程量清单

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

[illegible]

5-1 工程量清单

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

[illegible]

5-1 工程量清单

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

[illegible]

5-1 工程量清单

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

[illegible]

5-1 工程量清单

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

[illegible]

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第100章 总则

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
101	通则						
101-1	保险费						
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险		1. 根据合同条款办理建筑工程一切险	总额	1.00		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险		1. 根据合同条款办理第三者责任险	总额	1.00		
102	工程管理						
102-1	竣工文件		1. 按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及合同条款规定进行编制	总额	1.00		
102-2	施工环保费		1. 按招标文件技术规范102.11小节及合同条款规定落实环境保护	总额	1.00		
102-3	安全生产费		1. 按招标文件技术规范102.13小节及合同条款规定落实安全生产	总额	1.00		
102-4	信息化系统（暂估价）		1. 工程信息化系统的配置、维护、备份管理及网络构筑； 2. 系统操作人员培训、劳务	总额	1.00		
103	临时工程与设施						
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）		1. 按招标文件技术规范103.03小节及合同条款规定完成临时道路的修建、养护与拆除	总额	1.00		
103-2	临时占地		1. 按招标文件技术规范103.04小节及合同条款规定办理及使用临时占地，并进行复垦； 2. 临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土（渣）场、预制场、拌和场、仓库、进场临时	总额	1.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除		1. 按招标文件技术规范103.02小节及合同条款规定完成临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.00		
103-4	电信设施的提供、维修与拆除		1. 按招标文件技术规范103.02小节及合同条款规定完成电信设施的提供、维修与拆除	总额	1.00		
103-5	临时供水与排污设施		1. 按招标文件技术规范103.02小节及合同条款规定完成临时供水与排污设施的修建、维修与拆除	总额	1.00		
104	承包人驻地建设						
104-1	承包人驻地建设		1. 承包人驻地建设包括：施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、预制场地、仓库与储料场、拌和场、医疗卫生与消防设施 2. 驻地的建设、管理与维护； 3. 工程交工时，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌	总额	1.00		
105	施工标准化						
105-1	施工驻地		1. 按招标文件技术规范第105节施工标准化的内容和要求执行	总额	1.00		
105-2	工地试验室			总额	1.00		
105-3	拌和站			总额	1.00		
105-4	钢筋加工场			总额	1.00		
105-5	预制场			总额	1.00		
105-6	仓储存放地			总额	1.00		
	清单 第100章合计 人民币						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
202	场地清理						
202-2	挖除破碎板块						
-a	挖除破碎板块	1. 施工要求:挖除破碎板块、详见设计图纸	1. 挖除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整	m3	389.62		
-c	碎石路面	1. 施工要求:挖除原有路面结构碎石、详见设计	1. 挖除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整	m3	235.80		
-a	废料外运	1. 废料外运:按照相关文件处置	1. 检查、清除路基上的浮土、杂物,并洒水湿润; 2. 摊铺; 3. 整平、整型; 4. 洒水、碾压、整修	m3	625.42		
205	道路专用聚酯玻纤布						
205-1	道路专用聚酯玻纤布						
-d	道路专用聚酯玻纤布						
-d-1	道路专用聚酯玻纤布	1. 道路专用聚酯玻纤布:详见设计	1. 清理下承层; 2. 铺设及固定; 3. 接缝处理（搭接、缝接、粘接）; 4. 边缘处理	m2	3797.00		
	清单 第200章合计 人民币						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第300章 路面

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
302	垫层						
302-1	10cm级配碎石整平层						
-a	10cm级配碎石整平层	1. 碎石垫层 :厚10cm、详见设计	1. 检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润； 2. 摊铺； 3. 整平、整型； 4. 洒水、碾压、整修	m2	597.00		
-a	15cm级配碎石整平层	1. 碎石垫层 :厚15cm、详见设计	1. 检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润； 2. 摊铺； 3. 整平、整型； 4. 洒水、碾压、整修	m2	1174.00		
307	道路工程						
307-1	道路工程						
-a	4cm细粒式沥青砼（SBS改性）	1. 细粒式沥青砼:4cm（SBS改性）、详见设计	1. 检查和清理下承层； 2. 拌和设备安装、调试、拆除； 3. 沥青铺筑材料加热、保温、输送，配运料，矿料加热烘干，拌和、出料； 4. 运输、摊铺、压实、成型； 5. 接缝； 6. 初期养护	m2	3797.00		
-b	8cm粗粒式沥青砼	1. 粗粒式沥青砼:8cm、设计设计	1. 检查和清理下承层； 2. 拌和设备安装、调试、拆除； 3. 沥青铺筑材料加热、保温、输送，配运料，矿料加热烘干，拌和、出料； 4. 运输、摊铺、压实、成型； 5. 接缝； 6. 初期养护	m2	3797.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
308	纵横缝处理						
308-2	纵横缝处理	1. 纵横缝处理:详见设计	1. 检查和清扫下承层; 2. 材料制备、运输; 3. 试洒; 4. 沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量; 5. 初期养护	m	1118.00		
308-2	黏层	1. 沥青粘层:详见设计图	1. 检查和清扫下承层; 2. 材料制备、运输; 3. 试洒; 4. 沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量; 5. 初期养护	m2	3797.00		
312	22cmC30水泥砼（置钢筋网片）						
312-1	22cmC30水泥砼						
-a	22cmC30水泥砼	1. 水泥混凝土路面 :厚22cm 2. 砼:C30、粒径5-40	1. 检查、清理下承层、洒水; 2. 拌和、运输、摊铺; 3. 整平、整型; 4. 洒水、碾压、初期养护	m2	1771.00		
312-2	道路 钢筋网片						
-a	道路 钢筋网片	1. 道路 钢筋网片:详见设计图	1. 钢筋的保护、储存及除锈; 2. 钢筋整直、连接; 3. 钢筋截断、弯曲; 4. 钢筋安设、支承及固定	t	4.50		
313	现浇挡墙（含原有砖砌挡墙拆除）						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
209-4	拆除干砌挡土墙	1. 拆除干砌挡土墙外运:按照相关文件外运处置 2. 拆除干砌挡土墙:砖砌体 、按照现场自行考虑	1. 基坑开挖、清理、平整、夯实; 2. 砌筑片（块）石，泄水孔及其滤水层; 3. 接缝处理; 4. 抹面; 5. 墙背排水设施设置、墙背填料分层填筑; 6. 清理、废方弃运	m3	109.20		
313-3	现浇挡墙	1. 现浇挡墙:C30、粒径5-40 2. 现浇挡墙	1. 路基整修; 2. 模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂; 3. 混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护	m3	109.20		
313-5	拆除车行道西侧侧石	1. 拆除侧石垃圾外运:按照相关文件外运处置 2. 拆除车行道西侧侧石:现状拆除、	1. 预制场地平整，硬化处理; 2. 路缘石预制、装运; 3. 路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运; 4. 基槽夯实; 5. 路缘石铺砌、勾缝; 6. 路缘石后背回填夯实	m	430.00		
313-5	车行道西侧侧石	1. 车行道西侧侧石:C30砼、详见设计图纸	1. 预制场地平整，硬化处理; 2. 路缘石预制、装运; 3. 路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运; 4. 基槽夯实; 5. 路缘石铺砌、勾缝; 6. 路缘石后背回填夯实	m3	18.06		
314	排水工程						
314-3	公用事业管线窨井抬升	1. 公用事业管线窨井抬升:详见设计图	1. 基坑开挖及废方弃运; 2. 地基平整夯实，垫层及基础施工; 3. 模板制作、安装、拆除、修理; 4. 钢筋制作与安装; 5. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护; 6. 井壁外围回填，夯实	座	10.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
314-3	新建防沉降雨水窨井（含防坠格板）1000*1350	1. 防沉降雨水窨井尺寸:1000*1350 2. 防沉降雨水窨井:详见设计图	1. 基坑开挖及废方弃运; 2. 地基平整夯实, 垫层及基础施工; 3. 模板制作、安装、拆除、修理; 4. 钢筋制作与安装; 5. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护; 6. 井壁外围回填, 夯实	座	10.00		
314-3	新建雨水进水口（平式单算）	1. 新建雨水进水口（平式单算）: 详见设计图	1. 基坑开挖及废方弃运; 2. 地基平整夯实, 垫层及基础施工; 3. 模板制作、安装、拆除、修理; 4. 钢筋制作与安装; 5. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护; 6. 井壁外围回填, 夯实	座	22.00		
314-1	DN300HDPE双壁缠绕管雨水连管	1. DN300HDPE双壁缠绕管雨水连管: 详见设计图	1. 基槽开挖填筑、废方弃运; 2. 垫层（基础）铺筑; 3. 排水管制作; 4. 安放排水管; 5. 接头处理; 6. 回填、压实; 7. 出水口处理	m	120.00		
314-1	DN600HDPE双壁缠绕管雨水管	1. DN600HDPE双壁缠绕管雨水管: 详见设计图	1. 基槽开挖填筑、废方弃运; 2. 垫层（基础）铺筑; 3. 排水管制作; 4. 安放排水管; 5. 接头处理; 6. 回填、压实; 7. 出水口处理	m	296.00		
314-3	现状雨水窨井拆封头子	1. 现状雨水窨井拆封头子:施工规范、验收规范	1. 基坑开挖及废方弃运; 2. 地基平整夯实, 垫层及基础施工; 3. 模板制作、安装、拆除、修理; 4. 钢筋制作与安装; 5. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护; 6. 井壁外围回填, 夯实	座	1.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
314-3	保留雨水窨井更换防沉降井盖系统	1. 雨水窨井更换防沉降井盖系统： 换防沉降井盖系统、具体按照设计要求	1. 基坑开挖及废方弃运； 2. 地基平整夯实，垫层及基础施工； 3. 模板制作、安装、拆除、修理； 4. 钢筋制作与安装； 5. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护； 6. 井壁外围回填，夯实	座	5.00		
314-2	DN300HDPE双壁缠绕管污水管	1. 双壁缠绕管污水管:DN300HDPE 2. 高密度聚乙烯双壁缠绕管:2.5m	1. 基槽开挖、废方弃运； 2. 垫层（基础）铺筑； 3. 模板制作、安装、拆除、修理； 4. 钢筋制作与安装； 5. 盖板预制及安装； 6. 混凝土拌和、运输、浇筑； 7. 养护； 8. 安放排水管； 9. 接头处理； 10. 回填、压实； 11. 出水口处理	m	12.00		
314-3	新建污水窨井（含防坠格板）	1. 污水窨井深:3.0米 2. 污水窨井尺寸:1000*1000 3. 其他施工要求:详见设计图 4. 含防坠格板:详见设计要求	1. 基坑开挖及废方弃运； 2. 地基平整夯实，垫层及基础施工； 3. 模板制作、安装、拆除、修理； 4. 钢筋制作与安装； 5. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护； 6. 井壁外围回填，夯实	座	2.00		
313-3	DN300连管方包处理	1. DN300连管方包处理:详见设计 图纸	1. 路基整修； 2. 模板制作、安装、拆除、修理、涂脱 模剂； 3. 混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振 捣、养护	m	36.00		
	清单 第300章合计 人民币						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单							
子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
314-3	管线保护及临时排水	1. 管线保护及临时排水:自行考虑	1. 基坑开挖及废方弃运; 2. 地基平整夯实, 垫层及基础施工; 3. 模板制作、安装、拆除、修理; 4. 钢筋制作与安装; 5. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护; 6. 井壁外围回填, 夯实	项	1.00		
-a	现有铁艺护栏拆装	1. 铁艺护栏:拆除、按照设计要求自行考虑 2. 安装铁艺护栏:安装、详见设计、施工要求及验收规范	1. 基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）; 2. 波形梁及其匹配件安装; 3. 场地清理, 弃方处理; 4. 补涂腐涂装	m	120.00		
	清单 合计 人民币						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
415	花岗岩平石（芝麻黑4cm厚）						
415-2	花岗岩平石（芝麻黑4cm厚）	1. 花岗岩平石:芝麻黑4cm厚 2. 人行道基础混凝土:厚8cm、砼C20粒径5-20	1. 场地清理; 2. 混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护; 3. 施工缝、沉降缝设置处理	m3	24.08		
415-2	花岗岩平石（芝麻黑4cm厚）	1. 铺筑花岗岩平石：干拌水泥黄砂	1. 场地清理; 2. 混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护; 3. 施工缝、沉降缝设置处理	m2	258.00		
415-3	局部脱空板板底注浆处理						
-a	局部脱空板板底注浆处理	1. 局部脱空板板底注浆处理:C30 砼粒径5-20	1. 场地清理; 2. 混凝土面板铤钎（喷砂）拉毛; 3. 铤钎（喷砂）拉毛后清理、平整	m2	200.00		
	清单 第400章合计 人民币						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第600章 安全设施及预埋管线

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
602	附属工程						
602-3	附属工程						
-a	沥青路面热熔标线	1.做法:详见设计图纸:中心线、车道分界线、机非实线、人行横道线、停车线等	1.路面清扫; 2.涂料拌和溶解,喷(刮)标线,撒布玻璃珠(反光标线),初期养护	m2	260.00		
-a	路侧波形梁钢护栏	1.路侧波形梁钢护栏:详见设计图纸	1.基础施工(成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等); 2.波形梁及其匹配件安装; 3.场地清理,弃方处理; 4.补涂腐涂装	m	55.00		
-a	红白警示柱	1.名称:红白警示柱	1.基础施工及连接件设置; 2.安装;	个	28.00		
604-1	Ø90*3400单杆(含标志板)	1.类型:Ø90*3400单杆标志板 2.材质:钢管、铝合金标志板等详见设计图纸 3.规格尺寸:Ø90*3400,详见设计图纸 4.基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土基础等详见设计图纸 5.油漆品种:详见设计图纸	1.基础、垫层铺筑 2.单杆、标志板等制作、安装 3.喷漆或镀锌 4.底盘、拉盘、卡盘及杆件安装	个	3.00		
	清单 第600章合计 人民币						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

货币单位：人民币 元

清单 第700章 绿化及环境保护设施							
子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
703	种植矮脚麦冬						
703-2	种植矮脚麦冬	1. 种植:矮脚麦冬 2. 养护:一年	1. 场地清理，耙细； 2. 种植及覆盖； 3. 浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种； 4. 清除垃圾、杂物	m2	860.00		
	清单 第700章合计	人民币					

计日工劳务单价表

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

[illegible]

计日工材料单价表

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

[illegible]

计日工施工机械单价表

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

[illegible]

计日工汇总表

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

[illegible]

报价汇总表

合同段：泗泾镇张泾路（钱家河桥-洞泾交界）中修工程\单项工程1\全国公路

[illegible]

注：材料、工程设备、专业工程暂估价已包括在清单合计中，不应重复计入投标报价。