

南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程

招标工程量清单

2024-04-01

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)			
1.1.1	041109001001	环境保护	项	粉尘控制					
1.1.2	041109001002			噪音控制					
1.1.3	041109001003			有毒有害气体控制					
1.1.4	041109001004	文明施工	项	安全警示标志牌					
1.1.5	041109001005			现场围挡					
1.1.6	041109001006			各类图板					
1.1.7	041109001007			企业标志					
1.1.8	041109001008			场容场貌					
1.1.9	041109001009			材料堆放					
1.1.10	041109001010			现场防火					
1.1.11	041109001011			垃圾清运					
1.1.12	041109001012			临时设施	项		现场办公设施		
1.1.13	041109001013						现场宿舍设施		
1.1.14	041109001014	现场食堂生活设施							
1.1.15	041109001015	现场厕所、浴室、开水房等设施							
1.1.16	041109001016	水泥仓库							
1.1.17	041109001017	木工棚、钢筋棚							

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.18	041109001018			其他库房		
1.1.19	041109001019			配电线路		
1.1.20	041109001020			配电箱开关箱		
1.1.21	041109001021			接地保护装置		
1.1.22	041109001022			供水管线		
1.1.23	041109001023			排水管线		
1.1.24	041109001024			沉淀池		
1.1.25	041109001025			临时道路		
1.1.26	041109001026			硬地坪		
1.1.27	041109001027			安全施工	项	
1.1.28	041109001028	通道口防护				
1.1.29	041109001029	预留洞口防护				
1.1.30	041109001030	电梯井口防护				
1.1.31	041109001031	楼梯边防护				
1.1.32	041109001032	垂直方向交叉作业防护				
1.1.33	041109001033	高空作业防护				
1.1.34	041109001034	操作平台交叉作业				
1.1.35	041109001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用				

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金额(元)
1	041109002	夜间施工		
2	041109003	二次搬运		
3	041109004	冬雨季施工		
4	041109005	行车、行人干扰		
5	041109006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	041109007	已完工程及设备保护		
7	041108001	地下管线交叉处理		
8	041108002	施工监测、监控		
9		大型机械进出场费		
10		便道（包含施工便道的铺筑、养护和拆除）		
11		邻近（含地下）建（构）筑物、管线的保护、加固及修缮补偿措施费		
12		配套公用管线施工配合及沟槽修复费		
13		施工降水、排水		
14		交通措施费		
15		确保周边地块交通畅通的费用		
16		渣土及建筑垃圾等障碍物清运费		
17		渣土外运第三方管理协议手续办理相关费用以及渣土处置费和运输费的预存		
18		符合工程建设全过程的竣工交工档案编制费		
19		竣工验收后移交前设施看护费		
20		竣工文件编制费(含工程项目档案编制专项费用)		
21		新老雨污水管道拆封头子费用		
22		CCTV检测费		
23		原井改造		
24		材料检测费		
25		管道外包加固措施		
26		原有化粪池维修改造		
27		老路拆除及清运		

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
污水工程											
1	040501004007	De75PVC-U直壁管铺设	1. 管材规格:De75 2. 铺设深度:1.0m以内 3. 管道材料名称:PVC-U直壁管 4. 垫层、基础材质及厚度:50mm厚中粗砂垫层, 150mm厚碎石垫层; 超挖部分采用石料砂或粒径<40碎石, 压实度≥95%, 厚0.5m; 中粗砂回填, 分层厚度≤200 5. 连接形式:满足设计及有关规范要求 6. 管道检验及试验要求:满足设计及有关规范要求 7. 备注:包含土方开挖、土方回填、余土场内外运输及弃置、基坑围护等费用	1. 土方开挖、回填、余土场外弃置 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	105					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
2	040501004013	De110PVC-U直壁管铺设	1. 管材规格:De110 2. 铺设深度:1.0m以内 3. 管道材料名称:PVC-U直壁管 4. 垫层、基础材质及厚度:50mm厚中粗砂垫层, 150mm厚碎石垫层; 超挖部分采用石料砂或粒径<40碎石, 压实度≥95%, 厚0.5m; 中粗砂回填, 分层厚度≤200 5. 连接形式:满足设计及有关规范要求 6. 管道检验及试验要求:满足设计及有关规范要求 7. 备注:包含土方开挖、土方回填、余土场内外运输及弃置、基坑围护等费用	1. 土方开挖、回填、余土场外弃置 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	105					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	040501004014	De160PVC-U直壁管铺设	1. 管材规格:De160 2. 铺设深度:1.0m以内 3. 管道材料名称:PVC-U直壁管 4. 垫层、基础材质及厚度:50mm厚中粗砂垫层, 150mm厚碎石垫层; 超挖部分采用石料砂或粒径<40碎石, 压实度≥95%, 厚0.5m; 中粗砂回填, 分层厚度≤200 5. 连接形式:满足设计及有关规范要求 6. 管道检验及试验要求:满足设计及有关规范要求 7. 备注:包含土方开挖、土方回填、余土场内外运输及弃置、基坑围护等费用	1. 土方开挖、回填、余土场外弃置 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	210					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040501004012	DN225HDPE 双壁波纹管铺设	1. 管材规格:DN225, 环刚度不得低于8KN/m ² 2. 铺设深度:1.0m以内 3. 管道材料名称:HDPE 双壁波纹管 4. 垫层、基础材料及厚度:50mm厚中粗砂垫层, 150mm厚碎石垫层; 超挖部分采用石料砂或粒径<40碎石, 压实度≥95%, 厚0.5m; 中粗砂回填, 分层厚度≤200 5. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插式连接 6. 管道检验及试验要求:满足设计及有关规范要求 7. 备注:包含土方开挖、土方回填、余土场内运输及弃置、基坑围护等费用	1. 土方开挖、回填、余土场外弃置 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	362.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
5	040501004008	DN225HDPE 双壁波纹管铺设	1. 管材规格:DN225, 环刚度不得低于8KN/m ² 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 双壁波纹管 4. 垫层、基础材料及厚度:50mm厚中粗砂垫层, 150mm厚碎石垫层; 超挖部分采用石料砂或粒径<40碎石, 压实度≥95%, 厚0.5m; 中粗砂回填, 分层厚度≤200 5. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插式连接 6. 管道检验及试验要求:满足设计及有关规范要求 7. 备注:包含土方开挖、土方回填、余土场内运输及弃置、基坑围护等费用	1. 土方开挖、回填、余土场外弃置 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	165.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
6	040501004009	DN225HDPE 双壁波纹管铺设	1. 管材规格:DN225, 环刚度不得低于8KN/m ² 2. 铺设深度:2.0m以内 3. 管道材料名称:HDPE 双壁波纹管 4. 垫层、基础材料及厚度:50mm厚中粗砂垫层, 150mm厚碎石垫层; 超挖部分采用石料砂或粒径<40碎石, 压实度≥95%, 厚0.5m; 中粗砂回填, 分层厚度≤200 5. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插式连接 6. 管道检验及试验要求:满足设计及有关规范要求 7. 备注:包含土方开挖、土方回填、余土场内运输及弃置、基坑围护等费用	1. 土方开挖、回填、余土场外弃置 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	040501004010	DN225HDPE 双壁波纹管铺设	1. 管材规格:DN225, 环刚度不得低于8KN/m ² 2. 铺设深度:2.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE 双壁波纹管 4. 垫层、基础材料及厚度:50mm厚中粗砂垫层, 150mm厚碎石垫层; 超挖部分采用石料砂或粒径<40碎石, 压实度≥95%, 厚0.5m; 中粗砂回填, 分层厚度≤200 5. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插式连接 6. 管道检验及试验要求:满足设计及有关规范要求 7. 备注:包含土方开挖、土方回填、余土场内运输及弃置、基坑围护等费用	1. 土方开挖、回填、余土场外弃置 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	50					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
8	040501004011	DN225HDPE 双壁波纹管铺设	1. 管材规格:DN225, 环刚度不得低于8KN/m ² 2. 铺设深度:3.0m以内 3. 管道材料名称:HDPE 双壁波纹管 4. 垫层、基础材料及厚度:50mm厚中粗砂垫层, 150mm厚碎石垫层; 超挖部分采用石料砂或粒径<40碎石, 压实度≥95%, 厚0.5m; 中粗砂回填, 分层厚度≤200 5. 连接形式:弹性密封橡胶圈承插式连接 6. 管道检验及试验要求:满足设计及有关规范要求 7. 备注:包含土方开挖、土方回填、余土场内运输及弃置、基坑围护等费用	1. 土方开挖、回填、余土场外弃置 2. 垫层、基础铺筑及养护 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 管道铺设 5. 管道检验及试验	m	57					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	040501008001	DN200拖拉管	1. 土壤类别:根据设计图纸、地质勘察报告及现场实际情况综合考虑 2. 材质及规格:DN200, 高密度聚乙烯PE100管, PN1.6MPa 3. 一次成孔长度:满足设计及有关规范要求 4. 接口方式:满足设计及有关规范要求 5. 泥浆要求:满足设计及有关规范要求 6. 管道检验及试验要求:满足设计及有关规范要求 7. 集中防腐运距:满足设计及有关规范要求	1. 设备安装、拆除 2. 定位、成孔 3. 管道接口 4. 拉管 5. 纠偏、监测 6. 泥浆制作、注浆 7. 管道检测及试验 8. 集中防腐运输	m	42					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
10	040504003003	塑料检查井 φ 315	1. 垫层、基础材质及厚度:满足图纸设计及规范要求 2. 检查井材质、规格: φ 315HDPE塑料检查井, 外套 φ 600 预制混凝土管 (内径600, 壁厚60) 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:满足图纸设计及规范要求 4. 防坠落装置:配置防坠井盖, 防坠落网承重能力要求大于等于200kg 5. 备注:包含土方开挖、土方回填、余土场内运输及弃置、预制混凝土管、砼垫层、砂浆灌缝、模板、基坑围护、警示标杆等费用	1. 土方开挖、回填、余土场外弃置 2. 垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井盖安装	座	30					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
11	040504003004	塑料检查井 φ 630	1. 垫层、基础材质及厚度:满足图纸设计及规范要求 2. 检查井材质、规格:φ 630HDPE塑料检查井, 外套φ 800预制混凝土管(内径800, 壁厚80) 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:满足图纸设计及规范要求 4. 防坠落装置:配置防坠井盖, 防坠落网承重能力要求大于等于200kg 5. 备注:包含土方开挖、土方回填、余土场内运输及弃置、预制混凝土管、砂垫层、砂浆灌缝、模板、基坑围护、警示标杆等费用	1. 土方开挖、回填、余土场外弃置 2. 垫层铺筑 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 检查井安装 5. 井筒、井圈、井盖安装	座	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
12	040504001001	出户检查井	1. 尺寸:480*480 2. 井深:1.0m以内 3. 垫层、基础材质及厚度:满足设计及有关规范要求 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 5. 勾缝、抹面要求: 1:2防水水泥砂浆抹面,厚20 6. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 7. 混凝土强度等级:C30 8. 盖板材质、规格:满足设计及有关规范要求 9. 井盖、井圈材质及规格:满足设计及有关规范要求 10. 踏步材质、规格:满足设计及有关规范要求 11. 防渗、防水要求:满足设计及有关	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	21					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			规范要求 12. 备注:包含土方开挖、土方回填、余土场内外运输及弃置、钢筋、模板、基坑围护等费用									
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	040504002001	混凝土井	1. 尺寸:1000*1000 2. 深度:2.5m以内 3. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20素砼垫层, 250厚C30钢砼底板 4. 混凝土强度等级:C30钢砼墙身 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6. 井盖、井圈材质及规格:钢纤维混凝土井盖及井座 7. 踏步材质、规格:满足设计及有关规范要求 8. 防渗、防水要求:满足设计及有关规范要求 9. 防腐要求:满足设计及有关规范要求 10. 防坠落、井筒要求:满足设计及有关规范要求 11. 备注:包含土方开挖、土方回填、余土场内外运输及	1. 土方开挖、回填、余土场外弃置 2. 垫层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 钢筋制作、绑扎、安装 6. 井圈、井盖安装 7. 盖板安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			弃置、钢筋、模板、流槽、基坑围护等费用									
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	040504002002	混凝土井	1. 尺寸:1000*1000 2. 深度:3.0m以内 3. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20素砼垫层, 250厚C30钢砼底板 4. 混凝土强度等级:C30钢砼墙身 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6. 井盖、井圈材质及规格:钢纤维混凝土井盖及井座 7. 踏步材质、规格:满足设计及有关规范要求 8. 防渗、防水要求:满足设计及有关规范要求 9. 防腐要求:满足设计及有关规范要求 10. 防坠落、井筒要求:满足设计及有关规范要求 11. 备注:包含土方开挖、土方回填、余土场内外运输及	1. 土方开挖、回填、余土场外弃置 2. 垫层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 钢筋制作、绑扎、安装 6. 井圈、井盖安装 7. 盖板安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水	座	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			弃置、钢筋、模板、流槽、基坑围护等费用								
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	040504002003	混凝土井	1. 尺寸:1000*1000 2. 深度:3.5m以内 3. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20素砼垫层, 250厚C30钢砼底板 4. 混凝土强度等级:C30钢砼墙身 5. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 6. 井盖、井圈材质及规格:钢纤维混凝土井盖及井座 7. 踏步材质、规格:满足设计及有关规范要求 8. 防渗、防水要求:满足设计及有关规范要求 9. 防腐要求:满足设计及有关规范要求 10. 防坠落、井筒要求:满足设计及有关规范要求 11. 备注:包含土方开挖、土方回填、余土场内外运输及	1. 土方开挖、回填、余土场外弃置 2. 垫层铺筑 3. 模板制作、安装、拆除 4. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5. 钢筋制作、绑扎、安装 6. 井圈、井盖安装 7. 盖板安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			弃置、钢筋、模板、流槽、基坑围护等费用								
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	040602012001	前胜8组污水处理站原位提标改造	污泥池（含污泥排泥泵）（Φ900*1600mm，Q=5m ³ /h，H=8m，N=0.37kw，铸铁）1台；污水提升泵（Q=5m ³ /h，H=8m，N=0.37kw，铸铁）1台；自吸泵（Q=1.5m ³ /h，H=14m，N=0.25kw，SUS304）1台；电磁流量计（DN40分体式，铸铁）1台；电子液位计2台；碳源加药装置（100L含计量泵、搅拌机，PE）1套；除磷加药装置（100L含计量泵、搅拌机，PE）1套；涡轮风机（含管道安装）（SCB30H功率：0.81Kw，铝合金）1台；微孔曝气盘、穿孔曝气管（Φ215mm，ABS）6个；	1. 设备拆除、清洗、修复及安装 2. 试运转	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			缺氧池填料、好氧池填料（球型填料Φ100，聚氨酯）7.8m ³ ；电控系统（含机房修复及安装）1套；MBR膜30平方；设备拆除、清洗、修复及安装（含更换围栏） 2.备注:包含设备拆除、清洗、修复、安装及试运转等污水处理站提标改造所发生的一切费用									
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
17	040602012002	前胜9组污水处理站原位提标改造	污泥池（含污泥排泥泵）（Φ900*1600mm，Q=5m ³ /h，H=8m，N=0.37kw，铸铁）1台；污水提升泵（Q=5m ³ /h，H=8m，N=0.37kw，铸铁）1台；自吸泵（Q=1.5m ³ /h，H=14m，N=0.25kw，SUS304）1台；电磁流量计（DN40分体式，铸铁）1台；电子液位计2台；碳源加药装置（100L含计量泵、搅拌机，PE）1套；除磷加药装置（100L含计量泵、搅拌机，PE）1套；涡轮风机（含管道安装）（SCB50H功率：2.2kw，铝合金）1台；微孔曝气盘、穿孔曝气管（Φ215mm，ABS）6个；缺氧池	1. 设备拆除、清洗、修复及安装 2. 试运转	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程项目清单与计价表

工程名称：南胜村南宅6组、前胜8组、9组农村生活污水处理改造工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			填料、好氧池填料 (球型填料Φ100, 聚氨酯) 8.6m3; 电 控系统(含机房修 复及安装) 1套; MBR膜40平方; 设备 拆除、清洗、修复 及安装(含更换围 栏) 2. 备注:包含设备拆 除、清洗、修复、 安装及试运转等污 水处理站提标改造 所发生的一切费用									
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

