

施工图设计说明

六、其他

1、机场区域设置“机场综保区”标牌较多，部分标牌起不到提示作用，故本次一并拆除。

—	地面道路	具体位置	备注
(一)	河滨北路、河滨西路		
1	启航路交叉口北侧	合监控杆	仅拆除标牌
2	河滨西路弯道处	2F杆	标牌、标杆一并拆除
(二)	机场大道		
1	东远航路交叉口南侧	2F杆	标牌、标杆一并拆除
2	东启航路交叉口南侧	2F杆	标牌、标杆一并拆除
(三)	海天五路		
1	东远航路交叉口南侧	合3F杆	仅拆除标牌
2	东启航路交叉口南侧	合3F杆	仅拆除标牌
(四)	基地七路		
1	航全路交叉口北侧	2F杆	标牌、标杆一并拆除

2、快速路和高速公路安装时需提前办理相关封路手续，施工时需设置相关的安全措施。

3、地面道路新建的φ273单悬式3F杆按原址改建，并注意对地下管线的保护。

4、混凝土基础

水泥标号不应低于42.5级，采用旋窑道路硅酸盐水泥，其性能应符合现行国家规定的标准，水泥需有出厂合格证，若有疑问，出厂期超过三个月及发现受潮的水泥，必须先经试验，合格后方准使用。混有杂质或已变质的水泥不得使用。不同品种，不同厂家和不同出厂期的水泥应分别堆放，严禁混合搅拌或在同一仓内使用不同的水泥。

5、开工前，设置点位必须现场实测并进行复核，有问题或有疑问时应及时与设计联系解决。

6、施工前做好各种管线交底工作，并与现场确认；施工过程中加强管线监测，避免对其造成破坏。

日期		
签字		
会签专业		
日期		
签字		
会签专业		
日期		
签字		
会签专业		

注册工程师专用章	出图专用章	上海锦兴市政设计咨询有限公司 工程设计资质证书：A231005022	商务合作区交通指引牌调整增设项目				项目(总)负责人				项目编号	SSH2025043S
							审 定 人		审 核 人		图 号	S00D00-01 (2/2)
							专业负责人		校 核 人		出图日期	2025. 07
			施工图设计说明				设 计 人		绘 图 人			
							专 业	道路	比 例	/		