序号	道路节点	具体位置	支撑形式	数量	标牌尺寸	标牌样式	备注
一	郊环线G1503						
1	沪崇苏立交南侧	东靖路跨线桥北侧	龙门架右侧立柱加横杆	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	φ140×6横杆2根，长度4.5m，焊接。
2	迎宾立交	由北向南，匝道口左侧	龙门架左侧立柱加横杆	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	φ140×6横杆2根，长度4.5m，焊接。
		由东向南，立交分岔点	分岔点双悬式3T杆立柱	1	2.6m×3.6m	绿底、左斜箭头	原1.8m×2.2m标牌拆除
		由西向南，立交分岔点	分岔点双悬式3T杆立柱	1	2.6m×3.6m	绿底、右斜箭头	原1.8m×2.2m标牌拆除
3	机场大道出口	由北向南，出口前500m	龙门架横梁	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	原3.5m×2.6m标牌移位
4	沪芦立交	由南向北，出口分岔点	分岔点单悬式3F杆加横杆	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	增设 φ140×6横杆3根，长度4.5m，锚固。
5	沪奉立交	由西向东，出口分岔点	分岔点单悬式3F杆加横杆	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	增设 φ140×6横杆3根，长度4.5m，锚固。
二	申嘉湖高速S32						
1	林海公路立交	由西向东，出口分岔点	分岔点单悬式3F杆加横杆	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	增设 φ140×6横杆3根，长度4.5m，锚固。
2	沪芦立交	由西向东，出口分岔点	分岔点单悬式3F杆加横杆	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	增设 φ140×6横杆3根，长度4.5m，锚固。
3	G1503立交	由东向北，立交分岔点	分岔点双悬式3T杆立柱	1	2.6m×3.6m	绿底、右斜箭头	
		由西向北，立交分岔点	分岔点双悬式3T杆立柱	1	2.6m×3.6m	绿底、左斜箭头	
三	沪芦高速S2						
1	东海大桥立交	由南向北，出口分岔点	龙门架右侧立桩	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	φ140×6横杆2根，长度4.5m，焊接。
2	两港大道立交	由西向东，出口分岔点	分岔点双悬式3T杆立柱	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	
四	外环线						
1	外环隧道	由西向东，隧道出口	龙门架横梁	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	
2	五洲大道立交	由北向南，出口前200m	龙门架横梁	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	原5.0m×3.5m及2.0m×1.0m标牌移位
		由西向南，出口前200m	龙门架横梁	1	3.5m×2.6m	绿底、右斜箭头	原1.5m×3.5m标牌移位
3	龙东大道立交	由北向南，出口前200m	3F杆立柱	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	
		由西向南，出口前200m	龙门架横梁	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	
		由西向南，立交分岔点	分岔点双悬式3T杆立柱	1	3.5m×2.6m	绿底、右斜箭头	
4	华夏高架立交	由北向南，出口前500m	龙门架横梁	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	原2.0m×1.0m标牌移位
		由北向东，立交分岔点	分岔点双悬式3T杆立柱	1	3.5m×2.6m	绿底、左斜箭头	原2.0m×1.0m标牌移位
		由西向东，出口前500m	龙门架横梁	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	
		由西向南，立交分岔点	分岔点双悬式3T杆立柱	1	3.5m×2.6m	绿底、右斜箭头	

会签专业	签字	日期

注册工程师专用章

出图专用章

上海锦兴市政设计咨询有限公司

工程设计资质证书：A231005022

商务合作区交通指引牌调整增设项目

设置点位及工程量

项目(总)负责人				项目编号	SSH2025043S
审 定 人		审 核 人		图 号	S00D00-02 (1/3)
专业负责人		校 核 人		出图日期	2025.07
设 计 人		绘 图 人			
专 业	道路	比 例	/		