序号	道路节点	具体位置	支撑形式	数量	标牌尺寸	标牌样式	备注
九	五洲大道						
1	翔殷路隧道	由西向东，隧道出口	浦东北路跨线桥龙门架横梁	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	
2	杨高北路立交	由西向东，出口前200m	龙门架横梁立柱	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	南侧树木修剪，10棵，φ8cm，h=5.5m。
		由北向东，立交分岔点	立交北侧入口龙门架横梁	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	
		由南向东，立交分岔点	立交南侧入口龙门架横梁	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	
8	徐浦大桥	济阳路出口前1000m	龙门架横梁	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	
十	两港大道						
1	新元南路上匝道	由西向东，上匝道	龙门架横梁	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	
2	临港大道立交	由南向北，上匝道	龙门架横梁	1	3.5m×2.6m	绿底、直行箭头	
十一	地面道路						
1	川南奉公路/华夏东路交叉口	西进口	龙门架横梁	1	2.0m×2.8m	蓝底；直行箭头	现状机场综保区标牌(1.5m×2.0m)拆除。
2	川南奉公路/闻居路交叉口	南进口	龙门架横梁	1	3.8m×1.8m	蓝底；右转箭头	
3	金闻路/闻居路交叉口	南进口	龙门架横梁	1	3.8m×1.8m	蓝底；右转箭头	
4	川南奉公路/晨阳路交叉口	西进口、北进口	φ273 3F杆立柱	2	2.0m×2.8m	蓝底；北直箭头；西右箭头	现状 φ219 3F标杆及基础、综保区标牌(1.5m×2.0m)和指示标牌(2.4m×4.0m)拆除。指示标牌（2.4m×4.0m）利用，新建 φ273 3F杆及基础。
5	川南奉公路/航城路交叉口	西进口、东进口	φ273 3F杆立柱	2	2.0m×2.8m	蓝底；西右箭头；东左箭头	
6	川南奉公路/祝潘路交叉口	南进口	φ273 3F杆立柱	1	2.0m×2.8m	蓝底；直行箭头	
7	川南奉公路/华星路交叉口	西进口	φ273 3F杆立柱	1	2.0m×2.8m	蓝底；左转箭头	
8	川南奉公路/金亭路交叉口	西进口	φ273 3F杆立柱	1	2.0m×2.8m	蓝底；左转箭头	
9	机场大道/东远航路交叉口	东进口	φ273 3F杆立柱	1	2.0m×2.8m	蓝底；直行箭头	
10	海天五路/护航路交叉口	东进口	φ273 3F杆立柱	1	2.0m×2.8m	蓝底；右转箭头	
11	施新二路/川汇二路交叉口	北进口	φ273 3F杆立柱	1	2.0m×2.8m	蓝底；右转箭头	
12	闻居路/施湾六路交叉口	西进口、北进口	φ273 3F杆立柱	2	2.0m×2.8m	蓝底；北左箭头；西直箭头	
13	河滨北路/基地三路交叉口	东进口	φ219 2F杆	1	3.8m×1.8m	蓝底；左转箭头	现状机场综保区标牌(3.5m×2.2m)拆除，原有标杆利用。
14	河滨西路/基地七路交叉口	北进口	φ219 2F杆	1	3.8m×1.8m	蓝底；右转箭头	
15	机场大道/启航路交叉口	北进口	φ219 2F杆	1	3.8m×1.8m	蓝底；右转箭头	
16	机场大道/航飞路交叉口	东进口	φ219 2F杆	1	3.8m×1.8m	蓝底；左转箭头	
17	施新路/川汇二路交叉口	东进口	φ219 2F杆	1	3.8m×1.8m	蓝底；左转箭头	

注

1、工程量以现场实际为准。

2、统计工程量时应注意备注栏里内容。

日期		
签字		
会签专业		
日期		
签字		
会签专业		
日期		
签字		
会签专业		

注册工程师专用章	出图专用章	上海锦兴市政设计咨询有限公司 工程设计资质证书：A231005022	商务合作区交通指引牌调整增设项目	项目(总)负责人			项目编号 SSH2025043S
				审定人		审核人	图号 S00D00-02 (3/3)
				专业负责人		校核人	出图日期 2025.07
				设计人		绘图人	
			设置点位及工程量	专业	道路	比例	/