

兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目

招标工程量清单

上海昕广管理咨询有限公司

2025-09-08

工程报建号：-----

兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市松江区人民政府永丰街道办事处
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海昕广管理咨询有限公司
招标代理机构：(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：-
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：高益龙
(签字或盖章)

编 制 人：陆康明
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：鞠延东
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025-09-08

审 核 时 间：2025-09-08

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目 标段：C01 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7	011707008	除分部分项所列之外的零星维修、拆除、移位等		
8	011707009	大型机械进出场及安拆费		
9	011707010	为苗木的成活采取的措施		
10	011707011	改造区域内保留的设施、设备、地上地下管线、插座、配电箱、建筑构配件、装饰面等方面的保护		
11	011707012	各种管道施工时，在原建筑处开孔、开洞及封堵的费用		
12	011707013	根据设计要求，须对原建筑墙体、地面等所有建构筑物进行拆除、修复发生的费用（不论工程量清单中是否表述）		
13	011707014	工程完工后，对现场所有的土方、垃圾、废料等一切遗留物均须清理外运出场的费用		
14	011707015	投标单位认为所必须涉及的其他费用		
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。 增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		外立面改造									
1	沪200106008002	拆除原外墙面	1. 块料品种规格:铲除原墙面面砖 2. 面层拆除要求:铲除并清理干净, 废料外运及处置 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘 5. 废料外运及处置	m2	837.26					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	011406001002	真石漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:白色和灰色真石漆 表层涂保护罩光清漆，涂刷外墙抗碱底漆 2. 腻子:批嵌外墙柔性腻子2道 3. 废料场内外运输及处置:考虑在综合单价中 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	837.26						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 3 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	011001003002	铺设耐碱涂履网格布 【外墙】	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:耐碱涂履网格布160克 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:复合抹面砂浆(2-2.5厚) 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 3. 嵌缝 4. 铺、刷(喷)防护材料	m2	837.26					
4	010903003003	水泥基防水涂膜	1. 防水层做法:水泥基防水涂膜2道 2. 砂浆厚度:1厚 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层处理 2. 设置分格缝 3. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	837.26					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 4 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010903003004	20mm一般抹灰（5mm聚合物防水水泥砂浆）	1. 防水层做法:聚合物防水水泥砂浆 2. 砂浆厚度、配合比:5厚 3. 基层处理:原墙面饰面砖拆除后修复（20厚1:3水泥砂浆一般抹灰） 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层处理 2. 墙面抹灰一道 3. 防水砂浆一道 4. 设置分格缝 5. 砂浆制作、运输、摊铺、养护	m2	837.26					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 5 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	沪201302010002	护栏刷新	1. 扶手栏杆形式图示、尺寸:详见设计图纸 2. 基层处理要求:符合设计要求 3. 批嵌腻子种类:聚氨酯腻子 4. 油漆品种、涂刷遍数:灰色油漆 5. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层处理 2. 润粉 3. 批嵌腻子 4. 打磨清理 5. 涂刷油漆	m	138.19						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 6 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪201302005002	窗台刷新	1. 基层处理要求:符合设计要求 2. 批嵌腻子种类:聚氨酯腻子 3. 油漆品种、涂刷遍数:灰色油漆 4. 施工方法:全部白 5. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层处理 2. 批嵌腻子 3. 打磨清理 4. 涂刷油漆	m2	13.82					
		分部小计									
		空调移机									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01第 7 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	011507003004	空调外机保护罩	1. 面层材料种类:空调外机保护罩 2. 材质、规格:成品金属 1080*560*780mm 3. 检修口:开门款 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	个	10					
9	沪200109005003	空调外机移机	1. 类型:空调外机移机 2. 检修门规格、材质:630*630材料同周边装饰格栅 3. 备注:包含空调拆装、空调,新装支架等。未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 拆除、安装空调机 2. 安装空调支架 3. 控制扬尘 4. 旧料整理 5. 检修门安装	个	39					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 8 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	030609004002	空调铜管	1. 名称:空调铜管 2. 规格:根据空调的匹数来确定 3. 连接方式:紧固连接 4. 材质:紫铜管, 每台空调的铜管连接长度暂按6.28米计算, 现场按实际情况确定。 5. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 管路敷设 2. 支架制作、安装	m	244.92						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 9 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	031001006004	UPVC冷凝水排水立管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:UPVC DN50 4. 连接形式:粘接 5. 备注:包含管件安装等。未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	144.06					
		分部小计									
		店招									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 10 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	011606002003	拆除原有店招及卷帘门	1. 名称:拆除原有店招及卷帘门 2. 废料场内外运输及处置:考虑在综合单价中 3. 其他:店招高度平均暂按3.0m, 卷帘门宽度暂按3.0m, 现场按实际情况确定。 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输 5. 废料外运及处置	m2	1104						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 11 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	011207001003	店铺招牌（含钢结构基层）	1. 材料种类、规格、中距:定制造型金属板、3厚金属板（铝合金型材） 2. 基层材料种类、规格:50*50*5镀锌钢龙骨（水平横向龙骨间距330mm, 竖向龙骨间距600mm） 3. 油漆品种:@70氟碳漆饰面、灰色氟碳漆面 4. 与墙体连接:150*150*10和150*100*10mm后置预埋，M16化学锚栓与墙体结构固定 5. 计算规则:按店招外轮廓垂直投影面积计算 6. 备注:所有外露的钢结构做防腐防锈处理。未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	215.52						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 12 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	011508002005	店铺发光字-大号	1. 字体类型:发光字-大号 2. 材质:金属+亚克力发光字 3. 尺寸:500*500mm, 具体尺寸详见图纸 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	291					
15	011508002006	店铺发光字-小号	1. 字体类型:发光字-小号 2. 材质:金属+亚克力发光字 3. 尺寸:200*200mm, 具体尺寸详见图纸 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	173					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 13 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	011508002007	店铺发光字-LOGO	1. 字体类型:发光字-LOGO 2. 材质:金属+亚克力发光 3. 尺寸:具体尺寸详见图纸 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	58					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 14 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	011302002002	铝方通格栅（含基层专用龙骨及吊杆）	1. 龙骨材料种类、规格、中距:专用吊杆及龙骨 2. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格:30*50铝方通格栅 4. 防护材料种类:详见设计图纸 5. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	162.66					
18	030412004003	LED灯带	1. 名称:led灯带 10W/M 3000K IP65 自带IP65开关电源 2. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	215.52					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 15 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	030412004004	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号、规格: ϕ 120 3. 材质:金属灯体+玻璃灯罩 4. 安装形式:嵌入式 5. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	77					
20	030411001003	ϕ 20PVC穿线管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格: ϕ 20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:详见图纸 6. 钢索材质、规格:详见图纸 7. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	540					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 16 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	030411004002	电线BV-2.5mm2	1. 名称:电线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见图纸 8. 钢索材质、规格:详见图纸 9. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1080						
22	030401004001	变压器	1. 名称:变压器 2. 电源:600W-12V 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 网门、保护门制作、安装 6. 补刷(喷)油漆	台	58						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 17 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	031101001001	时控开关	1. 种类:时控开关 2. 工作电压:220V 3. 负载功率:2000W内 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 本体安装 2. 电源架安装 3. 系统调测	台	58					
		分部小计									
		人行道护栏改造									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 18 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	040309001003	新建人行道护栏	1. 栏杆材质、规格：40*20*3厚、20*20*2厚灰色金属方通、50*50*5厚灰色金属方通、20*20*2厚咖啡色金属方通、30*30*3厚灰色金属方通140*30*3厚咖啡色、灰色金属方通、40*50*3厚咖啡色金属方通、3厚冲孔金属板、中间是2厚咖啡色金属板等； 2. 备注：未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 制作、运输、安装 2. 除锈、刷油漆	m	260						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 19 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	011508004001	护栏logo及文字	1. 基层类型:人行护栏金属板面 2. 镡字材料品种、颜色:UV或丝印或高密度板等（后续根据甲方实际选样） 3. 字体规格:详见设计图纸 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	196					
26	沪200106005002	拆除不锈钢栏杆	1. 材料品种、规格:不锈钢栏杆 2. 废料场内外运输及处置:考虑在综合单价中 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 拆除栏杆 2. 控制扬尘 3. 旧料整理堆放 4. 废料外运及处置	m	189.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 20 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		人行道面层修缮									
27	040204002002	人行道块料局部修复	1. 块料品种、规格：6cm透水砖 2. 砂浆：3cm1：3干拌水泥黄砂 3. 其他：拆除原有的人行道面层 4. 废料场内外运输及处置：考虑在综合单价中 5. 备注：未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 翻挖 2. 1:3干拌水泥黄砂 3. 块料铺设	m2	194.4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 21 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	040204001002	人行道基层局部修复	1. 部位:人行道 2. 材料品种:10cm C20水泥混凝土基层 3. 其他:拆除原有的混凝土基层10cm 4. 废料场内外运输及处置:考虑在综合单价中 5. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 翻挖 2. 放样 3. 碾压 4. 废料外运及处置	m2	194.4					
		分部小计									
		绿化、景观小品									
29	050101010002	整理绿化用地	1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距:由投标单位自行考虑 3. 回填厚度:详见图纸 4. 找平找坡要求:满足设计和施工规范要求	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	105.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 22 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	050101009002	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土 2. 取土运距:投标单位自行考虑 3. 回填厚度:详见图纸 4. 弃土运距:投标单位自行考虑 5. 备注:包含种植土购置费用。未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘，未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	31.56					
31	050102012002	铺种草皮	1. 草坪种类:果岭草草皮卷 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:一年	1. 起挖 2. 运输 3. 铺底砂（土） 4. 栽植 5. 养护	m2	105.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 23 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	010501002002	C30混凝土基础	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 垫层:C20素砼垫层 4. 备注:包含挖填土、余土外运、混凝土模板制作、安装等。未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、安装	m3	2.49					
33	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 24 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	050307019002	景观小品	1. 名称及材质:景观小品 2. 规格尺寸:6000*1000*2650mm 3. 雕塑主体:镀锌方钢焊接, 150*150*8厚镀锌钢方通立柱与基础200*200*10厚预埋件连接 4. 整体造型:采用2.0厚304不锈钢激光切割焊接定制 5. 立体字:采用2.0厚304不锈钢激光切割焊接定制 6. 油漆品种:外观颜色采用汽车烤漆工艺2层金属防锈底漆2层金属面漆 7. 其他:R200\R250球形金属镂空灯 8. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑	1. 制作 2. 运输 3. 安装	个	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 25 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			在综合单价中。								
35	030408001002	铜芯电力电缆 YJV-3*4mm2	1. 名称:铜芯电力电缆 YJV-3*4mm2 2. 配线形式:管内穿线 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	145					
36	030411001004	PVCDN32	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:详见图纸 6. 钢索材质、规格:详见图纸 7. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	140					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 26 页 共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

单价措施项目清单与计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	沪201801001003	墙体脚手架（h3.8m）	1. 搭设方式:扣件式 2. 搭设高度:3.8m 3. 脚手架材质:钢管	1. 平整场地 2. 场内运输 3. 安装底座 4. 搭设架体 5. 绑拉连墙杆 6. 安装避雷针 7. 拆除、堆放	m	63.52				
2	沪201801001004	墙体脚手架(h8m)	1. 搭设方式:扣件式 2. 搭设高度:8m 3. 脚手架材质:钢管	1. 平整场地 2. 场内运输 3. 安装底座 4. 搭设架体 5. 绑拉连墙杆 6. 安装避雷针 7. 拆除、堆放	m	206.46				
3	沪201801001005	墙体脚手架 走道防护架 单层	1. 搭设方式:扣件式 2. 搭设高度:单层 3. 脚手架材质:钢管	1. 平整场地 2. 场内运输 3. 安装底座 4. 搭设架体 5. 绑拉连墙杆 6. 安装避雷针 7. 拆除、堆放	m	269.98				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\兴仓路（玉树路-仓汇路）美丽街区提升改造项目\房修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税