

玉树路高速北侧绿地改造提升项目

招标工程量清单

上海昕广管理咨询有限公司

2025-09-15

工程报建号：-----

玉树路高速北侧绿地改造提升项目

工 程 量 清 单

招 标 人：	上海市松江区人民政府方松街道办事处	工程造价咨询人/ 上海昕广管理咨询有限公司
	(单位盖章)	招标代理机构： (单位盖章)

法定代表人		法定代表人
或其授权人：	-	或其授权人： 高益龙
	(签字或盖章)	(签字或盖章)

编 制 人：	陆康明	审 核 人：	鞠延东
	(注册造价工程师签字盖专用章)		(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：	2025-09-15	审 核 时 间：	2025-09-15
----------	------------	----------	------------

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	050405001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	050405001002			噪音控制		
1.1.3	050405001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	050405001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	050405001005			现场围挡		
1.1.6	050405001006			各类图板		
1.1.7	050405001007			企业标志		
1.1.8	050405001008			场容场貌		
1.1.9	050405001009			材料堆放		
1.1.10	050405001010			现场防火		
1.1.11	050405001011			垃圾清运		
1.1.12	050405001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	050405001013			现场宿舍设施		
1.1.14	050405001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	050405001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	050405001016			水泥仓库		
1.1.17	050405001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	050405001018			其他库房		
1.1.19	050405001019			配电线路		
1.1.20	050405001020			配电箱开关箱		
1.1.21	050405001021			接地保护装置		
1.1.22	050405001022			供水管线		
1.1.23	050405001023			排水管线		
1.1.24	050405001024			沉淀池		
1.1.25	050405001025			临时道路		
1.1.26	050405001026			硬地坪		
1.1.27	050405001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	050405001028			通道口防护		
1.1.29	050405001029			预留洞口防护		
1.1.30	050405001030			电梯井口防护		
1.1.31	050405001031			楼梯边防护		
1.1.32	050405001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	050405001033			高空作业防护		
1.1.34	050405001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	050405001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	050405002	夜间施工		
2	050405003	非夜间施工照明		
3	050405004	二次搬运		
4	050405005	冬雨季施工		
5	050405006	反季节栽植影响措施		
6	050405007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
7	050405008	已完工程及设备保护		
8	050405008	大型机械设备进出场及安拆费用		
9	050405010	苗木检疫费		
10	050405011	土壤测定费		
11	050405012	促长、保活措施（活力素）		
12	050405013	根系生长促进措施（生根粉、生根液）		
13	050405014	土壤改良措施（如降盐碱、换填土等）		
14	050405015	特殊条件下施工技术措施费		
15	050405016	竣工图资料编制费（包括影像电子版本费用）		
16	050405018	施工单位施工现场一切险、人身意外伤害险、第三者责任险（包含国家法律规定的一切施工人员的保险费用）		
17	050405019	招标文件规定的其他措施费用		
18	050405020	施工范围内原有建筑垃圾和地上及地下障碍物的清除费用及场内外清运；施工区域渣苗清理及外运。		
19	050405021	施工期间导致的行车道、人行道、林地设施及绿化等破坏及恢复费用		
20	050405022	投标人根据设计图纸结合施工现场自行踏勘后认为其他必须发生的措施项目费用		
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
		绿化造景									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 2 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
1	050102001001	栽植乔木-娜塔栎	1. 种类:娜塔栎 2. 胸径或干径: Φ14 . 1-15 3. 株高、冠径:H601-650 P321-350 4. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式，计入综合单价，不因方式的改变调整综合单价 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 其他:包括土方（弃土或取土）、废弃物等在场内、外运输等一切费用 7. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 3 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			的，请投标人在综合单价内综合考虑。								
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 4 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	050102001002	栽植乔木-染井吉野樱	1. 种类:染井吉野樱 2. 胸径或干径:Φ12 . 1-14 3. 株高、冠径: H34 1-370 P261-280 4. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式，计入综合单价，不因方式的改变调整综合单价 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 其他:包括土方（弃土或取土）、废弃物等在场内、外运输等一切费用 7. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	56						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 5 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			的，请投标人在综合单价内综合考虑。								
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 6 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	050102002001	栽植灌木-红花檵木（散本）	1. 种类:红花檵木（散本） 2. 冠丛高:H121-150 3. 蓬径:P101-120 4. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式，计入综合单价，不因方式的改变调整综合单价 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 其他:包括土方（弃土或取土）、废弃物等在场内、外运输等一切费用 7. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	64						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 7 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	050102002002	栽植灌木-银姬小蜡球A	1. 种类:银姬小蜡球A 2. 蓬径:P121-130 3. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式，计入综合单价，不因方式的改变调整综合单价 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 其他:包括土方（弃土或取土）、废弃物等在场内、外运输等一切费用 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 8 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	050102002003	栽植灌木-银姬小蜡球B	1. 种类:银姬小蜡球B 2. 蓬径:P101-120 3. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式，计入综合单价，不因方式的改变调整综合单价 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 其他:包括土方（弃土或取土）、废弃物等在场内、外运输等一切费用 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 9 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	050102002004	栽植灌木-金姬小蜡球	1. 种类:金姬小蜡球 2. 蓬径:P121-130 3. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式，计入综合单价，不因方式的改变调整综合单价 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 其他:包括土方（弃土或取土）、废弃物等在场内、外运输等一切费用 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	12						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 10 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	050102002005	栽植灌木-特选鸡爪槭	1. 种类:特选鸡爪槭 2. 根盘直径: D13. 1-15 3. 冠丛高:H331-350 4. 蓬径:P301-320 5. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式, 计入综合单价, 不因方式的改变调整综合单价 6. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 7. 其他:包括土方 (弃土或取土)、废弃物等在场内、外运输等一切费用 8. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 11 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	050102002006	栽植灌木-金桂A	1. 种类:金桂A 2. 根盘直径: D10. 1-12 3. 冠丛高:H401-450 4. 蓬径:P301-350 5. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式, 计入综合单价, 不因方式的改变调整综合单价 6. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 7. 其他:包括土方 (弃土或取土)、废弃物等在场内、外运输等一切费用 8. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 12 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	050102002007	栽植灌木-金桂B	1. 种类:金桂B 2. 根盘直径: D11. 1-12 3. 冠丛高:H251-300 4. 蓬径:P281-300 5. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式, 计入综合单价, 不因方式的改变调整综合单价 6. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 7. 其他:包括土方 (弃土或取土)、废弃物等在场内、外运输等一切费用 8. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 13 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	050102002008	栽植灌木-美人梅A	1. 种类:美人梅A 2. 根盘直径: D10. 1-12 3. 冠丛高:H381-400 4. 蓬径:P301-330 5. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式, 计入综合单价, 不因方式的改变调整综合单价 6. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 7. 其他:包括土方 (弃土或取土)、废弃物等在场内、外运输等一切费用 8. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 14 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	050102002009	栽植灌木-美人梅B	1. 种类:美人梅B 2. 根盘直径: D7. 1-8 3. 冠丛高:H251-280 4. 蓬径:P251-280 5. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式, 计入综合单价, 不因方式的改变调整综合单价 6. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 7. 其他:包括土方 (弃土或取土)、废弃物等在场内、外运输等一切费用 8. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程标段：C01第 15 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	050102002010	栽植灌木-澳洲朱蕉	1. 种类:澳洲朱蕉 容器苗 2. 冠丛高:H61-80 3. 蓬径:P60 4. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式，计入综合单价，不因方式的改变调整综合单价 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 16 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	050102002011	栽植灌木-穗花牡荆	1. 种类:穗花牡荆容器苗 2. 冠丛高:H161-180 3. 蓬径:P121-150 4. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式，计入综合单价，不因方式的改变调整综合单价 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 17 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	050102002012	栽植灌木-矮蒲苇	1. 种类:矮蒲苇 容器苗 2. 冠丛高:H81-100 3. 蓬径:P81-100 4. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式，计入综合单价，不因方式的改变调整综合单价 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 18 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	050102002013	栽植灌木-水果兰（灌丛）	1. 种类:水果兰（灌丛） 容器苗 2. 冠丛高:H51-60 3. 蓬径:P81-100 4. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式，计入综合单价，不因方式的改变调整综合单价 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 19 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	050102002014	栽植灌木-彩叶杞柳A	1. 种类:彩叶杞柳A 容器苗 2. 冠丛高:H151-180 3. 蓬径:P131-150 4. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式，计入综合单价，不因方式的改变调整综合单价 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 20 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	050102002015	栽植灌木-紫花玉兰	1. 种类:紫花玉兰 2. 根盘直径: D10. 1-12 3. 冠丛高:H361-390 4. 蓬径:P211-240 5. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式, 计入综合单价, 不因方式的改变调整综合单价 6. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 7. 其他:包括土方 (弃土或取土)、废弃物等在场内、外运输等一切费用 8. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	13						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 21 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	050102002016	栽植灌木-紫薇	1. 种类:紫薇 2. 根盘直径: D10. 1-11 3. 冠丛高:H301-320 4. 蓬径:P201-220 5. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式, 计入综合单价, 不因方式的改变调整综合单价 6. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 7. 其他:包括土方 (弃土或取土)、废弃物等在场内、外运输等一切费用 8. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	10						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 22 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	050102002017	栽植灌木-白碧桃	1. 种类:白碧桃 2. 根盘直径: D10. 1-11 3. 冠丛高:H301-320 4. 蓬径:P251-280 5. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式, 计入综合单价, 不因方式的改变调整综合单价 6. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 7. 其他:包括土方 (弃土或取土)、废弃物等在场内、外运输等一切费用 8. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	12						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 23 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	050102002018	栽植灌木-红叶海棠	1. 种类:红叶海棠 2. 根盘直径: D9. 1-10 3. 冠丛高:H281-300 4. 蓬径:P221-250 5. 起挖方式:投标单位自行决定起挖方式, 计入综合单价, 不因方式的改变调整综合单价 6. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 7. 其他:包括土方 (弃土或取土)、废弃物等在场内、外运输等一切费用 8. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 24 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	050102005001	栽植绿篱-南天竹	1. 种类:南天竹 2. 篱高:60cm以内 3. 行数、蓬径:H41-50 P31-35 4. 单位面积株数:16株/m2 5. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	30.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 25 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	沪050102017001	栽植绿篱-金叶石菖蒲	1. 植物种类:金叶石菖蒲 2. 篱高:H15-20 3. 行数、蓬径:P15-20 4. 单位面积株数:25盆/m2 ; 10芽/盆 5. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	12.4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 26 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	050102005004	栽植绿篱-鼠尾草	1. 种类:鼠尾草 2. 篱高:40cm以内 3. 行数、蓬径:H41-50 P31-35 4. 单位面积株数:16盆/m2 5. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	5.4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 27 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	050102005005	栽植绿篱-火焰南天竹	1. 种类:火焰南天竹 2. 篱高:40cm以内 3. 行数、蓬径:H31-35 P21-25 4. 单位面积株数:30株/m2 5. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	4.1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 28 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	050102005006	栽植绿篱-欧石竹	1. 种类:欧石竹 2. 篱高:40cm以内 3. 行数、蓬径:H16-20 P16-20 4. 单位面积株数:36盆/m2 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	34.9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 29 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	沪050102017004	栽植地被植物-花叶玉簪	1. 植物种类:花叶玉簪 2. 单位面积株数:20盆/m2 ; 5芽/盆 3. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	27.1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 30 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	050102005008	栽植绿篱-八仙花	1. 种类:八仙花 2. 篱高: 5分枝以上 3. 行数、蓬径:H41-50 4. 单位面积株数:5株/m2 5. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	232.7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 31 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
28	050102005009	栽植绿篱-百子莲	1. 种类:百子莲 容器苗 2. 篱高:40cm以内 3. 行数、蓬径:H31-40 P26-30 4. 单位面积株数:16盆/㎡ 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	109.4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 32 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	050102005010	栽植绿篱-毛娟	1. 种类:毛娟 2. 篱高:40cm以内 3. 行数、蓬径:H31-40 P21-30 4. 单位面积株数:30株/m2 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	56						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 33 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	050102005011	栽植绿篱-金叶大花六道木	1. 种类:金叶大花六道木 2. 篱高:40cm以内 3. 行数、蓬径:H31-40 P26-30 4. 单位面积株数:25株/m2 5. 养护期:竣工验收前养护(100%成活率,包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	45.7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 34 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	050102005012	栽植绿篱-亮金女贞	1. 种类:亮金女贞 2. 篱高:40cm以内 3. 行数、蓬径:H36-40 P21-25 4. 单位面积株数:25株/m2 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	48.8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 35 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	050102005013	栽植绿篱-金娃娃萱草	1. 种类:金娃娃萱草 2. 篱高:40cm以内 3. 行数、蓬径:H35-40 P25-30 4. 单位面积株数:25丛/m2 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	43.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 36 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	050102005014	栽植绿篱-薄荷	1. 种类:薄荷 容器苗 2. 篱高:40cm以内 3. 行数、蓬径:H36-40 P26-30 4. 单位面积株数:25盆/㎡ 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	15.1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 37 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	050102005015	栽植绿篱-常绿鸢尾	1. 种类:常绿鸢尾 2. 篱高:40cm以内 3. 行数、蓬径:H36-40 P26-30 4. 单位面积株数:20丛/m2 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	40.9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 38 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	050102005016	栽植绿篱-吉祥草+红花酢浆草	1. 种类:吉祥草+红花酢浆草 3:2 2. 篱高:40cm以内 3. 行数、蓬径:H15-20 P15-20 4. 单位面积株数:25丛/m2 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	2307						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 39 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	050102005017	栽植绿篱-迷迭香	1. 种类:迷迭香 2. 篱高:40cm以内 3. 行数、蓬径:H35-40 P25-30 4. 单位面积株数:25盆/m2 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	11.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 40 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	050102005018	栽植绿篱-藤本月季	1. 种类:藤本月季 2. 篱高:100cm以内 3. 行数、蓬径:H81-100 P31-40 4. 单位面积株数:9株/m2 5. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	18.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 41 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	050102005019	栽植绿篱-黄馨	1. 种类:黄馨 2. 篱高:60cm以内 3. 行数、蓬径:H51-60 P51-60 4. 单位面积株数:4株/m2 5. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 6. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	3.6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 42 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	050102013001	喷播植草（灌木）籽-	1. 草（灌木）籽种类:油菜花+向日葵籽播 轮作 2. 行数、蓬径:H35-40 P25-30 3. 单位面积数:向日葵 2g/m2；油菜籽2g/m2 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 基层处理 2. 坡地细整 3. 喷播 4. 覆盖 5. 养护	m2	1689						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 43 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	050102012001	铺种草坪	1. 草皮种类:矮生百慕大沙坪草坪卷;秋补播黑麦草;秋季按100%草坪面积追播黑麦草, 12g/m ² 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:竣工验收前养护(100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。 。	1. 起挖 2. 运输 3. 铺底砂(土) 4. 栽植 5. 养护	m2	1249.8					
		分部小计									
		现状绿化搬移									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 44 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	050101001001	起挖乔木-银杏	1. 树干胸径: Φ5-10 2. 种类: 银杏 3. 起挖方式: 带土球起挖 4. 备注: 未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 45 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
42	050102001003	栽植乔木-银杏	1. 种类:银杏 2. 胸径或干径: Φ5-10 3. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 46 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	050101001002	起挖乔木-银杏	1. 树干胸径: Φ10-15 2. 种类:银杏 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	52					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 47 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
44	050102001004	栽植乔木-银杏	1. 种类:银杏 2. 胸径或干径: Φ10-15 3. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	52						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 48 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	050101001003	起挖乔木-香樟	1. 树干胸径: Φ5.1-10 2. 种类: 香樟 3. 起挖方式: 带土球起挖 4. 备注: 未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 49 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	050102001005	栽植乔木-香樟	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径: Φ5.1-10 3. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 50 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
47	050101001004	起挖乔木-香樟	1. 树干胸径: Φ10-15 2. 种类: 香樟 3. 起挖方式: 带土球起挖 4. 备注: 未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	30						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 51 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
48	050102001006	栽植乔木-香樟	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径: Φ10-15 3. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	30						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 52 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
49	050101001005	起挖乔木-意杨	1. 树干胸径: Φ10-15 2. 种类:意杨 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 53 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
50	050102001007	栽植乔木-意杨	1. 种类:意杨 2. 胸径或干径: Φ10-15 3. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 54 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	050101001006	起挖乔木-意杨	1. 树干胸径: Φ15-20 2. 种类:意杨 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 55 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
52	050102001008	栽植乔木-意杨	1. 种类:意杨 2. 胸径或干径: Φ15-20 3. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 56 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
53	050101001007	起挖乔木-意杨	1. 树干胸径: Φ20-25 2. 种类:意杨 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 57 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
54	050102001009	栽植乔木-意杨	1. 种类:意杨 2. 胸径或干径: Φ20-25 3. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 58 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	050101001008	起挖乔木-意杨	1. 树干胸径: Φ25-30 2. 种类:意杨 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 59 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
56	050102001010	栽植乔木-意杨	1. 种类:意杨 2. 胸径或干径: Φ25-30 3. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 60 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
57	050101001009	起挖乔木-意杨	1. 树干胸径: Φ30-35 2. 种类:意杨 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 61 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
58	050102001011	栽植乔木-意杨	1. 种类:意杨 2. 胸径或干径: Φ30-35 3. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 62 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
59	050101001010	起挖乔木-意杨	1. 树干胸径: Φ35-40 2. 种类:意杨 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 63 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
60	050102001012	栽植乔木-意杨	1. 种类:意杨 2. 胸径或干径: Φ35-40 3. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 64 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	050101001011	起挖乔木-意杨	1. 树干胸径: Φ40-45 2. 种类:意杨 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 65 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
62	050102001013	栽植乔木-意杨	1. 种类:意杨 2. 胸径或干径: Φ40-45 3. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 66 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
63	050101001012	起挖乔木-意杨	1. 树干胸径: Φ45-50 2. 种类:意杨 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 67 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
64	050102001014	栽植乔木-意杨	1. 种类:意杨 2. 胸径或干径: Φ45-50 3. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 68 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
65	050101001013	起挖乔木-石楠	1. 树干胸径: Φ10-15 2. 种类:石楠 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 69 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
66	050102001015	栽植乔木-石楠	1. 种类:石楠 2. 胸径或干径: Φ10-15 3. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 70 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
67	050101001014	起挖乔木-雪松	1. 树干胸径: Φ15-20 2. 种类:雪松 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 71 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
68	050102001016	栽植乔木-雪松	1. 种类:雪松 2. 胸径或干径: Φ15-20 3. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 72 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	050101001015	起挖乔木-雪松	1. 树干胸径: Φ20-25 2. 种类:雪松 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 73 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
70	050102001017	栽植乔木-雪松	1. 种类:雪松 2. 胸径或干径: Φ20-25 3. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 74 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
71	050101001016	起挖乔木-雪松	1. 树干胸径: Φ25-30 2. 种类:雪松 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 75 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
72	050102001018	栽植乔木-雪松	1. 种类:雪松 2. 胸径或干径: Φ25-30 3. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 76 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
73	050101001017	起挖乔木-雪松	1. 树干胸径: Φ30-35 2. 种类:雪松 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 77 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
74	050102001019	栽植乔木-雪松	1. 种类:雪松 2. 胸径或干径: Φ30-35 3. 养护期:竣工验收前养护 (100%成活率, 包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用) 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 78 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
75	050101003001	起挖灌木-红叶李	1. 种类:红叶李 2. 地径:d5-10 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍挖 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 79 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
76	050102002019	栽植灌木-红叶李	1. 种类:红叶李 2. 根盘直径:d5-10 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 80 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
77	050101003002	起挖灌木-红叶李	1. 种类:红叶李 2. 地径:d10-15 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍挖 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 81 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
78	050102002020	栽植灌木-红叶李	1. 种类:红叶李 2. 根盘直径:d10-15 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 82 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
79	050101003003	起挖灌木-夹竹桃	1. 种类:夹竹桃 2. 地径:d5-10 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍挖 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	42						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 83 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
80	050102002021	栽植灌木-夹竹桃	1. 种类:夹竹桃 2. 根盘直径:d5-10 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	42						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 84 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
81	050101003004	起挖灌木-夹竹桃	1. 种类:夹竹桃 2. 地径:d10-15 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍挖 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	28					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 85 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
82	050102002022	栽植灌木-夹竹桃	1. 种类:夹竹桃 2. 根盘直径:d10-15 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	28						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 86 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
83	050101003005	起挖灌木-夹竹桃	1. 种类:夹竹桃 2. 地径:d15-20 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍挖 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 87 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
84	050102002023	栽植灌木-夹竹桃	1. 种类:夹竹桃 2. 根盘直径:d15-20 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 88 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
85	050101003006	起挖灌木-海桐	1. 种类:海桐 2. 地径:d10-15 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍挖 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 89 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
86	050102002024	栽植灌木-海桐	1. 种类:海桐 2. 根盘直径:d10-15 3. 起挖方式:带土球起挖 4. 养护期:竣工验收前养护（100%成活率，包括竣工验收后1年养护期内苗木损耗补种的费用） 5. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 90 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
87	050101001020	起挖乔木-构树	1. 树干胸径: Φ10-15 2. 种类: 构树 3. 起挖方式: 挖树根, 按废苗处置 4. 备注: 未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 91 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
88	050101001021	起挖乔木-构树	1. 树干胸径: Φ20-25 2. 种类: 构树 3. 起挖方式: 挖树根, 按废苗处置 4. 备注: 未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 92 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
89	050101001022	起挖乔木-构树	1. 树干胸径: Φ25-30 2. 种类: 构树 3. 起挖方式: 挖树根, 按废苗处置 4. 备注: 未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 93 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
90	050101001023	起挖乔木-构树	1. 树干胸径: Φ35-40 2. 种类: 构树 3. 起挖方式: 挖树根, 按废苗处置 4. 备注: 未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砍伐 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	1					
		分部小计									
		土方工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段：C01

第 94 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
91	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:种植土（含5%土壤改良剂） 2. 取土运距:投标单位自行考虑 3. 回填厚度:约30cm 4. 弃土运距:投标单位自行考虑 5. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	1982.1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\园林工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:投标单位自行考虑 3.取土运距:投标单位自行考虑 4.备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	6607					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	011605001001	现有同质砖地坪拆除（含基层）	1. 拆除的基层类型: 3cm粘结层+12cm砼基层+10cm碎石垫层 2. 饰面材料种类: 5cm同质地砖 3. 废料运输及处置: 包含在综合单价中 4. 备注: 未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	433						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪200106005001	拆除栏杆	1. 材料品种、规格：浸塑围网 2. 备注：包含废料外运。未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 拆除栏杆 2. 控制扬尘 3. 旧料整理堆放	m	35					
		分部小计									
		绿道									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040202001001	路基整形	1. 部位:路基 2. 范围:人行道 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	273.94					
5	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10CM 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	273.94					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	沪040202017001	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2. 厚度:12cm 3. 掺合料:详见设计图纸 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	219.15					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	011101006001	水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	219.15					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	011103001001	塑胶面层	1. 粘结层厚度、材料种类:详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:13mm厚天蓝色塑胶面层 3. 压线条种类:详见设计图纸 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装订 4. 材料运输	m2	219.15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	040204004001	安砌预制混凝土块收边石	1. 材料品种、规格：预制混凝土块收边石 100*100*500mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：混凝土基础、30mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 备注：未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌	m	547.88						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	040205007001	绿道地面人行和距离标志	1. 材料品种:绿道地面人行标志+距离标志 2. 类型:热熔漆烤涂 3. 规格尺寸:详见图纸 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	个	3					
		分部小计									
		入口小广场									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	040202001003	路基整形	1. 部位:路基 2. 范围:人行道 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	80					
12	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10CM 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	80					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	沪040202017002	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C30 2. 厚度:12cm 3. 掺合料:详见设计图纸 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	80						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	011101006002	水泥砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚1:2. 5水泥砂浆 2. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	80						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	011103001002	塑胶面层	1. 粘结层厚度、材料种类:详见设计图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色:13mm厚天蓝色塑胶面层 3. 压线条种类:详见设计图纸 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	80					
		分部小计									
		汀步									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	040202001002	路基整形	1. 部位:路基 2. 范围:人行道 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 放样 2. 整修路拱 3. 碾压成型	m2	134.85					
17	011201003001	砂土填缝	1. 填缝类型:平缝 2. 填缝材料种类:10厚砂土 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 勾缝	m2	44.28					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	040204002001	汀步	1. 块料品种、规格：5cm厚烧毛面芝麻白花岗岩 400*600mm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：5cm 黄砂垫层 3. 备注：未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	88.56					
		分部小计									
		排水沟									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	136.43					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	040103001001	回填方 【土方】	1. 填方材料品种:土方 2. 密实度要求:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标单位自行考虑 5. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	70.56						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土方 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 余方点装料运输至弃置点	m3	65.87					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	040201022001	截水沟	1. 断面尺寸:160*120mm 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:C20素砼基础+10cm碎石垫层 3. 抹面:20厚1:2.5水泥砂浆, 原浆抹光 4. 盖板材质、规格: 20厚成品铁篦子200*200mm 5. 其他:80厚散置自然色光滑卵石Φ30-50; 120*5mm厚不锈钢钢板 通长; 50长L40*4mm不锈钢角钢+膨胀螺栓 M8*60mm 6. 备注:包含模板制作、安装; 未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所	1. 基础、垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 侧墙浇捣或砌筑 4. 勾缝、抹面 5. 盖板安装	m	255.67						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。								
		分部小计									
		休憩岛									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	050305007001	坐凳	1. 基础、垫层：材料品种、厚度:素土压实、10cmC20素砼垫层+10cm碎石垫层 2. 支墩材料品种:MU10标准砖 3. 找平层:20厚1:2.52 水泥砂浆找平层（加5%防水粉 4. 凳面尺寸:50cm宽，2cm米白色水磨石饰面 5. 压顶:10cmC20混凝土压顶 6. 砂浆配合比:M7.5 7. 备注:包含模板制作、安装；未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 桌凳制作 2. 桌凳运输 3. 桌凳安装 4. 砂浆制作、运输	个	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	011102001001	花岗岩地坪	1. 基础、垫层：材料品种、厚度:素土压实、10cmC20素砼垫层+10cm碎石垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:30厚100*200工字型铺砌； 烧毛芝麻灰花岗岩贴面 4. 嵌缝材料种类:详见设计图纸 5. 备注:包含模板制作、安装；未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	29.84					
		分部小计									
		文化景墙									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	050307010001	景墙	1. 土质类别:一二类土 2. 垫层材料种类:素土压实、10cmC20素砼垫层+10cm碎石垫层 3. 基础材料种类、规格:35cmC30钢筋砼基础 4. 墙体材料种类、规格:30厚 φ 50镀锌钢管、4厚 φ 76镀锌钢管,面烤竹子纹路金属漆 5. 混凝土、砂浆强度等级、配合比:C30 6. LOGO字样:2厚拉丝面镀锌钢烤红色金属漆包边,内用5厚亚克力透光板,正面发光 7. 备注:包含模板制作、安装、预埋件、挖填土、余土外运等;未描述清楚的详见设计图纸	1. 土(石)方挖运 2. 垫层、基础铺设 3. 面层铺贴 4. 墙体材料制作、安装	m	12.19						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。								
		分部小计									
		原有护栏翻新或修补									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	011503001001	原有护栏翻新或修补	1. 栏杆材料种类、规格:浸塑围网 材质同原有护栏 2. 基础材料种类、规格:C20混凝土,具体详见图纸 3. 备注:包含模板制作、安装、预埋件、挖填土、余土外运等;未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	235					
		分部小计									
		标志系统及救生设施									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	050307009001	入口标识	1. 材料种类、规格： 1. 5厚不锈钢板 2. 垫层材料种类、规格:150 厚6%水泥石屑垫层 3. 基础材料种类、规格:C20混凝土基础 4. 骨架材料种类、规格:100*5厚热镀锌方通、50*3厚热镀锌方通 5. 油漆品种:喷木纹漆和砂岩漆 6. 字规格、种类:白色字体和信息内容有厂家深化，彩色平面蚀刻 7. 备注:包含模板制作、安装、预埋件、挖填土、余土外运等；未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但	1. 选料 2. 标志牌制作 3. 雕塑 4. 镌字、喷字 5. 运输、安装 6. 刷油漆	个	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。								
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程标段：C01第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
28	050307009003	警示标识	1.材料种类、规格: 1.5厚不锈钢板 2.垫层材料种类、规格:150 厚6%水泥石屑垫层 3.基础材料种类、规格:C20混凝土基础 4.骨架材料种类、规格:100*3厚热镀锌方通 5.油漆品种:喷木纹漆和砂岩漆 6.字规格、种类:白色字体和信息内容有厂家深化 7.备注:包含模板制作、安装、预埋件、挖填土、余土外运等;未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1.选料 2.标志牌制作 3.雕琢 4.镌字、喷字 5.运输、安装 6.刷油漆	个	16						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	050306005001	救生设施	1. 材料品种:救生设施（成品定制安装） 2. 救生圈规格、型号:2.5kg成人救生圈，外径720mm，内径440mm 3. 立柱式支架:高度120厘米（地面到救生圈中心约100厘米），立柱材质为 304 不锈钢管（200mm*100mm*1200mm高），底部固定配5mm厚钢板（边长约30cm），通过膨胀螺栓锚定在基础上 4. 附件:（不锈钢绳箱），内装25m漂浮绳 5. 基础、垫层材料种类、规格:150 厚6%水泥石屑垫层+C20混凝土基础 6. 备注:包含模板制作、安装、预埋	1. 设备安装 2. 系统调试 3. 防护网安装	套	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段：C01

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			件、挖填土、余土外运等；未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\土建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工程标段：C01第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气安装									
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:YLAM 3. 规格:800*600*250mm (非标) 4. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 5. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 6. 安装方式:悬挂式 7. 备注:包含接地极等; 未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	030412007001	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号:LED 3. 规格:36W 4. 灯杆材质、规格:灯杆铝合金或镀锌钢, 灯帽铝合金, 透光区域玻璃或亚克力 5. 灯架形式及臂长:H=2.7-3.0M 6. 附件配置要求:包含 7. 灯杆形式(单、双):单 8. 基础形式、砂浆配合比:C20素砼 9. 杆座材质、规格:详见设计图纸 10. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 11. 接地要求:符合规范和设计要求 12. 备注:包含模板制作、安装、预埋件、挖填土、余土外运等; 未描述清楚的详见设计图纸	1. 基础制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 补刷(喷)油漆 7. 灯杆编号 8. 接地	套	11						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工程标段：C01第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	030412007003	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:LED 3. 规格:11W 4. 灯杆材质、规格:灯杆铝合金, 灯帽铝合金, 透光区域玻璃或亚克力 5. 灯架形式及臂长:H=0.6-0.8M 6. 附件配置要求:包含 7. 灯杆形式(单、双):单 8. 基础形式、砂浆配合比:C20素砼 9. 杆座材质、规格:详见设计图纸 10. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 11. 接地要求:符合规范和设计要求 12. 备注:包含模板制作、安装、预埋件、挖填土、余土外运等; 未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格	1. 基础制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 补刷(喷)油漆 7. 灯杆编号 8. 接地	套	17						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。								
4	030412001002	投光灯	1. 名称:投光灯 2. 型号:详见设计图纸 3. 规格:70W 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:室内电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:2*4+PE4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1.0KV 7. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	256.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:室内电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:2*2. 5+PE4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级 (kV) :0. 6/1. 0KV 7. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 电缆敷设 2. 揭 (盖) 盖板	m	247. 23						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PC 3. 规格:De32 4. 敷设方式:明敷 5. 备注:包含挖土、回填土、余土外运等。未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 保护管敷设 2. 挖填土，余土外运	m	503.43						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030413005001	电缆井	1. 名称:电缆井 2. 规格:400*400*700mm 3. 井身:砖砌 具体详见设计图纸 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 砌筑	个	8					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\电气工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		给排水									
1	040502010001	洒水栓	1. 种类:洒水栓 2. 规格:De25 3. 基础材料品种、规格:C20素砼 200*200*300mm 4. 安装部位、方式:室外取水阀; 与管线连接 5. 备注:包含模板制作、安装、附件等; 未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 安装	个	7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程

标段：C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	040502003001	异径三通	1. 种类:异径三通 2. 材质及规格:UPVC De50*32 3. 连接方式:热熔 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 安装	个	7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程

标段：C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪201502005001	成品阀门箱	1. 箱体图示尺寸:300*150*200mm 2. 材质:复合树脂 3. 基础材料品种、规格:C20 300*300*400mm 4. 备注:包含模板制作、安装、附件等; 未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 土方挖、运、填 2. 安装盖座	座	7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程

标段：C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	040502005002	闸 阀	1. 种类:闸 阀 2. 材质及规格:PPR de50 3. 连接方式:详见设计图纸 4. 试验要求:详见设计图纸 5. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程

标段：C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	031001006001	塑料管- De50	1. 名称:塑料管 2. 安装部位:按图纸 3. 介质:冷水 4. 材质、规格:PPR De50 1.6Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 通水试验、灌水试验:包含 7. 备注:包含支架及开孔、套管、封堵、管道消毒及冲洗、挖填土、余土外运等。未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	223.43						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程

标段：C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	031001006002	塑料管- De63	1. 名称:塑料管 2. 安装部位:按图纸 3. 介质:冷水 4. 材质、规格:PPR De63 1.6Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 通水试验、灌水试验:包含 7. 备注:包含支架及开孔、套管、封堵、管道消毒及冲洗、挖填土、余土外运等。未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述，并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程

标段：C01

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	031001006003	塑料管- De32	1. 名称:塑料管 2. 安装部位:按图纸 3. 介质:冷水 4. 材质、规格:PPR De32 1.6Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 通水试验、灌水试验:包含 7. 备注:包含支架及开孔、套管、封堵、管道消毒及冲洗等。未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5.6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程

标段：C01

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	040501004002	塑料管-De200(接市政管网) 【UPVC加筋管】	1. 管材规格:De200 (数量暂估, 结算按实际为准) 2. 铺设深度:1m 3. 管道材料名称:UPVC加筋管 4. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 5. 连接形式:热熔 6. 管道检验及试验要求:详见设计图纸 7. 备注:包含支架及开孔、套管、封堵、管道消毒及冲洗、挖填土、余土外运等。未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验	m	200						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程

标段：C01

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	040504002001	雨水井	1. 垫层、基础材质及厚度:10cm碎石垫层+10cmC20素砼垫层 2. 井身材质:钢砼,内配Φ8@200,单层双向,最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡 3. 混凝土强度等级:C25 4. 盖板材质、规格:750*450铸铁篦子 5. 井圈:铸铁 6. 其他:Φ30-50自然色卵石 一层 7. 备注:包含模板制作、安装、挖填土、余土外运;未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 井圈、井盖安装 4. 盖板安装 5. 踏步安装 6. 防水、止水	座	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程

标段: C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：玉树路高速北侧绿地改造提升项目\玉树路高速北侧绿地改造提升项目\给排水工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税