

# 方松街道社区党群服务中心消防改造项目

## 招标工程量清单

上海昕广管理咨询有限公司

2025-09-17

工程报建号：

# 方松街道社区党群服务中心消防改造项目

## 工 程 量 清 单

招 标 人：	上海市松江区人民政府方松街道办事处	工程造价咨询人/ 上海昕广管理咨询有限公司
	(单位盖章)	(单位盖章)

法定代表人	法定代表人
或其授权人：	或其授权人：
(签字或盖章)	高益龙 (签字或盖章)

编 制 人：	陆康明	审 核 人：	鞠延东
	(注册造价工程师签字盖专用章)		(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：	2025-09-17	审 核 时 间：	2025-09-17
----------	------------	----------	------------

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

## 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

# 其他措施项目清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7	011707008	设计范围内（除分部分项清单列举以外的）管线开槽、修补费		
8	011707009	大型机械进出场及安拆		
9	011707010	垃圾场内外运输及处置		
10	011707011	模板、脚手架搭建、租赁费		
11	011707012	设计范围内的原有电路、灯具、窗帘拆除费		
12	011707013	高层施工增加		
13	011707014	吊装加固		
14	011707015	金属抱杆安装、拆除、移位		
15	011707016	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		
16	011707017	废除不用设施		
17	011707018	垂直运输机械		
18	011707019	地面清洁维护（含原有地面）		
19	011707020	门窗清洁维护（含原有门窗）		
20	011707021	打洞费及小于0.3m2的洞口修补费		
21	011707022	成品保护（地面保护、陈列保护、防尘保护、安全防护等）		
22	0117070223	投标人认为其他必要的措施费		
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

## 其他项目清单汇总表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

## 暂列金额明细表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，在不能详列情况下，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税



## 增值税项目清单计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 1 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		建筑									
1	沪200106013001	拆除玻璃门	1. 门窗种类:玻璃门 2. 门窗洞口尺寸:800*2000mm 3. 废料外运并处置:包含在单价中 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	樘	1					
2	沪200106013002	拆除原移门	1. 门窗种类:移门 2. 门窗洞口尺寸:1800*2500mm 3. 废料外运并处置:包含在单价中 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	樘	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 2 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	沪200104002002	新开门窗洞（拆除后砌筑整齐、抹灰、腻子、涂料*2、聚氨酯防水2道、滴水线）	1. 块体种类:实心砖 2. 墙体厚度、高度:240 3. 砌体表面的附着物种类:详见图纸 4. 拆除后的要求:拆除后砌筑整齐、抹灰、腻子、涂料聚氨酯防水2道、滴水线 5. 其他:包含拆除并废料外运；此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑。	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m2	12					
4	沪030408012001	防火泥封堵	1. 名称:防火泥封堵 2. 材质:详见设计图纸 3. 方式:满足设计要求 4. 其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装	m3	0.25					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 3 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	沪201208002001	更换防火锁	1. 品种、规格:防火锁 2. 安装方式:更换 3. 其他:包含拆除旧锁。完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. (拆旧) 2. 安装	把	5					
6	010802003001	更换防火门	1. 门代号及洞口尺寸:双开防火门 FM甲1825 2. 门框或扇外围尺寸:1800*2500mm 3. 门框、扇材质:钢质防火门	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	4.84					
7	010801002001	新做双向双开门	1. 门代号及洞口尺寸:双开木门 1600*2200mm 2. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	3.52					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 4 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	010807001001	新做楼梯间开窗	1. 窗代号及洞口尺寸:平开窗 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:70*1.8 5+9A+5 LOW-E 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	12					
9	010807001003	可开启窗	1. 窗代号及洞口尺寸:可开启窗 800*1350mm 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:70*1.8 5+9A+5 LOW-E 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	3.24					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 5 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	010402001001	新砌砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块200厚 2. 砂浆强度等级:DM M5.0 3. 墙体类型:内墙 4. 其他:完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	0.54						
11	011406001001	新砌墙内墙涂料	1. 腻子种类:大白腻子 2. 刮腻子遍数:2道 3. 油漆品种、刷漆遍数:涂料3道 4. 部位:墙面 5. 其他:包含铲除现有的涂料并外运;完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	011406001002	新砌墙墙面真石漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:喷涂真石漆 表层涂保护罩光清漆, 涂刷外墙抗碱底漆 2. 腻子:批嵌外墙柔性腻子 (1.5-2厚) 3. 保温隔热面层材料品种、规格、防水砂浆种类:耐碱涂履网格布 160克, 复合抹面砂浆 4. 底漆及抹面砂浆:满批嵌抹面砂浆 (2-2.5厚), 满涂刷渗透性透明封闭底漆 5. 备注:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2.7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 7 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	010805005001	防火玻璃挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 尺寸:详见设计图纸 3. 材质:防火玻璃或防火板不然材料 4. 玻璃品种、厚度:10mm厚防火玻璃 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 门安装 2. 五金安装	m2	31.39						
14	沪200104002008	拆除旧窗、扩大窗洞	1. 块体种类:实心砖 2. 墙体厚度、高度:240 3. 砌体表面的附着物种类:详见图纸 4. 其他:包含拆除并废料外运; 此项目未尽内容, 但为完成该项目所必须的, 由投标人在编制综合单价时统一考虑。	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m2	10.5						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 8 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	沪200104002009	扩大窗洞（拆除后砌筑整齐、抹灰、防水、滴水线）	1. 块体种类:实心砖 2. 墙体厚度、高度:240 3. 砌体表面的附着物种类:详见图纸 4. 拆除后的要求:拆除后砌筑整齐、抹灰、腻子、防水、滴水线 5. 其他:包含拆除并废料外运；此项目未尽内容，但为完成该项目所必须的，由投标人在编制综合单价时统一考虑。	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m2	19.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	011102003003	新砌墙处玻化防滑砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mmDS20 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mmDS20 3.面层材料品种、规格、颜色:玻化防滑砖 800*800mm 4.嵌缝材料种类:详见图纸 5.防护层材料种类:详见图纸 6.酸洗、打蜡要求:详见图纸 7.其他:完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	25						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 10 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	011302001013	吊顶天棚（办公室等房间）	1. 基层材料种类、规格:满刷防潮无机涂料（氯偏乳液）2道横纵向各一道，更换9.5mm厚双层石膏板 2. 面层材料品种、规格:满刮2mm面层耐水腻子找平，白色无机涂料（半光）二道饰面 3. 其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	25					
		分部小计									
		喷淋改造									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 11 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	沪200106011002	拆除天棚-格栅栏吊顶	1.天棚形式:吊顶(金属龙骨、格栅栏) 2.基层材料品种:详见设计图纸 3.面层材料种类:格栅栏 4.废料外运并处置:包含在单价中 5.其他:完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理 4.废料外运并处置	m2	72						
19	沪200106011003	拆除天棚-锡箔纸吊顶	1.天棚形式:吊顶 2.基层材料品种:详见设计图纸 3.面层材料种类:锡箔纸 4.废料外运并处置:包含在单价中 5.其他:完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理 4.废料外运并处置	m2	72						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 12 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	沪200106011004	拆除天棚-铝扣板与石膏板组合吊顶（卫生间、办公室等房间）	1.天棚形式:平顶（金属龙骨、铝扣板+石膏板） 2.基层材料品种:详见设计图纸 3.面层材料种类:铝扣板+石膏板平顶 4.废料外运并处置:包含在单价中 5.其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理 4.废料外运并处置	m2	505						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 13 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	沪201102002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 吊杆形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结构楼板, 梁底《1500时, 用M8膨胀螺丝连接镀锌吊杆, 间距900*900; 吊顶距离楼板、》1500时, 加角钢转换层, 双向角钢间距900吊牢 3. 基层材料种类、规格:60系列不上人轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400 4. 面层材料品种、规格:铝方通 50*100*0.8mm 5. 防护材料种类:详见图纸 6. 其他:包含所需附件; 完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相	1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	72						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 14 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			关条款、政府规范要求并满足验收标准								
22	011302001003	锡箔纸吊顶	1. 基层材料种类、规格:满刷防潮无机涂料(氯偏乳液)2道横纵向各一道,更换9.5mm厚双层石膏板 2. 面层材料品种、规格:锡箔纸 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	72					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 15 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	011302001004	吊顶天棚（卫生间）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结构楼板，梁底《1500时，用M8膨胀螺丝连接镀锌吊杆，间距900*900；吊顶距离楼板、》1500时，加角钢转换层，双向角钢间距900吊牢 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:60系列不上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距400 4. 面层材料品种、规格:铝扣板 600*600*1mm 5. 防护材料种类:详见图纸 6. 其他:包含所需附件；完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	250						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 16 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			关条款、政府规范要求并满足验收标准								
24	011302001010	吊顶天棚（办公室等房间）	1. 基层材料种类、规格：满刷防潮无机涂料（氯偏乳液）2道横纵向各一道，更换9.5mm厚双层石膏板 2. 面层材料品种、规格：满刮2mm面层耐水腻子找平，白色无机涂料（半光）二道饰面 3. 其他：完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	260					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	011615001001	打洞	1. 部位:顶板 2. 打洞部位材质:混凝土 3. 洞尺寸:详见设计图纸 4. 其他:含废料外运。完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	5					
		分部小计									
		消防设施改造									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 18 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	沪200106011006	拆除天棚-石膏装饰板	1.天棚形式:平顶 (金属龙骨、石膏装饰板) 2.基层材料品种:详见设计图纸 3.面层材料种类:石膏装饰平顶 4.废料外运并处置:包含在单价中 5.其他:完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理 4.废料外运并处置	m2	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 19 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	011302001006	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:满刷防潮无机涂料(氯偏乳液)2道横纵向各一道,更换9.5mm厚双层石膏板 2. 面层材料品种、规格:满刮2mm面层耐水腻子找平,白色无机涂料(半光)二道饰面 3. 其他:完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	20					
		分部小计									
		电动排烟窗									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 20 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
28	沪200106013003	拆除门窗	1. 门窗种类:拆除原窗户 2. 门窗洞口尺寸:见设计图纸 3. 其他:含废料外运。完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准 完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理 6. 废料外运	樘	44						
29	010807001002	电动排烟窗	1. 窗代号及洞口尺寸:电动排烟窗 2. 框、扇材质:详见设计图纸 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	84.85						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 21 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	010803001001	电动控制电机、同步器安装	1. 启动装置品种、规格:电动控制电机、同步器安装(含控制开关) 2. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 控制开关安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	樘	59						
31	011302001007	吊顶天棚	1. 基层材料种类、规格:满刷防潮无机涂料(氯偏乳液) 2道横纵向各一道, 更换9.5mm厚双层石膏板5mm厚 2. 面层材料品种、规格:满刮2mm面层耐水腻子找平, 白色无机涂料(半光) 二道饰面 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	42						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程

标段：C01

第 22 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	沪200106011007	拆除天棚-矿棉板	1.天棚形式:平顶（金属龙骨、矿棉板） 2.基层材料品种:详见设计图纸 3.面层材料种类:矿棉板+涂料3道 4.废料外运并处置:包含在单价中 5.其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理 4.废料外运并处置	m2	42						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 23 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	沪200104002006	扩大窗洞，拆除旧窗（拆除后砌筑整齐、抹灰、腻子、防水、滴水线）	1. 块体种类:实心砖 2. 墙体厚度、高度:240 3. 砌体表面的附着物种类:详见图纸 4. 拆除后的要求:拆除后砌筑整齐、抹灰、腻子、防水、滴水线 5. 其他:包含拆除并废料外运。完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m2	7						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 24 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	沪200104002007	新开门窗洞	1.块体种类:实心砖 2.墙体厚度、高度:240 3.砌体表面的附着物种类:详见图纸 4.拆除后的要求:拆除后砌筑整齐、抹灰、腻子、涂料聚氨酯防水2道、滴水线 5.其他:包含拆除并废料外运;完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1.拆除砖墙 2.控制扬尘 3.旧砖整理 4.垃圾归堆	m2	6.3					
		分部小计									
		排烟系统									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 25 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	沪200106011008	拆除天棚-石膏板、铝扣板、格栅组合吊顶	1.天棚形式:吊顶（石膏板、铝扣板、格栅组合吊顶） 2.基层材料品种:详见设计图纸 3.面层材料种类:石膏板、铝扣板、格栅组合吊顶 4.废料外运并处置:包含在单价中 5.其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理 4.废料外运并处置	m2	400						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 26 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	沪201102002002	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2. 吊杆形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结构楼板, 梁底《1500时, 用M8膨胀螺丝连接镀锌吊杆, 间距900*900; 吊顶距离楼板、》1500时, 加角钢转换层, 双向角钢间距900吊牢 3. 基层材料种类、规格:60系列不上人轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距400 4. 面层材料品种、规格:铝方通 50*100*0.8mm 5. 防护材料种类:详见图纸 6. 其他:包含所需附件; 完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相	1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	120						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 27 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			关条款、政府规范要求并满足验收标准								
37	011302001011	吊顶天棚（办公室等房间）	1. 基层材料种类、规格:满刷防潮无机涂料（氯偏乳液）2道横纵向各一道，更换9.5mm厚双层石膏板5mm厚 2. 面层材料品种、规格:满刮2mm面层耐水腻子找平，白色无机涂料（半光）二道饰面 3. 其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	280					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 28 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	010401003001	墙体修复	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:DM M5.0 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	3.84						
39	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:DP M15.0 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	32						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 29 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	沪030408012002	防火泥封堵	1. 名称:防火泥封堵 2. 材质:详见设计图纸 3. 方式:满足设计需要 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装	m3	0.5					
		分部小计									
		应急照明改造									
41	沪200106002002	拆除地砖	1. 块料品种规格:地砖 (含粘结层、找平层) 2. 面层拆除要求:拆除地砖、废料外运 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	170					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 30 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
42	沪200901006001	基层找平修复	1. 混凝土厚度:60厚 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	170						
43	沪200902004001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:详见图纸 2. 结合层厚度、砂浆配合比:详见图纸 3. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:地砖 4. 嵌缝材料种类:详见设计图纸 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	170						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 31 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
44	沪200106011012	拆除天棚-临时检修口吊顶	1.天棚形式:吊顶（石膏板、铝扣板、格栅组合吊顶） 2.基层材料品种:详见设计图纸 3.面层材料种类:石膏板、铝扣板、格栅组合吊顶 4.废料外运并处置:包含在单价中 5.其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理 4.废料外运并处置	处	125						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 32 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	011302001012	吊顶天棚-临时检修口修复	1. 基层材料种类、规格:满刷防潮无机涂料(氯偏乳液)2道横纵向各一道,更换9.5mm厚双层石膏板5mm厚 2. 面层材料品种、规格:满刮2mm面层耐水腻子找平,白色无机涂料(半光)二道饰面 3. 其他:完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	处	125					
		分部小计									
		监控改造									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 33 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	040205001001	人（手）孔井	1. 材料品种:手孔井 2. 规格尺寸:565*465mm 3. 盖板材质、规格:铸铁工井盖座JXG~56 4. 基础、垫层: 材料品种、厚度:详见图纸 5. 混凝土强度:C40 6. 其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝（抹面） 4. 井盖安装	座	2					
47	011615001004	开桥架孔	1. 打洞部位材质:混凝土 2. 洞尺寸:桥架大小：35*15cm 3. 其他:含废料外运。完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 34 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	011615001002	打洞	1. 打洞部位材质:混凝土 2. 洞尺寸:详见设计图纸 3. 其他:含废料外运。完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
49	011615001003	玻璃开孔	1. 打洞部位材质:玻璃 2. 洞尺寸:桥架大小: 35*15cm 3. 其他:含废料外运。完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程      标段：C01      第 35 页 共 35 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	沪200106011009	拆除平顶	1.天棚形式:平顶(金属龙骨、石膏板) 2.基层材料品种:详见设计图纸 3.面层材料种类:石膏板 4.废料外运并处置:包含在单价中 5.其他:完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1.拆除天棚 2.拆除扬尘 3.旧料整理 4.废料外运并处置	m2	300					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	沪201801001001	墙体脚手架（h5m）		1. 平整场地 2. 场内运输 3. 安装底座 4. 搭设架体 5. 绑拉连墙杆 6. 安装避雷针 7. 拆除、堆放	m	81.1				
2	沪201801001002	墙体脚手架(h10m)		1. 平整场地 2. 场内运输 3. 安装底座 4. 搭设架体 5. 绑拉连墙杆 6. 安装避雷针 7. 拆除、堆放	m	30				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		喷淋改造									
1	030901003001	水喷淋（雾）喷头-上喷	1. 安装部位: 详见设计图纸 2. 材质、型号、规格: 按设计要求和图纸规范 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 温度要求: 喷淋喷头采用标准响应喷头, K≥80, 温度等级为68℃; 厨房去采用高标准响应喷头, K≥80, 温度等级为93℃。	1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	22					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030901003002	水喷淋（雾）喷头-下喷	1. 安装部位: 详见设计图纸 2. 材质、型号、规格: 按设计要求和图纸规范 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 温度要求: 喷淋喷头采用标准响应喷头, K≥80, 温度等级为68℃; 厨房去采用高标准响应喷头, K≥80, 温度等级为93℃。	1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	119					
3	030901009001	集热板制作安装	1. 材质: 401 不锈钢材质 2. 支架形式: 型材制作安装	1. 制作、安装 2. 支架制作、安装	个	61					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	030901001001	热浸镀锌镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计要求和图纸规范 5. 压力试验及冲洗设计要求:强度、冲洗和严密性试验 6. 管道标识设计要求:按设计要求和图纸规范 7. 其他:包含遇穿墙穿板所需预埋套管及止水钢板等内容,完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 强度、冲洗和严密性试验 7. 沟槽配件安装 8. 套管制作、安装及封堵 9. 含预埋钢管及止水钢板等	m	202.4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	030901001002	热浸镀锌镀锌钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计要求和图纸规范 5. 压力试验及冲洗设计要求:强度、冲洗和严密性试验 6. 管道标识设计要求:按设计要求和图纸规范 7. 其他:包含遇穿墙穿板所需预埋套管及止水钢板等内容,完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 强度、冲洗和严密性试验 7. 沟槽配件安装 8. 套管制作、安装及封堵 9. 含预埋钢管及止水钢板等	m	90.62						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	030901001003	热浸镀锌镀锌钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计要求和图纸规范 5. 压力试验及冲洗设计要求:强度、冲洗和严密性试验 6. 管道标识设计要求:按设计要求和图纸规范 7. 其他:包含遇穿墙穿板所需预埋套管及止水钢板等内容,完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 强度、冲洗和严密性试验 7. 沟槽配件安装 8. 套管制作、安装及封堵 9. 含预埋钢管及止水钢板等	m	29.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 6 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	030901001004	热浸镀锌镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计要求和图纸规范 5. 压力试验及冲洗设计要求:强度、冲洗和严密性试验 6. 管道标识设计要求:按设计要求和图纸规范 7. 其他:包含遇穿墙穿板所需预埋套管及止水钢板等内容,完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 强度、冲洗和严密性试验 7. 沟槽配件安装 8. 套管制作、安装及封堵 9. 含预埋钢管及止水钢板等	m	80.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 7 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	030901001005	热浸镀锌镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计要求和图纸规范 5. 压力试验及冲洗设计要求:强度、冲洗和严密性试验 6. 管道标识设计要求:按设计要求和图纸规范 7. 其他:包含遇穿墙穿板所需预埋套管及止水钢板等内容,完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 强度、冲洗和严密性试验 7. 沟槽配件安装 8. 套管制作、安装及封堵 9. 含预埋钢管及止水钢板等	m	37.39						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	030901001006	热浸镀锌镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计要求和图纸规范 5. 压力试验及冲洗设计要求:强度、冲洗和严密性试验 6. 管道标识设计要求:按设计要求和图纸规范 7. 其他:包含遇穿墙穿板所需预埋套管及止水钢板等内容,完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 强度、冲洗和严密性试验 7. 沟槽配件安装 8. 套管制作、安装及封堵 9. 含预埋钢管及止水钢板等	m	22.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 9 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	030901001007	热浸镀锌镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计要求和图纸规范 5. 压力试验及冲洗设计要求:强度、冲洗和严密性试验 6. 管道标识设计要求:按设计要求和图纸规范 7. 其他:包含遇穿墙穿板所需预埋套管及止水钢板等内容,完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 强度、冲洗和严密性试验 7. 沟槽配件安装 8. 套管制作、安装及封堵 9. 含预埋钢管及止水钢板等	m	35.66						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	030901001008	热浸镀锌镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计要求和图纸规范 5. 压力试验及冲洗设计要求:强度、冲洗和严密性试验 6. 管道标识设计要求:按设计要求和图纸规范 7. 其他:包含遇穿墙穿板所需预埋套管及止水钢板等内容,完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 强度、冲洗和严密性试验 7. 沟槽配件安装 8. 套管制作、安装及封堵 9. 含预埋钢管及止水钢板等	m	13.74						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	031201001003	管道刷油	1. 除锈级别:按设计要求和图纸规范 2. 油漆品种:按设计要求和图纸规范 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:按设计要求和图纸规范 4. 标志色方式、品种:按设计要求和图纸规范 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 除锈 2. 调配、涂刷	m	512.39						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 12 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	031002001001	管道支架	1. 材质:热轧型钢 2. 管架形式:按设计要求和图纸规范 3. 支架防腐:支吊架在安装前应除锈垢并涂防锈漆,安装完成后加刷防腐油漆 4. 其他:完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 制作 2. 安装	kg	315					
14	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 系统:水灭火控制装置调试 2. 其他:完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 调试	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	沪201707001005	墙面开槽并修复	1. 墙体材料种类: 砖砌墙 2. 开槽要求: 50mm以内 3. 修复: 干混抹灰砂浆DP M20.0 4. 备注: 未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 定位 2. 开槽 3. 恢复处理并粉刷 4. 清理垃圾	m	512.39					
		分部小计									
		消防设施改造									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 14 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:按设计要求和图纸规范 2. 型号、规格:1.6 MPa 浅D150型 3. 附件材质、规格:详见设计图纸 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装 2. 配件安装	套	2					
17	030601002001	压力表（试验消火栓）	1. 名称:压力表（试验消火栓） 2. 型号、规格:DN65 3. 压力表弯材质、规格:详见图纸 4. 挠性管材质、规格:详见图纸 5. 支架形式、材质:详见图纸 6. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	030901013001	灭火器	1. 形式:干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABCE5 3. 其他:包含灭火器箱，完成工作所需的一切内容。包含消火栓箱详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 设置	套	92					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	030901002001	消火栓钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸 锌镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:螺纹连 接 4. 钢管镀锌设计要 求:按设计要求和图 纸规范 5. 压力试验及冲洗 设计要求:强度、冲 洗和严密性试验 6. 管道标识设计要 求:按设计要求和图 纸规范 7. 其他:包含遇穿墙 穿板所需预埋套管 及止水钢板等内 容, 完成工作所需 的一切内容, 详见图 纸、招标文件相关 条款、政府规范要 求并满足验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	030901002002	消火栓钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计要求和图纸规范 5. 压力试验及冲洗设计要求:强度、冲洗和严密性试验 6. 管道标识设计要求:按设计要求和图纸规范 7. 其他:包含遇穿墙穿板所需预埋套管及止水钢板等内容,完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 18 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	031003003002	闸 阀DN150	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 按设计要求和图纸规范 3. 规格、压力等级: DN150 4. 连接形式: 按设计要求和图纸规范 5. 焊接方法: 按设计要求和图纸规范 6. 其他: 完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	031003003001	蝶阀DN100	1. 类型:蝶阀 2. 材质:按设计要求和图纸规范 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:按设计要求和图纸规范 5. 焊接方法:按设计要求和图纸规范 6. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	031001007001	钢丝网骨架复合管	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:DN150 钢丝网骨架复合管 4. 连接形式:电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	10					
24	030901008001	末端试水装置DN25	1. 规格:末端试水装置DN25 2. 组装形式:按设计要求和图纸规范 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	组	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	030901001011	热浸镀锌镀锌钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 钢管镀锌设计要求:按设计要求和图纸规范 5. 压力试验及冲洗设计要求:强度、冲洗和严密性试验 6. 管道标识设计要求:按设计要求和图纸规范 7. 其他:包含遇穿墙穿板所需预埋套管及止水钢板等内容,完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 强度、冲洗和严密性试验 7. 沟槽配件安装 8. 套管制作、安装及封堵 9. 含预埋钢管及止水钢板等	m	11						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	沪201707001006	墙面开槽并修复	1. 墙体材料种类:砖砌墙 2. 开槽要求:50mm以内 3. 修复:干混抹灰砂浆DP M20.0 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 定位 2. 开槽 3. 恢复处理并粉刷 4. 清理垃圾	m	61					
		分部小计									
		电动排烟窗									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	030503004001	电动排烟窗控制箱（每个排烟窗单独开关控制）	1. 名称:电动排烟窗控制箱 2. 尺寸:600*240*400 3. 控制器、控制模块规格、体积:按设计要求和图纸规范 4. 控制器、控制模块数量:按设计要求和图纸规范 5. 其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装、标识 2. 控制器、控制模块组装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	台	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 24 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	030503004002	中庭排烟窗控制箱	1. 名称:中庭排烟窗控制箱 2. 尺寸:ZTPYC-KZX 1W 3. 控制器、控制模块规格、体积:按设计要求和图纸规范 4. 控制器、控制模块数量:按设计要求和图纸规范 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装、标识 2. 控制器、控制模块组装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	台	1					
29	030503003001	自动排烟窗现场手动控制器	1. 名称:自动排烟窗现场手动控制器 2. 类别:手动开关 3. 功能:现场控制窗的开、关 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 软件安装 3. 单体调试 4. 联调联试 5. 接地	套	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 25 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	030404019001	分控开关	1. 名称:分控开关 2. 型号、规格:120*80*60 3. 材质:不锈钢 4. 接线端子材质、规格:详见图纸 5. 额定电流 (A):详见图纸 6. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	59						
31	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:KVV 3. 规格:4*1.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级 (kV):0.6/1KV 7. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭 (盖) 盖板	m	2285.55						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-BYJ 3. 规格: 3*4mm <sup>2</sup> 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6/1KV 7. 其他: 完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭 (盖) 盖板	m	100					
33	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 敷设方式: 明敷 5. 其他: 完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 保护管敷设	m	1870					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 27 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	沪201707001003	墙面开槽并修复	1. 墙体材料种类: 砖砌墙 2. 开槽要求: 50mm以内 3. 修复: 干混抹灰砂浆DP M20.0 4. 备注: 未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 定位 2. 开槽 3. 恢复处理并粉刷 4. 清理垃圾	m	1870					
		分部小计									
		排烟系统									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	030108001001	离心式通风机	1. 名称:离心式通风机 2. 规格:风量 ： 51600m3/h 18.5kw 960pa 3. 质量:详见设计图纸 4. 材质:满足设计要求 5. 减振底座形式、数量:减振吊架 6. 其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷（喷）油漆 7. 设备支架制作、安装 8. 设备附件安装	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 29 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号、规格:详见设计图纸 3. 基础形式、材质、规格:详见设计图纸 4. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 5. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 6. 安装方式:落地安装	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
37	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJY 3. 规格:5*16mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1KV 7. 其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	150					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:详见设计图纸 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 保护管敷设	m	150					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 31 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	030702001001	镀锌薄钢板通风管道1.0mm	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:详见设计图纸 5. 板材厚度:1.0mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:咬口法兰连接 8. 其他:包含风管穿楼板、墙体需预埋或止水钢板等相关措施完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准 9. 支架要求:抗震支吊架最大设计间距须符合GB50981-2014中第8.2.3条规定。并根据8.2.5条规定要求, 抗震支吊架应根	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装 3. 支架需满足抗震要求及普通工艺要求 4. 风管穿楼板、墙体需预埋或止水钢板等相关措施 5. 风管外包硅酸钙板防火板	m2	409.32						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 32 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			据规范要求 进行验算,并调整抗震支吊架间距,直至各个节点均满足抗震荷载要求,费用包含在综合单价中综合考虑 10. 保温要求:8mm厚硅酸钙板,其余按设计图纸和规范要求								
40	030703004001	排烟防火阀 1300*600	1. 名称:排烟防火阀 2. 规格:1300*600 3. 其他:完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准 4. 支架形式、材质:型钢制作安装	1. 阀体安装 2. 支架制作、安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 33 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	030703004002	排烟防火阀 1300*500	1. 名称:排烟防火阀 2. 规格:1300*600 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准 4. 支架形式、材质:型钢制作安装	1. 阀体安装 2. 支架制作、安装	个	1					
42	030703004003	排烟电动阀1300*500	1. 名称:排烟电动阀 2. 规格:1300*500 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准 4. 支架形式、材质:型钢制作安装	1. 阀体安装 2. 支架制作、安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 34 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	030703004004	排烟防火阀 800*500	1. 名称:排烟防火阀 2. 规格:800*500 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准 4. 支架形式、材质:型钢制作安装	1. 阀体安装 2. 支架制作、安装	个	2					
44	030703004006	排烟防火阀 800*300	1. 名称:排烟防火阀 2. 规格:800*300 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准 4. 支架形式、材质:型钢制作安装	1. 阀体安装 2. 支架制作、安装	个	8					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 35 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	030703004007	排烟电动阀 800*300	1. 名称:排烟电动阀 2. 规格:800*300 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准 4. 支架形式、材质:型钢制作安装	1. 阀体安装 2. 支架制作、安装	个	8					
46	030703004008	智能直行机构安装	1. 名称:智能直行机构安装 2. 规格:详见设计图纸 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 智能直行机构安装	个	9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 36 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
47	030703007001	排烟百叶安装 1800*800	1. 名称:排烟百叶安装 2. 规格:1800*800 43000m3/h 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	1					
48	030703007002	排烟口安装 600*400	1. 名称:排烟口安装 2. 规格:1600*800 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	16					
49	030703007003	排烟口安装 800*600	1. 名称:排烟口安装 2. 规格: 800*600 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 37 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	沪201707001004	墙面开槽并修复	1. 墙体材料种类: 砖砌墙 2. 开槽要求: 50mm以内 3. 修复: 干混抹灰砂浆DP M20.0 4. 备注: 未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 定位 2. 开槽 3. 恢复处理并粉刷 4. 清理垃圾	m	150					
		分部小计									
		应急照明改造									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 38 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
51	030412001001	A类应急灯 36V（吸顶式）	1. 名称:A类应急灯（吸顶式） 2. 型号: 36V 9W 4000K LED 3. 规格:室内高度大于4.5m的场所，应选择特大型或大型标志灯；室内高度为3.5m~4.5m的场所，应选择大型或中型标志灯；室内高度小于3.5m的场所，应选择中型或小型标志灯 4. 其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	47						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 39 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
52	030412001002	A类应急灯 36V（壁挂式）	1. 名称:A类应急灯（吸顶式） 2. 型号: 36V 9W 4000K LED 3. 规格:室内高度大于4.5m的场所，应选择特大型或大型标志灯；室内高度为3.5m~4.5m的场所，应选择大型或中型标志灯；室内高度小于3.5m的场所，应选择中型或小型标志灯 4. 其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	64						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 40 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
53	030412001003	A类疏散方向灯 36V（吸顶式）	1. 名称:A类疏散方向灯（吸顶式） 2. 型号: 36V 2W 4000K LED 3. 规格:室内高度大于4.5m的场所，应选择特大型或大型标志灯；室内高度为3.5m~4.5m的场所，应选择大型或中型标志灯；室内高度小于3.5m的场所，应选择中型或小型标志灯 4. 其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	43						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 41 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
54	030412001004	A类疏散方向灯 36V（壁挂式）	1. 名称:A类疏散方向灯（吸顶式） 2. 型号: 36V 2W 4000K LED 3. 规格:室内高度大于4.5m的场所，应选择特大型或大型标志灯；室内高度为3.5m~4.5m的场所，应选择大型或中型标志灯；室内高度小于3.5m的场所，应选择中型或小型标志灯 4. 其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	32						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 42 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
55	030412001006	A类安全出口灯 36V（吸顶式）	1. 名称:A类安全出口灯（吸顶式） 2. 型号: 36V 2W 4000K LED 3. 规格:室内高度大于4.5m的场所，应选择特大型或大型标志灯；室内高度为3.5m~4.5m的场所，应选择大型或中型标志灯；室内高度小于3.5m的场所，应选择中型或小型标志灯 4. 其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 43 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	030412001007	A类复合信息指示灯 36V (顶部吊挂 )	1. 名称:A类复合信息指示灯 (吸顶式) 2. 型号: 36V 2W 4000K LED 3. 规格:室内高度大于4.5m的场所, 应选择特大型或大型标志灯; 室内高度为3.5m~4.5m的场所, 应选择大型或中型标志灯; 室内高度小于3.5m的场所, 应选择中型或小型标志灯 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 44 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
57	030412001008	A类楼层标志灯 36V（壁挂式）	1. 名称:A类楼层标志灯（壁挂式） 2. 型号：36V 2W 4000K LED 3. 规格:室内高度大于4.5m的场所，应选择特大型或大型标志灯；室内高度为3.5m~4.5m的场所，应选择大型或中型标志灯；室内高度小于3.5m的场所，应选择中型或小型标志灯 4. 其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	10						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 45 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
58	030412001009	A类地面连续型疏散指示 36V（埋地式）	1. 名称:A类地面连续型疏散指示（埋地式） 2. 型号: 36V 1W 4000K LED 3. 规格:室内高度大于4.5m的场所，应选择特大型或大型标志灯；室内高度为3.5m~4.5m的场所，应选择大型或中型标志灯；室内高度小于3.5m的场所，应选择中型或小型标志灯 4. 其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	41					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 46 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
59	031101007001	集中电源	1. 规格:集中电源 2. 型号:KW-D-1.0 KVA-B106 3. 容量:0.6KW 4. 其他:完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装 2. 测试	套	5						
60	030404017004	应急照明控制器	1. 名称:应急照明控制器 2. 型号、规格:K-BUS系统 3. 基础形式、材质、规格:详见设计图纸 4. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 5. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 6. 安装方式:落地安装	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 47 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
61	030411004001	应急疏散照明线	1. 名称:应急疏散照明线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB1N-BYJ 4. 规格:2*2.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见图纸 8. 钢索材质、规格:详见图纸 9. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	1154.81						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 48 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
62	030408001008	电力电缆WDUZBN-YJV-5*10mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDUZCN-BYJ 3. 规格: 5*10mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道敷设 6. 电压等级(kV): 0.6/1KV 7. 其他: 完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭(盖) 盖板	m	15					
63	030408001009	电力电缆WDUZBN-KVV-2*1.5mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDUZBN-KVV 3. 规格: 2*1. 5mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道敷设 6. 电压等级(kV): 0.6/1KV 7. 其他: 完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭(盖) 盖板	m	15					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 49 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
64	030408001012	电力电缆WDUZBN-KVV-3*1.5mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDUZBN-KVV 3. 规格: 3*1.5mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道敷设 6. 电压等级(kV): 0.6/1KV 7. 其他: 完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭(盖) 盖板	m	15					
65	030408001010	电力电缆WDUZBN-KVV-11*1.5mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDUZBN-KVV 3. 规格: 11*1.5mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道敷设 6. 电压等级(kV): 0.6/1KV 7. 其他: 完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭(盖) 盖板	m	15					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 50 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
66	030408001011	电力电缆WDUZBN-KVV-12*1.5mm2	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDUZBN-KVV 3. 规格: 12*1.5mm2 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: 管道敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6/1KV 7. 其他: 完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭 (盖) 盖板	m	15						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 51 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
67	030408001013	电力电缆BTTWY-4*16+E16mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BTTWY 3. 规格:4*16+E16mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1KV 7. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭 (盖) 盖板	m	150						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 52 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
68	030408001005	电力电缆WDUZCN-BYJ-3*2.5mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDUZCN-BYJ 3. 规格:3*2.5mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1KV 7. 其他:完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	312					
69	030408001006	电力电缆BTTWY-3*4mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:BTTWY 3. 规格:3*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1KV 7. 其他:完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	24					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 53 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
70	030411001005	电缆保护管SC20	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合规范要求 6. 钢索材质、规格:详见图纸 7. 其他:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	1064.83						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 54 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
71	030411001007	电缆保护管SC32	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合规范要求 6. 钢索材质、规格:详见图纸 7. 其他:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 55 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
72	030411001006	电缆保护管SC40	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:明配 5. 接地要求:符合规范要求 6. 钢索材质、规格:详见图纸 7. 其他:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 56 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
73	030411001008	电缆保护管SC50	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合规范要求 6. 钢索材质、规格:详见图纸 7. 其他:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述,并结合施工现场自行踏勘,未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	180					
74	030408003003	电缆保护管JDG20	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 敷设方式:明敷 5. 其他:完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 保护管敷设	m	312					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 57 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
75	030408003004	电缆保护管JDG25	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 敷设方式:桥架 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 保护管敷设	m	24					
76	沪201707001001	墙面开槽并修复	1. 墙体材料种类:砖砌墙 2. 开槽要求:50mm以内 3. 修复:干混抹灰砂浆DP M20.0 4. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 定位 2. 开槽 3. 恢复处理并粉刷 4. 清理垃圾	m	1376.83					
		分部小计									
		消防主机移位									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 58 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
77	030905001001	消防主机调试	1. 名称:消防主机调试 2. 线制:详见图纸 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 系统调试	系统	1					
78	030411004002	新增电话线	1. 名称:电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ1N-RYJS 4. 规格:2*1.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见图纸 8. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	65					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 59 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
79	030411004003	新增广播线	1. 名称:广播线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ1N-RYJS 4. 规格:2*1.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见图纸 8. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	91						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 60 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
80	030411004004	新增火灾报警信号线	1. 名称:火灾报警信号线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ1N-RYJSP 4. 规格:2*1.5mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见图纸 8. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	224.97						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 61 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
81	030411004005	新增电源线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2*2.5MM2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见图纸 8. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	104.66						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 62 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
82	030411004006	风机控制线缆	1. 名称:风机控制线缆 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ1N-RYJS 4. 规格:5*1.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见图纸 8. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	130						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 63 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
83	030411001002	SC20	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合规范要求 6. 钢索材质、规格:详见图纸 7. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	481.82						
84	030411001003	SC25	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:符合规范要求 6. 钢索材质、规格:详见图纸 7. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	130						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 64 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
85	031003010001	金属软管	1. 材质:金属软管 2. 规格: Φ 32 3. 连接形式: 详见设计图纸 4. 其他: 完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装	个	30					
86	030404022001	消防室风机控制盘	1. 名称:消防室风机控制盘 2. 型号、规格:JBF-11S/CD8 480x133(3U) 3. 接线端子材质、规格:详见图纸 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 65 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
87	030904003001	报警按钮（含电话插口）	1. 名称:报警按钮（含电话插口） 2. 其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1						
88	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:详见图纸 3. 其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1						
89	030904001001	烟感	1. 名称:烟感 2. 规格:详见图纸 3. 其他:完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	23						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 66 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
90	030904003002	消火栓报警按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
91	030904007001	消防广播	1. 名称:消防广播 2. 安装方式:详见图纸 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2					
92	030904008001	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:详见图纸 3. 类型:输入模块 4. 输出形式:详见图纸 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	16					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。      增值税



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 67 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
93	030904008002	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 规格:详见图纸 3. 类型:输出模块 4. 输出形式:详见图纸 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	11					
94	030904008003	排烟风机控住模块箱	1. 名称:排烟风机控住模块箱 2. 规格:详见图纸 3. 类型:模块箱 4. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 68 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
95	031003003003	电动防火阀	1. 类型:电动防火阀 2. 材质:按设计要求和图纸规范 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:按设计要求和图纸规范 5. 焊接方法:按设计要求和图纸规范 6. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	8					√	
96	030901006001	水流指示器DN150	1. 规格、型号:水流指示器DN150 2. 连接形式:按设计要求和图纸规范 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 69 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
97	030703001001	280℃常开防火阀	1. 名称:280℃防火风量调节阀 2. 型号型号:按照管路规格 3. 支架形式、材质:型钢制作安装	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	13						
98	031003003004	水流指示器监控检修阀	1. 类型:水流指示器及其监控检修阀 2. 材质:按设计要求和图纸规范 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:按设计要求和图纸规范 5. 焊接方法:按设计要求和图纸规范 6. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					√	
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 70 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
99	030904001002	感温探测器	1. 名称:感温探测器 2. 规格:详见图纸 3. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	1						
100	030904008004	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 规格:详见图纸 3. 类型:短路隔离器 4. 输出形式:详见图纸 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 71 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
101	沪201707001002	墙面开槽并修复	1. 墙体材料种类: 砖砌墙 2. 开槽要求: 50mm以内 3. 修复: 干混抹灰砂浆DP M20.0 4. 备注: 未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述, 并结合施工现场自行踏勘, 未尽事项投标单位考虑在综合单价中。	1. 定位 2. 开槽 3. 恢复处理并粉刷 4. 清理垃圾	m	611.82					
		分部小计									
		监控改造									
102	030502005002	超六类网线	1. 名称: 超六类网线 2. 其他: 完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	200					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 72 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
103	沪030509001001	POE交换机	1. 名称:POE交换机 2. 门数:16口 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 本体安装、调试	台	3					
104	030502007001	8芯单模光纤	1. 名称:8芯单模光纤 2. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接 4. 调试	m	600					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 73 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
105	031103023001	弱电柜	1. 种类:弱电柜 2. 说明:1.5米, 铁质的, 含内部所有 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 站台、砌筑基座安装 2. 箱体安装 3. 接线模块 (保安排、端子板、试验排、接头排) 安装 4. 列架安装 5. 成端电缆安装 6. 地线安装 7. 连接、改接跳线	个	1					
106	030502013001	光纤熔接包	1. 名称:光纤熔接包 2. 规格:16口 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述。完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 端接模块 2. 安装面板	个	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 74 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
107	031101055001	光纤收发器	1. 规格:光纤收发器 2. 型号:一光一电 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 安装 2. 测试	台	6					
108	030502009001	光纤跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 规格:详见设计图纸 3. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	24					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 75 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
109	030411001009	配管PVC50	1. 名称:配管VPC20 2. 备注:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	5					
110	030404035001	PDU	1. 名称:PDU 2. 其他:未描述清楚的详见设计图纸及图纸中具体规格描述。此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内综合考虑。	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 76 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
111	030404017002	配电箱	1. 名称:小型配电箱 2. 型号:2P 3. 规格:300*400*15mm 4. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 5. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 6. 安装方式:悬挂式 7. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1						
112	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:钢管 3. 规格:长度2500 4. 土质:见设计图纸 5. 基础接地形式:见设计图纸 6. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 接地极(板、桩)制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷(喷)油漆	根	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 77 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
113	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:详见图纸 3. 规格:300*100cm 4. 材质:MR 5. 接地方式:详见图纸 6. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	130					
114	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌焊接钢管 3. 规格:DN100mm 4. 配置形式:埋地敷设 5. 接地要求:符合规范要求 6. 其他:包含挖填土、余土外运等。完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	30					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 78 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
115	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 配线线制:详见图纸 8. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 配线 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	10					
116	030404034001	空气开关	1. 名称:空气开关 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格:DZ15-100/2P 100A 4. 安装方式:暗装 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段：C01

第 79 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
117	030404034002	空气开关	1. 名称:空气开关 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格:DZ47-63/2P 63A 4. 安装方式:暗装 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
118	030404034003	空气开关	1. 名称:空气开关 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格:DZ47-63/2P 32A 4. 安装方式:暗装 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程      标段：C01      第 80 页 共 80 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
119	030502001001	网络机柜	1. 名称:网络机柜 2. 规格:9U (450mm*400mm*530mm) 3. 材质:铁质 4. 安装方式:壁挂 5. 其他:完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求并满足验收标准	1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

## 增值税项目清单计价表

工程名称：方松街道社区党群服务中心消防改造项目\方松街道社区党群服务中心消防改造项目\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税