办公区依据《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

对于一、二级耐火等级的单、多层其他建筑，当房间位于两个外部出口或楼梯间之间时，房门至外部出口或封闭楼梯间的最大距离为40米。当场所设置自动喷水灭火系统时，上述疏散距离可增加25%，即40m×（1+25%）=50m。据此，本项目因设置自动喷水灭火系统，其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不大于50m，符合规范要求。

本次设计，共计固定座位数为87个，即疏散人数为：87人×1.1=95人，疏散宽度按100人/米计算，计算宽度为0.95米，实际疏散宽度等于1.2米+1.4米=2.6米。



感谢您选择东大设计！

设计单位 / Design Corporation	上海东大室内设计工程有限公司 SHANGHAI DONGDA INTERIOR DESIGN & CONSTRUCTION CO., LTD	建设单位 Client:	静安区人民政府江宁路街道办事处	审核 Reviewed by	张 萤		审定 Approved by			工程编号 Project No.		专业 Discipline	建筑
建筑装饰工程设计专项甲级 证书编号：A231027170				校对 Checked by	任 佳		项目负责人 Princial in charge	张 萤		阶段 Stage	施 工	图号 Drawing No.	建施-22
建筑行业（建筑工程专业）乙级 证书编号：A231027170		项目名称 Project Name	静安区江宁路街道综治法治中心装修工程	设计 Designed by	李亚飞		专业负责人 Discipline Responsible	张 萤		版次 Version	A 版	日期 Date	2025.07
		单项名称 Sub-project		绘图 Drawn by	李亚飞		图纸名称 Drawing Title	2F疏散示意图					

本图须加盖出图签章，否则一律无效 Invalid Unless Stamped

项目负责人专用章 Project Leader

设计出图专用章 Release Stamp

A2