

防反复、补短板三泾河二期河道整治项目

招标工程量清单

2025-06-18

工程报建号：

防反复、补短板三泾河二期河道整治项目工程

工 程 量 清 单

招 标 人： 上海市松江区水务管理所
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海昕征程建设咨询有限公
招标代理机构： 司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(水利注册造价工程师签字盖专
用章)

审 核 人： _____
(水利一级注册造价工程师签字盖
专用章)

编 制 时 间： 2025-06-18

审 核 时 间： 2025-08-14

总 说 明

工程名称： 防反复、补短板三泾河二期河道整治项目

第 1 页 共 2 页

防反复、补短板三泾河

二期河道整治项目--招标说明

一、工程概况：

本项目整治河道为三泾河二期,三泾河东岸,北起河介浜,南至泗凤公路,整治长度472m。整治主要内容:新建防汛通道1408m²、栏杆472m、挡土墙115.4m,硬质铺装710m²,场地平整7485m²,绿化4689m²,水文化廊架、灯光照明、标识标牌等。

1、施工现场条件:具备开工条件。

2、工程质量要求:一次验收合格率100%。

二、招标范围:

详见招标文件第一章投标须知中“工程承包范围”。

三、工程量清单编制依据:

按照中华人民共和国国家标准GB50500—2013《建设工程工程量清单计价规范》水利清单(2018)、上海市建设工程有关文件的规定、上海泉绮水务工程设计有限公司的设计图等。

四、报价依据:

(一)、按照《建设工程工程量清单计价规范》、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。工程量清单应采用综合单价计价,综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的全部费用,并考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用。工程总价由分部分项工程费、施工措施费及其他项目费、规费税金项目费组成。

(二)、施工措施费是为完成本项目施工,在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。本工程措施项目根据招标文件、设计图纸、招标人提供的现场资料进行编制。措施费内容包括通用项目费和各专业工程措施费。措施费内容不仅限于清单所列项目,投标人可根据企业自身特点作适当的变更增减。投标人应对拟建工程可能发生的措施项目和措施费用作通盘考虑。

五、投标报价说明:

1、投标单位应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上,结合市场因素、施工要求全面考虑后报价,一旦中标,除招标文件注明外,一律不予调整。

2、由承包人自行采购的材料、设备,其单价应包括包装、运输、仓储、场内驳运、保管、损耗、检验检测等费用,实际施工时不作调整。

3、本工程施工用电用水,由建设单位负责在开工前接至施工现场边缘(

总 说 明

工程名称： 防反复、补短板三泾河二期河道整治项目

第 2 页 共 2 页

以现场踏勘为准)。中标施工单位进场后应自装管线及计量表具，施工单位在施工中发生的生产、生活用水、电费用，报价时应包括在综合单价内。

4、本工程混凝土和砂浆必须全部采用商品混凝土和商品砂浆。商品砼在材料单价的报价中应不含泵送费，但是该项综合单价中应包含泵送费。钢筋砼用钢筋的综合单价中应包含钢筋成型费。商品砂浆包括干粉砂浆和预拌砂浆，清单中未注明采用干粉还是预拌砂浆的，由投标单位自行考虑，无论以后是采用干粉还是预拌，单价不予调整。

5、建筑垃圾外运及处置需满足沪松府办[2016]17号文的相关规定执行。

六、投标报价书的编制要求：

投标人应按规定的统一格式报价。

七、清单说明：

项目特征以清单中描述的为准，并参考相关设计图纸。清单中的项目特征与工作内容地位同等，并互为补充，今后不得以项目特征与工作内容不符或不一致而作调整。

八、措施项目说明：

清单中提供的内容及数量为参考量，投标人应结合自身施工技术力量和施工组织设计内容自行测算，中标后一律不得调整（模板和脚手架的工程量除外，允许在一个月调整报告中按实调整）。

九、主要材料燃烧等级要严格按照图纸要求的等级，所有材料中的污染物的含量均应符合规范相应的限定。

十、本工程所有施工工序、施工质量、材料、质量、材质和造型等都需满足设计文件以及国家和上海市的相关规范、规定的所有要求。

十一、涉及自来水、电力等公用事业部门的施工界面，以公用事业部门的解释为准。

安全文明施工措施项目清单与计价明细表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	名称	工程内容
1	沪水措301000	安全防护	
1.1	沪水措301010	安全警示	
1.2	沪水措301020	基坑防护	
1.3	沪水措301030	临边洞口交叉高处作业防护	
1.4	沪水措301040	施工机械防护	
1.5	沪水措301050	临水作业	
1.6	沪水措301060	水上作业防护	
1.7	沪水措301070	塘堤围涂作业防护	
1.8	沪水措301080	汛期作业防护	
1.9	沪水措301090	作业人员配备安全防护用品	
2	沪水措302000	文明施工	
2.1	沪水措302010	出入口及现场围挡	
2.2	沪水措302020	各类图板	
2.3	沪水措302030	企业标志	
2.4	沪水措302040	场容场貌	
2.5	沪水措302050	材料堆放	
2.6	沪水措302060	现场防火	
3	沪水措303000	环境保护	
3.1	沪水措303010	粉尘、噪音控制	
3.2	沪水措303030	有毒有害气体控制	
3.3	沪水措303040	污染物控制	
3.4	沪水措303050	垃圾清运	
4	沪水措304000	临时设施	
4.1	沪水措304010	现场办公生活设施	
4.2	沪水措304020	现场临时用电	
4.3	沪水措304030	临时给排水	
4.4	沪水措304040	其他	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\挡墙工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		0.5m挡土墙（38m）									
1	500101002003	一般土方开挖	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖深度:按设计图纸LT-T-02 3. 其他:余方及运距投标单位自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	17.2					
2	500103001003	一般土方填筑	1. 土质:一、二类 2. 分层厚度、碾压方式及遍数:按设计要求 3. 填筑体干密度:按设计要求 4. 掺和料比例:按设计要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	0.41					
3	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	27.74					
4	沪040202017003	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 2. 厚度:10cm	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	27.74					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\挡墙工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:砖砌体(烧结砖)地上部分强度等级≥MU10,地下部分≥MU1 2. 基础类型:基础 3. 砂浆强度等级:砂浆强度等级不小于M7.5;现	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	11.25					
6	010507005003	压顶	1. 断面尺寸:0.41*0.15m 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m3	2.36					
7	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:挡土墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:按规范要求 3. 面层厚度、砂浆配合比:3mm 水泥砂浆1: 3	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层 4. 抹装饰面 5. 勾分格缝	m2	34.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\挡墙工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	011204001005	600*500*50厚雪浪石荔枝面花岗岩	1. 墙体类型:挡土墙 2. 安装方式:铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*500*50厚雪浪石荔枝面花岗岩 4. 防护材料种类:按设计图纸要求 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	19					
9	011204001006	600*450*30厚雪浪石荔枝面花岗岩	1. 墙体类型:挡土墙 2. 安装方式:铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*450*30厚雪浪石荔枝面花岗岩 4. 防护材料种类:按设计图纸要求 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	17.1					
		分部小计									
		0.8m挡土墙 (75.802m)									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\挡墙工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	500101002004	一般土方开挖	1. 土类分级:综合考虑 2. 开挖深度:按设计图纸LT-T-02 3. 其他:余方及运距 投标单位自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	34.31					
11	500103001004	一般土方填筑	1. 土质:一、二类 2. 分层厚度、碾压方式及遍数:按设计要求 3. 填筑体干密度:按设计要求 4. 掺和料比例:按设计要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实 3. 缺土外购	m3	34.31					
12	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	55.34					
13	沪040202017004	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 2. 厚度:10cm	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 养生 4. 切缝	m2	55.34					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\挡墙工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:砖砌体(烧结砖)地上部分强度等级≥MU10,地下部分≥MU1 2. 基础类型:基础 3. 砂浆强度等级:砂浆强度等级不小于M7.5;现	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	31.84					
15	010507005004	压顶	1. 断面尺寸:0.41*0.15m 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m3	4.7					
16	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:挡土墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:按规范要求 3. 面层厚度、砂浆配合比:3mm 水泥砂浆1: 3	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层 4. 抹装饰面 5. 勾分格缝	m2	113.7					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\挡墙工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	011204001007	600*500*50厚雪浪石荔枝面花岗岩	1. 墙体类型:挡土墙 2. 安装方式:铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*500*50厚雪浪石荔枝面花岗岩 4. 防护材料种类:按设计图纸要求 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	37.9					
18	011204001008	600*450*30厚雪浪石荔枝面花岗岩	1. 墙体类型:挡土墙 2. 安装方式:铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*450*30厚雪浪石荔枝面花岗岩 4. 防护材料种类:按设计图纸要求 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	56.85					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\步道工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
步道											
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.33m 3.其他:土方外运处置 投标单位自行考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	429.2					
2	040204001001	人行道整形碾压	1.部位:人行步道 2.范围:河道边	1.放样 2.碾压	m2	1300.61					
3	040202011005	150厚碎石垫层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	1300.61					
4	040203007001	100厚C30砼	1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:按设计要求 3.厚度:100mm 4.嵌缝材料:按设计图纸要求	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.拉毛 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护 8.模板制作安装、拆除、整理	m2	1300.61					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\步道工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	040901003001	钢筋网片	1. 钢筋种类:综合钢筋 2. 钢筋规格: $\phi 10@150$ 单层双向	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	10.698					
6	040203006001	40厚搅拌型红色沥青混凝土 (AC-10)	1. 石料粒径:AC-10 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:红色搅拌型沥青 5. 掺和料:按设计要求	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	1300.61					
7	040203006002	40厚黑色沥青混凝土 (AC-20) 【AC-20】	1. 石料粒径:AC-20 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:道路沥青 4. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 5. 掺和料:按设计要求	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m ²	1300.61					
8	040203008001	400*100*18厚仿芝麻灰荔枝面PC砖	1. 块料品种、规格:400*100*18厚仿芝麻灰荔枝面PC砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:62厚1:3水泥砂浆	1. 铺砌块料 2. 嵌缝、勾缝	m ²	106.66					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\步道工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		100*100*50厚芝麻黑弹石									
9	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.33m 3.其他:土方外运处置 投标单位自行考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	19.51					
10	040204001002	人行道整形碾压	1.部位:人行步道 2.范围:河道边	1.放样 2.碾压	m2	67.28					
11	040202011006	150厚碎石垫层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	67.28					
12	040203007002	100厚C30砼	1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:按设计要求 3.厚度:100mm 4.嵌缝材料:按设计图纸要求	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.拉毛 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护 8.模板制作安装、拆除、整理	m2	67.28					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\步道工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备 注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费		材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
13	040901003002	钢筋网片	1. 钢筋种类:综合钢筋 2. 钢筋规格: φ10@150单层双向	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.553					
14	040203008002	100*100*50厚芝麻黑弹石	1. 块料品种、规格:100*100*50厚芝麻黑弹石 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆	1. 铺砌块料 2. 嵌缝、勾缝	m ²	67.28					
		分部小计									
		600*300*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖									
15	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.33m 3. 其他:土方外运处置投标单位自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m ³	115.54					
16	040204001003	人行道整形碾压	1. 部位:人行步道 2. 范围:河道边	1. 放样 2. 碾压	m ²	431.11					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\步道工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	040202011007	150厚碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m ²	431.11					
18	040203007003	100厚C30砼	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:按设计要求 3. 厚度:100mm 4. 嵌缝材料:按设计图纸要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护 8. 模板制作安装、拆除、整理	m ²	431.11					
19	040901003003	钢筋网片	1. 钢筋种类:综合钢筋 2. 钢筋规格:Φ10@150单层双向	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	3.546					
20	040203008003	600*300*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖	1. 块料品种、规格:600*300*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆	1. 铺砌块料 2. 嵌缝、勾缝	m ²	431.11					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\步道工程

标段：C01

第 6 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		400*200*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖									
21	040101001004	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.33m 3.其他:土方外运处置 投标单位自行考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	1.52					
22	040204001004	人行道整形碾压	1.部位:人行步道 2.范围:河道边	1.放样 2.碾压	m2	5.67					
23	040202011008	150厚碎石垫层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	5.67					
24	040203007004	100厚C30砼	1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:按设计要求 3.厚度:100mm 4.嵌缝材料:按设计图纸要求	1.模板制作安装、拆除、整理 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	5.67					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\步道工程

标段：C01

第 7 页 共 9 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
25	040901003004	钢筋网片	1. 钢筋种类:综合钢筋 2. 钢筋规格: $\phi 10@150$ 单层双向	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.047					
26	040203008004	400*200*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖	1. 块料品种、规格:400*200*18厚仿芝麻白荔枝面PC砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆	1. 铺砌块料 2. 嵌缝、勾缝	m ²	5.67					
		分部小计									
		140*25厚栗色竹木平台									
27	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.33m 3. 其他:土方外运处置投标单位自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m ³	32.93					
28	040204001005	人行道整形碾压	1. 部位:人行步道 2. 范围:河道边	1. 放样 2. 碾压	m ²	119.75					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\步道工程

标段：C01

第 8 页 共 9 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	040202011009	150厚碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m ²	119.75					
30	040203007005	100厚C30砼	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:按设计要求 3. 厚度:100mm 4. 嵌缝材料:按设计图纸要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护 8. 模板制作安装、拆除、整理	m ²	119.75					
31	040901003005	钢筋网片	1. 钢筋种类:综合钢筋 2. 钢筋规格:Φ10@150单层双向	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.985					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\驳岸栏杆

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
驳岸栏杆											
1	沪500111003001	150*150*8厚预埋钢板	1. 材质:150*150*8厚预埋钢板 2. 固定方式:膨胀螺栓固定	1. 制作 2. 埋设安装	t	1.334					
2	010604001001	100*40*3厚镀锌矩形钢	1. 类型:矩形钢管 2. 钢材品种、规格:100*40*3厚镀锌矩形钢	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 安装	t	2.979					
3	011503001001	不锈钢栏杆、木扶手	1. 扶手材料种类、规格:200*85厚栗色菠萝格防腐木 2. 栏杆材料种类、规格:10厚不锈钢板柱, 2厚不锈钢板封面, 具体做法详见LT-T-01 3. 栏板材料种类、规格、颜色:∅10钢索 拉直具体做法详见LT-T-01 4. 固定配件种类:L*100*3厚镀锌钢板木螺钉固定 5. 防护材料种类:按设计图纸要求	1. 定制不锈钢钢板立柱、木扶手 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	472					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\驳岸栏杆

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
4	040203008005	400*150*18厚仿芝麻灰荔枝面PC砖	1. 块料品种、规格：400*150*18厚仿芝麻灰荔枝面PC砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆	1. 铺砌块料 2. 嵌缝、勾缝	m ²	141.6					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\广场台阶

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
台阶一											
1	040101001006	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.35m 3.其他:土方外运处置 投标单位自行考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	22.16					
2	040204001006	人行道整形碾压	1.部位:人行步道 2.范围:河道边	1.放样 2.碾压	m2	63.32					
3	040202011010	150厚碎石垫层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	63.32					
4	040203007006	120厚C30砼	1.混凝土强度等级:C30 2.掺和料:按设计要求 3.厚度:120mm 4.嵌缝材料:按设计图纸要求	1.模板制作安装、拆除、整理 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	63.32					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\广场台阶

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.35m 3. 其他:土方外运处置 投标单位自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	7.13					
10	040204001007	人行道整形碾压	1. 部位:人行步道 2. 范围:河道边	1. 放样 2. 碾压	m2	20.37					
11	040202011011	150厚碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	20.37					
12	040203007007	120厚C30砼	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:按设计要求 3. 厚度:120mm 4. 嵌缝材料:按设计图纸要求	1. 模板制作安装、拆除、整理 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	20.37					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\广场台阶

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备 注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费		材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
13	040901003007	钢筋网片	1. 钢筋种类:综合钢筋 2. 钢筋规格: $\phi 10@150$ 单层双向	1. 制作 2. 运输 3. 安装	t	0.168					
14	040203008008	600*520*50厚芝麻白荔枝面花岗岩	1. 块料品种、规格:600*520*50厚芝麻白荔枝面花岗岩 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆	1. 铺砌块料 2. 嵌缝、勾缝	m ²	13.58					
15	040203008010	600*500*50厚芝麻白荔枝面花岗岩	1. 块料品种、规格:600*500*50厚芝麻白荔枝面花岗岩 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆	1. 铺砌块料 2. 嵌缝、勾缝	m ²	6.79					
16	040203008009	600*150*30厚芝麻白荔枝面花岗岩	1. 块料品种、规格:600*150*30厚芝麻白荔枝面花岗岩 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆	1. 铺砌块料 2. 嵌缝、勾缝	m ²	6.1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
乔灌木											
1	沪500116002001	水杉	1. 植物种类及规格: 水杉胸径12-15cm, 高度650cm, 冠幅350cm 2. 种植要求:按设计 图纸要求 3. 养护期:1年	1. 苗木购置 2. 铺设营养土 3. “井”字支撑 4. 栽植 5. 养护	棵	35					
2	沪500116002002	望春玉兰	1. 植物种类及规格: 望春玉兰胸径15cm, 高度600cm, 冠幅400cm 2. 种植要求:全冠; 树形饱满 3. 养护期:1年	1. 苗木购置 2. 铺设营养土 3. 栽植 4. “井”字支撑 5. 养护	棵	13					
3	沪500116002003	白玉兰	1. 植物种类及规格: 白玉兰胸径20cm, 高度750cm, 冠幅450-500cm 2. 种植要求:全冠; 树形饱满 3. 养护期:1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护 4. “井”字支撑	棵	15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	沪500116002004	二介玉兰	1. 植物种类及规格: 二介玉兰胸径16cm, 高度550cm, 冠幅400cm 2. 种植要求: 全冠, 树形饱满 3. 养护期: 1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护 4. “井”字支撑	棵	21					
5	沪500116002005	美人茶	1. 植物种类及规格: 美人茶高度250cm, 冠幅250cm 2. 种植要求: 全冠, 一级分枝4以上, 端正, 开展, 分枝均匀, 枝叶茂盛 3. 养护期: 1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护	棵	24					
6	沪500116002006	红枫	1. 植物种类及规格: 红枫胸径12cm, 高度350-400cm, 冠幅300-350cm 2. 种植要求: 造型飘逸, 饱满 3. 养护期: 1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护 4. “井”字支撑	棵	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪500116002007	鸡爪槭	1. 植物种类及规格: 鸡爪槭 地径12cm, 高度250-300cm, 冠幅250cm 2. 种植要求:造型飘逸, 饱满 3. 养护期:1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护 4. “井”字支撑	棵	3					
8	沪500116002008	日本晚樱	1. 植物种类及规格: 日本晚樱 地径12.0cm, 高度350cm, 冠幅300cm 2. 种植要求:全冠; 树形饱满 3. 养护期:1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护 4. “井”字支撑	棵	23					
9	沪500116002009	紫薇	1. 植物种类及规格: 紫薇地径10cm, 高度300-350cm, 冠幅300cm 2. 种植要求:全冠; 树形饱满 3. 养护期:1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护 4. 三角支撑	棵	6					
10	沪500116002010	中华木绣球	1. 植物种类及规格: 中华木绣球高度300cm, 冠幅300cm 2. 种植要求:全冠; 树形饱满 3. 养护期:1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护	棵	12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	沪500116002011	亮晶女贞球	1. 植物种类及规格: 亮晶女贞球 高度120cm, 冠幅120cm 2. 种植要求: 球形饱满, 不脱脚 3. 养护期: 1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护	棵	12					
12	沪500116002012	大叶黄杨球	1. 植物种类及规格: 大叶黄杨球 高度150cm, 冠幅150cm 2. 种植要求: 球型饱满美观, 枝叶茂密, 不脱脚, 修剪后规格 3. 养护期: 1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护	棵	16					
13	SLA000001	苗木搬迁	1. 名称、规格: 乔木, 胸径12cm左右 2. 其他: 搬迁位置由业主确认	1. 起挖、种植	株	80					
		分部小计									
		地被									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:按设计要求 2. 取土运距:投标单位自行考虑 3. 回填厚度:按设计图纸要求 4. 找平找坡要求:按设计图纸要求 5. 弃渣运距:投标单位自行考虑	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m ²	4689					
15	沪500116003001	毛鹃	1. 植物种类及规格:毛鹃 高度35cm,冠幅30cm 2. 种植要求:36株/m ² , 密植满铺不露土 3. 养护期:1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护 4. 苗木购置	m ²	516					
16	沪500116003002	无尽夏	1. 植物种类及规格:无尽夏 高度35cm,冠幅40cm 2. 种植要求:36株/m ² , 密植满铺不露土 3. 养护期:1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护 4. 苗木购置	m ²	153					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪500116003003	玉簪	1. 植物种类及规格: 玉簪 高度30cm, 冠幅30cm 2. 种植要求: 36株/m ² 3. 密植满铺不露土 3. 养护期: 1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护 4. 苗木购置	m ²	214					
18	沪500116003004	金森女贞	1. 植物种类及规格: 金森女贞 高度35cm, 冠幅25cm 2. 种植要求: 36株/m ² 2, 密植满铺不露土 3. 养护期: 1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护 4. 苗木购置	m ²	319					
19	沪500116003005	迭迷香	1. 植物种类及规格: 迭迷香 高度30cm, 冠幅25cm 2. 种植要求: 49株/平方, 密植满铺不露土 3. 养护期: 1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护 4. 苗木购置	m ²	198					
20	沪500116003006	紫鹃	1. 植物种类及规格: 紫鹃 高度25cm, 冠幅20cm 2. 种植要求: 49株/平方, 密植满铺不露土 3. 养护期: 1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护 4. 苗木购置	m ²	325					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\绿化工程

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	沪500116003007	百子莲	1. 植物种类及规格: 百子莲 高度30cm, 冠幅30cm 2. 种植要求: 36株/平方, 密植满铺不露土 3. 养护期: 1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护 4. 苗木购置	m2	317					
22	沪500116003008	粉花绣线草	1. 植物种类及规格: 粉花绣线草 高度25cm, 冠幅20cm 2. 种植要求: 36株/平方, 密植满铺不露土 3. 养护期: 1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护 4. 苗木购置	m2	395					
23	沪500116003009	德国鸢尾	1. 植物种类及规格: 德国鸢尾 高度40cm, 冠幅30cm 2. 种植要求: 36株/平方, 密植满铺不露土 3. 养护期: 1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护 4. 苗木购置	m2	86					
24	沪500116003010	南天竹	1. 植物种类及规格: 南天竹 高度30cm, 冠幅25cm 2. 种植要求: 36株/平方, 密植满铺不露土 3. 养护期: 1年	1. 铺设营养土 2. 栽植 3. 养护 4. 苗木购置	m2	145					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\休闲坐凳

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
休闲坐凳三个											
1	500101002006	一般土方开挖	1.土类分级:一、二类土 2.开挖深度:按设计图纸要求 3.备注:投标单位自行考虑处置地方及运距	1.人工或机械挖土 2.整修边坡 3.土方场内运输 4.余土外运及弃置	m3	9.58					
2	500103001006	一般土方填筑	1.土质:一、二类 2.分层厚度、碾压方式及遍数:按设计要求 3.填筑体干密度:按设计要求 4.掺和料比例:按设计要求	1.取土或掺和料配制拌和 2.回填、夯实 3.缺土外购	m3	1.48					
3	040202011013	100厚碎石垫层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:10cm	1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	12.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\休闲坐凳

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040203007008	100厚C20砼	1. 混凝土强度等级: C20 2. 掺和料:按设计要求 3. 厚度:100mm 4. 嵌缝材料:按设计图纸要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护 8. 模板制作安装、拆除	m ²	12.6						
5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ³	6.84						
6	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:热轧 带肋钢筋 HRB400 II级10钢筋	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.581						
7	沪500111003002	-200*200*12厚预埋钢板	1. 材质:-200X200X12 Q235B 2. 固定方式:4根二级12钢筋与锚板T型焊	1. 制作 2. 埋设安装	t	0.015						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\休闲坐凳

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费	材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价	
8	010603003002	80*80*3厚镀锌方形钢龙骨	1. 钢材品种、规格: 80*80*3厚镀锌方形钢龙骨 2. 探伤要求: 按设计图纸要求 3. 防火要求: 按设计图纸要求	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤	t	0.278					
9	010604001005	100*100*5厚水平系梁镀锌方形钢龙骨	1. 梁类型: 水平系梁 2. 钢材品种、规格: 100*100*5厚水平系梁镀锌方形钢龙骨 3. 探伤要求: 按设计图纸要求 4. 防火要求: 按设计图纸要求	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤	t	0.537					
10	011207001001	L*120*30厚南方松木板外喷栗色漆	1. 面层材料品种、规格、颜色: L*120*30厚南方松木板外喷栗色漆 2. 固定方式: 木螺钉固定	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 面层铺贴	m2	73.52					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\休闲坐凳

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注
							综合单价	合 价	其中 人工费	
1	011702001001	带形基础模板	1. 基础类型:带型基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	18.18				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\水文化展示

标段：C01

第 1 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		廊架									
1	500101002007	一般土方开挖	1. 土类分级:一二类 2. 开挖深度:开挖深度按实际现场确定 3. 备注:余土处置及运距施工单位自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	11.91					
2	500103001007	一般土方填筑	1. 土质:一、二类 2. 分层厚度、碾压方式及遍数:按设计要求 3. 填筑体干密度:按设计要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实	m3	7.85					
3	040202011014	100厚碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	9.68					
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 其他:包括柱脚方包等全部费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作 3. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 4. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m3	2.95					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\水文化展示

标段：C01

第 2 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	010515001001	现浇构件钢筋 【热轧带肋钢筋 HRB400】	1. 钢筋种类、规格: 热轧带肋钢筋 HRB400	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.236					
6	沪500111003003	柱脚预埋件	1. 材质:-8 Q235B, -400*20Q235B 2. 固定方式:6X垫-20×70孔Φ26, 孔Φ30, 6M24, Q235B 3. 做法:具体详见结施06	1. 制作 2. 埋设安装	t	0.015					
7	010603003001	152*6厚镀锌圆形钢柱, 外喷白色氟碳漆	1. 钢材品种、规格: 152*6厚镀锌圆形钢 外喷白色氟碳漆 2. 探伤要求:按设计图纸要求 3. 防火要求:按设计图纸要求	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.441					
8	010604001002	152*5厚镀锌圆形钢梁	1. 梁类型:廊架梁 2. 钢材品种、规格: 152*5厚镀锌圆形钢梁 3. 安装高度:按设计要求 4. 探伤要求:按设计图纸要求 5. 防火要求:按设计图纸要求	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	2.045					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\水文化展示

标段：C01

第 3 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010604001003	50#槽钢	1. 梁类型:槽钢 2. 钢材品种、规格:50# 3. 安装高度:按设计要求 4. 探伤要求:按设计图纸要求 5. 防火要求:按设计图纸要求	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.463					
10	011302001001	1.5厚白色铝板外包	1. 龙骨材料种类、规格、间距:25*25*2.5厚镀锌角钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:1.5厚白色铝板外包 3. 其他:装饰铝板及其龙骨(铝板龙骨均应与钢梁顶、底面做平)由施工单位深化并经设计单位确认后实施。外包装饰板(顶面+底面)自重不大于0.3kN/m ² ;装饰铝板厚度要求见景观专业图纸。	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料	m ²	103					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\水文化展示

标段：C01

第 4 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		分部小计									
		石 凳									
11	500101002008	一般土方开挖	1. 土类分级:一二类 2. 开挖深度:开挖深度按实际现场确定 3. 备注:余土处置及运距施工单位自行考虑	1. 人工或机械挖土 2. 整修边坡 3. 土方场内运输 4. 余土外运及弃置	m3	6.33					
12	500103001008	一般土方填筑	1. 土质:一、二类 2. 分层厚度、碾压方式及遍数:按设计要求 3. 填筑体干密度:按设计要求	1. 取土或掺和料配制拌和 2. 回填、夯实	m3	4.28					
13	040202011015	100厚碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	10.21					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\水文化展示

标段：C01

第 5 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	040203007010	100厚C20砼	1. 混凝土强度等级: C20 2. 掺和料:按设计要求 3. 厚度:100mm 4. 嵌缝材料:按设计图纸要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护 8. 模板制作、安装、拆除	m ²	10.21						
15	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:砖砌体(烧结砖)地上部分强度等级≥MU10,地下部分≥MU1 2. 基础类型:基础 3. 砂浆强度等级:砂浆强度等级不小于M7.5;现	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m ³	4.08						
16	010507005005	压顶	1. 断面尺寸:0.48*0.15m 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级: C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板制作、模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m ³	0.92						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\水文化展示

标段：C01

第 6 页 共 8 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:石凳 2. 底层厚度、砂浆配合比:按规范要求 3. 面层厚度、砂浆配合比:3mm 水泥砂浆 1: 3	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层 4. 抹装饰面 5. 勾分格缝	m2	10.21					
18	011204001009	600*600*50厚雪浪石荔枝面花岗岩	1. 墙体类型:石凳 2. 安装方式:铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*50厚雪浪石荔枝面花岗岩 4. 防护材料种类:按设计图纸要求 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	7.66					
19	011204001010	600*400*30厚雪浪石荔枝面花岗岩	1. 墙体类型:石凳 2. 安装方式:铺贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:600*400*30厚雪浪石荔枝面花岗岩 4. 防护材料种类:按设计图纸要求 5. 磨光、酸洗、打蜡要求:按设计图纸要求	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	10.21					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\水文化展示

标段：C01

第 7 页 共 8 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)			备 注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费		材 料 及 工 程 设 备 暂 估 价
		分部小计									
		地面铺装									
20	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.33m 3. 其他:土方外运处置 投标单位自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	10.23					
21	040204001009	人行道整形碾压	1. 部位:人行步道 2. 范围:河道边	1. 放样 2. 碾压	m2	38.16					
22	040202011017	150厚碎石垫层	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	38.16					
23	040203007012	100厚C30砼	1. 混凝土强度等级:C30 2. 掺和料:按设计要求 3. 厚度:100mm 4. 嵌缝材料:按设计 图纸要求	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护 8. 模板制作安装、拆除、 整理	m2	38.16					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\室外布置

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
室外布置											
1	SLA000002	地图标识	1.名称:地图标识详图 2.做法:详见图纸LT-T-04 3.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,由投标人在编制综合单价时统一考虑。	1.基础 2.地图标识成品制作、安装	个	3					
2	SLA000003	引导标识	1.名称:引导标识详图 2.做法:详见图纸LT-T-05 3.备注:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,由投标人在编制综合单价时统一考虑。	1.基础 2.地图标识成品制作、安装	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\电气安装

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
电气部分											
1	030404017001	室外照明配电箱-AL-1	1. 名称:室外照明配电箱 2. 型号:非标IP65(箱体带锁) 3. 规格:参考现场尺寸 4. 基础形式、材质、规格:需设置350高基础 5. 接线端子材质、规格:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 7. 安装方式:落地柜安装 需采用10#槽钢搁高	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\电气安装

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030411001001	市政配电引进-SC32	1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:DN32mm 4.配置形式:埋地敷设,室外埋深-0.8米;室外管线敷设直线段需每隔50米设置手孔井,线路转弯处需设置手孔井。包含挖填沟槽土方 5.接地要求:符合设计要求	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地	m	50					
3	030408001001	电力电缆-YJV-5*6	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV-5*6 3.规格:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 4.材质:铜芯(含电缆头) 5.敷设方式、部位:管道敷设 6.电压等级(kV):符合设计要求 7.地形:详见招标图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	55					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\电气安装

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030411001002	配管-SC32	1.名称:电线管 2.材质:SC 3.规格:DN32mm 4.配置形式:埋地敷设,室外埋深-0.8米;室外管线敷设直线段需每隔50米设置手孔井,线路转弯处需设置手孔井。包含挖填沟槽土方 5.接地要求:符合设计要求	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地	m	550					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\电气安装

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
5	030411001003	廊架预埋管-SC32	1. 名称:廊架预埋管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32mm 4. 配置形式:埋地敷设, 室外埋深-0.8米; 室外管线敷设直线段需每隔50米设置手孔井, 线路转弯处需设置手孔井。包含挖填沟槽土方预埋管线超过施工规范长度, 中间需加装拉线盒或加大管径, 各种管线过沉降缝 5. 接地要求:符合设计要求 6. 做法参见98D301页。通过防火分区应采取防火保护措施	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地	m	200					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\电气安装

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	编 码	项 目 名 称	项 目 特 征 描 述	工 程 内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备 注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
6	030408001002	电力电缆-YJV-3*6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*6 3. 规格:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 4. 材质:铜芯(含电缆头) 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):符合设计要求 7. 地形:详见招标图纸	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	800					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：防反复、补短板三泾河二期河道整治项目\单项工程\电气安装

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	编 码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	030412007001	庭院灯	1. 名称:庭院路灯 2. 型号:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 3. 规格:45w 节能灯 4. 灯杆材质、规格:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 5. 灯架形式及臂长:H=3000mm 6. 编号:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求 7. 接地要求:根据现场综合考虑,符合设计、规范要求	1. 基础制作、安装 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 补刷(喷)油漆 7. 灯杆编号 8. 接地	套	30						
8	030412005001	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号:6w/m 3000k 灯带 3. 规格:符合设计、现场要求 4. 安装形式:槽内暗装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	12						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

