



水泥杆1#杆至B点间JKYJ-10kV-95mm²架空导线266米*3相 (共计800米)
 水泥杆1#杆至B点间JKYJ-0.4kV-120mm²架空导线300米*4相 (共计1200米)

- 新立15米钢管杆(桩)10kV,15米,1基+新立锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,1基
- 新装0.4kV直线横担*2套
- 新装0.4kV直线横担*2套
- 新装10kV直线横担*2套
- 移装杆上10kV变压器,400kVA,普通,非晶合金,油浸,1台,立体卷,铁芯,II级能效
- 新装杆变成套装置*1套(含熔丝3组(熔丝引流线、绝缘护罩,熔丝箱出线绝缘护罩、高压熔断器配件,熔丝管、高压熔断器配件)、隔离开关(绝缘护罩,高压隔离开关绝缘罩、组合电器配件,组合电器隔离开关)、零克箱(操作机构,箱内油浸,电动并可手动,弹簧、电能计量箱,三相,1,不锈钢,150A,悬挂式)
- 新装接地极*1套
- 新装故障指示器*3套
- 新装验电接地环及保护罩*7套
- 新装避雷器*6套

恢复15米电杆1根;恢复12米电杆1根;恢复10kV分段横担2组;恢复10kV直线横担*2套.;恢复0.4kV分段横担2组;恢复0.4kV直线横担*2套;恢复杆上10kV变压器,400kVA,普通,非晶合金,油浸1台;
 ;恢复避雷器6套;恢复杆变成套装置*1套(含熔丝3组(熔丝引流线、绝缘护罩;熔丝箱出线绝缘护罩、高压熔断器配件,熔丝管、高压熔断器配件)、隔离开关(绝缘护罩,高压隔离开关绝缘罩、组合电器配件,组合电器隔离开关)、零克箱(操作机构,箱内油浸,电动并可手动,弹簧、电能计量箱,三相,1,不锈钢,150A,悬挂式);恢复JKYK-10KV-95架空线800米;恢复JKYJ-.0.4KV-120架空线1200米。
 租赁400KW发电机供涉及春光小区居民使用,1个台班;25T吊车1个台班;高架带电作业车1个台班;涉及绿化开挖与修复;白色路面修复30米

新立杆(春光家园东门-武威路段) 工程 方案图 设计阶段
 电力管线搬迁

总工程师	主设计人
审核	校核
室主任	设计制图
组长	描图
日期	2024年05月27日
比例	1:1000

施工平面图(恢复)	
图号	S20220818S-10D-05