

静安区军休中心二所装修工程

招标工程量清单

上海晨镕建设造价咨询有限公司

2025-06-20

工程报建号：

静安区军休中心二所装修工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市静安区军队离休退休
干部服务管理中心
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海晨镭建设造价咨询有
招标代理机构：限 公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：李军
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：张利红
(签字或盖章)

编 制 人：姚锦琪
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：张利红
(一级注册造价工程师签字盖专
用章)

编 制 时 间：2025-06-20

审 核 时 间：2025-06-20

总 说 明

工程名称： 静安区军休中心二所装修工程

第 1 页 共 3 页

一、承包方式： 本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包施工和包协调管理的方式承包本次招标的全部工程项目。

二、工程量清单编制依据

1、本工程招标文件（含附件、补充文件）

2、设计单位提供的施工图纸

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关文件规定、上海市建设工程相关文件及规定

三、报价依据：

1、本工程招标文件、补充招标文件、工程量清单。

2、按照《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、上海市建设工程有关文件及本工程招标文件等规定。

四、工程量清单通用说明

（一） 概述

1、工程量清单应采用综合单价计价，综合单价是完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的费用，应包括劳务、材料、机械、管理和利润费用，并考虑招标文件中明示或暗示的所有责任、义务、风险因素涉及的费用。其中规费及税金另行列支。

2、工程总价由分部分项工程费、施工措施费、其他项目费及税金规费等组成。

3、施工措施费是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。本工程措施项目由投标单位根据招标文件、设计图纸、招标人提供的现场资料及投标单位编制的施工组织设计自行报价，需考虑整个总承包工程项目内包含的情况，投标报价一旦中标，措施项目清单费用闭口包干，一律不予调整。

4、分部分项工程量清单数量均为参考数量，投标单位均以参考数量进行报价，不得擅自改动。

5、部分项目中材料规格不明确均以设计施工图为标准，设计施工图不明确的均以施工规范为标准。

6、除特别说明外，投标单位对相同工作内容投报相同单价。若相同项目投报不同的单价，在签约过程中及工程变更核价需调价时将按最小的价格计算。

7、凡工程量清单明确品牌（产品）的项目，投标者必须报出其单价，同时还应报出该品牌（产品）的型号及规格。

8、分部分项工程量清单的项目进行了拆分，投标单位须严格按“项目特征”与“工作内容”报价，不得重复报价。

9、设计图纸中已明确工作内容、材料设备的规格型号等内容的，工程量

总 说 明

工程名称： 静安区军休中心二所装修工程

第 2 页 共 3 页

清单中未作说明的，仍应在投标报价时充分考虑，一旦中标报价不作调整。

10、分部分项清单项目特征描述未尽内容，以招标图纸、设计说明及规范为准。

11、分部分项清单工作内容中未尽内容、但投标方为完成该项目所必需的全部工作，请投标人在综合单价内考虑。

（二） 编制说明

1、依据施工图、规范标准、进度、质量、安全文明施工要求为完成该项目所必需的，但分部分项工程量清单中各分项项目特征所述未全、不符或工作内容（技术参数）所述未尽、不符的，投标人必须按要求完成，其偏差费用由投标单位计入综合单价内，一旦中标不作调整。

2、综合单价报价中应含有完成该项清单内容中所需的检测费用。

五、 报价要求：

1、按照《建设工程工程量清单计价规范》、上海市建设工程有关文件、本工程招标文件及工程量清单总说明等规定和要求。工程量清单采用综合单价计价。综合单价是完成一个规定计量单位项目的全部工作内容所需的费用。所有在工程量清单内由投标人所填上的项目综合单价（包括模板、脚手架综合单价）及价款被视作已包括一切有关机械、人工、材料、包装、运输、移动、提升、放置、安装、管理、利润、检测费（含材料检测、民用安装设备与材料节能复检等，检测单位由建设单位委托，检测费用代扣代付）、风险及其他一切事项以达致如期地和满意地去完成在根据招标文件（包括合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则等）和招标文件补充所说明的工程并按照合同执行的费用，不论是否在图纸、工程量清单等内具体说明。

2、综合单价为固定单价，不因损耗、规格、尺寸、色彩、辅材、厚度、人工、机械、管理费、利润等的任何因素的变化而作调整（合同另有约定的除外）。除暂估单价外，一旦投标人对工程量清单作出报价并为发包人接纳后，该清单内的所有单价和价款即成为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为工程进度付款，计算工程变更、增减及竣工结算的依据。

3、工程量清单内相同材料的单价应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取，并调整相应的综合单价及合价。

4、一切工程量清单内所填报的综合单价、合价和总价，其准确与否全属投标人的风险。

5、工程量清单作为合同文件的一部分，其主要功能是全面地列出所有可能影响工程施工造价的项目，并对每个项目的性质给予描述和说明，以

总 说 明

工程名称： 静安区军休中心二所装修工程

第 3 页 共 3 页

便所有投标人能在同一个统一标准基础上作出报价。该此等项目说明系尽量反映合同工程工作内容及质量，他们不应被视为完整无缺的。

6、工程量清单中的“材料暂估单价表”指在招投标阶段时某些主要材料、设备还不能确定其型号、规格、品牌的市场主材价。暂估定单价是指运送至工地现场的规定计量单位的供应单价（具体见招标文件有关说明）。投标人应按规定计量单位计算辅材、施工损耗、人工、机械及管理费用、利润等。

7、工程量清单中的“主要材料（设备）数量和计价表”是指招标人要求投标人提供的某些主要材料设备市场单价。该单价已包括材料原价、运输、包装、检验、保险、存仓、保管、场内驳运、装卸、运输损耗等费用，作为投标人的投标承诺，该单价今后不作调整。

8、措施项目清单中的内容是为完成本项目施工，在施工前和施工过程中的非工程实体项目。投标人应根据招标文件、设计图纸、招标人提供的有关资料、本工程现场情况、投标人编制的施工组织设计及质量、工期等实际要求进行综合单价报价。本项目装修工程中的保护措施、技术措施费必须综合考虑现场状况、装修说明等详细报价。措施项目计费内容必须按有关规定分列清楚，其报价一旦确定即为包干价，无论工程造价多少不作调整。作为优惠让利的应在自报基础上注明。

9、投标人应在对招标文件及现场条件充分了解的基础上，并审阅合同条款、投标须知、招标图纸、设计说明、各类规范、工程量计算规则，依据工程量清单及附件填写报价，工程量清单及附件应全面填妥，若工程量清单内要求的项目没有填上价款，则其费用将被视作已包括在其他有价款的项目的单价或价款内。

10、工料机参考5月信息价及市场价。

11、管理费利润按照各投标单位的实际情况，自行报价，属于竞争性报价。

12、规费、税金按现行文件执行。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		装修工程									
1	011104004001	静电地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:防静电活动地板	1. 基层清理 2. 固定支架安装 3. 活动面层安装 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	6.98					
2	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:C30细石混凝土找平30厚	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	37.85					
3	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	155.74					
4	011101005001	自流坪楼地面	1. 面层材料种类:3mm厚水泥基自流平砂浆面层	1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镬自流平面漆(浆) 7. 拌合自流平浆料 8. 铺面层	m2	141.78					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	011001005001	80厚CL7.5轻集料混凝土垫层	1. 保温隔热部位:80厚CL7.5轻集料混凝土垫层	1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	32.2						
6	011102003001	户外防滑瓷砖	1. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰块料楼地面300*600 2. 其它:楼地面 刷素水泥浆	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	4.6						
7	011102003002	卫生间防滑瓷砖	1. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖专用粘结剂粘结浅灰防滑地砖 600*600 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	32.2						
8	010903002001	墙地面防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数:墙面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 3.0mm厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	87.79						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	011204003001	瓷砖墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 基层:界面剂 3. 找平层:18mm水泥砂浆找平 4. 面层材料品种、规格、颜色:暖灰大理石纹 600*600	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	128.93						
10	011102001001	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰大理石纹门槛石 2. 其它:楼地面 刷素水泥浆	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.87						
11	011108001001	窗台石	1. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰大理石纹窗台石	1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	4.51						
12	011104002001	企口型复合木地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:企口型复合木地板 2. 其他:地板专用消音垫	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	156.47						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	011302001001	防水石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm防水纸面石膏板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	52.46						
14	011407002001	吊顶防水涂料一底二面	1. 喷刷涂料部位:吊顶 2. 刮腻子要求:满批腻子三度 3. 涂料品种、喷刷遍数:防水涂料三度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	52.46						
15	011302001002	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	106.68						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	011407002002	吊顶无机涂料一底二面	1. 喷刷涂料部位: 吊顶 2. 刮腻子要求: 满批腻子三度 3. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料三度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	106.68						
17	011302001003	发光软膜天花	1. 龙骨材料种类、规格、中距: Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 50主龙@900 50副龙@300X600系列轻钢龙骨吊顶 3. 基层材料种类、规格: 18mm细木工板, 1.2厚拉丝不锈钢(刷防火涂料) 4. 面层材料品种、规格: 发光软膜天花	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	23.38						
18	011502001001	书画挂钩轨道	1. 线条材料品种、规格、颜色: 书画挂钩轨道	1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	50.48						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计量 单位	工程 量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	011207001001	电工升降杆 含画面	1. 基层材料种类、规格:电工升降杆含画面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	项	1					
20	011304002001	检修口	1. 风口材料品种、规格:检修口	1. 安装、固定 2. 刷防护材料	个	12					
21	010402001001	砌块砖隔墙	1. 砂浆强度等级:A3.5 B06砂加气混凝土砌块 2. 砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块 200厚 3. 说明:墙厚240mm、120mm、200mm等多种规格,清单综合考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	4.79					
22	011210002001	轻钢龙骨防火石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:100系列隔墙龙骨@400、38mm穿心龙骨@1000 2. 隔离层:防火岩棉 3. 隔板材料品种、规格、颜色:双面双层9.5mm防火石膏板+12mm防火石膏板	1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	67.35					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 基层:玻纤网格布铺贴 3. 面层厚度、砂浆配合比:一般抹灰内墙	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	324.12						
24	011407001001	内墙喷刷涂料一底二面	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:满批腻子两遍,粘网格布 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 室内墙面 三遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	162.22						
25	011207001002	墙面基层3mm厚隔音毡	1. 名称:墙面基层工程 2. 基层材料种类、规格:1、3mm厚隔音毡 2、12mm多层板 3. 防火涂料:刷防火涂料三度	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	82.82						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	011105003001	不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色合纹不锈钢 3. 基层:细木工板	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m	83.13						
27	010801001003	单开门 木纹	1. 门代号及洞口尺寸:2100*1000 (900、800) 2. 门框、扇材质:1、WD-07浅胡桃色面板 2、MT-03 拉丝古铜不锈钢 3、MT-03拉丝古铜不锈钢装饰金属条 4、MT-03拉丝古铜不锈钢金属门把手 3. 说明:含门、门套、门锁、拉手、合页等五金件	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	010801001004	双开门 木纹	1. 门代号及洞口尺寸:2100*1400 (1300) 2. 门框、扇材质:1、WD-07浅胡桃色面板 2、MT-03 拉丝古铜不锈钢 3、MT-03拉丝古铜不锈钢装饰金属条 4、MT-03拉丝古铜不锈钢金属门把手 3. 说明:含门、门套、门锁、拉手、合页等五金件	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	3					
29	010801001005	推拉门LG木纹波音贴饰面	1. 门代号及洞口尺寸:2700*2500 2. 门框、扇材质:1、WD-02木饰面, LG木纹波音贴饰面, 背面粘贴1.5MM镀锌铁板 3. 说明:含门、门套、门锁、拉手、合页等五金件	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	011210003001	单向玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:单向玻璃隔断 2. 玻璃品种、规格、颜色:10mm厚钢化玻璃隔断表面覆单向透视阳光膜	1. 边框制作、运输、安装 2. 玻璃制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	4.5					
31	010805005001	单向玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:单向玻璃门 2. 玻璃品种、厚度:10mm厚钢化玻璃表面覆单向透视阳光膜 3. 说明:含玻璃门、拉手、合页等全部五金件	1. 门安装 2. 五金安装	m2	1.89					
32	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2. 玻璃品种、厚度:6+6mm双层中空钢化超白玻 3. 说明:含拉手、合页等五金件	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	20.47					
33	010801006001	电动开窗器	1. 锁品种:电动开窗器	1. 安装	个	3					
34	010807004001	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:金属纱窗	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	6.34					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	011207001003	饰面墙面欧松板基础	1. 基层材料种类、规格:9mm 欧松板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	82.82					
36	011207001004	长城板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:长城板墙面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	40.76					
37	011207001005	木饰面墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面墙面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	41.23					
38	011207001006	木饰面LG木纹波音贴饰面,背面粘贴1.5MM镀锌铁板墙面	1. 基层材料种类、规格:背面粘贴1.5MM镀锌铁板墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色:WD-02木饰面LG木纹波音贴饰面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	6.79					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	011207001007	磁吸板白板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:磁吸板白板墙面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	8.48					
40	011505010001	舞蹈全身镜	1. 镜面玻璃品种、规格:舞蹈全身镜5mm	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	18.18					
41	011503005001	镜前木质把杆	1. 扶手材料种类、规格: 镜前木质把杆	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	7.12					
42	011104002002	地台木龙骨基层	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距: 双层双向木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 18mm细木工板, 1.5mm铝合金收口线 3. 防护材料种类: 木龙骨及木基层板涂刷防火涂料三遍	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	14.18					
43	010810001001	窗帘遮光卷帘	1. 窗帘材质: 窗帘遮光卷帘	1. 制作、运输 2. 安装	m2	18.42					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	011210006001	浴厕隔断	1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金边框 2.隔板材料品种、规格、颜色:木饰面	1.骨架及边框安装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口	m2	13.55					
45	011503005002	小便斗挡板	1.扶手材料种类、规格:小便斗挡板,详见设计图纸	1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	组	1					
46	011505005001	卫生间无障碍扶手	1.材料品种、规格、颜色:无障碍扶手	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	5					
47	011505008001	不锈钢卷纸筒	1.支架、配件品种、规格:不锈钢卷纸筒	1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	011505001001	定制柜 卫生间台盆柜	1. 台柜规格:430*2555*600 2. 材料种类、规格: MT-01拉丝不锈钢, ST-04石英石挡水条, ST-04石英石20厚台面 折边40, BA台盆陶瓷白釉台盆, 台下盆WD-08柜木纹 3. 五金件安装:各种配件, 如合页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内, 其他详见设计文件	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	1.46					
49	011505010002	银镜	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 基层材料种类:1、50*50木龙骨涂刷防水涂料, 50*5, 角钢膨胀螺丝固定, 基层防水18mm榉实木芯板。 2、背洗墙灯带	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	2.3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
50	011501008001	定制柜 茶水柜1含台面	1. 台柜规格:长1240mm×550mm宽×850mm高 2. 材料种类、规格: 1、MT-01拉丝不锈钢, ST-04石英石20厚台面 折边40 2、WD-08柜木纹 3. 五金件安装:各种配件, 如折页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内, 其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	1.24						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
51	011501008002	定制柜 茶水台盆柜	1. 台柜规格:长1000×550mm宽×850mm高 2. 材料种类、规格: 1、MT-01拉丝不锈钢, ST-04石英石20厚台面含折边 2、WD-08柜木纹 3. 五金件安装:各种配件, 如合页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内, 其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	1						
52	011501010001	定制柜 茶水间吊柜	1. 台柜规格:定制柜茶水间吊柜 1240mm长×400mm宽×910mm高 2. 材料种类、规格: WD-08柜木纹 3. 五金件安装:各种配件, 如折页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内, 其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	1.24						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
53	011501008003	定制柜 展厅玻璃展示柜	1. 台柜规格:长2820mm×600mm宽×750mm高 2. 材料种类、规格:1、10mm不锈钢折边框布面+10mm硬海绵软包布面+6mm硬海绵+15mm颗粒板软包展示基座 2、烤漆红色木柜 3、GL-01钢化玻璃6mm钢化玻璃罩子 3. 五金件安装:各种配件,如合页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内,其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	2.82						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
54	011501008004	定制柜 展厅立式展示柜	1. 台柜规格: 详见设计图纸 2. 材料种类、规格: 1、上封板, 实木层板, ST-04石英石20厚台面含折边 2、烤漆红色木柜 3. 五金件安装: 各种配件, 如合页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内, 其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m2	2.31						
55	011501008005	定制柜 主席台背景墙柜	1. 台柜规格: 长1040mm×690mm宽×850mm高 2. 材料种类、规格: 1、ST-04石英石20厚台面 折边40, WD-08柜木纹 3. 五金件安装: 各种配件, 如折页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内, 其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	2.08						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	011501008006	定制柜 墙柜	1. 台柜规格:长1220mm×340mm宽×850mm高 2. 材料种类、规格: 1、立面图BA16#2-2 2、ST-04挡水条, ST-04石英石20厚台面 折边40, WD-08柜木纹 3. 五金件安装:各种配件, 如折页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内, 其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	1.22					
57	011207001008	相框、亚克力上墙软装版面	1. 面层材料品种、规格、颜色:相框、亚克力上墙软装版面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	项	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
58	011207001009	造型亚克力上墙软装版面	1. 面层材料品种、规格、颜色:造型亚克力上墙软装版面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	项	1					
59	011508002001	门牌	1. 字体规格:门牌	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	5					
		分部小计									
		拆除工程									
60	沪200101001001	16#老旧装修拆除及垃圾外运处置	1. 拆除方法:拆除及垃圾外运处置 2. 旧料回收要求:按业主指定要求回收 3. 拆除内容:拆除装修范围内的老旧装修及部分墙体等至新装修标准,包干报价,装修面积约225平米	1. 拆除 2. 外运处置 3. 控制扬尘 4. 旧料整理 5. 垃圾归堆	项	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		16#-给排水工程									
1	031004003001	卫生间 台下盆	1. 材质:洗脸台盆 2. 组装形式:洗脸台盆+冷热水龙头 3. 附件名称、数量:给排水配件及角阀	1. 器具安装 2. 附件安装	组	3					
2	031004004001	拖把池	1. 材质:拖把池 2. 附件名称、数量:上下水配件及龙头供应安装	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
3	031004014001	不锈钢地漏	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50	1. 安装	个	5					
4	031004006001	卫生间马桶	1. 材质:坐便器 2. 规格、类型:TOTO 3. 附件名称、数量:给排水配件及角阀	1. 器具安装 2. 附件安装	组	5					
5	011505005002	马桶 折叠式无障碍扶手	1. 材料品种、规格、颜色:马桶 折叠式无障碍扶手	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	5					
6	031004007001	卫生间 感应式小便斗	1. 材质:感应小便器 2. 附件名称、数量:给排水配件及角阀	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	031006012001	小厨宝	1. 能源种类:小厨宝 2. 型号、容积:8-10 L 3. 安装方式:壁挂	1. 安装 2. 附件安装	台	2						
8	031001006001	给水管PPR-DE20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水管PPR-DE20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、 冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 管道支架制作及安装 5. 刨沟及修复 6. 管道消毒冲洗 7. 管道保温	m	6.8						
9	031001006002	给水管PPR-DE25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水管PPR-DE25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、 冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 管道支架制作及安装 5. 刨沟及修复 6. 管道消毒冲洗 7. 管道保温	m	3.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	031001006003	给水管PPR-DE32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水管PPR-DE32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、 冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 管道支架制作及安装 5. 刨沟及修复 6. 管道消毒冲洗 7. 管道保温	m	13						
11	031001006004	PVC-U排水管 UPVC DN50	1. 安装部位:室内(污水) 2. 材质、规格:UPVC DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、 冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 含开洞及修补洞口和混凝土刨沟及修补	m	3						
12	031001006005	PVC-U排水管 UPVC DN75	1. 安装部位:室内(污水) 2. 材质、规格:UPVC DN75 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、 冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 含开洞及修补洞口和混凝土刨沟及修补	m	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	031001006006	PVC-U排水管 UPVC DN110	1. 安装部位:室内(污废水) 2. 材质、规格:UPVC DN110 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻燃圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 含开洞及修补洞口和混凝土刨沟及修补	m	5					
14	030413002001	墙、地面开线槽	1. 名称:墙、地面开线槽 2. 混凝土标准:砖、混凝墙地面开槽及修复	1. 开槽 2. 恢复处理	m	3.5					
		分部小计									
		16#-电气工程									
15	030412004001	照明软膜天花灯	1. 名称:照明软膜天花灯 2. 型号:包含光源 3. 安装形式:暗藏	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m²	22					
16	030412004002	60*60平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*600mm 3. 安装形式:吸顶式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030412004003	60*120平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*1200mm 3. 安装形式:吸顶式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
18	030412004004	轨道射灯	1. 名称:轨道射灯	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	18					
19	030412004005	射灯轨道	1. 名称:射灯轨道	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	米	18					
20	030412004006	双眼照明筒灯	1. 名称:双眼照明筒灯 2. 安装形式:吸顶式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	84					
21	030412004007	防水照明灯带 带变压器	1. 名称:灯带 2. 型号:包含变压器等 3. 规格:满足设计使用亮度需求 4. 安装形式:隐藏式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	米	105					
22	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
23	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
25	030404034004	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
26	030404034005	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	70					
27	030404035001	五孔防水插座	1. 名称:五孔防水插座 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	14					
28	030404034006	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
29	030404035002	五孔地插	1. 名称:五孔地插 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:埋地暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	8					
30	030404019001	强电柜 带断路器	1. 名称:配电箱 2. 型号:PZ30 3. 其他:满足使用需求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	030411004001	铜线电路2. 5m2	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2. 5	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	1400					
32	030411001001	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:明暗配结合	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	460					
33	030411004002	铜线电路4m2	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	620					
34	030411001002	配管JDG25	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 其他:明暗配结合	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	120					
35	030413002002	墙、地面开线槽	1. 名称:墙、地面开线槽 2. 混凝土标准:砖、混凝土墙地面开槽及修复	1. 开槽 2. 恢复处理	m	528					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	030411006001	开关插座灯具底盒	1. 名称:开关插座灯具底盒 2. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	196					
37	030412001001	排风扇	1. 名称:排风扇 2. 其他:包含软管及墙洞口开凿	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
		分部小计									
		16#-弱电工程									
38	030502001001	网络信息箱	1. 名称:网络信息箱 2. 安装方式:嵌入式	1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	2					
39	030502004001	网络插座（含模块）	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 底盒安装	个	22					
40	030502004002	网络地面插座（含模块）	1. 名称:网络地面插座 2. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 底盒安装	个	4					
41	030502005001	网线	1. 名称:网线 2. 敷设方式:管内敷设	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	325					
42	030411001003	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:明暗配结合	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	325					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像设备	1. 本体安装 2. 单体调试	台	4					
44	030501012001	路由器	1. 名称:路由器 2. 功能:主路由	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
45	030501012002	无线路由器	1. 名称:分路由器	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
46	030411006002	开关插座灯具底盒	1. 名称:开关插座灯具底盒 2. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	48					
47	030404034007	SOS按钮	1. 名称:SOS按钮 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
48	030404034008	复位按钮	1. 名称:复位按钮 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
49	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
50	030404022001	紧急报警控制器	1. 名称:紧急报警控制按钮 2. 规格:满足要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	030411001004	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:明暗配结合	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	30					
52	030502005002	报警线缆RVV-2*1.0	1. 名称:报警线缆 2. 规格:RVV-2*1.0	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	35					
53	030502004003	HDMI插座（含模块）	1. 名称:HDMI插座（含模块） 2. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 底盒安装	个	4					
54	030502005003	配线HDMI线缆	1. 名称:HDMI线缆 2. 敷设方式:管内敷设	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	12					
55	030502009001	HDMI跳线+插头	1. 名称:HDMI跳线+插头 2. 类别:10米/4K	1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	4					
		分部小计									
		音响设备及会议系统									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
56	030904007001	全频阵列音柱901音柱	1. 名称:全频阵列音柱 2. 功率:系统类型:4英寸, 2分频, 低频返射式 频率范围: 65Hz-20KHz 灵敏度: 92dB 高音单元: 25芯*1 全频单元: 4'''*8 额定阻抗: 4Ω 额定功率:240W 最大声压级输出: 97dB(峰值103dB) 尺寸: 104.3*13.5*13cm 净重: 12kg”	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
57	030904007002	15寸主扩全频音箱RF15	1. 名称:15寸主扩全频音箱RF15 系统类型: 两分频专业音箱 单元配置 Driver: LP1*15"(75mm) HF1*190(75mm) 频响 Frequency Response:55Hz-18 KHz 灵敏度 Sensitivity(1W/1M):101dB 最大声压 Maximum Sound Pressure:103dB 功率: 500W(额定值)/800W(最大值) 阻抗 Nominal Lmpedance:8Ω 深*宽*高 Depth*Width*Height:471×690×443mm 重量 Weight:32Kg	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
58	030904007003	12寸辅助全频音箱RF12	1. 名称:12寸辅助全频音箱RF12 类别: 两分频专业音箱 单元配置 Driver: LP1*12"(65mm) HF1*120(44mm) 频响 Frequency Response:60Hz-18KHz 灵敏度 Sensitivity(1W/1M):101dB 功率: 350W(额定)/700W (峰值) 最大声压 Maximum Sound Pressure:103dB 阻抗 Nominal Lmpedance:8Ω 深*宽*高 Depth*Width*Height:398×571×365mm 重量 Weight:21Kg	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
59	030904007004	12寸返听全频音箱SR12	1. 名称:12寸返听全频音箱SR12 2. 功率:类别：两分频舞台返听音箱 单元配置 Driver: LP1*12"(65mm) HF1*100(34mm) 频响 Frequency Response:55Hz-18KHz 灵敏度 Sensitivity(1W/1M):101dB 最大声压 Maximum Sound Pressure:103dB 阻抗 Nominal Lmpedance:8Ω 深*宽*高 Depth*Width*Height:349*546*260mm 重量 Weight:15Kg	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
60	030506004001	双通道功率放大器RA6	1. 名称:双通道功率放大器RA6 2. 规格:8Ω 立体声功率:650W×2 4Ω 立体声功率:1200W×2 8Ω 桥接功率:1200W 4Ω 桥接功率:2400W 频率响应:20Hz-20KHz、+0/-0.5dB 总谐波失真:<0.05% @8Ω 1KHZ 信噪比:95dB	1. 本体安装 2. 单体调试	台	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	030506004002	双通道数字功放RD6	1. 名称:双通道数字功放RD6 2. 规格:8Ω 立体声功率:350W×2 4Ω 立体声功率:700W×2 8Ω 桥接功率:700W 4Ω 桥接功率:1400W 频率响应:20Hz-20KHz、+0/-0.5dB 总谐波失真:<0.05% @8Ω 1KHZ 信噪比:95dB	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
62	030506004003	数字音频处理器AD08S	1. 名称:数字音频处理器AD08S 2. 规格:1. 8路平衡式话筒 / 线路输入 , 具有48V幻象供电软开关 2. 输入增益6dB步长 , 不少于9个档位; 适用MIC和LINE电平 3. 8路平衡式线路输出 4. 音频处理器可连接网络, 手机、平板、电脑通过有线或无线网对音频处理器进行控制 5. 可以调整话筒、音乐的均衡、压限、反馈, 随时查看各个通道的情况。	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
63	030506004004	16路编组调音台LC160i	1. 名称:16路编组调音台LC160i 2. 规格:kHz) 总谐波失真: 0.03% @+14dBu (20 Hz-20 kHz) 输入通道: 16通道 : 单声道: 8; 立体声: 4 输出通道: STEREO OUT: 2; PHONES: 1 母线: 立体声: 1; 编组: 4, AUX (包括FX) USB音频: USB音频2.0兼容 采样率: 最大192kHz, Bit深度: 24-bit 幻象电源电压: +48V 内建数字效果: 24编程 外观尺寸: 444×130×500mm 功耗: 30W 操作温度: 0-40℃ 净重: 9.8kg	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
64	030506004005	调音台EG-12	1. 名称:调音台EG-12 2. ●通道3段EQ, 主控7段EQ带有独立编组输出 ●1辅助输出, 一个返回; ●内置99DSP Echo效果器; ●USB/MP3播放带EQ高中低音功能 ●技术参数 ●工作电平 话筒输入: 28dBu 线路输入: 21dBu 其他全部输入: 21dBu ●额定输出 主输出: +4dBu 其他全部输出: +4dBu 最大输出: 20dBu ●频率响应 话筒到主输出+0, -3 dB, <20Hz to 120kHz ●连接电阻	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			话筒输入：>2K电阻 线路输入：>10K电阻 主输出:>100电阻 ●均衡 单声道均衡 高频：12KHz 中频：2.5kHz 低频：80 Hz 每组分路带有幻象 电源48V								
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
65	030506004006	数字反馈抑制器AF-2302	1. 名称:数字反馈抑制器AF-2302 输出电压: 输出幻象48V 供电方式: AC~220V-230V, 50/60Hz 输出电流: 6. 5mA 话筒连接匹配: 幻象和非幻象供电话筒 六路幻象供电话筒输入 六路话筒幻象供电独立切换开关选择 六路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择 话筒独立调节 会议系统本地喇叭实现独立效果连接口 (EFX) 移频量: 5Hz±1Hz 传声增益提升量: 5-14dB 线路输入阻抗≥5KΩ	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			线路输出阻抗≤600Ω 频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz 移频状态：150Hz-15KHz 话筒连接方式：6路卡龙母插座 重量：2.60KG 规格（长*宽*高）mm：1U 机箱420*205*44 外接输入连接：6路话筒卡龙公、线路莲花单声道，效果单声道 输出连接：卡龙平衡、线路莲花单声道，效果单声道 功能：1路外接输入移频手动切换，6路话筒移频手动切换，6路话筒幻象供电选择 功率：15W									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
66	030506001001	一拖二真分集无线话筒（手持）AC-1000	1. 名称:一拖二真分集无线话筒（手持）AC-1000 2. 规格:频率范围:640-690MHz 调制方式: 宽带FM 可调范围: 50MHz 信道数目: 200 信道间隔: 250KHz 频率稳定度: ±0.005%以内 运态范围: 100db 最大频偏: ±45KHz 音频响应: 80Hz-18KHz（±3dB） 综合信噪比: >106dB 综合失真: ≤0.5% 工作温度: -10℃--+4	1. 本体安装 2. 单体调试	套	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
67	030506001002	一拖四无线鹅颈会议话筒 (金属 长杆) AC-2000G	1. 名称:一拖四无线 鹅颈会议话筒 (金 属 长杆) AC-2000G 2. 规格:频率范围: 640-690MHz 调制方式: 宽带FM 可调范围: 50MHz 信道数目: 200 信道间隔: 250KHz 频率稳定度: ±0.0 05%以内 运态范围: 100db 最大频偏: ±45KHz 音频响应: 80Hz-18 KHz (±3dB) 综合信噪比: >106 dB 综合失真: ≤0.5% 工作温度: -10℃-- +4	1. 本体安装 2. 单体调试	套	3					
68	030607003001	电源时序器208B	1. 名称:电源时序器 208B 2. 型号:8路时序+2 路非时序, 液晶屏 显示当前电压	1. 本体安装 2. 系统调试 3. 补刷 (喷)油漆	套	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\16#\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	030411004003	配线-音频线	1. 名称:配线-音频线 2. 配线形式:管内配线	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	400					
70	030502001002	机柜、机架24U	1. 名称:机柜、机架24U	1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		装修工程									
1	011101003002	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:C30细石混凝土找平30厚	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	47.47					
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层	1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输	m2	243.12					
3	011101005002	自流坪楼地面	1.面层材料种类:3mm厚水泥基自流平砂浆面层	1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镘自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层	m2	242.35					
4	011102003003	户外防滑瓷砖	1.面层材料品种、规格、颜色:浅灰块料楼地面300*600 2.其它:楼地面 刷素水泥浆	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	7.53					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011102003004	卫生间、茶水间防滑瓷砖	1. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰防滑地砖 600*600 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 3. 其它:楼地面 刷素水泥浆	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	36.61					
6	011103001001	PVC地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 2. 粘结层厚度、材料种类:涂刷界面剂	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	119.36					
7	011001005002	80厚CL7.5轻集料混凝土垫层	1. 保温隔热部位:80厚CL7.5轻集料混凝土垫层	1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	40.63					
8	011102001002	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰大理石纹门槛石 2. 其它:楼地面 刷素水泥浆	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	3.33					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	011108001002	窗台石	1. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰大理石纹窗台石	1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	16.38						
10	011103003001	地板专用消音垫	1. 面层材料品种、规格、颜色:地板专用消音垫	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	122.99						
11	011104002003	企口型复合木地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:企口型复合木地板	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	122.99						
12	011302001004	防水石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	55.31						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	011407002003	吊顶防水涂料一底二面	1. 喷刷涂料部位: 吊顶 2. 刮腻子要求: 满批腻子三度 3. 涂料品种、喷刷遍数: 防水乳胶漆三度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	55.31						
14	011302001005	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50主龙骨@900 50副龙骨@300X600系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm纸面石膏板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	242.48						
15	011407002004	吊顶无机涂料一底二面	1. 喷刷涂料部位: 吊顶 2. 刮腻子要求: 满批腻子三度 3. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料三度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	242.48						
16	011304002002	检修口	1. 风口材料品种、规格: 检修口	1. 安装、固定 2. 刷防护材料	个	16						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	011210002002	轻钢龙骨防火石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:100系列隔墙龙骨@400、38mm穿心龙骨@1000 2. 隔离层:防火岩棉 3. 隔板材料品种、规格、颜色:墙饰面双面双层9.5mm防火石膏板+12mm防火石膏板	1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	40.37					
18	010402001002	砌块砖隔墙	1. 砂浆强度等级:A3.5 B06砂加气混凝土砌块 2. 砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块 200厚 3. 说明:墙厚240mm、120mm、200mm等多种规格,清单综合考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	11.5					
19	011207001010	墙面基层3mm厚隔音毡	1. 名称:墙面基层工程 2. 基层材料种类、规格:1、3mm厚隔音毡 2、12mm多层板 3. 防火涂料:刷防火涂料三度	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	103.85					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 基层:玻纤网格布铺贴 3. 面层厚度、砂浆配合比:一般抹灰内墙	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	841.12						
21	011407001002	内墙喷刷涂料一底二面	1. 喷刷涂料部位:内墙 2. 刮腻子要求:满批腻子两遍,粘网格布 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 室内墙面 三遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	531.93						
22	010903002002	墙地面防水	1. 涂膜厚度、遍数:墙面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 3.0mm厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	125.24						
23	011204003002	瓷砖墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 基层:界面剂 3. 找平层:18mm水泥砂浆找平 4. 面层材料品种、规格、颜色:暖灰大理石纹 600*600	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	143.31						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	011105003002	不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色合纹不锈钢 3. 基层:细木工板	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m	259.49						
25	010801001013	单开门 木纹	1. 门代号及洞口尺寸:2100*1000 (900、800) 2. 门框、扇材质:1、WD-07浅胡桃色面板 2、MT-03 拉丝古铜不锈钢 3、MT-03拉丝古铜不锈钢装饰金属条 4、MT-03拉丝古铜不锈钢金属门把手 3. 说明:含门、门套、门锁、拉手、合页等五金件	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	14						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	010801001014	双开门 木纹	1. 门代号及洞口尺寸:2100*1400 (1300) 2. 门框、扇材质:1、WD-07浅胡桃色面板 2、MT-03 拉丝古铜不锈钢 3、MT-03拉丝古铜不锈钢装饰金属条 4、MT-03拉丝古铜不锈钢金属门把手 3.说明:含门、门套、门锁、拉手、合页等五金件	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	2						
27	010805005002	浴室钢化玻璃门 含配件	1. 门代号及洞口尺寸:2100*900 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃12mm钢化白玻 3.说明:含玻璃门、拉手、合页等全部五金件	1. 门安装 2. 五金安装	樘	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	010805005003	双开玻璃电动移门	1. 门代号及洞口尺寸:2100*1300 2. 玻璃品种、厚度:防撞磨砂贴, GL-01钢化玻璃12mm钢化白玻 3. 说明:综合单价含门、门套、电机、感应器及五金等	1. 门安装 2. 五金安装	樘	2					
29	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2. 玻璃品种、厚度:6+6mm双层中空钢化超白玻 3. 说明:含拉手、合页等五金件	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	85.22					
30	010801006002	电动开窗器	1. 锁品种:电动开窗器	1. 安装	个	8					
31	010807004002	金属纱窗	1. 窗纱材料品种、规格:金属纱窗	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	48.82					
32	011503005003	无障碍木纹扶手	1. 扶手材料种类、规格:无障碍木纹扶手（带灯）	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	15.89					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	011505005003	卫生间无障碍扶手	1.材料品种、规格、颜色:卫生间无障碍扶手	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	2					
34	011505010003	银镜	1.镜面玻璃品种、规格:银镜 2.基层材料种类:1、50*50木龙骨涂刷防水涂料,50*5,角钢膨胀螺丝固定,基层防水18mm榉实木芯板。 2、背洗墙灯带	1.基层安装 2.玻璃及框制作、运输、安装	m2	2.86					
35	011505007001	衣帽挂钩	1.支架、配件品种、规格:衣帽挂钩	1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	组	3					
36	011505008002	不锈钢卷纸筒	1.支架、配件品种、规格:不锈钢卷纸筒	1.台面及支架制作、运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	011505006001	淋浴间不锈钢置物架	1. 材料品种、规格、颜色:淋浴间不锈钢置物架	1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	2					
38	011207001011	饰面墙面欧松板基础	1. 基层材料种类、规格:9mm 欧松板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	106.87					
39	011207001012	长城板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:长城板墙面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	41.15					
40	011207001013	木饰面墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面墙面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	51.79					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	011207001014	磁吸板白板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:磁吸板白板墙面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	28.47					
42	011501008007	定制柜 接待台 石材台面	1. 台柜规格:长1200mm×550mm宽×850mm高 2. 材料种类、规格:1、ST-04石英石20厚台面 折边20 2、WD-08柜木纹 3. 五金件安装:各种配件,如折页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内,其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	1.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
43	011505001002	定制柜 卫生间台盆柜	1. 台柜规格:430*2555*600 2. 材料种类、规格: MT-01拉丝不锈钢, ST-04石英石挡水条, ST-04石英石20厚台面 折边40, BA台盆陶瓷白釉台盆,台下盆WD-08柜木纹 3. 五金件安装:各种配件,如折页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内,其他详见设计文件	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	1.65						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
44	011501008008	定制柜 浴室更衣柜	1. 台柜规格:长900mm×491mm宽×2480mm高 2. 材料种类、规格:1、WD-08柜木纹 2、铝合金挂衣架 3. 五金件安装;各种配件,如折页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内,其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	0.9						
45	011501008009	定制柜 阳台高柜	1. 台柜规格:长1372mm×550mm宽×2480mm高 2. 材料种类、规格:1、WD-08柜木纹 3. 五金件安装;各种配件,如折页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内,其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	5.42						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
46	011501008010	定制柜 办公室3储物柜	1. 台柜规格:长2000mm×550mm宽×2480mm高 2. 材料种类、规格:1、WD-08柜木纹 3. 五金件安装:各种配件,如折页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内,其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	2						
47	011204001001	户外荣誉墙 将军红大理石贴面	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:1、8#镀锌槽钢5#镀锌角钢不锈钢干挂件云石胶加AB胶六面防护灌浆10x20凹槽石材踢脚预埋250x150x8镀锌钢板8#膨胀螺栓 3. 面层材料品种、规格、颜色:将军红大理石	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	4.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
48	011501009001	定制柜 厨房茶水柜	1. 台柜规格:长2590mm×600mm宽×810mm高 2. 材料种类、规格: MT-01拉丝不锈钢, ST-04石英石挡水条, ST-04石英石20厚台面 折边40, BA台盆陶瓷白釉台盆, 台下盆WD-08柜木纹 3. 五金件安装;各种配件, 如折页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内, 其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	2.59						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
49	011501010002	定制柜 厨房茶水吊柜	1. 台柜规格:定制柜茶水间吊柜 3380mm长×405mm宽×810mm高 2. 材料种类、规格:WD-08柜木纹 3. 五金件安装:各种配件,如折页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内,其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	3.38						
50	011501009002	定制柜 厨房储物柜	1. 台柜规格:长2291mm×501mm宽×810mm高 2. 材料种类、规格:MT-01拉丝不锈钢,ST-04石英石挡水条,ST-04石英石20厚台面 折边40 3. 五金件安装:各种配件,如折页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内,其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	2.29						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
51	011501010003	定制柜 厨房储物柜吊柜	1. 台柜规格:2250mm长×341mm宽×810mm高 2. 材料种类、规格:WD-08柜木纹 3. 五金件安装:各种配件,如折页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内,其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	2.25						
52	011501009003	定制柜 厨房中岛柜	1. 台柜规格:长2451mm×599mm宽×850mm高 2. 材料种类、规格:MT-01拉丝不锈钢,ST-04石英石挡水条,ST-04石英石20厚台面 折边40,实木层板 3. 五金件安装:各种配件,如折页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内,其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	2.45						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	010810001002	窗帘 拉帘	1. 窗帘材质:遮光拉帘, 半透纱帘	1. 制作、运输 2. 安装	m2	49.08					
54	010810001003	窗帘遮光卷帘	1. 窗帘材质:窗帘遮光卷帘	1. 制作、运输 2. 安装	m2	46.76					
55	011501005001	更衣凳	1. 台柜规格:更衣凳	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	把	1					
56	011207002001	绿植墙	1. 基层类型:基层满铺欧松板打底满铺挂100*100绿植固定底盒 2. 浮雕材料种类:仿真绿植墙	1. 基层清理 2. 材料制作、运输 3. 安装成型	m2	4.86					
57	011207001015	造型亚克力上墙软装版面	1. 面层材料品种、规格、颜色:造型亚克力上墙软装版面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	项	2					
58	011207001016	外立面铜牌复刻	1. 面层材料品种、规格、颜色:外立面铜牌复刻	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	块	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
59	011207001017	入口挂墙立牌	1. 面层材料品种、规格、颜色:入口挂墙立牌	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	个	1					
60	011508002002	门牌	1. 字体规格:门牌	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	13					
		分部小计									
		拆除工程									
61	沪200101001002	17#老旧装修拆除及垃圾外运处置	1. 拆除方法:拆除及垃圾外运处置 2. 旧料回收要求:按业主指定要求回收 3. 拆除内容:拆除装修范围内的老旧装修及部分墙体等至新装修标准,包干报价,装修面积约360平米	1. 拆除 2. 外运处置 3. 控制扬尘 4. 旧料整理 5. 垃圾归堆	项	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		17#-给排水工程									
1	031004006002	卫生间马桶	1. 材质:坐便器 2. 规格、类型:TOTO 3. 附件名称、数量:给排水配件及角阀	1. 器具安装 2. 附件安装	组	3					
2	031004007002	卫生间 感应式小便斗	1. 材质:感应小便器 2. 规格、类型:TOTO 3. 附件名称、数量:给排水配件及角阀	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
3	031004003002	卫生间 台下盆	1. 材质:洗脸台盆 2. 组装形式:洗脸台盆+冷热水龙头 3. 附件名称、数量:给排水配件及角阀	1. 器具安装 2. 附件安装	组	4					
4	031006012002	小厨宝	1. 能源种类:小厨宝 2. 型号、容积:8-10L 3. 安装方式:壁挂	1. 安装 2. 附件安装	台	3					
5	031004010001	成套淋浴器	1. 材质、规格:淋浴器	1. 器具安装 2. 附件安装	套	1					
6	031004004002	不锈钢水槽+龙头	1. 材质:不锈钢水槽 2. 附件名称、数量:上下水配件及龙头供应安装	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
7	031004014002	不锈钢地漏	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50	1. 安装	个	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	031004004003	拖把池	1. 材质:拖把池 2. 附件名称、数量:上下水配件及龙头供应安装	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
9	011505005004	马桶 折叠式无障碍扶手	1. 材料品种、规格、颜色:马桶 折叠式无障碍扶手	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	3					
10	031001006007	给水管PPR-DE20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水管PPR-DE20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 管道支架制作及安装 5. 刨沟及修复 6. 管道消毒冲洗 7. 管道保温	m	13.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	031001006008	给水管PPR-DE25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水管PPR-DE25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 管道支架制作及安装 5. 刨沟及修复 6. 管道消毒冲洗 7. 管道保温	m	7						
12	031001006009	给水管PPR-DE32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水管PPR-DE32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 管道支架制作及安装 5. 刨沟及修复 6. 管道消毒冲洗 7. 管道保温	m	26						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	031001006010	PVC-U排水管 UPVC DN50	1. 安装部位:室内(污废水) 2. 材质、规格:UPVC DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 含开洞及修补洞口和混凝土刨沟及修补	m	6						
14	031001006011	PVC-U排水管 UPVC DN75	1. 安装部位:室内(污废水) 2. 材质、规格:UPVC DN75 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 含开洞及修补洞口和混凝土刨沟及修补	m	4						
15	031001006012	PVC-U排水管 UPVC DN110	1. 安装部位:室内(污废水) 2. 材质、规格:UPVC DN110 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 含开洞及修补洞口和混凝土刨沟及修补	m	10						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030413002003	墙、地面开线槽	1. 名称:墙、地面开线槽 2. 混凝土标准:砖、混凝土墙地面开槽及修复	1. 开槽 2. 恢复处理	m	7					
17	031006012003	即热式热水器	1. 能源种类:即热式热水器 2. 安装方式:壁挂式安装	1. 安装 2. 附件安装	台	1					
		分部小计									
		17#-电气工程									
18	030412004008	60*120平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*1200mm 3. 安装形式:吸顶式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
19	030412004009	60*60平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*600mm 3. 安装形式:吸顶式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	13					
20	030412004010	60*30浴霸	1. 名称:浴霸 2. 型号:600*300 3. 规格:风暖型	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1					
21	030412004011	轨道射灯	1. 名称:轨道射灯	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	24					
22	030412004012	射灯轨道	1. 名称:射灯轨道	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	米	24.4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	030412004013	双眼照明筒灯	1. 名称:双眼照明筒灯 2. 安装形式:吸顶式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	138					
24	030412004014	三头吊灯	1. 名称:三头吊灯	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1					
25	030412004015	防水照明灯带 带变压器	1. 名称:灯带 2. 型号:包含变压器等 3. 规格:满足设计使用亮度需求 4. 安装形式:隐藏式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	米	12					
26	030404034009	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	6					
27	030404034010	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	15					
28	030404034011	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	6					
29	030404034012	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	030404034013	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	163					
31	030404034014	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	5					
32	030412004016	防水照明灯带 带变压器	1. 名称:灯带 2. 型号:包含变压器等 3. 规格:满足设计使用亮度需求 4. 安装形式:隐藏式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	米	20					
33	030404035003	五孔防水插座	1. 名称:五孔防水插座 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	26					
34	030404019002	强电柜 带断路器	1. 名称:配电箱 2. 型号:PZ30 3. 其他:满足使用需求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	3					
35	030411004004	铜线电路2. 5m2	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2. 5	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	2502					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	030411001005	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:明暗配结合	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	834					
37	030411004005	铜线电路4m2	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1251					
38	030411001006	配管JDG25	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 其他:明暗配结合	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	417					
39	030413002004	墙、地面开线槽	1. 名称:墙、地面开线槽 2. 混凝土标准:砖、混凝土墙地面开槽及修复	1. 开槽 2. 恢复处理	m	938.3					
40	030411006003	开关插座灯具底盒	1. 名称:开关插座灯具底盒 2. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	378					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	030412001002	排风扇	1. 名称:排风扇 2. 其他:包含软管及墙洞口开凿	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
		分部小计									
		17#-弱电工程									
42	030502001003	网络信息箱	1. 名称:网络信息箱 2. 安装方式:嵌入式	1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	2					
43	030502004004	网络插座（含模块）	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 底盒安装	个	38					
44	030502005004	网线	1. 名称:网线 2. 敷设方式:管内敷设	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	692					
45	030411001007	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:明暗配结合	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	692					
46	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像设备	1. 本体安装 2. 单体调试	台	5					
47	030501012003	路由器	1. 名称:路由器 2. 功能:主路由	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
48	030501012004	无线路由器	1. 名称:分路由器	1. 本体安装 2. 单体调试	台	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
49	030411006004	开关插座灯具底盒	1. 名称:开关插座灯具底盒 2. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	56					
50	030404034015	SOS按钮	1. 名称:SOS按钮 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	6					
51	030404034016	复位按钮	1. 名称:复位按钮 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
52	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2					
53	030404022002	紧急报警控制器	1. 名称:紧急报警控制按钮 2. 规格:满足要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	2					
54	030411001008	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:明暗配结合	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	60					
55	030502005005	报警线缆RVV-2*1.0	1. 名称:报警线缆 2. 规格:RVV-2*1.0	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	70					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\17#\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	030502001004	网络机柜22U	1. 名称:网络机柜22U	1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	1					
57	030501013001	网络服务器	1. 名称:网络服务器 2. 类别:满足现场使用功能	1. 本体安装 2. 插件安装 3. 接信号线、电源线、地线	台	1					
58	030501012005	24口千兆交换机	1. 名称:24口千兆交换机 2. 功能:满足现场使用功能	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		装修工程									
1	011101003003	细石混凝土楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:C30细石混凝土找平30厚	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	32.48					
2	011101005003	自流坪楼地面	1.面层材料种类:3mm厚水泥基自流平砂浆面层	1.基层处理 2.抹找平层 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨、吸尘 6.镬自流平面漆(浆) 7.拌合自流平浆料 8.铺面层	m2	269.53					
3	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层	1.基层清理 2.抹找平层 3.抹面层 4.材料运输	m2	22.94					
4	011102003005	户外防滑瓷砖	1.面层材料品种、规格、颜色:浅灰块料楼地面300*600 2.其它:楼地面 刷素水泥浆	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	6.24					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011102003006	卫生间防滑瓷砖	1. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰防滑地砖 600*600 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 3. 其它:楼地面 刷素水泥浆	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	22.65					
6	011103001002	PVC地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:PVC地板 2. 粘结层厚度、材料种类:涂刷界面剂	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	38.06					
7	011102001003	门槛石	1. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰大理石纹门槛石 2. 其它:楼地面 刷素水泥浆	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	3.59					
8	011108001003	窗台石	1. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰大理石纹窗台石	1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	23.61					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	011001005003	80厚CL7.5轻集料混凝土垫层	1. 保温隔热部位:80厚CL7.5轻集料混凝土垫层	1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷（喷）防护材料	m2	22.65						
10	011104002004	企口型复合木地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:企口型复合木地板 2. 其他:地板专用消音垫	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	231.47						
11	011302001006	防水石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900 50副龙@300X600系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm防水纸面石膏板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	60.9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	011407002005	吊顶防水涂料一底二面	1. 喷刷涂料部位: 吊顶 2. 刮腻子要求: 满批腻子三度 3. 涂料品种、喷刷遍数: 防水乳胶漆三度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	60.9						
13	011302001007	轻钢龙骨石膏板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 50主龙骨@900 50副龙骨@300X600系列轻钢龙骨吊顶 3. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm纸面石膏板	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	238.07						
14	011407002006	吊顶无机涂料一底二面	1. 喷刷涂料部位: 吊顶 2. 刮腻子要求: 满批腻子三度 3. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料三度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	238.07						
15	011304002003	检修口	1. 风口材料品种、规格: 检修口	1. 安装、固定 2. 刷防护材料	个	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	011210002003	轻钢龙骨防火石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:100系列隔墙龙骨@400、38mm穿心龙骨@1000 2. 隔离层:防火岩棉 3. 隔板材料品种、规格、颜色:墙饰面双面双层9.5mm防火石膏板+12mm防火石膏板	1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	3.5						
17	011210002004	轻钢龙骨防水石膏板隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:100系列隔墙龙骨@400、38mm穿心龙骨@1000 2. 隔离层:吸音棉 3. 隔板材料品种、规格、颜色:墙饰面双面双层12mm防水纸面石膏板	1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	9.69						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	010402001003	砌块砖隔墙	1. 砂浆强度等级:A3.5 B06砂加气混凝土砌块 2. 砌块品种、规格、强度等级:砂加气混凝土砌块 200厚 3. 说明:墙厚240mm、120mm、200mm等多种规格,清单综合考虑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	11.5					
19	011207001018	墙面基层3mm厚隔音毡	1. 名称:墙面基层工程 2. 基层材料种类、规格:1、3mm厚隔音毡 2、12mm多层板 3. 防火涂料:刷防火涂料三度	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	188.77					
20	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 基层:玻纤网格布铺贴 3. 面层厚度、砂浆配合比:一般抹灰内墙	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	744.54					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	011407001003	内墙喷刷涂料一底二面	1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 刮腻子要求: 满批腻子两遍, 粘网格布 3. 涂料品种、喷刷遍数: 无机涂料 室内墙面 三遍	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	446.7						
22	010903002003	墙地面防水	1. 涂膜厚度、遍数: 墙面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 3.0mm厚	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	125.74						
23	011204003003	马赛克墙面	1. 墙体类型: 内墙 2. 基层: 界面剂 3. 找平层: 18mm水泥砂浆找平 4. 面层材料品种、规格、颜色: 马赛克	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	59.63						
24	011204003004	瓷砖墙面	1. 墙体类型: 内墙 2. 基层: 界面剂 3. 找平层: 18mm水泥砂浆找平 4. 面层材料品种、规格、颜色: 暖灰大理石纹 600*600	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	22.61						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	011105003003	踢脚线	1. 踢脚线高度:40mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色合金不锈钢 3. 基层:细木工板	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m	268.25						
26	010801001015	单开门 木纹	1. 门代号及洞口尺寸:2100*1000 (900、800) 2. 门框、扇材质:1、WD-07浅胡桃色面板 2、MT-03 拉丝古铜不锈钢 3、MT-03拉丝古铜不锈钢装饰金属条 4、MT-03拉丝古铜不锈钢金属门把手 3. 说明:含门、门套、门锁、拉手、合页等五金件	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	13						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	010801001016	双开门 木纹	1. 门代号及洞口尺寸:2100*1400 (1300) 2. 门框、扇材质:1、WD-07浅胡桃色面板 2、MT-03 拉丝古铜不锈钢 3、MT-03拉丝古铜不锈钢装饰金属条 4、MT-03拉丝古铜不锈钢金属门把手 3.说明:含门、门套、门锁、拉手、合页等五金件	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	2						
28	010801001012	推拉门 木纹	1. 门代号及洞口尺寸:2100*900 2. 门框、扇材质:木饰面 3.说明:含门、门套、门锁、拉手、合页等五金件	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	12						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见设计图纸 2.玻璃品种、厚度:6+6mm双层中空钢化超白玻 3.说明:含拉手、合页等五金件	1.窗安装 2.五金、玻璃安装	m2	92.33					
30	010801006003	电动开窗器	1.锁品种:电动开窗器	1.安装	个	7					
31	010807004003	金属纱窗	1.窗纱材料品种、规格:金属纱窗	1.窗安装 2.五金安装	m2	39.84					
32	011503005004	无障碍木纹扶手	1.扶手材料种类、规格:无障碍木纹扶手（带灯）	1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料	m	31.98					
33	011505005005	卫生间无障碍扶手	1.材料品种、规格、颜色:卫生间无障碍扶手	1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆	个	2					
34	011505011001	镜子 背面做灯带	1.名称:镜子 背面做灯带	1.基层安装 2.箱体制作、运输、安装 3.玻璃安装 4.刷防护材料、油漆	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	011505010004	银镜	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜 2. 基层材料种类:1、50*50木龙骨涂刷防水涂料, 50*5, 角钢膨胀螺丝固定, 基层防水18mm榉实木芯板。 2、背洗墙灯带	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	2.7					
36	011505007002	衣帽挂钩	1. 支架、配件品种、规格:衣帽挂钩	1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	组	2					
37	011207001019	饰面墙面欧松板基础	1. 基层材料种类、规格:9mm 欧松板	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	179.08					
38	011207001020	长城板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:长城板墙面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	61.7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	011207001021	木饰面墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面墙面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	50.49					
40	011207001022	软木板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:软木板墙面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	23.74					
41	011207001023	磁吸板白板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:磁吸板白板墙面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	29.06					
42	011207001024	吸音板墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:吸音板墙面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	21.07					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	011505001003	定制柜 卫生间台盆柜	1. 台柜规格:1610*550*510 2. 材料种类、规格: MT-01拉丝不锈钢, ST-04石英石挡水条, ST-04石英石20厚台面 折边40, BA台盆陶瓷白釉台盆, 台下盆WD-08柜木纹	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	0.89					
44	011501008011	定制柜 乒乓房茶水台	1. 台柜规格:长3800mm×350mm宽×810mm高 2. 材料种类、规格: 1、ST-04石英石20厚台面 折边40 2、WD-08柜木纹 3. 五金件安装:各种配件,如折页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内,其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	3.8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
45	011501008012	定制柜 理发间理发台	1. 台柜规格:长3100mm×450mm宽×220mm高 2. 材料种类、规格: 1、ST-05大理石 2、WD-08柜木纹 3. 五金件安装:各种配件,如折页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内,其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	3.1						
46	011505011002	理发间镜子 背光	1. 玻璃品种、规格:成品椭圆梳妆镜拉丝香槟金不锈钢边框带背光 吊挂安装	1. 基层安装 2. 箱体制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 刷防护材料、油漆	块	2						
47	011505001004	定制柜 卫生间台盆柜	1. 台柜规格:1610*550*510 2. 材料种类、规格:MT-01拉丝不锈钢,ST-04石英石挡水条,ST-04石英石20厚台面 折边40, BA台盆陶瓷白釉台盆,台下盆WD-08柜木纹	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	0.89						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
48	011501008013	定制柜 阅文室书柜	1. 台柜规格:长3060mm×300mm宽×2580mm高 2. 材料种类、规格:1、WD-08柜木纹,白色免漆板 3. 五金件安装:各种配件,如合页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内,其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	3.06						
49	011501008014	定制柜 阳台储物柜	1. 台柜规格:长1372mm×550mm宽×2480mm高 2. 材料种类、规格:1、WD-08柜木纹 3. 五金件安装:各种配件,如折页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内,其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	2.71						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
50	011501008015	定制柜 棋牌室茶水柜子	1. 台柜规格:长1930mm×650mm宽×900mm高 2. 材料种类、规格: 1、ST-04石英石20厚台面 折边40, ST-04石英石 挡水条 2、WD-08柜木纹 3. 五金件安装:各种配件, 如合页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内, 其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	1.93						
51	011501008016	定制柜 阳台储物柜	1. 台柜规格:长1372mm×550mm宽×2480mm高 2. 材料种类、规格: 1、WD-08柜木纹 3. 五金件安装:各种配件, 如合页、铰链、反弹器等大小五金件、隔板、开门等均为配套产品包含在报价内, 其他详见设计文件	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m	2.71						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	010810001004	窗帘 拉帘	1. 窗帘材质:RCL-02遮光拉帘, RCL-03半透纱帘	1. 制作、运输 2. 安装	m2	63					
53	010810001005	窗帘遮光卷帘	1. 窗帘材质:窗帘RCL-01遮光卷帘	1. 制作、运输 2. 安装	m2	73					
54	011505008003	不锈钢卷纸筒	1. 支架、配件品种、规格:不锈钢卷纸筒	1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	4					
55	011207001025	造型亚克力上墙软装版面	1. 面层材料品种、规格、颜色:造型亚克力上墙软装版面	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	项	2					
56	011508002003	门牌	1. 字体规格:门牌	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	15					
		分部小计									
		拆除工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
57	沪200101001003	18#老旧装修拆除及垃圾外运处置	1. 拆除方法:拆除及垃圾外运处置 2. 旧料回收要求:按业主指定要求回收 3. 拆除内容:拆除装修范围内的老旧装修及部分墙体等至新装修标准,包干报价,装修面积约365平米	1. 拆除 2. 外运处置 3. 控制扬尘 4. 旧料整理 5. 垃圾归堆	项	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		18#-给排水工程									
1	031004006003	卫生间马桶	1. 材质:坐便器 2. 规格、类型:TOTO 3. 附件名称、数量:给排水配件及角阀	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
2	031004007003	卫生间 感应式小便斗	1. 材质:感应小便器 2. 规格、类型:TOTO 3. 附件名称、数量:给排水配件及角阀	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
3	031004003003	卫生间 台下盆	1. 材质:洗脸台盆 2. 组装形式:洗脸台盆+冷热水龙头 3. 附件名称、数量:给排水配件及角阀	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
4	031004004004	拖把池	1. 材质:拖把池 2. 附件名称、数量:上下水配件及龙头供应安装	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
5	031004003004	立柱式洗头池	1. 材质:立柱式洗头池 2. 组装形式:立柱式洗脸盆+冷热水龙头 3. 附件名称、数量:给排水配件及角阀	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	031006012004	小厨宝	1. 能源种类:小厨宝 2. 型号、容积:8-10L 3. 安装方式:壁挂	1. 安装 2. 附件安装	台	2					
7	031006012005	即热式热水器	1. 能源种类:即热式热水器 2. 安装方式:壁挂式安装	1. 安装 2. 附件安装	台	1					
8	031004014003	不锈钢地漏	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN50	1. 安装	个	4					
9	011505005006	折叠式无障碍扶手	1. 材料品种、规格、颜色:马桶 折叠式无障碍扶手	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	个	2					
10	031001006013	给水管PPR-DE20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水管PPR-DE20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 管道支架制作及安装 5. 刨沟及修复 6. 管道消毒冲洗 7. 管道保温	m	13.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	031001006014	给水管PPR-DE25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水管PPR-DE25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 管道支架制作及安装 5. 刨沟及修复 6. 管道消毒冲洗 7. 管道保温	m	7						
12	031001006015	给水管PPR-DE32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水管PPR-DE32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 管道支架制作及安装 5. 刨沟及修复 6. 管道消毒冲洗 7. 管道保温	m	26						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	031001006016	PVC-U排水管 UPVC DN50	1. 安装部位:室内(污废水) 2. 材质、规格:UPVC DN50 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 含开洞及修补洞口和混凝土刨沟及修补	m	6						
14	031001006017	PVC-U排水管 UPVC DN75	1. 安装部位:室内(污废水) 2. 材质、规格:UPVC DN75 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 含开洞及修补洞口和混凝土刨沟及修补	m	4						
15	031001006018	PVC-U排水管 UPVC DN110	1. 安装部位:室内(污废水) 2. 材质、规格:UPVC DN110 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗满足设计要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 含开洞及修补洞口和混凝土刨沟及修补	m	10						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030413002005	墙、地面开线槽	1. 名称:墙、地面开线槽 2. 混凝土标准:砖、混凝土墙地面开槽及修复	1. 开槽 2. 恢复处理	m	7					
		分部小计									
		18#-电气工程									
17	030412004017	60*120平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*1200mm 3. 安装形式:吸顶式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
18	030412004018	60*60平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*600mm 3. 安装形式:吸顶式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	18					
19	030412004019	乒乓球桌照明吊灯	1. 名称:乒乓球桌照明吊灯 2. 型号:根据设计要求选型 3. 安装形式:吊装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
20	030412004020	台球桌照明吊灯	1. 名称:台球桌照明吊灯 2. 型号:根据设计要求选型 3. 安装形式:吊装	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	030412004021	照明软膜天花灯	1. 名称:照明软膜天花灯 2. 型号:包含光源供应及安装 3. 安装形式:暗藏	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m²	1.5					
22	030412004022	双眼照明筒灯	1. 名称:双眼照明筒灯 2. 安装形式:吸顶	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	141					
23	030412004023	防水照明灯带 带变压器	1. 名称:灯带 2. 型号:包含变压器等 3. 规格:满足设计使用亮度需求 4. 安装形式:隐藏式	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	米	66					
24	030404034017	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
25	030404034018	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	6					
26	030404034019	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	030404034020	五孔插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	169					
28	030404035004	五孔防水插座	1. 名称:五孔防水插座 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	12					
29	030404035005	五孔地插	1. 名称:五孔地插 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:埋地暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	8					
30	030404034021	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	12					
31	030404019003	强电柜 带断路器	1. 名称:配电箱 2. 型号:PZ30 3. 其他:满足使用需求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	2					
32	030411004006	铜线电路2. 5m2	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2. 5	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	2493					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	030411001009	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:明暗配结合	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	831					
34	030411004007	铜线电路4m2	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-4	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1247					
35	030411001010	配管JDG25	1. 名称:配管 2. 规格:JDG25 3. 其他:明暗配结合	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	416					
36	030413002006	墙、地面开线槽	1. 名称:墙、地面开线槽 2. 混凝土标准:砖、混凝土墙地面开槽及修复	1. 开槽 2. 恢复处理	m	935.3					
37	030411006005	开关插座灯具底盒	1. 名称:开关插座灯具底盒 2. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	399					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	030412001003	排风扇	1. 名称:排风扇 2. 其他:包含软管及墙洞口开凿	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
		分部小计									
		18#-弱电工程									
39	030502001005	网络信息箱	1. 名称:网络信息箱 2. 安装方式:嵌入式	1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	2					
40	030502004005	网络插座（含模块）	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 底盒安装	个	48					
41	030502004006	电话插座（含模块）	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 底盒安装	个	5					
42	030502005006	网线	1. 名称:网线 2. 敷设方式:管内敷设	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	566					
43	030411001011	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:明暗配结合	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	566					
44	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像设备	1. 本体安装 2. 单体调试	台	4					
45	030501012006	路由器	1. 名称:路由器 2. 功能:主路由	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	030501012007	无线路由器	1. 名称:分路由器	1. 本体安装 2. 单体调试	台	4					
47	030411006006	开关插座灯具底盒	1. 名称:开关插座灯具底盒 2. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	52					
48	030404034022	SOS按钮	1. 名称:SOS按钮 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
49	030404034023	复位按钮	1. 名称:复位按钮 2. 规格:220V/10A 3. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
50	030904005003	声光报警器	1. 名称:声光报警器	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2					
51	030404022003	紧急报警控制器	1. 名称:紧急报警控制按钮 2. 规格:满足要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	台	2					
52	030411001012	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 其他:明暗配结合	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	60					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	030502005007	报警线缆RVV-2*1.0	1. 名称:报警线缆 2. 规格:RVV-2*1.0	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	70					
		分部小计									
		音响设备及会议系统									
54	030904007005	全频阵列音柱G 305	1. 名称:全频阵列音柱G 305 2. 功率:系统类型:4英寸, 2分频, 低频返射式 频率范围: 65Hz-20 KHz 灵敏度: 90dB 高音单元: 25芯*1 全频单元: 4" *4 额定阻抗: 4 Ω 额定功率:180W 最大声压级输出: 95dB(峰值103dB) 尺寸: 宽深高 120*140*630mm 净重: 5.5kg	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	030506004007	双通道数字功放RD6	1. 名称:双通道数字功放RD6 2. 规格:8Ω 立体声 功率:350W×2 4Ω 立体声功率:700W×2 8Ω 桥接功率:700W 4Ω 桥接功率:1400W 频率响应:20Hz-20KHz、+0/-0.5dB 总谐波失真:<0.05% @8Ω 1KHZ 信噪比:95dB	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
56	030506004008	调音台EG-8	1. 名称:调音台EG-8 频响: +0.5dB/-0.5dB (20Hz-20kHz) 总谐波失真: 0.03% @+14dBu (20 Hz-20 kHz) 输入通道: 12通道 : 单声道: 4; 立体声: 4 输出通道: STEREO OUT: 2; PHONES: 1 母线: 立体声: 1; 编组: 2, AUX 电平表: 2x12 - 点距LED电平表[PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] 幻象电源电压: +48V 功率要求: AC 100-240V, 50/60Hz 外观尺寸: 308×118×422mm 功耗: 22W 操作温度: 0-40℃ 净重: 2.1kg	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
57	030506004009	数字反馈抑制器AF-2302	1. 名称:数字反馈抑制器AF-2302 输出电压: 输出幻象48V 供电方式: AC~220V-230V, 50/60Hz 输出电流: 6.5mA 话筒连接匹配: 幻象和非幻象供电话筒 六路幻象供电话筒输入 六路话筒幻象供电独立切换开关选择 六路话筒和线路输入移频效果独立切换开关选择 话筒独立调节 会议系统本地喇叭实现独立效果连接口(EFX) 移频量: 5Hz±1Hz 传声增益提升量: 5-14dB 线路输入阻抗≥5KΩ	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			线路输出阻抗≤600Ω 频率响应：非移频状态：20Hz-20KHz 移频状态：150Hz-15KHz 话筒连接方式：6路卡龙母插座 重量：2.60KG 规格（长*宽*高）mm：1U 机箱420*205*44 外接输入连接：6路话筒卡龙公、线路莲花单声道，效果单声道 输出连接：卡龙平衡、线路莲花单声道，效果单声道 功能：1路外接输入移频手动切换，6路话筒移频手动切换，6路话筒幻象供电选择 功率：15W									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
58	030506001003	一拖二真分集无线话筒（手持）AC-1000	1. 名称:一拖二真分集无线话筒（手持）AC-1000 2. 规格:频率范围:640-690MHz 调制方式: 宽带FM 可调范围: 50MHz 信道数目: 200 信道间隔: 250KHz 频率稳定度: ±0.005%以内 运态范围: 100db 最大频偏: ±45KHz 音频响应: 80Hz-18KHz（±3dB） 综合信噪比: >106dB 综合失真: ≤0.5% 工作温度: -10℃--+4	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
59	030607003002	电源时序器208B	1. 名称:电源时序器208B 2. 型号:8路时序+2路非时序，液晶屏显示当前电压	1. 本体安装 2. 系统调试 3. 补刷（喷）油漆	套	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：静安区军休中心二所装修工程\18#\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
60	030411004008	配线-音频线	1. 名称:配线-音频线 2. 配线形式:管内配线	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	100					
61	030502001006	机柜、机架24U	1. 名称:机柜、机架24U	1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											