

工程量清单

1/5

工程名称：新浜镇社区卫生服务中心消防设施改建工程、监控智能系统升级建设项目、门诊小手术改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	名 称	单位	工程量
	消防报警系统		
1	报警联动一体机安装 落地式 1000点以下 火灾自动报警控制器9002A	台	1
2	探测器安装 点型探测器 多功能 烟温感	只	575
3	报警按钮安装	个	61
4	警报装置安装 声光报警	台	61
5	重复显示器安装	台	14
6	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	只	70
7	模块(接口)安装 控制模块(接口) 多输出 消防广播模块	只	16
8	模块(接口)安装 消防专用模块(模块箱)安装 端子箱	个	17
9	模块(接口)安装 短路隔离器 隔离模块 隔离模块	只	16
10	模块(接口)安装 控制模块(接口) 多输出 控制模块	只	4
11	模块(接口)安装 控制模块(接口) 多输出 多线模块	只	2
12	报警按钮安装 消火栓按钮	个	26
13	消防电话设备安装 电话分机 消防电话机(分机)	部	1
14	紧定式钢导管敷设 明配 公称直径 20mm以内 紧定式镀锌钢导管DN20	100m	60
15	明装 接线盒安装	10个	89
16	管内穿线 动力线路 导线截面1.5mm2以内 RYJS2*1.5mm2	100m单线	119.6
17	管内穿线 动力线路 导线截面1.5mm2以内 NBV1.5mm2	100m单线	70
18	控制电缆 芯数14芯以下 12*1.5电缆线	100m	10
19	混凝土路面开挖 150mm以下	m2	60
20	混凝土路面 修补100厚 厚度(mm):400 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m2	60
21	混凝土路面 每增减10厚 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m2	60
22	金属软管敷设 管径20mm 每根长500mm以内	10m	90
23	埋地敷设 镀锌钢管 公称直径100mm 镀锌焊接钢管(电管)DN100	100m	1.2
24	埋地敷设 镀锌钢管 公称直径40mm 镀锌焊接钢管(电管)DN40	100m	0.36
25	混凝土平台凿洞 混凝土厚(管径50~100) 100以下	只	50
26	自动报警系统装置调试	系统	1
	新增防火卷帘门		
28	拆除平顶 金属龙骨 铝合金板、PVC板、矿棉板、石膏装饰板	m2	6.6
29	拆除平顶 金属龙骨 纸面石膏板	m2	3.7
30	新做吊平顶面层 石膏板 浮搁式	m2	6.6
31	新做吊平顶面层 矿棉板 浮搁式	m2	3.7
32	安装复合型钢质防火卷帘门	m2	39.2331

增值税

工程量清单

2/5

工程名称：新浜镇社区卫生服务中心消防设施改建工程、监控智能系统升级建设项目、门诊小手术改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	名 称	单位	工程量
33	安装卷帘门 电动装置	套	3
34	防火卷帘门控制系统装置调试	处	3
35	探测器安装 点型探测器 多功能 烟温感	只	12
36	紧定式钢导管敷设 明配 公称直径 25mm以内 紧定式镀锌钢导管DN25	100m	1
37	控制电缆 芯数7芯以下 4*2.5电缆线	100m	1
38	管内穿线 动力线路 导线截面1.5mm2以内 RYJS2*1.5mm2	100m单线	1.5
39	配电箱、盘、柜 悬挂式安装 8回路以下 电箱300*200	台(块)	3
40	空气开关 装置式 额定电流200A以内 空开64A	个	3
41	模块(接口)安装 控制模块(接口) 多输出 控制模块	只	3
42	金属软管敷设 管径20mm以内 每根长500mm以内 金属软管DN20	10m	5
43	不锈钢封条4*0.3	m2	1.2
气体泄漏报警系统			
45	报警控制器安装 壁挂式 32点以下 燃气报警控制器	台	1
46	探测器安装 点型探测器 可燃气体	只	2
47	探测器模块	只	2
48	阀门控制器模块	只	1
49	联动控制箱	10个	0.1
50	燃气管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 20mm以内	10m	5
51	室内电力电缆敷设 铜芯电力电缆 4芯以下 截面积4mm2以下 电缆BV3*4	100m	0.58
52	一般铁构件 制作每件重 1kg以内 热轧型钢	100kg	0.08
53	一般铁构件 安装每件重 1kg以内	100kg	0.08
54	防爆接线盒(铸铁)安装	10个	0.2
55	防爆插座 单相安全插座 16A以下	10套	0.2
门诊手术室改造工程			
56	新做隔墙和墙裙面层 细木工板 密铺	m2	176.3
57	新做装饰面层 医用净化板	m2	176.3
58	新做吊平顶基层 轻钢龙骨 400×600	m2	52.3
59	新做吊平顶面层 玻镁板	m2	52.3
60	自流平地坪 水泥基 厚度3.0mm	m2	52.3
61	塑料卷材地板 新铺	m2	52.3
62	医用净化门	m2	19.53
63	不锈钢传递窗	只	1
64	电动联动装置	套	2
65	脚踏开关	只	4

增值税

工程量清单

3/5

工程名称：新浜镇社区卫生服务中心消防设施改建工程、监控智能系统升级建设项目、门诊小手术改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	名 称	单位	工程量
66	不锈钢成品水槽三只装	套	1
67	不锈钢成品水槽单只装	套	1
68	管内穿线 塑料铜芯线(2.5mm ²) BV-2.5mm ²	m	680
69	管内穿线 塑料铜芯线(4mm ²) BV-4mm ²	m	300
70	管内穿线 电脑线 三类4对	m	200
71	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(20mm)	m	380
72	手术室专用无影灯	只	1
73	600*600LED灯	只	15
74	紫外线灯	只	8
75	安全出口指示灯	只	2
76	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 110	m	54
77	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 75	m	36
78	新装聚丙烯(PPR) 给水管 热熔(管径) 25	m	78
79	新装AC30型插座 单相三极 16A	只	25
80	新装86普通型开关 K11-6开关 单联单控	只	18
81	新装配电箱 PZ-30型(明装) 12回路	只	1
82	墙脚开洞 接管道 一砖 干混抹灰砂浆 DP M15.0	只	6
监控系统			
84	摄像机安装 枪式一体化摄像机	台	42
85	摄像机支架安装 壁式支架	个	42
86	摄像机安装 半球型摄像机	台	20
87	摄像机安装 电梯轿厢摄像机 电梯半球	台	3
88	系统调试 数字摄像机(每台)	系统	65
89	电梯网桥	架	3
90	图像记录设备安装 网络视频录像机 ≤8盘位 录像机 8816-k8	台	4
91	辅助存储装置安装 硬盘M级 硬盘 4TB	台	32
92	液晶监视器	台	5
93	液晶监视器支架	个	5
94	HDMI高清线	根	5
95	4200主机	台	1
96	接入交换机 POE24口+2光DS-3E0526P-E	台	1
97	接入交换机 POE16口+2光DS-3E0518P-E	台	3
98	接入交换机 POE8口DS-0510P-E	台	1
99	交换机 固定配置 >24口 核心交换机 16光+16电 DS-3E3728F-E	台	1

增值税

4/5

第 4 页 共 4 页

增值税

增值税

