

1/2

工程量清单

工程名称：2025年度网格托底工程

第 1 页 共 2 页

序号	名 称	单位	工程量
	窨井修复类		
1	局部拆砌窨井 半砖拆砌五皮内 500×500 干混砌 筑 砂浆 DM M10.0	只	180
2	修理窨井 换钢纤维盖座 500×500	只	280
3	修理窨井 换钢纤维盖座 600×600	只	220
4	修理窨井 换复合材料盖 500×500	只	50
5	修理窨井 换复合材料盖 600×600	只	50
	路面修复类		
6	拆除石材地坪	m2	420
7	铺贴大理石 修铺 零星 大理石板 干混地面砂浆 浆 DS M20.0	m2	225
8	拆除防腐木地板	m2	920
9	细石混凝土找平层 30厚无筋 厚度(mm):50 预拌 混 混凝土(非泵送型) C20粒径5~16	m2	920
10	细石混凝土找平层 增减5厚 预拌混凝土(非泵 送 型) C20粒径5~16	m2	920
11	铺贴花岗石 新铺 地面 花岗岩板 干混地面砂浆 浆 DS M20.0	m2	590
12	路面切缝	m	700
13	液压镐翻挖混凝土 厚20cm	m2	1000
14	翻挖碎石 厚15cm	m2	1000
15	碎石垫层 厚15cm	100m2	8
16	水泥混凝土路面 厚22cm 厚度(cm):20 预拌 混 混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	100m2	8
17	水泥混凝土路面 ±1cm 预拌混凝土(非泵送型) C30粒径5~40	100m2	8
18	水泥混凝土路面 路面锯纹	100m2	8
19	翻挖人行道板	m2	600
20	铺筑非连锁型彩色预制块 干拌水泥黄砂 干混砌 筑 砂浆 DM M10.0	100m2	6
21	建筑垃圾外运(8吨环卫车)	车	50
	侧石类维修		
22	调换Ⅱ型进水口侧石 湿拌砌筑砂浆 WM M10.0	块	80
23	翻挖侧石	m	300
24	排砌预制侧石 预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~20	m	300
	交通设施类维修		
25	安装减速垄	m	100
26	标志板安装 S≤1.0m2	块	10
27	安装铁制反光柱	根	120
	外墙维修类		
28	旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度	m2	1500
29	新砖一砖墙(混水) 标准砖 干混砌筑砂浆 DM M5. 0	m2	180
30	新粉水泥黄砂粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 一干混抹灰砂浆 DP M15.0	m2	360
	雨污水管维修类		

