

工程报建号:

轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓
设施迁改工程

工程量清单

招 标 人： 上海市松江区洞泾镇人民政府
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海新域工程建设咨询有
招标代理机构: 限公司
(单位盖章)

法定代表人 _____

或其授权人: _____ ***
(签字或盖章)

法定代表人 _____

或其授权人: _____ ***
(签字或盖章)

编制人: 李珺
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人: 陈忠华
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025-02-12

审 核 时 间: 2025-02-13

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程 标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	沪201806001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	沪201806001002			噪音控制		
1.1.3	沪201806001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	沪201806001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	沪201806001005			现场围挡		
1.1.6	沪201806001006			各类图板		
1.1.7	沪201806001007			企业标志		
1.1.8	沪201806001008			场容场貌		
1.1.9	沪201806001009			材料堆放		
1.1.10	沪201806001010			现场防火		
1.1.11	沪201806001011			垃圾清运		
1.1.12	沪201806001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	沪201806001013			现场宿舍设施		
1.1.14	沪201806001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	沪201806001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	沪201806001016			水泥仓库		
1.1.17	沪201806001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程 标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	沪201806001018			其他库房		
1.1.19	沪201806001019			配电线路		
1.1.20	沪201806001020			配电箱开关箱		
1.1.21	沪201806001021			接地保护装置		
1.1.22	沪201806001022			供水管线		
1.1.23	沪201806001023			排水管线		
1.1.24	沪201806001024			沉淀池		
1.1.25	沪201806001025			临时道路		
1.1.26	沪201806001026			硬地坪		
1.1.27	沪201806001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	沪201806001028			通道口防护		
1.1.29	沪201806001029			预留洞口防护		
1.1.30	沪201806001030			电梯井口防护		
1.1.31	沪201806001031			楼梯边防护		
1.1.32	沪201806001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	沪201806001033			高空作业防护		
1.1.34	沪201806001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	沪201806001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称: 轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程 标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称: 轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设
施迁改工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	沪201806002	夜间施工		
2	沪201806003	非夜间施工照明		
3	沪201806004	二次搬运		
4	沪201806005	冬雨季施工		
5	沪201806006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	沪201806007	已完工程及设备保护（包含小区内原有设备成品保护并防止施工中污染其他装饰面）		
7	沪201806009	大型机械设备进出场及安拆		
8	沪201806010	竣工图资料编制费（包括影像电子版本）		
9	沪201806011	工程保险费（包括：建筑工程一切险，安全质量责任险等）		
10	沪201806012	其他清单未列出的需拆除、铲除、清除的构筑物、附加物以及墙体外挂物内容		
11	沪201806013	各类脚手架安装、使用、拆除费		
12	沪201806014	投标人认为需要的其他费用		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁
改工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

暂列金额明细表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁
改工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，在不能详列情况下，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		拆除工程									
1	沪200101001003	整体房屋拆除	1. 房屋高度:5.0m以内 2. 结构形式:砖混结构 3. 层高跨度:4.2m以内 4. 使用性质:垃圾用房 5. 拆除方法:整体全部拆除,并负责建筑垃圾收集、装车外运并处置(处置点自行考虑) 6. 旧料回收要求:投标人自行考虑 7. 说明:有回收价值的残值,费用均需折算在综合单价内。	1. 拆除房屋 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	47.76					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	沪200110001004	其他项目拆除 成品智能化箱式泵站	1. 部位（位置）：室外 2. 内容、名称：成品智能化箱式泵站（主要材质不锈钢） 3. 拆除要求：1、整体全部拆除，并负责建筑垃圾收集、装车外运并处置（处置点自行考虑），包含原有设备基础。 4. 说明：有回收价值的残值，费用均需折算在综合单价内。 5. 其他：工程量计算规则：按屋顶最外围水平投影面积计算。	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	37.16						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	沪200110001005	其他项目拆除 非机动车棚	1. 部位 (位置):室外 2. 内容、名称:非机动车棚 (型钢+阳光板) 3. 拆除要求:1、整体全部拆除, 并负责建筑垃圾收集、装车外运并处置 (处置点自行考虑); 2、对未拆除部位进行成品保护。 4. 说明:有回收价值的残值, 费用均需折算在综合单价内。 5. 其他:工程量计算规则: 按屋顶最外围水平投影面积计算。	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	19.84						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	沪200110001006	其他项目拆除 围墙	1. 部位（位置）：室外 2. 内容、名称：1、混凝土砌块、铁艺栏杆、墙砖、构造柱；2、砖砌围墙，高度：2.2m。 3. 拆除要求：1、整体全部拆除至原地面（负责建筑垃圾收集、装车外运并处置（处置点自行考虑））；2、对未拆除部位进行成品保护。 4. 说明：有回收价值的残值，费用均需折算在综合单价内。 5. 其他：工程量计算规则以图纸设计尺寸按延长m计算。	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m	70.8					
		分部小计									
		修复工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	沪200402006003	修复 非机动车棚包边	1. 钢架损坏情况:以现场实际情况为准 2. 材料品种、修理方案:不锈钢包边:做法详见《12J003第E19页A号详图》 3. 油漆种类、涂刷遍数:做法详见《12J003第E19页A号详图》	1. 切割损坏构件 2. 裁料制作 3. 拼装焊接 4. 刷油漆 5. 材料运输	m	5.05						
6	沪200105006004	沥青道路 拆除	1. 面层种类:沥青砼, 稳定碎石为主 2. 地坪厚度:50cm以上, 实际投标人自行勘察现场 3. 拆除要求:全部拆除至原土路基, 剩余废料清运、处置干净。 4. 说明:垃圾处置费需在综合单价内考虑。	1. 拆除地坪 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	231.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪201504002004	沥青路面 修补	1. 基层处理要求:路基碾压, 压实系数>0.94, (环刀取样) 2. 垫层种类、厚度:350厚水泥稳定碎石(3.5MPa); 8%石灰稳定土300mm厚。 3. 变形缝处理要求:满足建设相关要求 4. 封层做法要求:6厚稀浆 5. 沥青混凝土种类、做法要求:1、40厚细粒式改性沥青混凝土(AC-13C); 2、80厚粗粒式沥青混凝土(AC-25C)。	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理 7. 摊铺、整型 8. 压实 9. 拌和、运输 10. 清理下承面	m2	231.2					
8	050101007004	清除地被植物	1. 植物种类:草皮, 矮灌木为主; 具体以现场实际情况为准。	1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	70.02					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪050102017005	栽植地被植物	1. 植物种类:原样补种和修复。 2. 养护期:成活养护一年 3. 栽植要求:修复、补种	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	70.02					
10	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑。 3. 取土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑。	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	41.12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	沪201504011003	路面侧石	1. 基层处理要求: 详见图集《12J003第C6页3B号详图》做法要求 2. 铺垫层: 详见图集《12J003第C6页3B号详图》做法要求 3. 侧石种类、规格: 预制混凝土侧平石, 详见图集《12J003第C6页3B号详图》做法要求。 4. 混凝土强度等级: 详见图集《12J003第C6页3B号详图》做法要求 5. 铺设要求: 详见图集《12J003第C6页3B号详图》做法要求	1. 基层处理 2. 平整基层 3. 铺垫层 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 安装侧石或平石 6. 勾缝	m	22.97						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	041001005003	拆除侧、平（缘）石	1. 材质:预制混凝土侧平石 2. 拆除要求:全部拆除至原土路基，剩余废料清运、处置干净。 3. 说明:垃圾处置费需在综合单价内考虑。	1. 拆除、清理 2. 运输	m	22.97						
13	050201013003	石汀步	1. 石料种类、规格:1000X300X15厚仿芝麻灰火烧面石英砖 2. 砂浆强度等级、配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 垫层材料种类、做法要求:150厚级配碎石垫层 4. 基层材料种类、做法要求:素土夯实，压实系数>0.94	1. 基层整理 2. 石材加工 3. 砂浆调运 4. 砌石	m2	6.6						
14	沪201703015001	围墙电子围栏 修复	1. 型号:电子围栏（不含主机） 2. 规格:以现场实际情况为准，原状恢复 3. 安装方式:安装	1. 运料 2. 安装 3. 接线	m	70.6						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程标段：C01第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		水泵房土建工程									
15	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-20石子 2. 混凝土强度等级:C20塌落度12cm±3 (不含泵送费)	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.01					
16	011702001005	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.43					
17	010404001003	垫层 碎石	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300厚天然级配砂石	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	12.01					
18	010501006003	设备基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30塌落度12cm±3 (不含泵送费)	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.01					
19	011702001006	设备基础模板	1. 基础类型:设备基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	3.87					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程标段：C01第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	010101002003	挖一般土方	1. 挖土深度:0.5m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:投标人根据现场实际情况自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	16.02					
21	010103002003	余方弃置	1. 运距:投标人根据现场实际情况自行考虑 2. 废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石 3. 说明:土方处置费需在综合单价内考虑。	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	16.02					
22	010515001003	现浇构件钢筋【热轧 带肋钢筋 HRB400】	1. 钢筋种类、规格:热轧 带肋钢筋 HRB400 2. 说明:钢筋连接费需在综合单价内考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.601					
23	010516002003	预埋铁件	1. 钢材种类:碳素结构钢Q235 2. 规格:20mm	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.014					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程标段：C01第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	沪201005002003	墙面装饰板面层 石膏板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 隔离层材料种类、规格:75mm (填岩棉, 容重100Kg/m3) 3. 装饰面层材料品种、规格:双层石膏板: 2X12mm+2X12mm 4. 说明:耐火极限不低于2小时。	1. 基层清理 2. 木筋制作安装 3. 刷防火涂料 4. 钉隔离基层 5. 铺贴装饰面层或包贴装饰面积	m2	19.5						
		分部小计										
		移栽 (临时隔断三角区域)										
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程标段：C01第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	050102002010	移栽灌木 桂花 d5-6cm	1. 种类:桂花 2. 根盘直径:5-6cm 3. 冠丛高:以现场实际情况为准 4. 蓬径:以现场实际情况为准 5. 移栽距离:1000m以内 (本小区范围内) 6. 起挖方式:机械+人工 7. 养护期:包存活养护一年 8. 说明:此项目未尽内容但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 回填营养土	株	21						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	050102002011	移栽灌木 桂花 d7-8cm	1. 种类:桂花 2. 根盘直径:7-8cm 3. 冠丛高:以现场实际情况为准 4. 蓬径:以现场实际情况为准 5. 移栽距离:1000m以内 (本小区范围内) 6. 起挖方式:机械+人工 7. 养护期:包存活养护一年 8. 说明:此项目未尽内容但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 回填营养土	株	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	050102002012	移栽灌木 夹竹桃	1. 种类:夹竹桃 2. 根盘直径:以现场实际情况为准 3. 冠丛高:550-650cm 4. 蓬径:以现场实际情况为准 5. 移栽距离:1000m以内（本小区范围内） 6. 起挖方式:机械+人工 7. 养护期:包存活养护一年 8. 说明:此项目未尽内容但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 回填营养土	株	21						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
28	050102002013	移栽灌木 腊梅	1. 种类:腊梅 2. 根盘直径:以现场实际情况为准 3. 冠丛高:300-350cm 4. 蓬径:以现场实际情况为准 5. 移栽距离:1000m以内 (本小区范围内) 6. 起挖方式:机械+人工 7. 养护期:包存活养护一年 8. 说明:此项目未尽内容但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 回填营养土	株	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程标段：C01第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	050102002014	移栽灌木 瓜子黄杨球	1. 种类:瓜子黄杨球 2. 根盘直径:以现场实际情况为准 3. 冠丛高:以现场实际情况为准 4. 蓬径:150cm 5. 移栽距离:1000m以内 (本小区范围内) 6. 起挖方式:机械+人工 7. 养护期:包存活养护一年 8. 说明:此项目未尽内容但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 回填营养土	株	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	050102002015	移栽灌木 紫荆	1. 种类:紫荆 2. 根盘直径:以现场实际情况为准 3. 冠丛高:300cm 4. 蓬径:以现场实际情况为准 5. 移栽距离:1000m以内 (本小区范围内) 6. 起挖方式:机械+人工 7. 养护期:包存活养护一年 8. 说明:此项目未尽内容但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 回填营养土	株	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	050102001007	移栽乔木 黄连木 Φ28	1. 种类:黄连木 2. 胸径或干径:28cm以内 3. 株高、冠径:以现场实际情况为准 4. 起挖方式:机械+人工 5. 养护期:包存活养护一年 6. 说明:此项目未尽内容但未完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
32	050101007005	清除地被植物	1. 植物种类:草皮,矮灌木为主; 具体以现场实际情况为准。 2. 说明:此项目未尽内容但未完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	64.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程 标段：C01 第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	沪050102017006	栽植地被植物 紫茉莉	1. 植物种类:紫茉莉 2. 养护期:成活养护一年 3. 说明:此项目未尽内容但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 回填营养土	m2	64.2					
		分部小计									
		移栽（新建泵站）									
34	050102001008	移栽乔木 广玉兰 Φ20	1. 种类:广玉兰 2. 胸径或干径:20cm以内 3. 株高、冠径:以现场实际情况为准 4. 起挖方式:机械+人工 5. 养护期:包存活养护一年 6. 说明:此项目未尽内容但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	050102002016	移栽灌木 桂花 d5-6cm	1. 种类:桂花 2. 根盘直径:5-6cm 3. 冠丛高:以现场实际情况为准 4. 蓬径:以现场实际情况为准 5. 移栽距离:1000m以内 (本小区范围内) 6. 起挖方式:机械+人工 7. 养护期:包存活养护一年 8. 说明:此项目未尽内容但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 回填营养土	株	7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	050102002017	移栽灌木 紫薇 d5-6cm	1. 种类:紫薇 2. 根盘直径:5-6cm 3. 冠丛高:以现场实际情况为准 4. 蓬径:以现场实际情况为准 5. 移栽距离:1000m以内 (本小区内) 6. 起挖方式:机械+人工 7. 养护期:包存活养护一年 8. 说明:此项目未尽内容但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 回填营养土	株	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	050102001009	移栽乔木 广玉兰 Φ23	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:23cm以内 3. 株高、冠径:以现场实际情况为准 4. 起挖方式:机械+人工 5. 养护期:包存活养护一年 6. 说明:此项目未尽内容但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	050102002018	移栽灌木 樱花 Φ18	1. 种类:樱花 2. 根盘直径:18cm 3. 冠丛高:以现场实际情况为准 4. 蓬径:以现场实际情况为准 5. 移栽距离:1000m以内 (本小区范围内) 6. 起挖方式:机械+人工 7. 养护期:包存活养护一年 8. 说明:此项目未尽内容但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护 5. 回填营养土	株	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\房修工程

标段：C01

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	050101010002	整理绿化用地	1. 回填土质要求:密实状态 2. 取土运距:土壤类别弃土运距土壤类别弃土运距取土运距 3. 回填厚度:投标人根据实际情况自行考虑 4. 找平找坡要求:投标人根据实际情况自行考虑及满足种植要求 5. 弃渣运距:投标人根据实际情况自行考虑	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实 7. 废弃物运输	m2	138.68					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	沪200108001003	拆除原生活给水埋地管道	1. 拆除部位:室外埋地 2. 材料种类:生活给水管道, 根据现场实际情况 3. 规格尺寸:dn90、dn110、dn160 4. 连接方式:根据现场实际情况 5. 拆除要求:1、原有管道清除完整, 并恢复现场原状; 2、剩余废料清运、处置干净。 6. 说明:垃圾处置费需在综合单价内考虑。	1. 拆除管道 2. 拆除管道附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	m	38.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	沪200108001004	拆除原消防给水埋地管道	1. 拆除部位:室外埋地 2. 材料种类:消防给水管, 根据现场实际情况 3. 规格尺寸:dn110、dn160 4. 连接方式:根据现场实际情况 5. 拆除要求:1、原有管道清除完整, 并恢复现场原状; 2、剩余废料清运、处置干净。 6. 说明:垃圾处置费需在综合单价内考虑。	1. 拆除管道 2. 拆除管道附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	m	58.1					
		分部小计									
		室外给水工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	031001006006	0塑料生活给水管 (HDPE) dn90	1. 安装部位:室外 2. 介质:生活水 3. 材质、规格:塑料生活给水管 (HDPE) dn90, (规格:PE100; 等级:1.6MPa) 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:含土方挖、填、运, 垫层回填, 管道敷设, 沟槽回填, 管道闭水实验等全部工作。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	15.7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	031001006007	塑料生活给水管 (HDPE) dn110	1. 安装部位:室外 2. 介质:生活水 3. 材质、规格:塑料生活给水管 (HDPE) dn110, (规格:PE100 ;等级:1.6MPa) 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:含土方挖、填、运, 垫层回填, 管道敷设, 沟槽回填, 管道闭水实验等全部工作。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	84.9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	031001006008	2塑料生活给水管 (HDPE) dn32	1. 安装部位:室外 2. 介质:生活水 3. 材质、规格:塑料生活给水管 (HDPE) dn32, (规格:PE100; 等级:1.6MPa) 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:含土方挖、填、运, 垫层回填, 管道敷设, 沟槽回填, 管道闭水实验等全部工作。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	031001006009	塑料消防给水管 (HDPE) dn110	1. 安装部位:室外 2. 介质:生活水 3. 材质、规格:塑料消防给水管 (HDPE) dn110, (规格:PE100 ;等级:1.6MPa) 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:含土方挖、填、运, 垫层回填, 管道敷设, 沟槽回填, 管道闭水实验等全部工作。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	62.7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程标段：C01第 7 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	031001006010	塑料消防给水管 (HDPE) dn160	1. 安装部位:室外 2. 介质:生活水 3. 材质、规格:塑料消防给水管 (HDPE) dn160, (规格:PE100 ;等级:1.6MPa) 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:含土方挖、填、运, 垫层回填, 管道敷设, 沟槽回填, 管道闭水实验等全部工作。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	86.8					
8	沪201601010008	新旧管道连接 (加三通) dn110	1. 管道种类:HDPE给水管 2. 型号规格:dn110 3. 连接方式:满足设计及规范要求 4. 安装部位:室外	1. 断管 2. 安装 3. 试水	个	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪201601010009	新旧管道连接（加三通） dn110*90	1. 管道种类:HDPE给水管 2. 型号规格:dn110*90 3. 连接方式:满足设计及规范要求 4. 安装部位:室外	1. 断管 2. 安装 3. 试水	个	3					
10	沪201601010010	新旧管道连接（加三通） dn160	1. 管道种类:HDPE给水管 2. 型号规格:dn160 3. 连接方式:满足设计及规范要求 4. 安装部位:室外	1. 断管 2. 安装 3. 试水	个	2					
11	沪201601010011	新旧管道连接（加弯头） dn110	1. 管道种类:HDPE给水管 2. 型号规格:dn110 3. 连接方式:满足设计及规范要求 4. 安装部位:室外	1. 断管 2. 安装 3. 试水	个	1					
12	沪201601010012	新旧管道连接（加直通） dn110	1. 管道种类:HDPE给水管 2. 型号规格:dn110 3. 连接方式:满足设计及规范要求 4. 安装部位:室外	1. 断管 2. 安装 3. 试水	个	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程标段：C01第 9 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪201601010013	新旧管道连接（加直通） dn160	1. 管道种类:HDPE给水管 2. 型号规格:dn160 3. 连接方式:满足设计及规范要求 4. 安装部位:室外	1. 断管 2. 安装 3. 试水	个	2					
14	沪201601010014	新旧管道连接（加直通） dn90	1. 管道种类:HDPE给水管 2. 型号规格:dn90 3. 连接方式:满足设计及规范要求 4. 安装部位:室外	1. 断管 2. 安装 3. 试水	个	2					
15	03B006	DN25水表井	1. 名称:水表井 2. 附件:内含DN25水表；水表井详:05S502 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑；根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1.	座	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	03B007	DN100防污隔断阀及水表井	1. 名称:水表井 2. 附件:内含DN100水平螺翼式干式水表及防污隔断阀; 水表井详:05S502 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1.	座	1					
17	03B008	DN150防污隔断阀及水表井	1. 名称:水表井 2. 附件:内含DN100水平螺翼式干式水表及防污隔断阀; 水表井详:05S502 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1.	座	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	03B009	DN100球磨铸铁闸阀及阀门井	1. 名称:阀门井 2. 附件:内含DN100球磨铸铁闸阀; 阀门井安装详:05S502-16 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1.	座	1					
19	03B010	DN150球磨铸铁闸阀及阀门井	1. 名称:阀门井 2. 附件:内含DN150球磨铸铁闸阀; 阀门井安装详:05S502-16 3. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1.	座	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	031003012003	倒流防止器DN150	1. 材质:按设计要求 2. 型号、规格:倒流防止器DN150 3. 连接形式:法兰连接	1. 安装	套	1					
21	031003012004	倒流防止器DN100	1. 材质:按设计要求 2. 型号、规格:倒流防止器DN100 3. 连接形式:法兰连接	1. 安装	套	1					
		分部小计									
		设备安装工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	031006001002	智能化箱式泵站	1. 名称:智能化箱式泵站 2. 材质、类型:水箱均采用SUS304食品级不锈钢水箱;包括生活给水泵组和消火栓给水泵组,水箱及附属控制设备等。 3. 型号、规格:HLXB/C-108-30/54-0.42-2/4;总容积为112.5立方米[7.5mx5mx3m(bxLxh)],有效容积为56.3立方米[[7.5mx3mx2.5m(bxLxh)]];水箱通气管、溢流管及泄水管均采用304不锈钢管。水池内应有内外SUS304不锈钢爬梯。 4. 生活给水泵组规格:变频不锈钢水泵组;生活泵单泵参数50AAB12-45,流	1. 设备安装 2. 附件安装 3. 调试 4. 减震装置制作、安装	套	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程标段：C01第 14 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
本页小计											
			量15m3/h, 扬程43m, 功率3Kw; 3台(两用一备); 5. 消火栓给水泵组 规格:消火栓主泵:XBD4. 2/15-80-200L, Q=15 L/S, H=42m, N=15Kw, 2台(一用一备); 消火栓稳压泵:XBD5. 0/5-65-200L, Q=1 L/S/h, H=46m, N=7. 5Kw, 2台(一用一备); 生活泵组含(给水泵*3, 异径大小头*6, Y-100压力表*6, DN80不锈钢软接头*3, DN65不锈钢软接头*3, DN65不锈钢止回阀*3, DN80不锈钢蝶阀*3, DN65不锈钢蝶阀*3, 24L稳压罐*1); 消火栓泵组含								
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
本页小计											
			(给水泵*4, 异径大小头*8, Y-100压力表*8, DN100软接头*4, DN50软接头*4, DN100球墨铸铁止回阀*2, DN50球墨铸铁止回阀*2, DN100球墨铸铁蝶阀*4, DN50球墨铸铁蝶阀*4, 50L稳压罐*1)；配套控制柜*2, 通气帽, 溢流口, 喇叭口, 爬梯等全套附件；管道与水泵机组、阀门、水表、给水设备连接采用法兰连接；生活泵阀门采用SUS304不锈钢材质, 耐压等级1.6MPa。未尽部分详见图纸设计要求。 7. 说明:稳压泵控制要求:当管道压力小于 0.49 MPa时, 稳								
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			压泵启动,当管道压力大于 0.56 MPa时,停泵;主泵控制要求:当管道压力小于 0.42 MPa时,主泵启动,稳压泵同时停止工作。 8.减震装置形式:生活泵组、消火栓泵组槽钢基座安装,下部设:隔震设施(JG3-1),6个/组 9.其他:(泵组内管道另计)未尽部分详见图纸设计要求;请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	031003003002	液压水位控制阀DN100	1. 类型: 液压水位控制阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: H142X-4-A (DN100) ; 安装详: 01SS105-40 4. 连接形式: 法兰连接; 含配套法兰费用 5. 焊接方法: 按设计要求	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
24	031003010002	软接头DN100	1. 材质: 橡胶 2. 规格: 软接头DN100 3. 连接形式: 法兰连接	1. 安装	个	2					
25	031003011003	预留法兰DN100	1. 材质: 不锈钢法兰 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	1. 安装	副	2					
26	031003011004	预留法兰DN150	1. 材质: 不锈钢法兰 2. 规格、压力等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	1. 安装	副	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程标段：C01第 18 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	030807003008	不锈钢浮球阀DN20	1. 名称:浮球阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN20 4. 连接形式:法兰连接 5. 焊接方法:按设计要求	1. 安装 2. 操纵装置安装 3. 壳体压力试验、解体检查及研磨 4. 调试	个	2						
28	030807003009	不锈钢闸阀DN100	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100,公称压力等级PN1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接;含配套法兰费用 5. 焊接方法:按设计要求	1. 安装 2. 操纵装置安装 3. 壳体压力试验、解体检查及研磨 4. 调试	个	3						
29	030807003010	不锈钢蝶阀DN100	1. 名称:蝶阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN100,公称压力等级PN1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接;含配套法兰费用 5. 焊接方法:按设计要求	1. 安装 2. 操纵装置安装 3. 壳体压力试验、解体检查及研磨 4. 调试	个	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	030807003011	不锈钢蝶阀DN50	1. 名称:蝶阀 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50, 公称压力等级PN1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接; 含配套法兰费用 5. 焊接方法:按设计要求	1. 安装 2. 操纵装置安装 3. 壳体压力试验、解体检查及研磨 4. 调试	个	1					
31	030807003012	球墨铸铁蝶阀DN100	1. 名称:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号、规格:DN100, 公称压力等级PN1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接; 含配套法兰费用 5. 焊接方法:沟槽法兰	1. 安装 2. 操纵装置安装 3. 壳体压力试验、解体检查及研磨 4. 调试	个	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程标段：C01第 20 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	030807003013	球墨铸铁蝶阀DN150	1. 名称:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号、规格:DN150, 公称压力等级PN1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接; 含配套法兰费用 5. 焊接方法:沟槽法兰	1. 安装 2. 操纵装置安装 3. 壳体压力试验、解体检查及研磨 4. 调试	个	2						
33	030807003014	球墨铸铁蝶阀DN50	1. 名称:蝶阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 型号、规格:DN50, 公称压力等级PN1.6MPa 4. 连接形式:法兰连接; 含配套法兰费用 5. 焊接方法:沟槽法兰	1. 安装 2. 操纵装置安装 3. 壳体压力试验、解体检查及研磨 4. 调试	个	1						
34	030601002002	压力开关	1. 名称:压力开关 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:DN100	1. 本体安装 2. 压力表弯制作、安装 3. 挠性管安装 4. 取源部件配合安装 5. 单体校验调整 6. 脱脂 7. 支架制作、安装	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	031001003005	304不锈钢管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活水 3. 规格、压力等级:DN20, 耐压等级1.6 MPa 4. 连接形式:螺纹连接; 具体管件及接头费用投标单位根据现场情况自行考虑测算, 费用包含在综合单价中。 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	1.8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程标段：C01第 22 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	031001003006	304不锈钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活水 3. 规格、压力等级: DN100, 耐压等级1.6MPa 4. 连接形式:采用焊接或法兰连接; 具体管件及接头费用投标单位根据现场情况自行考虑测算, 费用包含在综合单价中。 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 管道支架:镀锌型钢; 管道设不锈钢支架 7. 其他:室外明露的给水管道须做保温处理, 材料选用聚氨酯泡沫塑料保温, 厚度采用 δ=50mm。外加不锈钢钢板防护套, 钢板厚度 δ=0.3mm	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	19.4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	031001003007	304不锈钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活水 3. 规格、压力等级:DN80, 耐压等级1.6 MPa 4. 连接形式:采用焊接或法兰连接; 具体管件及接头费用投标单位根据现场情况自行考虑测算, 费用包含在综合单价中。 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 管道支架:镀锌型钢; 管道设不锈钢支架	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	3.6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	031001003008	304不锈钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:生活水 3. 规格、压力等级: DN65, 耐压等级1.6 MPa 4. 连接形式:采用焊接或法兰连接; 具体管件及接头费用投标单位根据现场情况自行考虑测算, 费用包含在综合单价中。 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 6. 管道支架:镀锌型钢; 管道设不锈钢支架	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	030901002004	内外壁热镀锌无缝钢管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管 DN150, 耐压等级1.6MPa 3. 连接形式:沟槽式连接; 含DN150沟槽弯头3个, DN150*100沟槽三通2个, DN150*50沟槽三通2个, 以上数量仅供参考; 具体管件及接头费用投标单位根据现场情况自行考虑测算, 费用包含在综合单价中。 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 6. 管道标识设计要求:地上管道做防腐(刷樟丹二道, 红色调和漆二道), 埋地	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	6.7						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			部分需做防腐处理(二布三油)。 7. 其他:室外明露的给水管道须做保温处理,材料选用聚氨酯泡沫塑料保温,厚度采用 $\delta = 50\text{mm}$ 。 外加不锈钢钢板防护套,钢板厚度 $\delta = 0.3\text{mm}$ 8. 管道支架:镀锌型钢									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
40	030901002005	热镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100, 耐压等级1.6MPa 3. 连接形式:沟槽式连接; 含DN100沟槽弯头5个, DN100沟槽三通2个, DN100*50沟槽三通3个, 以上数量仅供参考; 具体管件及接头费用投标单位根据现场情况自行考虑测算, 费用包含在综合单价中。 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 6. 管道标识设计要求:地上管道做防腐(刷樟丹二道, 红色调和漆二道), 埋地部分需做防腐处理(二布三油)。	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	19						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			7. 其他:室外明露的 给水管须做保温 处理,材料选用聚 氨脂泡沫塑料保 温,厚度采用 $\delta=50\text{mm}$ 。 外加不锈钢钢板 防护套,钢板厚 度 $\delta=0.3\text{mm}$ 8. 管道支架:镀锌 型钢									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 29 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	030901002006	热镀锌钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN50, 耐压等级1.6MPa 3. 连接形式:螺纹连接; 具体管件及接头费用投标单位根据现场情况自行考虑测算, 费用包含在综合单价中。 4. 钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 6. 管道标识设计要求:地上管道做防腐(刷樟丹二道, 红色调和漆二道), 埋地部分需做防腐处理(二布三油)。 7. 管道支架:镀锌型钢	1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识	m	7.5					
		分部小计									
		其他									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：轨交12号线西延伸工程出入场线借地范围其灵公寓设施迁改工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 30 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	沪200107007002	原有摄像机拆除移位	1. 拆除电器设备高度:具体以现场实际情况 2. 设备种类:室外摄像机 3. 拆除方式:保护性拆除 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 拆卸设备 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	只	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											