

古松学校校舍维修工程（2025年）

招标工程量清单

上海新域工程建设咨询有限公司

2025-05-20

工程报建号：-----

古松学校校舍维修工程（2025年）

工 程 量 清 单

招 标 人： 上海市松江区古松学校
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海新域工程建设咨询有
招标代理机构： 限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： -
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 邢业青
(签字或盖章)

编 制 人： 李珺
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人： 陈忠华
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2025-05-20

审 核 时 间： 2025-05-23

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\小学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
	0	拆除部分									
1	沪200106002004	拆除块料地坪面层	1. 块料品种规格:地砖 2. 面层拆除要求:铲除原地面地砖、铲除原楼面找平层及防水层至结构面	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	36.4					
2	沪200106008004	拆除墙柱块料面层	1. 块料品种规格:墙砖 2. 面层拆除要求:原饰面层铲除至结构抹灰层	1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘	m2	88.62					
3	沪200106011003	拆除天棚（原有卫生间）	1. 天棚形式:原有吊顶 2. 基层材料品种:踏勘现场 3. 面层材料种类:踏勘现场 4. 天棚高度:2.8米	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	36.4					
4	沪200106006003	拆除隔断	1. 隔断种类、形式:卫生间成品隔断 2. 拆除要求:投标单位自行勘查，以现场实际情况为准	1. 拆除护墙板 2. 旧料整理	m2	34.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\小学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	沪201503002001	拆除小便槽	1. 工作内容:拆除及材料堆放、含台阶一并拆除,拆除及材料堆放,垃圾场内清运 2. 便槽尺寸:投标人踏勘现场 3. 说明:不锈钢残值投标人自行测算、在综合单价内考虑	1. 土方挖、运、填 2. 铺垫层 3. 砂浆制作、运输 4. 砌筑 5. 槽壁抹灰 6. 铺贴面砖	m	4.8						
6	沪200110001004	其他项目拆除 蹲台	1. 部位(位置):卫生间 2. 内容、名称:蹲台,以现场实际情况为准。 3. 拆除要求:根据图纸设计要求,全部拆除并清运干净。	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m3	2.56						
7	沪200110001005	其他项目拆除 洗漱台	1. 部位(位置):卫生间 2. 内容、名称:洗漱台 3. 拆除要求:整体全部拆除并清理干净	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	0.72						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\小学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	010103002002	各类建筑垃圾外运	1. 运距:投标人自行考虑, 并包含处置费。 2. 废弃料品种:各类建筑垃圾 3. 说明:垃圾外运后, 现场清理干净。	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	12.74					
		分部小计									
		门窗、砖墙									
9	沪200301002003	新砌实心砖墙	1. 墙体类型、厚度: 200 2. 砖(砌块)品种、规格、强度等级: 轻质砌块 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆砌筑	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑砖墙 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m2	12.54					
10	沪200301002004	新砌实心砖墙	1. 墙体类型、厚度: 100 2. 砖(砌块)品种、规格、强度等级: 轻质砌块 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆砌筑,	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑砖墙 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m2	27.66					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\小学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	沪200302001002	开门洞	1. 墙体类型、厚度：原有1砖内墙 2. 门洞图示尺寸:1800*2100高 3. 过梁形式、规格：满足设计要求 4. 过梁材料种类:满足设计要求 5. 其他:门框粉刷、修复	1. 开凿门洞 2. 过梁制作 3. 过梁安放 4. 镶砌砖檯边 5. 檯子边粉灰 6. 清理垃圾 7. 材料运输	檯	1						
12	沪201201003002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:详见平面图 2. 骨架材料种类:新装实木复合套装门50宽线条 3. 门套材料品种:满足设计要求 4. 面层材料品种:新装实木复合套装门50宽线条 5. 镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求 6. 五金种类、规格：满足设计要求	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	檯	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\小学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	沪201203001001	甲级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:1800*2100 3. 门框、扇材质:满足设计要求 4. 防火夹层材料种类:满足设计要求 5. 五金种类、规格:满足设计要求	1. 门安装 2. 嵌门樘缝 3. 五金安装	樘	1					
		分部小计									
		装饰部分									
14	沪201505001003	混凝土台阶	1. 基层类型:蹲台外侧 2. 台阶图示尺寸:详见图纸 3. 混凝土强度等级:满足设计要求 4. 其他:含模板费用	1. 平整基层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m2	8.1					
15	010501001003	蹲台基层	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:含模板(非台阶处)	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.31					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\小学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	沪200902004002	块料楼地面	1. 防水层1: 水泥基渗透结晶防水剂一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚防水砂浆抹光找平 3. 防水层2: 聚氨酯防水涂料两遍不少于2mm厚, 四周翻高300mm 4. 找坡: C20细石砼1%坡度找坡(最薄处不少于30mm) 阴阳角倒半圆圆角 5. 结合层厚度、砂浆配合比: 湿法铺装 6. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法: 400*400防滑地砖 7. 嵌缝材料种类: 满足设计要求	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	31.43						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\小学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	沪200902001002	石材楼地面（门槛石）	1. 防水层1： 水泥基渗透结晶防水剂一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比： 20厚防水砂浆抹光找平 3. 防水层2： 聚氨酯防水涂料两遍不少于2mm厚， 4. 细石砼：35mm厚细石砼 5. 结合层厚度、砂浆配合比：满足设计要求 6. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法：门槛石采用荔枝面麻灰石花岗岩 7. 嵌缝材料种类：满足设计要求 8. 防护层材料种类：满足设计要求 9. 酸洗、打蜡要求：满足设计要求	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边、嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗打蜡 6. 材料运输	m2	0.73						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\小学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	沪201505005002	台阶地砖面	1. 基层处理要求:满足设计要求 2. 找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求 3. 地砖种类、规格、颜色:125*2高地 砖贴台阶面 4. 铺贴材料种类、配合比:满足设计要求 5. 铺贴方法:满足设计要求 6. 缝隙处理要求:满足设计要求	1. 基层处理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹找平层 4. 铺贴块料面层 5. 嵌缝处理	m2	8.1						
19	沪201003003002	块料墙、柱（梁）面	1. 基层类型:内墙 2. 安装方法: 水泥砂浆刮糙及粉刷 3. 防水层: 水泥基渗透结晶防水剂一道 4. 面层材料品种、规格、颜色: 400*800墙砖（专用粘结剂黏贴） 5. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	136.92						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\小学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	沪201102001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶离地高度2.7米 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 采用直径8mm镀锌通丝螺杆,主龙骨和吊杆最大间距不大于1.2米 3. 基层材料种类、规格:满足设计要求 4. 面层材料品种、规格:吊顶面层为300*300嵌装式铝合金方板,壁厚不小于0.8mm 5. 压条材料种类、规格:满足设计要求 6. 防护材料种类:满足设计要求 7. 其他:按图纸要求预留灯孔与风口	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	39.53						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\小学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	沪201102001005	吊顶天棚返修（2-4层）	1. 说明:原有吊顶面层拆除、检修龙骨，铺设300*300白色铝方板隐框面板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:原有龙骨检修、加强。 3. 面层材料品种、规格:300*300白色铝方板隐框面板 4. 压条材料种类、规格:满足设计要求 5. 防护材料种类:满足设计要求 6. 其他:原有灯具、换气扇拆除后保留、重新安装。垃圾处理	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	118.59					
22	沪201006006002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:防潮型蓝色防火板厕位隔断 2. 配件品种、规格:不锈钢五金件	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	23.74					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\小学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	011501001002	浅灰色铝合金台盆柜	1. 台柜规格:600*400*2500mm、600*400*2100 宽*高*长,各4只 2. 台柜类型:台盆柜 3. 材料种类、规格:黑色大理石台面,铝合金柜门 4. 五金种类、规格:详见图纸设计做法要求 5. 防护材料种类:详见图纸设计做法要求 6. 油漆品种、刷漆遍数:详见图纸设计做法要求 7. 其他:洗手台建议采用天然大理石支架安装。	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\小学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚镜子玻璃,应采用安全型玻璃 2. 基层材料种类:详见小学部卫生间相关立面示意 3. 防护材料种类:详见小学部卫生间相关立面示意	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	3.33					
25	011505005002	卫生间扶手	1. 材料品种、规格、颜色:不锈钢、残疾人洗脸盆、坐便器处 2. 支架、配件品种、规格:满足设计要求	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	套	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\中学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除部分									
1	沪200106002006	拆除块料地坪面层	1. 块料品种规格:地砖 2. 面层拆除要求:铲除原地面地砖、铲除原楼面找平层及防水层至结构面	1. 拆除面层 2. 控制扬尘 3. 旧料整理 4. 垃圾归堆	m2	78.93					
2	沪200110001008	其他项目拆除 蹲台	1. 部位（位置）:卫生间 2. 内容、名称:蹲台，以现场实际情况为准。 3. 拆除要求:根据图纸设计要求，全部拆除并清运干净。	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m3	9.04					
3	沪201503002002	拆除小便槽	1. 工作内容:拆除及材料堆放、含台阶一并拆除，拆除及材料堆放，垃圾场内清运 2. 便槽尺寸:投标人踏勘现场 3. 说明:不锈钢残值投标人自行测算、在综合单价内考虑	1. 土方挖、运、填 2. 铺垫层 3. 砂浆制作、运输 4. 砌筑 5. 槽壁抹灰 6. 铺贴面砖	m	12.9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\中学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	沪200104002005	砖墙拆除（200）	1. 块体种类:内墙 2. 墙体厚度、高度:200厚 3. 砌体表面的附着物种类:一并拆除 4. 旧砖回收要求:投标人自行考虑	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m2	31.07					
5	沪200104002007	砖墙拆除（100）	1. 块体种类:内墙 2. 墙体厚度、高度:100厚 3. 砌体表面的附着物种类:一并拆除 4. 旧砖回收要求:投标人自行考虑	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m2	14.18					
6	沪200110001007	其他项目拆除 洗漱台	1. 部位（位置）:卫生间 2. 内容、名称:洗漱台 3. 拆除要求:整体全部拆除并清理干净	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	9.24					
7	沪200106006004	拆除隔断	1. 隔断种类、形式:卫生间成品隔断 2. 拆除要求:投标单位自行勘察，以现场实际情况为准	1. 拆除护墙板 2. 旧料整理	m2	93.3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\中学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	沪200302001005	开门洞	1. 墙体类型、厚度：内墙，1砖厚 2. 门洞图示尺寸：1米宽，高满足设计要求 3. 过梁形式、规格：满足设计要求 4. 过梁材料种类：满足设计要求 5. 其他：双面门框护角线+护框粉刷	1. 开凿门洞 2. 过梁制作 3. 过梁安放 4. 镶砌砖檯边 5. 檯子边粉灰 6. 清理垃圾 7. 材料运输	檯	3						
9	沪200106008005	拆除墙柱块料面层	1. 块料品种规格：墙砖 2. 面层拆除要求：原饰面层铲除至结构抹灰层	1. 拆除面层 2. 旧料整理 3. 垃圾归堆 4. 控制扬尘	m2	351.76						
10	沪200106011004	拆除天棚	1. 天棚形式：原有吊顶 2. 基层材料品种：踏勘现场 3. 面层材料种类：踏勘现场 4. 天棚高度：3.0米	1. 拆除天棚 2. 拆除扬尘 3. 旧料整理	m2	133.38						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\中学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	沪200106013002	拆除门窗	1. 门窗种类:原有门窗 2. 门窗洞口尺寸:踏勘现场 3. 筒子板形式:一并拆除	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	樘	4					
12	010103002003	各类建筑垃圾外运	1. 运距:投标人自行考虑, 并包含处置费。 2. 废弃料品种:各类建筑垃圾 3. 说明:垃圾外运后, 现场清理干净。	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	50.62					
		分部小计									
		门窗、砖砌									
13	沪200301002006	新砌实心砖墙	1. 墙体类型、厚度:100 2. 砖(砌块)品种、规格、强度等级:轻质砌块 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砂浆砌筑,	1. 砂浆制作、运输 2. 砌筑砖墙 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m2	80.34					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\中学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	沪201201003003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:详见平面图 2. 骨架材料种类:新装实木复合套装门50宽线条 3. 门套材料品种:满足设计要求 4. 面层材料品种:新装实木复合套装门50宽线条 5. 镶嵌玻璃品种、厚度:满足设计要求 6. 五金种类、规格:满足设计要求	1. 门扇制作、运输、安装 2. 门套制作、运输、安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装	樘	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\中学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	沪201206003002	木饰面门套	1. 门窗代号及洞口尺寸:详见图纸设计做法要求 2. 门窗套展开宽度:400mm以内 3. 基层材料种类:详见图纸设计做法要求 4. 面层材料品种、规格:实木复合板 5. 线条品种规格:50mm宽线条 6. 防护材料种类:详见图纸设计做法要求	1. 基层清理 2. 立筋制作、安装 3. 基层板安装 4. 面层铺贴 5. 线条安装 6. 刷防护材料	m2	12.48					
16	沪201207007002	门布帘	1. 材料品种:布帘 2. 用料标准:满足图纸设计和建设单位相关使用要求	1. 制作、运输 2. 安装	m2	10.8					
		分部小计									
		装饰部分									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\中学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪201505001004	混凝土台阶	1. 基层类型:蹲台外侧 2. 台阶图示尺寸:详见图纸 3. 混凝土强度等级:满足设计要求 4. 其他:含模板费用	1. 平整基层 2. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m2	17.03					
18	010501001004	蹲台基层	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:含蹲台端部模板	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	13.03					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\中学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	沪200902004003	块料楼地面	1. 基层处理:刷水泥界面剂一道 2. 防水层1: 水泥基渗透结晶防水剂一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚防水砂浆抹光找平 4. 防水层2: 聚氨酯防水涂料两遍不少于2mm厚, 四周翻高300mm 5. 找坡: C20细石砼1%坡度找坡(最薄处不少于30mm) 阴阳角倒半圆圆角 6. 结合层厚度、砂浆配合比:湿法铺装 7. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法: 300*300防滑地砖 (按平面图型号尺寸) 8. 嵌缝材料种类:满足设计要求	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	90.67						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\中学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	沪200902004004	块料楼地面	1. 基层处理:刷水泥界面剂一道 2. 防水层1: 水泥基渗透结晶防水剂一道 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚防水砂浆抹光找平 4. 防水层2: 聚氨酯防水涂料两遍不少于2mm厚, 四周翻高300mm 5. 找坡: C20细石砼1%坡度找坡(最薄处不少于30mm) 阴阳角倒半圆圆角 6. 结合层厚度、砂浆配合比:湿法铺装 7. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法: 600*600防滑地砖 8. 嵌缝材料种类:满足设计要求	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、嵌缝 4. 材料运输	m2	25.72						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\中学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	沪200902001003	石材楼地面（门槛石）	1. 防水层1： 水泥基渗透结晶防水剂一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比： 20厚防水砂浆抹光找平 3. 防水层2： 聚氨酯防水涂料两遍不少于2mm厚， 4. 细石砼:35mm厚细石砼 5. 结合层厚度、砂浆配合比:满足设计要求 6. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:门槛石采用蒙古黑烧毛石 7. 嵌缝材料种类:满足设计要求 8. 防护层材料种类:满足设计要求 9. 酸洗、打蜡要求:满足设计要求	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边、嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗打蜡 6. 材料运输	m2	5.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\中学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	沪201505005003	台阶地砖面	1. 基层处理要求:满足设计要求 2. 找平层厚度、砂浆配合比:满足设计要求 3. 地砖种类、规格、颜色:125*2高地 砖贴台阶面 4. 铺贴材料种类、配合比:满足设计要求 5. 铺贴方法:满足设计要求 6. 缝隙处理要求:满足设计要求	1. 基层处理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹找平层 4. 铺贴块料面层 5. 嵌缝处理	m2	17.03						
23	沪201003003003	块料墙、柱（梁）面	1. 基层类型:内墙 2. 安装方法: 水泥砂浆刮糙及粉刷 3. 防水层: 水泥基渗透结晶防水剂一道 4. 面层材料品种、规格、颜色: 400*800墙砖（专用粘结剂黏贴） 5. 缝宽、嵌缝材料种类:满足设计要求	1. 基层清理 2. 粘结层铺设 3. 面层安装 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 材料运输 7. 砂浆制作、运输	m2	486.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\中学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	沪201102001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶离地高度2.7米 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 采用直径8mm镀锌通丝螺杆,主龙骨和吊杆最大间距不大于1.2米 3. 基层材料种类、规格:满足设计要求 4. 面层材料品种、规格:吊顶面层为300*300嵌装式铝合金方板,壁厚不小于0.8mm 5. 压条材料种类、规格:满足设计要求 6. 防护材料种类:满足设计要求 7. 其他:按图纸要求预留灯孔与风口	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	107.7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\中学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	沪201102001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶离地高度2.7米 2. 龙骨材料种类、规格、中距: 采用直径8mm镀锌通丝螺杆,主龙骨和吊杆最大间距不大于1.2米 3. 基层材料种类、规格:满足设计要求 4. 面层材料品种、规格:轻钢龙骨防潮纸面石膏板、白色乳胶漆 5. 压条材料种类、规格:满足设计要求 6. 防护材料种类:满足设计要求 7. 其他:按图纸要求预留灯孔与风口 8. 说明:含2轴东侧门孔垂直部分封堵	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	36.31						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\中学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	沪201006006003	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:防水抗倍特铝蜂窝PVC板 2. 配件品种、规格:五金件采用烤漆不锈钢	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	74.36					
27	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:蒙古黑大理石现场制作安装,采用台下盆。洗漱台外沿倒5mm圆角。 2. 支架、配件品种、规格:洗手台建议采用天然大理石支架安装 3. 说明:本面积为水平投影面积,侧板与上面挡板满足设计要求。	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	6.18					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造\中学教学楼卫生间改造工程

标段：C01

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	011505010004	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6mm厚镜子玻璃,应采用安全型玻璃 2. 基层材料种类:详见小学部卫生间相关立面示意 3. 防护材料种类:详见小学部卫生间相关立面示意	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	6.84					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\小学教学楼卫生间

标段：C01

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		水、卫工程										
1	沪201601006016	聚丙烯管道(PP-R)给水管DN40	1. 管材型号、规格：聚丙烯管道(PP-R)给水管DN40 2. 管件种类、数量：按设计要求 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：按设计要求 5. 管道支架形式：满足设计规范要求 6. 套管种类、规格：塑料套管	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	11.4						
2	沪201601006017	聚丙烯管道(PP-R)给水管DN32	1. 管材型号、规格：聚丙烯管道(PP-R)给水管DN32 2. 管件种类、数量：按设计要求 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：按设计要求 5. 管道支架形式：满足设计规范要求 6. 套管种类、规格：塑料套管	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	10.6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\小学教学楼卫生间

标段：C01

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	沪201601006018	聚丙烯管道 (PP-R) 给水管 DN25	1. 管材型号、规格：聚丙烯管道 (PP-R) 给水管DN25 2. 管件种类、数量：按设计要求 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：按设计要求 5. 管道支架形式：满足设计规范要求 6. 套管种类、规格：塑料套管	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	30.2						
4	沪201601006019	聚丙烯管道 (PP-R) 给水管 DN20	1. 管材型号、规格：聚丙烯管道 (PP-R) 给水管DN20 2. 管件种类、数量：按设计要求 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：按设计要求 5. 管道支架形式：满足设计规范要求 6. 套管种类、规格：塑料套管	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	38.25						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\小学教学楼卫生间

标段：C01

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	沪201602001009	全不锈钢截止阀DN40	1. 类型、材质:全不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	1. 运料、拆旧 2. 安装、电气接线 3. 调试	个	2					
6	沪201602001010	全不锈钢截止阀DN32	1. 类型、材质:全不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	1. 运料、拆旧 2. 安装、电气接线 3. 调试	个	2					
7	沪201601005013	硬质聚氯乙烯管UPVC排水DN100	1. 管材型号、规格:硬质聚氯乙烯管UPVC排水DN100 2. 管件种类、数量:按设计要求 3. 安装部位:室内 4. 粘结剂种类:按设计要求 5. 管道支架形式:满足设计规范要求 6. 套管种类、规格:塑料套管	1. 运料、(拆旧) 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	26.1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\小学教学楼卫生间

标段：C01

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	沪201601005014	硬质聚氯乙烯管UPVC排水DN80	1. 管材型号、规格：硬质聚氯乙烯管UPVC排水DN80 2. 管件种类、数量：按设计要求 3. 安装部位：室内 4. 粘结剂种类：按设计要求 5. 管道支架形式：满足设计规范要求 6. 套管种类、规格：塑料套管	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	6.9						
9	沪201601005015	硬质聚氯乙烯管UPVC排水DN50	1. 管材型号、规格：硬质聚氯乙烯管UPVC排水DN50 2. 管件种类、数量：按设计要求 3. 安装部位：室内 4. 粘结剂种类：按设计要求 5. 管道支架形式：满足设计规范要求 6. 套管种类、规格：塑料套管	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	28.9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\小学教学楼卫生间

标段：C01

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	沪201602014005	地漏DN50	1. 种类、材质:采用铝合金或铜防返溢地漏,算子均为镀铬制品 2. 型号、规格:DN50 3. 安装形式:按设计要求;地漏前的水封高度不小于50mm	1. 运料 2. (拆旧) 3. 安装	个	4						
11	沪201603007010	新装感应式冷热型不锈钢水龙头洗脸盆	1. 材质:按设计要求 2. 规格、类型:感应式冷热型不锈钢水龙头洗脸盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含角阀,感应式冷热型不锈钢水龙头,软管,下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 运料 2. 安装洗脸盆 3. 安装配件 4. 试水	个	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\小学教学楼卫生间

标段：C01

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	沪201603007011	新装单嘴普通阀门拖把池	1. 材质:按设计要求 2. 规格、类型:单嘴普通阀门拖把池 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含角阀,水嘴,软管,下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 运料 2. 安装洗脸盆 3. 安装配件 4. 试水	个	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\小学教学楼卫生间

标段：C01

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	沪201603013007	新装手摺式冲水阀蹲便器	1. 材质:按设计要求 2. 规格、类型:手摺式冲水阀蹲便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含手摺式冲水阀,水箱,角阀,冲水管,下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 运料、定位 2. 安装大便器 3. 安装附件 4. 试水	套	11						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\小学教学楼卫生间

标段：C01

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	沪201603015005	新装感应式冲水阀小便斗	1. 材质:按设计要求 2. 规格、类型:感应式冲水阀小便斗 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含感应式冲水阀,角阀,冲水管,下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 运料、定位 2. 安装小便器 3. 安装附件 4. 试水	套	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\小学教学楼卫生间

标段：C01

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	沪201603013008	新装无障碍坐便器	1. 材质:按设计要求 2. 规格、类型:无障碍坐便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含冲洗水箱,角阀,冲水管,下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 运料、定位 2. 安装大便器 3. 安装附件 4. 试水	套	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\小学教学楼卫生间

标段：C01

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	沪201603007012	新装无障碍立柱盆	1. 材质:按设计要求 2. 规格、类型:无障碍立柱盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含角阀, 感应式冷热型不锈钢水龙头, 软管, 下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 运料 2. 安装洗脸盆 3. 安装配件 4. 试水	个	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\小学教学楼卫生间

标段：C01

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪200201002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.0M以内 3. 弃土运距:请投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑自行处置。 4. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 挖土方 2. 基底平整 3. 土方临时堆放	m3	7.02					
18	031002003012	防水套管DN100	1. 名称、类型:防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:介质管DN100 4. 填料材质:满足设计及规范要求	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	3					
19	031002003013	防水套管DN80	1. 名称、类型:防水套管 2. 材质:钢管 3. 规格:介质管DN80 4. 填料材质:满足设计及规范要求	1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\小学教学楼卫生间

标段：C01

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	031002003014	防水套管DN50	1.名称、类型:防水套管 2.材质:钢管 3.规格:介质管DN50 4.填料材质:满足设计及规范要求	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	1					
		分部小计									
		电气工程									
21	沪201701001009	配管PC20	1.配管名称:配管 2.材质:塑料电线管 3.规格:PC20 4.配置形式:沿吊顶内明敷设,沿墙内暗敷设 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.敷设方法:含管道支吊架,砖墙混凝土开槽、打洞及填补(包含防火堵料等)全部内容。	1.运料、配管 2.电线管路敷设 3.管件、管卡安装 4.接地	m	54					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\小学教学楼卫生间

标段：C01

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	沪201702001009	配线BV-2.5	1. 配线名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格、材质:BV-2.5 4. 配线部位:管道内敷设 5. 配线线制:3	1. 运料 2. 放线 3. 穿引线 4. 穿电线 5. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	175						
23	沪201703003010	300*300嵌装灯 18W	1. 灯具名称:嵌装灯 2. 型号:按设计要求 3. 规格:LED300*300, 18W 4. 类型:安装方式;投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑安装位置,满足建设单位的需求。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 灯头盒安装 2. 金属软管安装 3. 灯勾安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\小学教学楼卫生间

标段：C01

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	沪201703015005	300*300排风扇120W	1. 型号:排风扇 2. 规格:300*300, 120W 3. 安装方式:嵌入式; 投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑安装位置。 4. 说明:按设计要求; 含通风管及配套附件全套。	1. 运料 2. 安装 3. 接线	台	1					
25	沪201703001013	双位开关	1. 型号、规格:双位开关 2. 安装形式:成套型 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装; 投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑安装位置。	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	1					
26	沪201703001014	三位开关	1. 型号、规格:三位开关 2. 安装形式:成套型 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装; 投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑安装位置。	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\小学教学楼卫生间

标段：C01

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	沪201703002008	防溅水插座	1. 型号、规格:防溅水插座 2. 安装形式:成套型 3. 安装方式:底边距地0.4m或1.3m暗装；投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑安装位置。	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	1					
28	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:86型 4. 安装形式:吊顶内明装	1. 本体安装	个	8					
29	030411006012	开关盒、插座盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:86型 4. 安装形式:墙面内暗装	1. 本体安装	个	4					
		分部小计									
		拆除工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\小学教学楼卫生间

标段：C01

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	沪200107006006	拆除灯具	1. 拆除灯具高度:根据现场实际情况 2. 灯具种类:吸顶灯 3. 拆除方式:非保护性拆除	1. 拆卸灯具 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	只	4					
31	沪200107005006	拆除开关	1. 型号规格:开关 2. 拆除方式:非保护性拆除	1. 拆除开关或者插座 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	只	2					
32	沪200108004007	拆除台下盆	1. 洗脸盆种类、规格:台下盆 2. 落水形式:根据现场实际情况 3. 拆除方式:非保护性拆除	1. 拆除洗脸盆 2. 拆除洗脸盆附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	套	4					
33	沪200108004008	拆除拖布池	1. 洗脸盆种类、规格:拖布池 2. 落水形式:根据现场实际情况 3. 拆除方式:非保护性拆除	1. 拆除洗脸盆 2. 拆除洗脸盆附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	套	1					
34	沪200108001006	拆除给排水管道	1. 材料种类:PPR给水管、UPVC排水管 2. 规格尺寸:具体以现场实际拆除的情况 3. 连接方式:承插粘接	1. 拆除管道 2. 拆除管道附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	m	15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 古松学校校舍维修工程(2025年)\卫生间改造(安装)\小学教学楼卫生间

标段: C01

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
		水、卫工程										
1	沪201601006020	聚丙烯管道(PP-R)给水管DN40	1. 管材型号、规格：聚丙烯管道(PP-R)给水管DN40 2. 管件种类、数量：按设计要求 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：按设计要求 5. 管道支架形式：满足设计规范要求 6. 套管种类、规格：塑料套管	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	12.7						
2	沪201601006021	聚丙烯管道(PP-R)给水管DN32	1. 管材型号、规格：聚丙烯管道(PP-R)给水管DN32 2. 管件种类、数量：按设计要求 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：按设计要求 5. 管道支架形式：满足设计规范要求 6. 套管种类、规格：塑料套管	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	35.8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	沪201601006022	聚丙烯管道 (PP-R) 给水管 DN25	1. 管材型号、规格：聚丙烯管道 (PP-R) 给水管DN25 2. 管件种类、数量：按设计要求 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：按设计要求 5. 管道支架形式：满足设计要求 6. 套管种类、规格：塑料套管	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	105.6						
4	沪201601006023	聚丙烯管道 (PP-R) 给水管 DN20	1. 管材型号、规格：聚丙烯管道 (PP-R) 给水管DN20 2. 管件种类、数量：按设计要求 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：按设计要求 5. 管道支架形式：满足设计要求 6. 套管种类、规格：塑料套管	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	88.65						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	沪201602001011	全不锈钢截止阀DN40	1. 类型、材质:全不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	1. 运料、拆旧 2. 安装、电气接线 3. 调试	个	1					
6	沪201602001012	全不锈钢截止阀DN32	1. 类型、材质:全不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	1. 运料、拆旧 2. 安装、电气接线 3. 调试	个	4					
7	沪201601005016	硬质聚氯乙烯管UPVC排水DN100	1. 管材型号、规格:硬质聚氯乙烯管UPVC排水DN100 2. 管件种类、数量:按设计要求 3. 安装部位:室内 4. 粘结剂种类:按设计要求 5. 管道支架形式:满足设计规范要求 6. 套管种类、规格:塑料套管	1. 运料、(拆旧) 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	90.1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	沪201601005017	硬质聚氯乙烯管UPVC排水DN80	1. 管材型号、规格：硬质聚氯乙烯管UPVC排水DN80 2. 管件种类、数量：按设计要求 3. 安装部位：室内 4. 粘结剂种类：按设计要求 5. 管道支架形式：满足设计规范要求 6. 套管种类、规格：塑料套管	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	43.2						
9	沪201601005018	硬质聚氯乙烯管UPVC排水DN50	1. 管材型号、规格：硬质聚氯乙烯管UPVC排水DN50 2. 管件种类、数量：按设计要求 3. 安装部位：室内 4. 粘结剂种类：按设计要求 5. 管道支架形式：满足设计规范要求 6. 套管种类、规格：塑料套管	1. 运料、（拆旧） 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	51.4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	沪201602014006	地漏DN50	1. 种类、材质:采用铝合金或铜防返溢地漏,算子均为镀铬制品 2. 型号、规格:DN50 3. 安装形式:按设计要求;地漏前的水封高度不小于50mm	1. 运料 2. (拆旧) 3. 安装	个	14						
11	沪201603007013	新装感应式冷热型不锈钢水龙头洗脸盆	1. 材质:按设计要求 2. 规格、类型:感应式冷热型不锈钢水龙头洗脸盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含角阀,感应式冷热型不锈钢水龙头,软管,下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 运料 2. 安装洗脸盆 3. 安装配件 4. 试水	个	11						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
12	沪201603007014	新装单嘴普通阀门拖把池	1. 材质:按设计要求 2. 规格、类型:单嘴普通阀门拖把池 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含角阀,水嘴,软管,下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 运料 2. 安装洗脸盆 3. 安装配件 4. 试水	个	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	沪201603013009	新装手摺式冲水阀蹲便器	1. 材质:按设计要求 2. 规格、类型:手摺式冲水阀蹲便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含手摺式冲水阀,水箱,角阀,冲水管,下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 运料、定位 2. 安装大便器 3. 安装附件 4. 试水	套	29						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	沪201603015006	新装感应式冲水阀小便斗	1. 材质:按设计要求 2. 规格、类型:感应式冲水阀小便斗 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含感应式冲水阀,角阀,冲水管,下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 运料、定位 2. 安装小便器 3. 安装附件 4. 试水	套	14						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	沪201603013010	新装坐便器	1. 材质:按设计要求 2. 规格、类型:坐便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含冲洗水箱,角阀,冲水管,下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 运料、定位 2. 安装大便器 3. 安装附件 4. 试水	套	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	沪201603013011	新装无障碍坐便器	1. 材质:按设计要求 2. 规格、类型:无障碍坐便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含冲洗水箱,角阀,冲水管,下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 运料、定位 2. 安装大便器 3. 安装附件 4. 试水	套	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	沪201603007015	新装无障碍立柱盆	1. 材质:按设计要求 2. 规格、类型:无障碍立柱盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含角阀,感应式冷热型不锈钢水龙头,软管,下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 运料 2. 安装洗脸盆 3. 安装配件 4. 试水	个	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	沪200201002006	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.0M以内 3.弃土运距:请投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑自行处置。 4.其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1.挖土方 2.基底平整 3.土方临时堆放	m3	6.63					
19	031002003015	防水套管DN100	1.名称、类型:防水套管 2.材质:钢管 3.规格:介质管DN100 4.填料材质:满足设计及规范要求	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	3					
20	031002003016	防水套管DN80	1.名称、类型:防水套管 2.材质:钢管 3.规格:介质管DN80 4.填料材质:满足设计及规范要求	1.制作 2.安装 3.除锈、刷油	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		电气工程									
21	沪201701001010	配管PC20	1. 配管名称:配管 2. 材质:塑料电线管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设,沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 敷设方法:含管道支吊架,砖墙混凝土开槽、打洞及填补(包含防火堵料等)全部内容。	1. 运料、配管 2. 电线管路敷设 3. 管件、管卡安装 4. 接地	m	523					
22	沪201702001010	配线BV-2.5	1. 配线名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格、材质:BV-2.5 4. 配线部位:管道内敷设 5. 配线线制:3	1. 运料 2. 放线 3. 穿引线 4. 穿电线 5. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1568					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	沪201703003011	300*300嵌装灯 18W	1. 灯具名称:嵌装灯 2. 型号:按设计要求 3. 规格:LED300*300, 18W 4. 类型:安装方式;投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑安装位置,满足建设单位的需求。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 灯头盒安装 2. 金属软管安装 3. 灯勾安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	21					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	沪201703003012	吸顶灯LED 5W	1. 灯具名称:吸顶灯 2. 型号:按设计要求 3. 规格:LED 5W 4. 类型:安装方式; 投标单位根据现场情况 及结合自身经验自行考虑 安装位置,满足建设单位 的需求。 5. 其他:此项目未尽 内容、但为完成该 项目所必须的,请 投标人在综合单价 内考虑;根据现场 实际、设计及业主 需求综合考虑。	1. 灯头盒安装 2. 金属软管安装 3. 灯勾安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	沪201703003013	筒灯LED 3W	1. 灯具名称:筒灯 2. 型号:按设计要求 3. 规格:LED 3W 4. 类型:安装方式; 投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑安装位置,满足建设单位的需求。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 灯头盒安装 2. 金属软管安装 3. 灯勾安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	9					
26	沪201703015006	300*300排风扇120W	1. 型号:排风扇 2. 规格:300*300, 120W 3. 安装方式:嵌入式; 投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑安装位置。 4. 说明:按设计要求; 含通风管及配套附件全套。	1. 运料 2. 安装 3. 接线	台	17					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	沪201703001015	双位开关	1. 型号、规格:双位开关 2. 安装形式:成套型 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装；投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑安装位置。	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	15					
28	沪201703002009	防溅水插座	1. 型号、规格:防溅水插座 2. 安装形式:成套型 3. 安装方式:底边距地0.4m或1.3m暗装；投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑安装位置。	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	39					
29	030411006013	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:86型 4. 安装形式:吊顶内明装	1. 本体安装	个	55					
30	030411006014	开关盒、插座盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:86型 4. 安装形式:墙面内暗装	1. 本体安装	个	54					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		拆除工程									
31	沪200107006007	拆除灯具	1. 拆除灯具高度:根据现场实际情况 2. 灯具种类:吸顶灯 3. 拆除方式:非保护性拆除	1. 拆卸灯具 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	只	7					
32	沪200107005007	拆除开关	1. 型号规格:开关 2. 拆除方式:非保护性拆除	1. 拆除开关或者插座 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	只	7					
33	沪200108004009	拆除台下盆	1. 洗脸盆种类、规格:台下盆 2. 落水形式:根据现场实际情况 3. 拆除方式:非保护性拆除	1. 拆除洗脸盆 2. 拆除洗脸盆附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	套	14					
34	沪200108001007	拆除给排水管道	1. 材料种类:PPR给水管、UPVC排水管 2. 规格尺寸:具体以现场实际拆除的情况 3. 连接方式:承插粘接	1. 拆除管道 2. 拆除管道附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	m	60					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\卫生间改造(安装)\中学教学楼卫生间

标段：C01

第 19 页 共 19 页

合 计				
-----	--	--	--	--

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		基础土方									
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:投标人自行考虑 3. 取土运距:投标人自行考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	15.71					
2	010101004003	挖基坑土方	1. 挖土深度:2.0米内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:投标人自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	33.07					
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求:压实系数应大于0.94. 2. 填方材料品种:满足设计要求 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:投标人自行考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	13.55					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	010103002006	余方弃置	1. 运距:投标人自行考虑 2. 废弃料品种:多余土方 3. 说明:含土方外运、处置费用在综合单价内考虑。	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	19.52					
		分部小计									
		基础部分									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	沪200604001004	锚杆静压桩	1. 桩型号: 详见图集 钢筋混凝土锚杆静压桩<<DBJT08-112-2018>>. 桩截面250X250mm , 桩长15m, 桩编号MGZa25-3 (5) 2. 受压桩桩顶封口: 受压桩桩顶封口大样详图集2018沪G504 P19 3. 接桩: 接桩方法为焊接, 接头连接方式GM3. 详见结施-07接桩详图相关节点。 4. 混凝土强度等级: 混凝土强度等级为C35, 5. 桩顶锚拉: 桩顶锚拉采用4%13216与桩内伸出的四角主筋双面焊接 , 锚入承台内的长度(钢筋直径), 满焊焊缝高度不小于6mm, 采用E50xx型焊条.	1. 清理原基础表面面层 2. 绑扎钢筋 3. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m3	10.52						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			6. 打桩方式:本工程沉桩方法采用锚杆静压法施工. 7. 未尽事宜:详见图纸有关文字说明及相关节点。含（单桩垂直静载荷验收性试验（堆载静压法）								
6	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C20	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.01					
7	011702001007	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层基础模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.77					
8	010501005003	桩承台满堂基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子抗渗S8（抗渗等级为0.8MPa (P8)） 2. 混凝土强度等级: C35	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	8.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	011702001008	桩承台满堂基础模板	1. 基础类型: 桩承台满堂基础模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	7.94					
10	010504004003	电梯井挡土墙	1. 混凝土种类: 泵送商品砼5-25石子抗渗S8 (抗渗等级为0.8MPa (P8)) 2. 混凝土强度等级: C35 3. 说明: 含矩形空心钢柱内砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.68					
11	011702011007	电梯井挡土墙模板	1. 其他: 电梯井挡土墙模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	32.27					
		分部小计									
		结构部分									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	010502001005	矩形柱 【C35】	1. 混凝土强度等级: C35塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类: 泵送商品砼5-25石子 3. 其他: 含矩形空心钢柱内砼	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.34					
13	011702002005	矩形柱模板	1. 其他: 矩形柱模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	15.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	010603003005	钢管柱	1. 钢材品种、规格：Q235B，箱型柱200X200X10 2. 单根柱质量：详见图纸 3. 螺栓种类：详见结构设计总说明一相关要求 4. 探伤要求：满足设计要求 5. 防火要求：非膨胀型防火涂料、最小厚度30mm，耐火极限(2.5小时) 6. 除锈：油漆：除锈清洁后，2道环氧富锌底漆，每道40 μ m，2道环氧环氧云铁中间漆，每道40 μ m，2道聚氨酯面漆，每道40 μ m，总厚度>180um ； 7. 参见图纸：结施-07相关节点 8. 未尽使用：详见图纸说明与图纸中相关节点示意。	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	7.76						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	010604001005	钢梁	1. 梁类型:矩形 2. 钢材品种、规格:矩形钢管200x200x8x8, Q355B 3. 螺栓种类:详见图纸 4. 安装高度:层高3.9米, 3.1米 5. 探伤要求:满足图纸要求 6. 防火要求:非膨胀型防火涂料、最小厚度20mm, 耐火极限(1.5小时) 7. 除锈:油漆:除锈清洁后, 2道环氧富锌底漆, 每道40 μ m, 2道环氧环氧云铁中间漆, 每道40 μ m, 2道聚氨酯面漆, 每道40 μ m, 总厚度>180um 8. 未尽示意:详见图纸说明与图纸中相关节点示意。	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	7.24						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	010516002005	预埋铁件	1. 钢材种类:4mm厚、300mm宽镀锌钢板止水带、M24锚栓详图 2. 规格:详见建施-06电梯基坑详图示意, 建施-07M24锚栓详图 3. 铁件尺寸:同上	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.233					
17	010505003005	平板	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.79					
18	011702016005	非组合楼板采用压型钢板模板	1. 支撑高度:层高3.9米, 3.1米 2. 做法要求:压型钢板型号为YXB42-215-645(B) (Q345, t=1.0mm), 双面镀锌量150g/m2; 3. 未尽使用:详见结施-08~10相关说明与节点做法要求	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	39.93					
19	010504001005	直形墙（女儿墙）	1. 混凝土强度等级:C30塌落度12cm±3 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	011702011008	女儿墙模板	1. 其他:女儿墙模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	15.36					
21	010507007005	其他构件（女儿墙挑口）	1. 构件的类型：（女儿墙挑口） 2. 构件规格:详见图纸 3. 部位：（女儿墙挑口） 4. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 5. 混凝土强度等级: C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.07					
22	011702025006	女儿墙挑口模板	1. 构件类型:女儿墙挑口模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.18					
23	010502002005	构造柱	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.81					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	011702003005	构造柱模板	1. 其他:构造柱模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.62					
25	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:详见图纸, 3级钢	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎)	t	2.42					
		分部小计									
		门窗、砖砌、栏板修复									
26	010807001003	金属 (塑钢、断桥) 窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1321, C1315, 估推拉窗 2. 框、扇材质:所有铝合金窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.8mm。 3. 玻璃品种、厚度:玻璃采用5+12A+5中空玻璃。气密性为6级, 抗风压性能为4级, 水密性等级为3级。	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	10.14					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	沪200301001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖 2. 基础类型:满足设计要求 3. 砂浆强度等级:满足设计要求 4. 防潮层材料种类:满足设计要求	1. 地基夯实 2. 清理基槽 3. 砂浆制作、运输 4. 砌砖 5. 防潮层铺设 6. 材料运输	m3	0.66						
28	010401008003	填充墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚A5.0砂加气混凝土砌块(B07) 2. 砂浆强度等级、配合比:满足设计要求 3. 墙体类型:外墙、电梯井墙 4. 填充材料种类及厚度:满足设计要求	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 刮缝 5. 材料运输	m3	28.12						
29	沪200105003003	钢筋混凝土墙拆除	1. 构件名称:阳台栏板、含不锈钢扶手一起拆除 2. 构件表面的附着物种类:一并拆除 3. 钢筋回收:投标人自行考虑	1. 构件拆除 2. 控制扬尘 3. 取出钢筋 4. 旧料整理 5. 垃圾归堆	m2	20.64						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	010505006003	栏板（修复）	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C30	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.91					
31	011702021003	栏板模板	1. 其他:栏板模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	2.76					
32	011503001004	不锈钢扶手	1. 扶手材料种类、规格:阳台扶手修复 2. 栏杆材料种类、规格:相邻栏板扶手 3. 固定配件种类:相邻栏板扶手	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	3.8					
33	011203002005	栏板修复粉刷	1. 基层类型、部位:栏板 2. 底层厚度、砂浆配合比:按原样修复 3. 面层厚度、砂浆配合比:按原样修复 4. 装饰面材料种类:按原样修复 5. 分格缝宽度、材料种类:按原样修复	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	5.52					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		装饰部分									
34	011102003005	块料地面（地面1）	1. 碎石垫层:150厚 碎石夯实 2. 素砼垫层:100厚C20素砼垫层、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层厚度、砂浆配合比:DS20水泥砂浆找坡2%%最薄处15厚 4. 防水层:2厚聚合物水泥基防水涂膜 5. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆结合层 6. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖贴面,干水泥擦缝,规格300*300 7. 嵌缝材料种类:满足设计要求	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	7.26					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	011102003006	块料地面（楼面1）	1. 基层处理:刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:DS20水泥砂浆找坡2%最薄处15厚 3. 防水层:2厚聚合物水泥基防水涂膜 4. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物水泥砂浆结合层 5. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖贴面,干水泥擦缝,规格300*300 6. 嵌缝材料种类:满足设计要求	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	21.78						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	010507001003	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:600宽室外散水, 详12J003, 1B/1A 2. 面层厚度:, 详12J003, 1B/1A 3. 混凝土种类:, 详12J003, 1B/1A 4. 混凝土强度等级:, 详12J003, 1B/1A 5. 变形缝填塞材料种类:靠墙离缝,	1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	6.64					
37	011702029003	散水模板	1. 其他:散水模板	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	0.8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	011301001003	外墙涂料平顶	1. 基层类型:刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 抹灰厚度、材料种类:10厚DP15水泥砂浆打底, 6厚DP10水泥砂浆粉面 3. 面层:腻子批嵌砂纸磨平、刷优质合成树脂乳液型外墙涂料一底二度	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	29.04					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	010902001003	屋面卷材防水（屋面1）	1.找平1:20厚DP20水泥砂浆找平 2.保温:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板，C15陶粒混凝土带找坡2%%,最薄处30 3.找平2:20厚DS20水泥砂浆找平 4.防水:2.0厚高聚物改性沥青防水涂料，1.2+1.2厚合成高分子防水卷材 5.隔离层:10厚DS20水泥砂浆隔离层 6.面层:40厚C20细石混凝土内配%%C6双向钢筋@200随浇随抹平，每≤6M留分仓缝宽20 缝内灌填防水油膏，混凝土加微膨胀剂 7.其他:女儿墙转角处应增加一道1.2厚合成高分子防水卷材 附加防水层	1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝	m2	16.52						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	010904001003	地下室底板防水	1. 底板处理:混凝土垫层, 振捣出浆, 表面无露砂 2. 卷材品种、规格、厚度:1.6厚合成高分子防水卷材(自粘类)(TPO) , 1.5厚合成高分子预铺反粘防水卷材(R类) 3. 保护层:50厚C20细石混凝土保护层 50厚C20细石混凝土保护层 4. 反边高度:转角处增设一道防水卷材; 23CJ40-1和23J909图集施工	1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	20.04					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	010903001003	电梯井墙面卷材防水	1. 防水涂料基层:1.5厚水性聚合物沥青类防水涂料 2. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎类) 3. 保护层:50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保护层,密度≥30Kg/m³ 4. 其他:转角处增设一道防水卷材;参23CJ40-1和23J909图集施工	1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	25.2					
42	010903004003	墙面变形缝	1. 选用图集:外墙面选用图集14J936 (2/AQ1) W=100, F=60 2. 内墙选用 (另1面):内墙面,顶棚盖板详14J936 (余同), 3/AQ1	1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖缝制作、安装 5. 刷防护材料	m	33					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
43	010902008003	屋面变形缝	1. 嵌缝材料种类:选用详14J936 (余同) 2A/AW2, W=100, F=60 2. 止水带材料种类:选用详14J936,) 2A/AW2, W=100, F=60 3. 盖缝材料:选用详14J936,) 2A/AW2, W=100, F=60 4. 防护材料种类:满足设计要求	1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖缝制作、安装 5. 刷防护材料	m	6.1						
44	010904004005	地面变形缝	1. 选用图集:选用详14J936 (余同) 1/AD1 2. 止水带材料种类:选用详14J936 (余同) 1/AD1 3. 盖缝材料:选用详14J936 (余同) 1/AD1	1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖缝制作、安装 5. 刷防护材料	m	6.1						
45	010904004006	楼面变形缝	1. 楼面图集选用:选用图集详14J936 (余同) 1/AD1 2. 顶棚图集选用:顶棚盖板详14J936 (余同) 3/AN2	1. 清缝 2. 填塞防水材料 3. 止水带安装 4. 盖缝制作、安装 5. 刷防护材料	m	18.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
46	011204003003	块料墙面（外墙1）	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体处理:喷湿墙面,专用界面处理剂甩毛。梁柱与砖墙交接处300宽挂耐碱网格布), 墙面甩浆/喷浆处理 3. 找平:20厚DP20普通防水砂浆找平(内加5%%抗渗剂)(压入耐碱玻纤网格布) 4. 防水层:1.5厚JS防水涂料(I型) 5. 面层材料品种、规格、颜色:面砖粘贴面涂5厚胶粘剂,贴8厚外墙饰面砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷界面剂1道（同原校区外墙，并参见立面图示意） 6. 缝宽、嵌缝材料种类:DTG砂浆勾缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	46.55						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
47	011201002004	墙面装饰抹灰（外墙2）	1. 基层处理:喷湿墙面,专用界面处理剂甩毛。梁柱与砖墙交接处300宽挂耐碱网格布), 墙面甩浆/喷浆处理 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚DP20普通防水砂浆找平(内加5%%抗渗剂)(压入耐碱玻纤网格布) 3. 防水层:1.5厚JS防水涂料(I型) 4. 装饰面材料种类:弹性底涂,柔性腻子,合成树脂乳液型外墙涂料(与原校区内颜色相同,并参见立面图示意)红色与白色 5. 分格缝宽度、材料种类:满足图纸要求	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	138.21						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
48	011201001003	墙面一般抹灰（内墙）	1. 基层处理:喷湿墙面,专用界面处理剂甩毛。梁柱与砖墙交接处300宽挂耐碱网格布), 2. 底层厚度、砂浆配合比:12厚DP15水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:8厚DP20水泥砂浆找平层 4. 装饰面材料种类:墙面满刮腻子找平,乳胶漆面层	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	68.23						
49	011203002006	零星项目装饰抹灰（女儿墙挑口）	1. 基层类型、部位:喷湿墙面,专用界面处理剂甩毛 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚DP20普通防水砂浆找 3. 装饰面材料种类:外墙涂料（参见相关立面示意） 4. 分格缝宽度、材料种类:满足设计要求	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	5.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\土建部分

标段：C01

第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	011503001005	不锈钢防护栏杆	1. 扶手材料种类、规格:1050高不锈钢防护栏杆 2. 栏杆材料种类、规格:选用图集22J403-1, 一/3-48 3. 栏板材料种类、规格、颜色:选用图集22J403-1, 一/3-48 4. 固定配件种类:选用图集22J403-1, 一/3-48 5. 防护材料种类:选用图集22J403-1, 一/3-48	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	17.32					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\安装部分

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气工程									
1	沪201701001001	配管JDG20	1. 配管名称:配管 2. 材质:镀锌电气钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设,沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 敷设方法:含管道支吊架,砖墙混凝土开槽、打洞及填补(包含防火堵料等)全部内容。	1. 运料、配管 2. 电线管路敷设 3. 管件、管卡安装 4. 接地	m	79.1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\安装部分

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	沪201701001002	配管JDG25	1. 配管名称:配管 2. 材质:镀锌电气钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设,沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 敷设方法:含管道支吊架,砖墙混凝土开槽、打洞及填补(包含防火堵料等)全部内容。	1. 运料、配管 2. 电线管路敷设 3. 管件、管卡安装 4. 接地	m	7.4					
3	沪201701001003	配管SC40	1. 配管名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设,沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 敷设方法:含管道支吊架,砖墙混凝土开槽、打洞及填补(包含防火堵料等)全部内容。	1. 运料、配管 2. 电线管路敷设 3. 管件、管卡安装 4. 接地	m	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\安装部分

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	沪201701001004	配管PC32	1. 配管名称:配管 2. 材质:塑料电线管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:沿电梯井道内明敷设 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 敷设方法:含管道支吊架, 砖墙混凝土开槽、打洞及填补 (包含防火堵料等) 全部内容。	1. 运料、配管 2. 电线管路敷设 3. 管件、管卡安装 4. 接地	m	14.8						
5	沪201702001001	配线WDZB-BYJ-2.5	1. 配线名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格、材质:WDZB-BYJ-2.5 4. 配线部位:管道内敷设 5. 配线线制:3	1. 运料 2. 放线 3. 穿引线 4. 穿电线 5. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等) 安装	m	175						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\安装部分

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	沪201702001002	配线WDZC-BYJ-2.5	1. 配线名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号、规格、材质:WDZC-BYJ-2.5 4. 配线部位:管道内敷设 5. 配线线制:3	1. 运料 2. 放线 3. 穿引线 4. 穿电线 5. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	115					
7	沪201702001003	配线BV-35	1. 配线名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号、规格、材质:BV-35 4. 配线部位:管道内敷设 5. 配线线制:1 6. 焊铜接线端子要求:满足设计及规范要求;接头费用投标人综合考虑在综合单价中。	1. 运料 2. 放线 3. 穿引线 4. 穿电线 5. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	14.8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\安装部分

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	沪201702001004	配线RVVP6*1.0	1. 配线名称:管内穿线 2. 配线形式:五方通线路 3. 型号、规格、材质:RVVP6*1.0 4. 配线部位:沿管道、桥架内敷设 5. 配线线制:1	1. 运料 2. 放线 3. 穿引线 4. 穿电线 5. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	150						
9	沪201702003001	电力电缆WDZB1-YJY-4*16+E16	1. 电缆种类:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB1-YJY-4*16+E16 3. 材质:低烟无卤B1级铜芯电缆 4. 电缆接头要求:满足设计及规范要求；电缆头费用投标人综合考虑在综合单价中。 5. 敷设方式:沿管道、桥架内敷设 6. 电压等级 (kV):0.6/1kV	1. 揭（盖）盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 防火堵洞 6. 电缆防护 7. 电缆防火搁板 8. 电缆防火涂料	m	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\安装部分

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	沪201702003002	电力电缆WDZB1-YJY-4*25+E16	1. 电缆种类:电力电缆 2. 型号、规格:WDZB1-YJY-4*25+E16 3. 材质:低烟无卤B1级铜芯电缆 4. 电缆接头要求:满足设计及规范要求; 电缆头费用投标人综合考虑在综合单价中。 5. 敷设方式:沿管道、桥架内敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1kV	1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装 4. 过路保护管敷设 5. 防火堵洞 6. 电缆防护 7. 电缆防火搁板 8. 电缆防火涂料	m	40						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\安装部分

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	沪201703003001	LED单管支架灯	1. 灯具名称:单管支架灯 2. 型号:按设计要求 3. 规格:LED, 满足设计及规范要求 4. 类型:安装方式; 投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑安装位置, 满足建设单位的需求。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 灯头盒安装 2. 金属软管安装 3. 灯勾安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\安装部分

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	沪201703003002	电梯井道检修灯（壁装）	1. 灯具名称:电梯井道检修灯 2. 型号:按设计要求 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 类型:壁装；投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑安装位置，满足建设单位的需求。 5. 说明:井道检修灯，在井道顶、底0.5m处各设一盏，并各设一双控开关，其余每隔7m一盏墙灯。	1. 灯头盒安装 2. 金属软管安装 3. 灯勾安装 4. 灯具组装 5. 安装灯具	套	4					
13	沪201703001001	单联单控开关	1. 型号、规格:单联单控开关 2. 安装形式:成套型 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装；投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑安装位置。	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\安装部分

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	沪201703001002	单联双控开关	1. 型号、规格:单联双控开关 2. 安装形式:成套型 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装; 投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑安装位置。	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	2					
15	沪201703002001	电梯检修插座（220V10A）	1. 型号、规格:电梯检修插座（220V10A） 2. 安装形式:成套型 3. 安装方式:距地面1.5m暗装; 投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑安装位置。 4. 说明:电梯井道机坑底部离本层地面1.5米处设220V/10A检修插座一只(防护等级不低于IP54)。	1. 拆旧、运料 2. 开关盒安装 3. 接线、安装	个	1					
16	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:86型 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\安装部分

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030411006002	开关盒、插座盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:按设计要求 3. 规格:86型 4. 安装形式:墙面内暗装	1. 本体安装	个	7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\安装部分

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	030404017001	电梯专用配电箱RAP-dt	1. 名称:电梯专用配电箱RAP-dt 2. 型号:按设计要求 3. 规格:600Wx600Hx200D; 具体参数详见设计图纸要求。 4. 接线端子材质、规格:详见设计图纸要求 5. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸要求 6. 安装方式:嵌墙安装; 投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑安装位置。 7. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\安装部分

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	030404016001	电梯配套控制箱(设备自带控制箱)	1. 名称:电梯配套控制箱(设备自带控制箱) 2. 型号:厂家自带 3. 规格:厂家配套安装 4. 接线端子材质、规格:详见设计图纸要求 5. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸要求 6. 安装方式:电梯内安装; 投标单位根据现场情况及结合自身经验自行考虑安装位置。	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1					
20	010101003001	室外沟槽开挖及回填	1. 挖土深度:1.0m以内 2. 土壤类别:一二类土 3. 弃土运距:投标单位根据现场实际情况, 自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	20					
		分部小计									
		防雷接地									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\安装部分

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	030409005001	避雷网-25*4	1. 名称:避雷带 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-25*4 4. 安装形式:沿女儿墙上支架明装, 支架高150mm, 支架间距0.5米, 转角处间距0.30米与原大楼屋面避雷带可靠焊接。	1. 避雷网制作、安装 2. 跨接 3. 混凝土块制作 4. 补刷（喷）油漆	m	12						
22	030409002001	接地母线-40*4	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:电梯井道 5. 安装形式:导轨接地采用热镀锌扁钢40x4与接地接地干线可靠连接	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	15.1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：古松学校校舍维修工程（2025年）\加装电梯\安装部分

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	030409002002	接地母线-40*4（埋地）	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:埋地敷设 5. 安装形式:基础内敷设一根404热镀锌接地干线，两端与原大楼接地干线可靠连接	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷（喷）油漆	m	12.5					
24	030409008001	局部等电位箱LEB	1. 名称:局部等电位箱LEB 2. 材质:按设计要求 3. 规格:满足设计及规范要求	1. 本体安装	台	1					
25	030414011001	接地装置	1. 名称:接地网调试 2. 类别:接地电阻不大于1欧姆	1. 接地电阻测试	系统	1					
		分部小计									
		排水									
26	031004014001	溢流口DN100	1. 材质:满足设计及规范要求 2. 型号、规格:溢流口DN100 3. 安装方式:安装	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 古松学校校舍维修工程(2025年)\加装电梯\安装部分

标段: C01

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税