

工程报建号: \*\*\*\*\*

# 文赋苑居民区党群服务中心装修项目

# 工程量清单

招 标 人: 上海市松江区小昆山镇社区  
党群服务中心  
(单位盖章)

工程造价咨询人/上海新域工程建设咨询有限公司  
招标代理机构: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编制人： 李珺  
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人: 陈忠华  
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025-06-28

审 核 时 间: 2025-06-30

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

## 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项    目    编    码	名    称	计 量 单 位	项    目    名    称	工程内容及包含范围	金    额（元）
				品		
合        计						

增值税

# 其他措施项目清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7	011707008	垂直运输费、超高降效费		
8	011707009	相邻的非装修部分工程保护费、保洁、损坏修复费用		
9	011707010	开洞、开槽、墙体修粉等		
10	011707011	工程量清单所列项以外的需拆除、铲除、开门窗洞、修复、基层清理等费用		
11	011707012	大型机械、设备进出场费		
12	011707013	所有立管设置检修口，做法满足设计及规范要求		
13	011707014	开荒、保洁、损坏维修费用		
14	011707015	现有成品设施（包括安防对讲设施）保护、拆装等费用		
15	011707016	投标人现场踏勘后自行考虑现做地面基层找平层厚度，但必须满足设计要求和满足地面标高要求		
16	011707017	竣工图资料编制费（包括影像电子版本费用）		
17	011707018	建筑工程一切险、安装工程一切险（其中的危险作业意外伤害保险费、人身意外伤害险、第三者责任险		
18	011707019	为专业工程（水、电、消防、空调、通风、弱电等）所必需的 孔、洞预留及封堵		
19	011707020	抗震支架（投标人根据规范要求，需进行深化设计，满足抗震验收标准、规范要求所涉及的专项抗震支架，自行测算相关费用。）		
20	011707021	投标人根据规范要求及满足消防验收要求需进行消防检测、消防系统调试等内容，自行测算相关费用。		
21	011707022	材料检测与工程检测		
22	011707023	各类建筑垃圾清运		
23	011707024	各类脚手架搭拆及使用		

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目

标段: C01

第 2 页 共 2 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

## 增值税项目清单计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		拆除工程									
1	011601001001	砖砌体拆除 200mm	1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:混凝土砌块 3. 拆除高度:4. 5m以内 4. 拆除砌体的截面尺寸:厚度: 200mm以内 5. 砌体表面的附着物种类:抹灰面 6. 残值:拆除后所剩余材料(包含不限于: 砌块、钢筋、线材等) 投标人根据现场及自身实际情况, 充分利旧, 抵扣在本条综合单价中。	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	63.03					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	011601001002	砖砌体拆除 100mm	1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:混凝土砌块 3. 拆除高度:4. 5m以内 4. 拆除砌体的截面尺寸:厚度: 100mm以内 5. 砌体表面的附着物种类:抹灰面 6. 残值:拆除后所剩余材料(包含不限于:砌块、钢筋、线材等)投标人根据现场及自身实际情况,充分利旧,抵扣在本条综合单价中。	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	1.01					
		分部小计									
		砌筑工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	011210005001	隔墙 水泥纤维复合硅酸钙板 200mm	1. 墙体厚度:200mm 2. 隔墙材料品种、规格、颜色:面层:6mm水泥纤维复合硅酸钙板 3. 填充材料种类、做法要求:120mm厚岩棉 4. 骨架材料种类、做法要求:轻钢龙骨 5. 配件品种、规格:详见图纸设计做法要求。 6. 说明:工程量清单计算规则:以图纸设计尺寸按垂直投影面积计算。	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	396.19						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	011210005005	隔墙 水泥纤维复合硅酸钙板 100mm	1. 墙体厚度:100mm 2. 隔墙材料品种、规格、颜色:面层:6mm水泥纤维复合硅酸钙板 3. 填充材料种类、做法要求:120mm厚岩棉 4. 骨架材料种类、做法要求:轻钢龙骨 5. 配件品种、规格:详见图纸设计做法要求。 6. 说明:工程量清单计算规则:以图纸设计尺寸按垂直投影面积计算。	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	622.57						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011210005002	隔墙包圆 水泥纤维复合硅酸钙板 200mm	1. 隔墙材料品种、规格、颜色:面层:6mm水泥纤维复合硅酸钙板 2. 填充材料种类、做法要求:120mm厚岩棉 3. 骨架材料种类、做法要求:轻钢龙骨 4. 配件品种、规格:详见图纸设计做法要求。 5. 说明:工程量清单计算规则:以图纸设计尺寸按垂直投影面积计算。 6. 部位:隔墙包圆	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	13.4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	011210005003	封立管 防火石膏板隔墙	1. 隔墙材料品种、规格、颜色:1、面层: 2*12mm防火石膏板, 2、隔音层: 采用40mm厚不小于60KG/m3的防火隔音岩棉。 2. 骨架材料种类、做法要求:100系列钢龙骨 3. 配件品种、规格: 详见图纸设计做法要求。 4. 其他:石膏板墙面, 阴角处用纸带, 阳角处用专用金属护角条。	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	30.96					
		分部小计									
		门窗工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	010807001001	铝合金内窗	1. 窗代号及洞口尺寸:铝合金内窗 LC3414 LC6014 2. 框、扇材质:普通铝合金型材, 主型材截面主要受力部位基材最小实测壁厚: 不应低于1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:磨砂玻璃 4. 说明:1、配套门锁、合页、门吸等五金件安装; 2、未尽之处详见图纸《建饰施-01-41》设计做法要求。	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	13.16						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	010802001001	铝合金门联窗	1. 门代号及洞口尺寸:铝合金门联窗 MLC2624 MLC5835 2. 门框或扇外围尺寸:详见图纸设计做法要求 3. 门框、扇材质:主型材截面主要受力部位基材最小实测壁厚: 不应低于2.0mm，铝合金。 4. 玻璃品种、厚度: 8mm钢化安全玻璃 5. 说明:1、配套门锁、合页、门吸等五金件安装；2、未尽之处详见图纸《建饰施-01-42》设计做法要求。	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	26.54						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	010801001001	木制模压门	1. 门代号及洞口尺寸:木制模压门 MM0924 MM1024 MM1524 a MM1524 MM1524' MM1824 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:详见图集《参16J607》做法要求 3. 说明:1、配套门锁、合页、门吸等五金件安装; 2、未尽之处详见图纸《建饰施-01-41》设计做法要求。	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	83.28						
10	010808007001	成品木门套	1. 门窗代号及洞口尺寸:详见图纸设计做法要求 2. 门窗套展开宽度:350mm以内 3. 门窗套材料品种、规格:木饰面, 实木门套线60mm宽。 4. 说明:未尽之处详见图纸《建饰施-01-44第9号详图》设计做法要求。	1. 清理基层 2. 立筋制作、安装 3. 板安装	m2	57.51						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010802003001	钢质乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:钢质乙级防火门 FHM1024乙 2. 门框或扇外围尺寸:详见图纸设计做法要求 3. 门框、扇材质:钢质 4. 说明:1、详见图集《参03J601-1》做法要求, 2、闭门器、防火锁等配套五金件安装。	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	4.8					
12	010802003002	钢质丙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:钢质丙级防火门 FHM0823丙 FHM1523丙 2. 门框或扇外围尺寸:详见图纸设计做法要求 3. 门框、扇材质:钢质 4. 说明:1、详见图集《参03J601-1》做法要求, 2、闭门器、防火锁等配套五金件安装。	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	12.42					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	010807002001	铝合金固定防火玻璃窗	1. 窗代号及洞口尺寸:固定防火玻璃窗 FHC2423 FHC1023 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:双层中空玻璃 4. 说明:1、详见图集《参16J607》做法要求, 2、闭门器、防火锁等配套五金件安装。	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	47.84					
		分部小计									
		楼地面装饰工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	011102003001	楼面 600*600浅灰色防滑地砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:原土建地坪清扫干净 2.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶 3.面层材料品种、规格、颜色:600*600mm浅灰色 防滑地砖 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂擦缝,掺入量宜为水泥重量的3%~6% 5.酸洗、打蜡要求:块料面层的切边、磨边等二次加工费需在综合单价内考虑。	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	112.1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	010904001001	卫生间地面防水	1. 卷材品种、规格、厚度:1、1.5厚聚合物水泥防水砂浆； 2、1.5厚反应型高分子类防水涂料； 2. 防水层数:满足设计及规范要求 3. 防水层做法:满足设计及规范要求 4. 反边高度:不应小于250mm	1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	47.51					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	011102003002	楼面 800*800浅灰色防滑地砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:原土建地坪清扫干净 2.结合层厚度、砂浆配合比:专用胶 3.面层材料品种、规格、颜色:800*800*10mm浅灰色 防滑地砖 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂擦缝,掺入量宜为水泥重量的3%~6% 5.酸洗、打蜡要求:块料面层的切边、磨边等二次加工费需在综合单价内考虑。	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	532.82						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	011104002001	楼面 实木复合地板	1. 基层材料种类、规格:原土地坪清扫干净 2. 垫层材料种类、做法要求:铺塑料薄膜防潮 3. 找平层材料种类、做法要求:35mm厚C25细石混凝土 (内配D6@200网片) 4. 面层材料品种、规格、颜色:12厚实木复合地板, 背胶粘贴。	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	635.89					
18	011105005001	木质踢脚线 H=100mm	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层材料种类、规格:饰面墙体完成面找平。 3. 面层材料品种、规格、颜色:木踢脚 (材质颜色与实木复合地板一致)	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	33.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	011105003002	浅灰色防滑地砖踢脚线 H=100mm	1. 踢脚线高度:100mm 2. 底层材料种类、做法要求:墙面清扫干净抹平 3. 粘贴层厚度、材料种类:专用胶粘结层 4. 面层材料品种、规格、颜色:浅灰色大理石纹防滑地砖踢脚线 5. 嵌缝材料种类、做法要求:专用填缝剂擦缝, 掺入量宜为水泥重量的3%~6%	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	33.22					
20	011503001001	舞蹈把杆	1. 扶手材料种类、规格:成品落地式舞蹈把杆 2. 栏杆高度要求:900mm 3. 栏杆材料种类、规格:详见图纸设计做法要求 4. 固定配件种类:详见图纸设计做法要求	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	5.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	011106002001	块料楼梯面层	1.找平层厚度、砂浆配合比:原土地坪清扫干净 2.粘结层厚度、材料种类:专用胶 3.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚浅灰色 防滑地砖 4.嵌缝材料种类:专用填缝剂擦缝,掺入量宜为水泥重量的3%~6% 5.防滑条材料种类、规格:详见图纸设计做法要求。 6.酸洗、打蜡要求:块料面层的切边、磨边等二次加工费需在综合单价内考虑。	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗、打蜡 8.材料运输	m2	65.16						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	011502001001	地面 金属嵌条	1. 基层类型:实木复合地板与防滑地砖交接 2. 线条材料品种、规格、颜色:铝合金地面嵌条 3. 说明:未尽之处详见图纸《建饰施-01-16》第2号详图设计做法要求	1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	37.3					
		分部小计									
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	011406001001	内墙面 白色无机内墙涂料	1. 基层类型:内墙,满刮腻子一道刮平(原有墙体、新增墙体相接面) 2. 腻子种类:2厚面层耐水腻子 3. 刮腻子遍数:两遍刮平 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料,一底涂,二面涂。 5. 部位:内墙面 6. 说明:涂料耐洗刷≥6000次,耐水性要求168h无起泡、裂纹、剥落、掉粉,防霉等级0级。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2202.77						
24	011207001001	内墙面 木饰阻燃板	1. 基层材料种类、规格:原有墙体清理平整 2. 底层材料种类、规格、中距:基层板 3. 面层材料品种、规格、颜色:木纹色木质阻燃背景板 4. 压条材料种类、规格:满足图纸设计做法及使用要求	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	21.52						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	011204003001	块料墙面 600x300浅灰色 瓷砖	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:铺贴 3. 结合层材料种类 做法要求:专用胶粘 结层 4. 面层材料品种、 规格、颜色:5-7厚 600x300浅灰色瓷砖 (黏贴前墙砖充分 浸湿) 5. 缝宽、嵌缝材料 种类:专用勾缝剂擦 缝(近似墙面砖色) 6. 磨光、酸洗、打 蜡要求:块料面层的 切边、磨边等二次 加工费需在综合单 价内考虑。	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	447.2						
26	010903002002	墙面防水	1. 防水膜品种:1.5 厚聚合物水泥防水 砂浆 2. 涂膜厚度、遍数: 满足设计及规范要 求 3. 增强材料种类:满 足设计及规范要求	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	159.39						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	011210005004	成品隔断 三聚氰胺板	1. 隔断材料品种、规格、颜色:三聚氰胺板 2. 配件品种、规格:详见图纸设计做法要求。 3. 说明:未尽之处详见图集《16J914-1第XT9页》做法要求，配套五金件安装。	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	88.95					
28	011207001002	小便斗 隔板	1. 面层材料品种、规格、颜色:成品隔板 2. 压条材料种类、规格:满足图纸设计做法及使用要求	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	2.8					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	011207001003	内墙面 橙色阻燃软包	1. 隔离层材料种类、规格:原有墙体清理平整 2. 基层材料种类、规格:18mm厚防火玻镁板基层, 双向中距600采用M8x80膨胀螺丝与墙体基层固定。 3. 面层材料品种、规格、颜色:橙色阻燃软包 (制作好的软包模块用枪钉固定在基层板上) 4. 压条材料种类、规格:详见图纸设计做法要求	1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	44.64					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	011505010001	内墙面 白镜	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm白镜，单个镜面宽度≤1.5m（专用胶粘贴） 2. 框材质、断面尺寸:50*60mm、30*50mm横向木龙骨，间距600mm。 3. 收边材料做法要求:不锈钢包边 4. 基层材料种类:12厚胶合板衬底	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	14.7					
31	011503001002	双层无障碍扶手	1. 扶手材料种类、规格:不锈钢（双层） 2. 固定配件种类:详见图纸设计做法要求	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	6					
32	011505010002	内墙面 洗漱镜	1. 镜面玻璃品种、规格:车边银镜 2. 框材质、断面尺寸:详见图纸设计做法要求 3. 基层材料种类:9mm阻燃防腐夹板	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	18.08					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程标段：C01第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		天棚工程									
33	011302001001	吊顶天棚 600*600吸音矿棉板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:一般平面, M8膨胀螺栓固定, d8丝杆; 高度: 3.2m、3.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:50主龙@900系列轻钢龙骨 吊顶; 凹槽型烤漆龙骨。 3. 面层材料品种、规格:600*600mm吸音矿棉板 4. 压条材料种类、规格:详见图纸设计做法要求 5. 嵌缝材料种类:详见图纸设计做法要求 6. 说明:未尽之处详见图纸设计做法要求《建饰施-01-44》第8号详图。	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	964.57					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 25 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	011302001002	吊顶天棚 纸面石膏板 一般平面	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:一般平面，吊顶高度3.2、3.5m。 2. 龙骨材料种类、规格、中距:SC60上人轻钢龙骨 3. 油漆材料种类、规格、涂刷厚度要求:1、无机干粉涂料饰面；2、满刮2厚耐水腻子找平；3、满刷氯偏乳液（或乳化光油）防潮涂料两道，横纵向各刷一道。 4. 面层材料品种、规格:双层纸面石膏板(9.5+9.5mm) 5. 压条材料种类、规格:详见图纸设计做法要求 6. 说明:吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm,当大于300mm时，需增设吊杆。当吊杆长度大	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	252.38						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
			于1.2m时，应设置反支撑。大面积吊顶每隔1.2米在主龙骨上部焊接横卧龙骨一道，面积大于100平米时宜设置伸缩缝。墙面及吊顶如用石膏板，阴角用纸带，阳角用金属护角条。重型设备和有振动荷载的设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。图纸中的吊顶标高根据现场情况可以作调整，但需经设计确认。 7. 其他:天棚内的设备及灯具等预留孔洞费需在综合单价内考虑。									
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 27 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	011302001004	吊顶天棚 300*300铝合金扣板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:1、10号镀锌低碳钢钢丝（或D8钢筋吊杆，吊杆间距≤1.2米） 2、吊顶高度：3.2m、3.5m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨固定 3. 面层材料品种、规格:铝合金方板300*300mm 4. 压条材料种类、规格:详见图纸设计做法要求 5. 说明:天棚内的设备及灯具等预留孔洞费需在综合单价内考虑。	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	106.63						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:1、规格：200*200mm；2、3厚钢板，硅酸钙板基层框架，9.5mm石膏板。 2. 防护材料种类: 铝护角 3. 说明: 未尽之处详见图纸《建饰施-01-44第7号详图》设计做法要求	1. 制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	112.65					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	011302002001	木纹铝格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨横撑CB60×27(CB50×20)中距1200mm; U型轻钢次龙骨CB60×27(CB50×20)中距429。 2. 基层材料种类、规格:10号镀锌低碳钢丝 (或∅8钢筋吊杆)。 3. 面层材料品种、规格:木纹铝格栅(40x200, 间距150) (饰面贴木纹A级材料) (将方板的两条边平行压入三角龙骨缝中, 扣压板材, 每排扣完后要调整一次确保板面平整, 板缝垂直。); 把预装在三角龙骨上的吊件连同三角龙骨与轻钢龙骨成垂直方向按板材间距连接好, 然后调整水平。	1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	20.14						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	011407002001	天棚喷刷涂料 原顶	1. 基层处理、类型: 原有顶板涂料、腻子层、砂浆层铲除 2. 找平材料种类: 20厚DP10混合砂浆。 （不同的两种材料，内墙加尼龙网格布，宽度300mm） 3. 喷刷涂料部位: 板底 4. 腻子种类: 专用乳胶漆腻子 5. 刮腻子要求: 批嵌平整 6. 涂料品种、喷刷遍数: 1、无机涂料，一底涂，二面涂（或按选用产品说明书）	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	101.21					
		分部小计									
		其他装饰工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	011501001001	茶水间台柜 600*800*2400mm	1. 台柜类型:茶水间台柜 2. 台柜规格:600*800*2400mm 宽*高*长 3. 材料种类、规格:台面:面贴仿大理石;柜门:柜体面贴饰面板,挡水:面贴仿大理石。 4. 五金种类、规格:配套五金件安装。 5. 油漆品种、刷漆遍数:详见图纸设计做法要求 6. 说明:位于1F茶水间;未尽之处详见图纸设计做法要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	011501001005	茶水间台柜 600*800*1950	1. 台柜类型:茶水间台柜 2. 台柜规格:600*800*1950mm 宽*高*长 3. 材料种类、规格:台面: 面贴仿大理石; 柜门: 柜体面贴饰面板, 挡水: 面贴仿大理石。 4. 五金种类、规格: 配套五金件安装。 5. 油漆品种、刷漆遍数: 详见图纸设计做法要求 6. 说明: 位于3F茶水间; 未尽之处详见图纸设计做法要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
41	011501001002	烘焙室操作台柜 600*800*8650mm	1. 台柜类型:烘焙室操作台柜 2. 台柜规格:600*800*8650mm 宽*高*长 3. 材料种类、规格:台面: 面贴仿大理石; 柜门: 柜体面贴饰面板, 挡水: 面贴仿大理石。 4. 五金种类、规格: 配套五金件安装。 5. 油漆品种、刷漆遍数: 详见图纸设计做法要求 6. 说明: 位于2F烘焙室; 未尽之处详见图纸设计做法要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	1						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\建筑装饰工程

标段：C01

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	011501001003	洗漱台柜 600*500*1800mm	1. 台柜类型:洗漱台柜 2. 台柜规格:600*500*1800mm 宽*高*长 3. 材料种类、规格、骨架:台面: 石英石; 柜门: 免漆面板、9mm阻燃防腐夹板; 骨架: L40*40*4镀锌角钢 4. 五金种类、规格: 配套五金件安装。 5. 油漆品种、刷漆遍数: 详见图纸设计做法要求 6. 说明: 位于各层卫生间; 未尽之处详见装饰专业图纸设计做法要求	1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	个	6					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气设备安装工程									
1	030404017012	配电柜改造 AL	1. 名称:配电柜改造AL 2. 型号:详见设计系统图 3. 规格:详见设计系统图 4. 改造要求:主断路器利旧,末端断路器根据装饰用电情况调整 5. 安装方式:落地安装	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
2	030404017013	配电箱改造 1AL	1. 名称:配电箱改造1AL 2. 型号:详见设计系统图 3. 规格:详见设计系统图 4. 改造要求:主断路器利旧,末端断路器根据装饰用电情况调整 5. 安装方式:挂墙安装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030404017014	配电箱改造 2AL	1. 名称:配电箱改造 2AL 2. 型号:详见设计系统图 3. 规格:详见设计系统图 4. 改造要求:主断路器利旧, 末端断路器根据装饰用电情况调整 5. 安装方式:挂墙安装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1					
4	030404017015	配电箱改造 3AL	1. 名称:配电箱改造 3AL 2. 型号:详见设计系统图 3. 规格:详见设计系统图 4. 改造要求:主断路器利旧, 末端断路器根据装饰用电情况调整 5. 安装方式:挂墙安装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030404017016	配电箱改造 1AL1-RD	1. 名称:配电箱改造 1AL1-RD 2. 型号:详见设计系统图 3. 规格:详见设计系统图 4. 改造要求:主断路器利旧,末端断路器根据装饰用电情况调整 5. 安装方式:挂墙安装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1					
6	030404017017	配电箱改造 WDAP1-KT	1. 名称:配电箱改造 WDAP1-KT 2. 型号:详见设计系统图 3. 规格:详见设计系统图 4. 改造要求:主断路器利旧,末端断路器根据装饰用电情况调整 5. 安装方式:挂墙安装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	030404017018	配电箱改造 1ALE1	1. 名称:配电箱改造 1ALE1 2. 型号:详见设计系统图 3. 规格:详见设计系统图 4. 改造要求:主断路器利旧, 末端断路器根据装饰用电情况调整 5. 安装方式:挂墙安装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1						
8	030404017019	A型集中控制型应急电源箱改造21#1ALEZN1	1. 名称:A型集中控制型应急电源箱改造21#1ALEZN1 2. 型号:详见设计系统图 3. 规格:详见设计系统图 4. 改造要求:主断路器利旧, 末端断路器根据装饰用电情况调整 5. 安装方式:挂墙安装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	030404017020	新增配电箱1AL-N1	1. 名称:新增配电箱1AL-N1 2. 型号:详见设计系统图 3. 规格:详见设计系统图 4. 新增要求:厂家定制, 满足设计要求及业主使用要求 5. 安装方式:底边距地1.3m安装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1						
10	030404017021	新增配电箱3AL-N1	1. 名称:新增配电箱3AL-N1 2. 型号:详见设计系统图 3. 规格:详见设计系统图 4. 新增要求:厂家定制, 满足设计要求及业主使用要求 5. 安装方式:底边距地1.3m安装	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	030411003002	非消防金属桥架300*150	1. 名称:非消防金属桥架 2. 规格:300*150 3. 材质:镀锌板 4. 类型:贴梁底敷设 5. 接地方式:满足设计要求 6. 其他:综合单价中应包含金属桥架安装所需的弯头、三通及支吊架等全部费用。	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	101					
12	030411001019	配管JDG20 /CC	1. 名称:配管 2. 材质:薄壁紧定式电气钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设, 沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足设计规范要求 6. 其他:综合单价中均应考虑吊顶内敷设的支吊架费用以及墙内敷设的开凿修复沟槽费用。	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	1773					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030411001020	配管JDG20 /WC	1. 名称:配管 2. 材质:薄壁紧定式电气钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设, 沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足设计规范要求 6. 其他:综合单价中均应考虑吊顶内敷设的支吊架费用以及墙内敷设的开凿修复沟槽费用。	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	697					
14	030411001021	配管JDG25 /CC	1. 名称:配管 2. 材质:薄壁紧定式电气钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设, 沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足设计规范要求 6. 其他:综合单价中均应考虑吊顶内敷设的支吊架费用以及墙内敷设的开凿修复沟槽费用。	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	62					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	030411001022	配管JDG25 /WC	1. 名称:配管 2. 材质:薄壁紧定式电气钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设, 沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足设计规范要求 6. 其他:综合单价中均应考虑吊顶内敷设的支吊架费用以及墙内敷设的开凿修复沟槽费用。	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	123					
16	030411001023	配管SC20	1. 名称:配管 2. 材质:厚壁钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设, 沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足设计规范要求 6. 其他:综合单价中均应考虑吊顶内敷设的支吊架费用以及墙内敷设的开凿修复沟槽费用。	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	365.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	030411001024	配管SC25	1. 名称:配管 2. 材质:厚壁钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设, 沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足设计规范要求 6. 其他:综合单价中均应考虑吊顶内敷设的支吊架费用以及墙内敷设的开凿修复沟槽费用。	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	10.5						
18	030411001025	配管SC32	1. 名称:配管 2. 材质:厚壁钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设, 沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足设计规范要求 6. 其他:综合单价中均应考虑吊顶内敷设的支吊架费用以及墙内敷设的开凿修复沟槽费用。	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	6.8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	030411001026	配管SC50	1. 名称:配管 2. 材质:厚壁钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设, 沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足设计规范要求 6. 其他:综合单价中均应考虑吊顶内敷设的支吊架费用以及墙内敷设的开凿修复沟槽费用。	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	25						
20	030411001027	配管SC100	1. 名称:配管 2. 材质:厚壁钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:屋面上敷设 5. 接地要求:满足设计规范要求 6. 其他:综合单价中均应考虑屋面上敷设的支架费用以及墙内敷设的开凿修复沟槽费用。	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	15.6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	030411001028	金属软管 φ20	1. 名称:配管 2. 名称:金属软管 3. 规格: φ20 L=1000 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设 5. 接地要求:满足设计规范要求	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	494						
22	030411004010	配线WDZD-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZD-BYJ-2.5 4. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:低烟无卤、阻燃、耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 6. 配线部位:沿管、线槽内敷设 7. 配线线制:3	1. 配线	m	9884						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	030411004011	配线WDZD-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZD-BYJ-4 4. 规格:4mm2 5. 材质:低烟无卤、阻燃、耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 6. 配线部位:沿管、线槽内敷设 7. 配线线制:3	1. 配线	m	1236					
24	030411004012	配线WDZDN-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZDN-BYJ-4 4. 规格:4mm2 5. 材质:低烟无卤、阻燃、耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 6. 配线部位:沿管、线槽内敷设 7. 配线线制:3	1. 配线	m	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	030411004013	配线WDZN-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 规格:2.5mm <sup>2</sup> 5. 材质:低烟无卤、阻燃、耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 6. 配线部位:沿管、线槽内敷设 7. 配线线制:1	1. 配线	m	367.3						
26	030411004014	配线WDZN-RYJS-2*2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5 4. 规格:2*2.5 5. 材质:低烟无卤、阻燃、耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 6. 配线部位:沿管、线槽内敷设 7. 配线线制:1	1. 配线	m	367.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	030408001007	16 电力电缆WDZA-YJY-4*16+E	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY-4*16+E16 3. 规格: 4*16+E16 4. 材质: 铜芯低烟无卤阻燃 (C级) 聚乙烯绝缘聚乙烯护套交联电力电缆 5. 敷设方式、部位: 沿管、线槽内敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6/1KV 7. 其他: 综合单价中应包含电缆头制作安装的全部费用	1. 电缆敷设 2. 揭 (盖) 盖板	m	69.1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
28	030408001008	50 电力电缆WDZA-YJY-4*95+E	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY-4*95+E50 3. 规格: 4*95+E50 4. 材质: 铜芯低烟无卤阻燃 (C级) 聚乙烯绝缘聚乙烯护套交联电力电缆 5. 敷设方式、部位: 沿管、线槽内敷设 6. 电压等级 (kV): 0.6/1KV 7. 其他: 综合单价中应包含电缆头制作安装的全部费用	1. 电缆敷设 2. 揭 (盖) 盖板	m	39						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	030408001009	电力电缆WDZA-YJY-4*6+E6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-4*6+E6 3. 规格:4*6+E6 4. 材质:铜芯低烟无卤阻燃（C级）聚乙烯绝缘聚乙烯护套交联电力电缆 5. 敷设方式、部位:沿管、线槽内敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1KV	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	44.6						
30	030408001010	电力电缆WDZA-YJY-4*4+E4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY-4*4+E4 3. 规格:4*4+E4 4. 材质:铜芯低烟无卤阻燃（C级）聚乙烯绝缘聚乙烯护套交联电力电缆 5. 敷设方式、部位:沿管、线槽内敷设 6. 电压等级(kV):0.6/1KV	1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	18.7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	030412005009	600*1200平板灯LED76W	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:600*1200 3. 规格:LED76W 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	20					
32	030412005010	600*600平板灯LED38W	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:600*600 3. 规格:LED38W 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	215					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	030412005011	300*300平板灯LED10W	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:300*300 3. 规格:LED10W 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	76						
34	030412005012	150宽嵌入式方通灯 (0.8米长)LED90W	1. 名称:LED方通灯 2. 型号:150宽 (0.8米长) 3. 规格:LED90W 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	14						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	030412004012	轨道射灯LED3W	1. 名称:轨道射灯 2. 型号:按设计要求 3. 规格:LED3W, 含灯具轨道安装 4. 安装形式:吸顶式 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3						
36	030412004013	Φ 120筒灯LED5W	1. 名称:LED筒灯 2. 型号: Φ 120 3. 规格:LED5W 4. 安装形式:嵌入式 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	128						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	030412005014	内嵌线型灯LED12W/m	1. 名称:内嵌线型灯 2. 型号:按设计要求 3. 规格:LED12W/m 4. 安装形式:内嵌入式 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	60.4						
本页小计												

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	030412004015	集中控制型单面安全出口疏散标志灯	1. 名称:集中控制型单面安全出口疏散标志灯 2. 型号:ZC-BLJC 3. 规格:1W, A型, 防护等级IP30; 巡检、频闪、灭灯功能 4. 安装形式:挂壁底边距门框上0.2米 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
39	030412004016	集中控制型单面出口疏散标志灯	1. 名称:集中控制型单面出口疏散标志灯 2. 型号:ZC-BLJC 3. 规格:1W, A型, 防护等级IP30; 巡检、频闪、灭灯功能 4. 安装形式:挂壁底边距门框上0.2米 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	030412004017	集中控制型单面楼层指示标志灯	1. 名称:集中控制型单面楼层指示标志灯 2. 型号:ZC-BLJC 3. 规格:1W, A型, 防护等级IP30; 巡检、频闪、灭灯功能 4. 安装形式:挂壁底边距门框上0.2米 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
41	030412004018	集中控制型单面单向不可调疏散标志灯	1. 名称:集中控制型单面单向不可调疏散标志灯 2. 型号:ZC-BLJC 3. 规格:1W, A型, 防护等级IP30; 巡检、频闪、灭灯功能 4. 安装形式:挂壁底边距地0.5米以下 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	13						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	030412004019	集中控制型双面箭头楼层指示疏散标志灯	1. 名称:集中控制型双面箭头楼层指示疏散标志灯 2. 型号:ZC-BLJC 3. 规格:1W, A型, 防护等级IP30; 巡检、频闪、灭灯功能 4. 安装形式:灯具底边距地2.5米处吊装 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
43	030412004020	集中控制型消防应急疏散照明灯5W	1. 名称:集中控制型消防应急疏散照明灯 2. 型号:ZC-ZFJC 3. 规格:5W, A型, 防护等级IP30; 巡检、频闪、灭灯功能 4. 安装形式:吸顶式 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	34						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	030412004021	集中控制型消防应急疏散照明灯5W（室外型）防护等级IP67	1. 名称:集中控制型消防应急疏散照明灯 2. 型号:ZC-ZFJC 3. 规格:5W, A型, 室外型防护等级IP67; 巡检、频闪、灭灯功能 4. 安装形式:吸顶式 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
45	030411006009	接线盒(金属)	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:吊顶内明装	1. 本体安装	个	602					
46	030411006010	开关盒、插座盒(金属)	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:墙内暗装	1. 本体安装	个	541					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
47	030404034009	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:按设计要求 3. 规格:10A/220V 4. 安装方式:壁暗装, 距地1.3米	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
48	030404034005	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:按设计要求 3. 规格:10A/220V 4. 安装方式:壁暗装, 距地1.3米	1. 本体安装 2. 接线	个	18					
49	030404034006	三联单控暗开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 材质:按设计要求 3. 规格:10A/220V 4. 安装方式:壁暗装, 距地1.3米	1. 本体安装 2. 接线	个	14					
50	030404034007	四联单控暗开关	1. 名称:四联单控暗开关 2. 材质:按设计要求 3. 规格:10A/220V 4. 安装方式:壁暗装, 距地1.3米	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 29 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	030404034008	密闭双联单控暗开关	1. 名称:密闭双联单控暗开关 2. 材质:按设计要求 3. 规格:10A/220V 4. 安装方式:壁暗装, 距地1.3米	1. 本体安装 2. 接线	个	12					
52	030404034010	密闭三联单控暗开关	1. 名称:密闭三联单控暗开关 2. 材质:按设计要求 3. 规格:10A/220V 4. 安装方式:壁暗装, 距地1.3米	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
53	030404035007	五孔安全型插座	1. 名称:五孔安全型插座 2. 材质:按设计要求 3. 规格:250V10A 4. 安装方式:嵌墙距地0.3米, 具体详见装饰图标注安装高度。	1. 本体安装 2. 接线	个	236					
54	030404035008	高位插座	1. 名称:高位插座 2. 材质:按设计要求 3. 规格:250V10A 4. 安装方式:嵌墙距地2.2米/嵌顶, 具体详见装饰图标注安装高度。	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	030404035009	金属地插	1. 名称:金属地插 2. 材质:按设计要求 3. 规格:250V10A 4. 安装方式:埋地型, 具体详见装饰图标注安装高度。	1. 本体安装 2. 接线	个	188					
56	030404035010	五孔防溅型插座	1. 名称:五孔防溅型插座 2. 材质:按设计要求 3. 规格:250V10A 4. 安装方式:嵌墙距地0.3米, 具体详见装饰图标注安装高度。	1. 本体安装 2. 接线	个	12					
57	030404035011	五孔防水型插座	1. 名称:五孔防水型插座 2. 材质:按设计要求 3. 规格:250V10A 4. 安装方式:嵌墙距地1.3米, 具体详见装饰图标注安装高度。	1. 本体安装 2. 接线	个	20					
		分部小计									
		给排水工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 31 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
58	沪200108001001	拆除给排水管道	1. 材料种类:塑料管 2. 规格尺寸:DN25以内 3. 连接方式:热熔连接	1. 拆除管道 2. 拆除管道附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	m	34.52					
59	031001007006	钢塑复合管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管; 冷水管1.0MPa; DN15 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:综合单价中应包含砖、混凝土墙地面开槽、打洞及修补费用。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	2.07					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 32 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
60	031001007007	钢塑复合管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管; 冷水管1.0 MPa; DN20 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:综合单价中应包含砖、混凝土墙地面开槽、打洞及修补费用。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	3.85						
61	031001007008	钢塑复合管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管; 冷水管1.0 MPa; DN25 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:综合单价中应包含砖、混凝土墙地面开槽、打洞及修补费用。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	49.25						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 33 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
62	031001007009	钢塑复合管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管; 冷水管1.0 MPa; DN32 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:综合单价中应包含砖、混凝土墙地面开槽、打洞及修补费用。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	31.71						
63	031001007010	钢塑复合管 (热水管2.0 MPa) DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢塑复合管; 热水管2.0 MPa; DN15 4. 连接形式:丝扣连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:综合单价中应包含砖、混凝土墙地面开槽、打洞及修补费用。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	3.31						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 34 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
64	031001006011	S5系列聚丙烯管道PP-R De20	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:S5系列聚丙烯管道PP-R De20 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:综合单价中应包含砖、混凝土墙地面开槽、打洞及修补费用。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	125.4						
65	031001006012	S5系列聚丙烯管道PP-R De25	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:S5系列聚丙烯管道PP-R De25 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:综合单价中应包含砖、混凝土墙地面开槽、打洞及修补费用。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	23.35						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 35 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
66	031001006013	S5系列聚丙烯管道PP-R De32	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:S5系列聚丙烯管道PP-R De32 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:综合单价中应包含砖、混凝土墙地面开槽、打洞及修补费用。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	0.42						
67	031001006014	S5系列聚丙烯管道PP-R De40	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:S5系列聚丙烯管道PP-R De40 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他:综合单价中应包含砖、混凝土墙地面开槽、打洞及修补费用。	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	34.52						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 36 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
68	031001006015	UPVC排水管 De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管 De50 4. 连接形式:承插粘接 5. 阻火圈设计要求:满足规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	19.32						
69	031001006016	UPVC排水管 De75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管 De75 4. 连接形式:承插粘接 5. 阻火圈设计要求:满足规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	15.82						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 37 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
70	031001006017	UPVC排水管 De110	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管 De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 阻火圈设计要求:满足规范要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	49.67					
71	031003001005	全铜截止阀 DN20	1. 类型:全铜截止阀  2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
72	031003001006	全铜截止阀 DN25	1. 类型:全铜截止阀  2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 38 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
73	031003001007	全铜截止阀 DN32	1. 类型:全铜截止阀  2. 材质:全铜 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
74	031003001008	压力型真空破坏器 DN25	1. 类型:压力型真空破坏器 2. 材质:满足设计及规范要求 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式:螺纹连接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	6					
75	031004014002	卫生间地漏 De50	1. 材质:卫生间地漏采用防干涸地漏,地漏水封高度不小于50mm 2. 型号、规格:De50 3. 安装方式:地板安装	1. 安装	个	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 39 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
76	031004004004	洗涤盆	1. 材质:满足设计及规范要求;洗脸盆、洗手盆、洗涤池(盆)采用陶瓷片等密封耐用、性能优良的水嘴。 2. 规格、类型:节水型 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含角阀、软管、水嘴、洁具、固定件、下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 40 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
77	031004006003	坐便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:节水型, 满足设计要求 3. 组装形式:坐便器; 冲洗水箱为6L 4. 附件名称、数量:含感应式冲洗阀、坐便器、下水、三角阀、软管等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 器具安装 2. 附件安装	组	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 41 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
78	031004006004	蹲便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:节水型, 满足设计要求 3. 组装形式:蹲便器 4. 附件名称、数量:含感应延时自闭阀(带空气隔断)、蹲便器、下水、三角阀、软管等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 器具安装 2. 附件安装	组	9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 42 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
79	031004004005	拖布池	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:详见设计要求 3. 组装形式:拖布池 4. 附件名称、数量:含拖布池、水嘴、下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 器具安装 2. 附件安装	组	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 43 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
80	031004003004	感应式台下盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应式台下盆（节水型），满足设计要求 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含角阀、软管、红外感应水嘴、洁具、下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑；根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 器具安装 2. 附件安装	组	10						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 44 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
81	031004004006	茶水间不锈钢水斗	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、类型: 详见设计要求 3. 组装形式: 方形水斗 4. 附件名称、数量: 含不锈钢水斗、水嘴、下水等全套附件。 5. 其他: 此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
82	沪201603012001	更换台下盆冷热水龙头	1. 修理内容: 更换台下盆冷热水龙头 2. 修理方法: 更换	1. 拆旧 2. 修理 3. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 45 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
83	031004003005	烘焙室台盆 双盆	1. 材质:满足设计及规范要求 2. 规格、类型:节水型，满足设计要求 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含水斗、水嘴、下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的，请投标人在综合单价内考虑；根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 46 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
84	031004007002	感应式冲水挂式小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应式冲水挂式小便器 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含感应延时自闭阀(带空气隔断)、软管、洁具、下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的, 请投标人在综合单价内考虑; 根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 器具安装 2. 附件安装	组	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\安装工程

标段：C01

第 47 页 共 47 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
85	031004003006	方形靠墙盆	1. 材质:满足设计及规范要求 2. 规格、类型:方形靠墙盆 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:含角阀、软管、感应式水嘴、洁具、固定件、下水等全套附件。 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 1 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		排风系统									
1	030702001004	镀锌通风管道 160*160	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:160*160 5. 板材厚度:0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7. 接口形式:咬口 8. 防火隔热包裹:根据图纸设计及规范要求,满足建设单位需求。	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	11.95					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 2 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030702001005	镀锌通风管道 200*200	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:200*200 5. 板材厚度:0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7. 接口形式:咬口 8. 防火隔热包裹:根据图纸设计及规范要求,满足建设单位需求。	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	11.89					
3	030704001003	通风工程检测、调试	1. 风管工程量:约23.84m2,具体以暖通风管设计图纸为准及结合现场实际情况。	1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整	系统	1					
4	030703011005	防雨通风百叶200*200 附带防虫滤网	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:200*200 附带防虫滤网 3. 形式:防雨	1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 3 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030404031002	管道式换气扇（自带止逆阀） TEF-1	1. 名称:管道式换气扇（自带止逆阀）TEF-1 2. 参考型号:BPT18 3. 规格:风量:200m3/h 风压:210Pa, 电源:220V 单相 50Hz , 额定功率: 0.036 kW 4. 接线端子材质、规格:满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	13					
		分部小计									
		新风系统									
6	030702001006	镀锌通风管道 250*250	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:250*250 5. 板材厚度:0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7. 接口形式:咬口	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	50.05					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 4 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030704001004	通风工程检测、调试	1. 风管工程量:约50.05m2, 具体以暖通风管设计图纸为准及结合现场实际情况。	1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整	系统	1					
8	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:所有防结露管道, 风管保温应采用环保型离心玻璃棉, 密度48kg/m3, 导热系数0.033W/m.k(25℃)。憎水率大于98%。保温材料为不燃A2级。 2. 绝热厚度:风管在空调区域内, 厚度为30mm; 风管在非空调区域内, 厚度为40mm。 3. 管道外径:综合考虑 4. 软木品种:满足设计及规范要求	1. 安装 2. 软木制品安装	m3	1.13					
9	030703011006	方形散流器 250*250	1. 名称:方形散流器 2. 规格:250*250 3. 形式:方形	1. 散流器制作、安装	个	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 5 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030703011007	百叶回风口 350*350	1. 名称:百叶回风口 2. 规格:350*350 3. 形式:百叶回风口	1. 风口制作、安装	个	3					
11	030703011008	防雨百叶 400*250	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400*250 3. 形式:防雨	1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装	个	6					
12	030701003017	全热交换器 XF-1000	1. 名称:全热交换器 XF-1000 2. 规格:风量=1000m³/h; 风压=230Pa; 额定功率=0.05kW; 3. 安装形式:安装 4. 质量:满足设计及规范要求 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	3					
		分部小计									
		空调设备									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 6 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030702001008	镀锌通风管道 630*120	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:630*120 5. 板材厚度:0.5 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7. 接口形式:咬口	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	3.77					
14	031208002006	管道绝热	1. 绝热材料品种:所有防结露管道,风管保温应采用环保型离心玻璃棉,密度48kg/m3,导热系数0.033W/m.k(25℃)。憎水率大于98%。保温材料为不燃A2级。 2. 绝热厚度:风管在空调区域内,厚度为30mm;风管在非空调区域内,厚度为40mm。 3. 管道外径:综合考虑 4. 软木品种:满足设计及规范要求	1. 安装 2. 软木制品安装	m3	0.12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 7 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	030701003033	室外机（风冷多联式空调（热泵）机组） SACW-1F	1. 名称:室外机（风冷多联式空调（热泵）机组） SACW-1F 2. 规格:制冷工质 R410A，制冷量67KW，制热量69kw，风量175m3/min，功率 23kw，噪声57dB(A) 3. 安装形式:设备基础上安装 4. 质量:196kg 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:S;减震吊架费用应包含在综合单价中	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 8 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	030701003034	室外机（风冷多联式空调（热泵）机组） SACW-2F	1. 名称:室外机（风冷多联式空调（热泵）机组） SACW-2F 2. 规格:制冷工质 R410A，制冷量90.4KW,制热量96kw，风量175m3/min，功率27kw，噪声57dB(A) 3. 安装形式:设备基础上安装 4. 质量:196kg 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:S;减震吊架费用应包含在综合单价中	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	1						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 9 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	030701003035	室外机（风冷多联式空调（热泵）机组） SACW-3F	1. 名称:室外机（风冷多联式空调(热泵)机组） SACW-3F 2. 规格:制冷工质 R410A，制冷量83.9 KW, 制热量93.5kw, 风量175m3/min，功率 25kw，噪声57dB (A) 3. 安装形式:设备基础上安装 4. 质量:196kg 5. 隔振垫(器)、支架形式、材质:S;减震吊架费用应包含在综合单价中	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 10 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	030701003036	风管式室内机 SNJ-36（四面出风）	1. 名称:风管式室内机 2. 型号:SNJ-36（四面出风） 3. 参考参数:制冷工质 R410A，制冷量3.6KW,制热量 4.0kw，风量22.6m3/min，功率 0.28kw，噪声37dB(A) 4. 安装形式:吊装 5. 质量:37kg 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊架费用应包含在综合单价中	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 11 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	030701003037	风管式室内机 SNJ-45（四面出风）	1. 名称:风管式室内机 2. 型号:SNJ-45（四面出风） 3. 参考参数:制冷工质 R410A，制冷量4.5KW,制热量 5.0kw，风量22.60m3/min，功率 0.28kw，噪声37dB(A) 4. 安装形式:吊装 5. 质量:34kg 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊架费用应包含在综合单价中	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 12 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	030701003038	值班室分体空调 SNJ-45 (风管机)	1. 名称:值班室分体空调 2. 型号:SNJ-45 (风管机) 3. 参考参数:制冷工质 R410A, 制冷量4.5KW, 制热量 5.0kw, 风量22.60m3/min, 功率 0.28kw, 噪声37dB(A) 4. 安装形式:吊装, 含室内、外机 5. 质量:34kg 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊架费用应包含在综合单价中	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 13 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	030701003039	风管式室内机 SNJ-50（风管机）	1. 名称:风管式室内机 2. 型号:SNJ-50（风管机） 3. 参考参数:制冷工质 R410A，制冷量5.0KW,制热量 5.6kw，风量22.60m3/min，功率 0.28kw，噪声37dB(A) 4. 安装形式:吊装 5. 质量:34kg 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊架费用应包含在综合单价中	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 14 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	030701003040	风管式室内机 SNJ-56（四面出风）	1. 名称:风管式室内机 2. 型号:SNJ-56（四面出风） 3. 参考参数:制冷工质 R410A，制冷量5.6KW,制热量 6.3kw，风量22.60m3/min，功率 0.28kw，噪声37dB(A) 4. 安装形式:吊装 5. 质量:34kg 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊架费用应包含在综合单价中	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 15 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	030701003041	风管式室内机 SNJ-71（四面出风）	1. 名称:风管式室内机 2. 型号:SNJ-71（四面出风） 3. 参考参数:制冷工质 R410A，制冷量7.1KW,制热量 8.0kw，风量22.6m3/min，功率 0.28kw，噪声37dB(A) 4. 安装形式:吊装 5. 质量:34kg 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊架费用应包含在综合单价中	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 16 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	030701003042	风管式室内机 SNJ-80（四面出风）	1. 名称:风管式室内机 2. 型号:SNJ-80（四面出风） 3. 参考参数:制冷工质 R410A，制冷量8.0KW,制热量 9.0kw，风量13.70m3/min，功率 0.188kw，噪声32dB(A) 4. 安装形式:吊装 5. 质量:26kg 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊架费用应包含在综合单价中	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	4						
本页小计												



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 17 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	030701003043	风管式室内机 SNJ-90（四面出风）	1. 名称:风管式室内机 2. 型号:SNJ-90（四面出风） 3. 参考参数:制冷工质 R410A，制冷量9.0KW,制热量10.0kw，风量22.6m3/min，功率 0.28kw，噪声37dB(A) 4. 安装形式:吊装 5. 质量:34kg 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊架费用应包含在综合单价中	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 18 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	030701003044	风管式室内机 SNJ-90（风管机）	1. 名称:风管式室内机 2. 型号:SNJ-90（风管机） 3. 参考参数:制冷工质 R410A，制冷量9.0KW,制热量10.0kw，风量22.6m3/min，功率 0.28kw，噪声37dB(A) 4. 安装形式:吊装 5. 质量:34kg 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊架费用应包含在综合单价中	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 19 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	030701003045	风管式室内机 SNJ-100 (四面出风)	1. 名称:风管式室内机 2. 型号:SNJ-100 (四面出风) 3. 参考参数:制冷工质 R410A, 制冷量10.0KW, 制热量11.2kw, 风量7.80m3/min, 功率 0.075kw, 噪声31dB(A) 4. 安装形式:吊装 5. 质量:23kg 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊架费用应包含在综合单价中	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷 (喷) 油漆	台	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 20 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
28	030701003046	风管式室内机 SNJ-112 (四面出风)	1. 名称:风管式室内机 2. 型号:SNJ-112 (四面出风) 3. 参考参数:制冷工质 R410A, 制冷量11.2KW, 制热量12.5kw, 风量7.8m3/min, 功率 0.075kw, 噪声31dB(A) 4. 安装形式:吊装 5. 质量:23kg 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊架费用应包含在综合单价中	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 21 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	030701003047	风管式室内机 SNJ-140（四面出风）	1. 名称:风管式室内机 2. 型号:SNJ-140（四面出风） 3. 参考参数:制冷工质 R410A，制冷量14.0KW, 制热量16.0kw，风量13.70m3/min，功率 0.188kw，噪声32dB(A) 4. 安装形式:吊装 5. 质量:26kg 6. 隔振垫(器)、支架形式、材质:减震吊架费用应包含在综合单价中	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷（喷）油漆	台	1					
		分部小计									
		冷媒管									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 22 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	031001004018	冷媒加厚铜管 ￠6.35*0.8	1. 安装部位:室内 2. 介质:R410A 3. 规格、压力等级: ￠6.35*0.8 外径: 6; 内径: 4, 去磷无缝紫铜管及专用接头. 铜管应符合国家标准<<铜及铜合金拉制管>>(GBT1527-2006)的规定要求. 管径应详细参照所选厂家产品的技术规程 4. 连接形式:氧乙炔焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:干燥:1) 安装前铜管内禁止有水份进入;2) 配管后要吹净和真空干燥. 清洁:1) 施工时应注意管内洗;2) 焊接时采用氮气置换焊, 最后是吹净. 气密性:1) 保证焊接质量和喇叭口连接质量. 2) 最后气密性试验.	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	41.59						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 23 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	031001004019	冷媒加厚铜管 $\varnothing 9.52*0.8$	1. 安装部位:室内 2. 介质:R410A 3. 规格、压力等级: $\varnothing 9.52*0.8$ 外径 : 9; 内径: 7, 去 磷无缝紫铜管及专 用接头. 铜管应符合 国家标准<<铜及铜 合金拉制管>>(GBT1 527-2006)的规定要 求. 管径应详细参照 所选厂家产品的技 术规程 4. 连接形式:氧乙炔 焊 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:干燥:1 ) 安装前铜管内禁止 有水份进入;2) 配管 后要吹净和真空干 燥. 清洁:1) 施工时 应注意管内洗;2) 焊 接时采用氮气置换 焊, 最后是吹净. 气密性:1) 保证焊接 质量和喇叭口连接 质量. 2) 最后气密性 试验.	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	166.4						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 24 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	031001004020	冷媒加厚铜管 $\varnothing$ 12.7*0.8	1. 安装部位:室内 2. 介质:R410A 3. 规格、压力等级: $\varnothing$ 12.7*0.8 外径: 12; 内径: 11, 去磷无缝紫铜管及专用接头. 铜管应符合国家标准<<铜及铜合金拉制管>>(GBT1527-2006)的规定要求. 管径应详细参照所选厂家产品的技术规程 4. 连接形式:氧乙炔焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:干燥:1) 安装前铜管内禁止有水份进入;2) 配管后要吹净和真空干燥. 清洁:1) 施工时应注意管内洗;2) 焊接时采用氮气置换焊, 最后是吹净. 气密性:1) 保证焊接质量和喇叭口连接质量. 2) 最后气密性试验.	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	55.47						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 25 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	031001004021	冷媒加厚铜管 $\varnothing$ 15.9*1.0	1. 安装部位:室内 2. 介质:R410A 3. 规格、压力等级: $\varnothing$ 15.9*1.0 外径 : 16; 内径: 14, 去磷无缝紫铜管及 专用接头. 铜管应符 合国家标准<<铜及 铜合金拉制管>>(GB T1527-2006)的规 定要求. 管径应详细 参照所选厂家产 品的技术规程 4. 连接形式:氧乙炔 焊 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:干燥:1 )安装前铜管内禁 止有水份进入;2)配 管后要吹净和真空 干燥. 清洁:1)施工 时应注意管内洗;2) 焊接时采用氮气置 换焊, 最后是吹净. 气密性:1)保证焊接 质量和喇叭口连接 质量. 2)最后气密性 试验.	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	148.3						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 26 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	031001004022	3冷媒加厚铜管 $\varnothing$ 19.05*1.3	1. 安装部位:室内 2. 介质:R410A 3. 规格、压力等级: $\varnothing$ 19.05*1.3 外径: 19; 内径: 16, 去磷无缝紫铜管及专用接头. 铜管应符合国家标准<<铜及铜合金拉制管>>(GBT1527-2006)的规定要求. 管径应详细参照所选厂家产品的技术规程 4. 连接形式:氧乙炔焊 5. 压力试验及吹、洗设计要求:干燥:1) 安装前铜管内禁止有水份进入;2) 配管后要吹净和真空干燥. 清洁:1) 施工时应注意管内洗;2) 焊接时采用氮气置换焊, 最后是吹净. 气密性:1) 保证焊接质量和喇叭口连接质量. 2) 最后气密性试验.	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	82.6						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 27 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	031001004023	冷媒加厚铜管 $\varnothing$ 25.4*1.3	1. 安装部位:室内 2. 介质:R410A 3. 规格、压力等级: $\varnothing$ 25.4*1.3 外径 : 25; 内径: 22, 去磷无缝紫铜管及 专用接头. 铜管应符 合国家标准<<铜及 铜合金拉制管>>(GB T1527-2006)的规定 要求. 管径应详细参 照所选厂家产品的 技术规程 4. 连接形式:氧乙炔 焊 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:干燥:1 )安装前铜管内禁止 有水份进入;2)配管 后要吹净和真空干 燥. 清洁:1)施工时 应注意管内洗;2)焊 接时采用氮气置换 焊, 最后是吹净. 气密性:1)保证焊接 质量和喇叭口连接 质量. 2)最后气密性 试验.	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	13.88						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 28 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	031001004024	冷媒加厚铜管 $\varnothing$ 28.6*1.3	1. 安装部位:室内 2. 介质:R410A 3. 规格、压力等级: $\varnothing$ 28.6*1.3 外径 : 28; 内径: 25, 去磷无缝紫铜管及 专用接头. 铜管应符合 国家标准<<铜及铜合金 拉制管>>(GBT1527-2006) 的规定要求. 管径应详细 参照所选厂家产品的 技术规程 4. 连接形式:氧乙炔焊 5. 压力试验及吹、洗 设计要求:干燥:1)安装 前铜管内禁止有水份进 入;2)配管后要吹净和真 空干燥. 清洁:1)施工时 应注意管内洗;2)焊接 时采用氮气置换焊,最 后是吹净. 气密性:1)保 证焊接质量和喇叭口连 接质量. 2)最后气密性 试验.	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	12.29						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 29 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	031001004025	冷媒加厚铜管 $\varnothing 31.8 \times 1.3$	1. 安装部位:室内 2. 介质:R410A 3. 规格、压力等级: $\varnothing 31.8 \times 1.3$ 外径 : 31; 内径: 29, 去磷无缝紫铜管及 专用接头. 铜管应符合 国家标准<<铜及 铜合金拉制管>>(GB T1527-2006)的规定 要求. 管径应详细 参照所选厂家产品 的技术规程 4. 连接形式:氧乙炔 焊 5. 压力试验及吹、 洗设计要求:干燥:1 )安装前铜管内禁止 有水份进入;2)配管 后要吹净和真空干 燥. 清洁:1)施工时 应注意管内洗;2)焊 接时采用氮气置换 焊, 最后是吹净. 气密性:1)保证焊接 质量和喇叭口连接 质量. 2)最后气密性 试验.	1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	52.21						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 30 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	030804010003	Y分支管	1. 材质:铜 2. 规格:满足设计及规范要求 3. 焊接方法:氧乙炔焊	1. 安装	个	25					
39	031001006021	凝结水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:凝结水 3. 材质、规格:UPVC管 DN25 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计级规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	178.42					
40	031001006022	凝结水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:凝结水 3. 材质、规格:UPVC管 DN32 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计级规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	54.02					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 31 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	031001006023	凝结水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:凝结水 3. 材质、规格:UPVC管 DN40 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计级规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 吹扫、冲洗 5. 警示带铺设	m	17.33					
42	031004014004	管道扫除口 DN25	1. 材质:满足设计及规范要求 2. 型号、规格:DN25 3. 安装方式:安装	1. 安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\暖通工程

标段：C01

第 32 页 共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	031208002007	管道绝热	1. 绝热材料品种:冷媒管和冷凝水管均应保温,均采用闭泡橡塑绝热材料(燃烧等级为B1级)保温,其密度为40`80kg/m <sup>3</sup> 3. 密闭气孔含量大于90%,透湿系数小于0.28ugm/Nh. 导热系数在0℃时不超过0.034[W/(m·k)]. 2. 绝热厚度:冷媒管保温厚度为:室内管道25mm,室外管道38mm,外缠稀松布,外涂3层防晒漆。设置在室外的管道外包0.5mm厚铝板保护壳。冷凝水管保温厚度为:13mm。 3. 管道外径:综合考虑 4. 软木品种:满足设计及规范要求	1. 安装 2. 软木制品安装	m3	2.42					
		分部小计									
本页小计											
合 计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		网络及综合布线									
1	030411002003	弱电金属桥架 200*100	1. 名称:弱电金属桥架 2. 材质:镀锌薄钢板, 槽体厚度需达到1.2毫米, 盖板厚度需达到1.0毫米 3. 规格:200*100 4. 安装方式:梁下/吊顶内安装 5. 其他:综合单价中应包含金属线槽安装所需的弯头、三通及支吊架等全部费用。	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	98					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030411002004	弱电金属桥架 300*100	1. 名称:弱电金属桥架 2. 材质:镀锌薄钢板,槽体厚度需达到1.2毫米,盖板厚度需达到1.0毫米 3. 规格:300*100 4. 安装方式:梁下/吊顶内安装 5. 其他:综合单价中应包含金属线槽安装所需的弯头、三通及支吊架等全部费用。	1. 本体安装 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地 4. 支架配件安装	m	24					
3	030411001031	配管 KBG25	1. 名称:配管 2. 材质:薄壁扣压式电气钢导管 3. 规格:KBG25 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设,沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足规范要求 6. 其他:综合单价中均应考虑吊顶内敷设的支吊架费用以墙内敷设的开凿修复沟槽费用。	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	1005					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030502005008	双绞线缆 UTP CAT6	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP CAT6 3. 线缆对数:4对8芯 4. 敷设方式:沿线槽、穿管敷设	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	9760					
5	030502005009	有线电视 SYWV(Y)-75-5	1. 名称:有线电视线 2. 规格:SYWV(Y)-75-5 3. 敷设方式:沿线槽、穿管敷设	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	200					
6	030502004008	地面插座（网络双口）	1. 名称:地面插座（网络双口） 2. 安装方式:地面安装，隐藏式 3. 底盒材质、规格:满足插座要求	1. 本体安装 2. 底盒安装	个	1					
7	030502004009	单口网络插座	1. 名称:单口网络插座 2. 安装方式:墙面安装 3. 底盒材质、规格:满足插座要求	1. 本体安装 2. 底盒安装	个	12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030502004010	双口网络插座	1. 名称:双口网络插座 2. 安装方式:墙面安装 3. 底盒材质、规格:满足插座要求	1. 本体安装 2. 底盒安装	个	77					
9	030502004011	有线电视插座	1. 名称:有线电视插座 2. 安装方式:墙面安装 3. 底盒材质、规格:满足插座要求	1. 本体安装 2. 底盒安装	个	4					
10	030501010003	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 类别:吸顶式 3. 规格:详见设计要求 4. 功能:按设计规范要求	1. 本体安装 2. 单体调试	台	14					
11	030502001003	网络机柜 600*1000*2000	1. 名称:网络机柜 图腾 2. 材质:满足规范要求 3. 规格:600*1000*2000, 内含机架式电源插排 4个 4. 安装方式:落地安装	1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030502010003	理线器	1. 名称:理线器 2. 规格:48口	1. 安装、打接	个	20					
13	030502010004	24口配线架	1. 名称:配线架 2. 规格:24口 3. 容量:按设计要求	1. 安装、打接	个	11					
14	030501010004	无线控制器	1. 名称:无线控制器 2. 类别:按设计要求 3. 规格:EWP-WX2560 X-LI (含16授权) 4. 功能:满足设计要求	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
15	030502009003	2米网络跳线	1. 名称:2米网络跳线 2. 类别:6类非屏蔽 3. 规格:2m	1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	125					
16	030411006013	插座盒(金属)	1. 名称:插座盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:墙内暗装	1. 本体安装	个	94					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030501011002	防火墙	1. 名称:防火墙 2. 类别:F1000-AK1150(含AV\IPS\ACG\URL三年授权) 3. 规格:满足设计及规范要求 4. 功能:按设计要求	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
18	030501012005	核心交换机	1. 名称:核心交换机 2. 规格:24口全千兆双电源LS-5560X-30C-EI 3. 层数:满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
19	030501012006	接入交换机	1. 名称:接入交换机 2. 规格:24口全千兆LS-5120V3-28P-LI 3. 层数:满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 单体调试	台	4					
20	030501012007	政务网交换机	1. 名称:政务网交换机 2. 规格:24口全千兆LS-5120V3-28P-LI 3. 层数:满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	030501012008	POE交换机	1. 名称:POE交换机 2. 规格:24口全千兆LS-5120V3-28P-HPWR-LI 3. 层数:满足设计及规范要求	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
		分部小计									
		监控系统									
22	030411001032	配管 KBG25	1. 名称:配管 2. 材质:薄壁扣压式电气钢导管 3. 规格:KBG25 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设, 沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足规范要求 6. 其他:综合单价中均应考虑吊顶内敷设的支吊架费用以墙内敷设的开凿修复沟槽费用。	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	70					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程标段：C01第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	030502005010	双绞线缆 UTP CAT6	1. 名称:网络线 2. 规格:UTP CAT6 3. 线缆对数:4对8芯 4. 敷设方式:沿线槽、穿管敷设	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	915					
24	030507008002	半球型摄像机	1. 名称:半球型摄像机 2. 类别:400万像素 POE供电DS-2CD3746WDV3-IZ 3. 安装方式:吸顶安装	1. 本体安装 2. 单体调试	台	28					
25	030507012002	POE交换机	1. 名称:POE交换机 2. 类别:按设计要求 3. 规格:225W16口全千兆POE+光口DS-3E0518P-S	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
26	030507013002	32路网络录像机	1. 名称:网络录像机 2. 类别:按设计要求 3. 规格:8盘位接入32路400万像素摄像机DS-8832N-R8 4. 存储容量、格式:监控专用硬盘 6TB 8块	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	030502009004	2米网络跳线	1. 名称:2米网络跳线 2. 类别:6类非屏蔽 3. 规格:2m	1. 插接跳线 2. 整理跳线	条	30					
28	030507014001	显示器	1. 名称:显示器 2. 类别:按设计要求 3. 规格:21.5英寸	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
29	030411006014	接线盒(金属)	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:吊顶内明装	1. 本体安装	个	28					
30	030507017002	安全防范分系统调试	1. 名称:监控系统试运行	1. 各分系统调试	系统	1					
		分部小计									
		紧急求救									
31	030904003006	紧急求助按钮	1. 名称:紧急求助按钮 2. 规格:详见设计要求	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2					
32	030904005004	门头声光报警灯	1. 名称:门头声光报警灯 2. 规格:详见设计要求	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
33	沪030507022002	残卫报警控制器	1. 名称:残卫报警控制器 2. 规格:12路型	1. 本体安装、调试	套	1					
34	031101007002	电源DC12V 5A	1. 名称:电源 2. 型号:按设计要求 3. 容量:DC12V 5A	1. 安装 2. 测试	套	1					
35	030411001033	配管 KBG25	1. 名称:配管 2. 材质:薄壁扣压式电气钢导管 3. 规格:KBG25 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设, 沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足规范要求 6. 其他:综合单价中均应考虑吊顶内敷设的支吊架费用以墙内敷设的开凿修复沟槽费用。	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	31					
36	030411006015	接线盒(金属)	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:吊顶内安装	1. 本体安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	030411006016	开关盒(金属)	1. 名称:开关盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:墙内暗装	1. 本体安装	个	2					
38	030411004017	管内穿线 RVV-4*1.0	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:报警线路 3. 型号:RVV 4. 规格:4*1.0 5. 材质:低烟无卤、阻燃、耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:管内穿线	1. 配线	m	35					
39	030411004018	线槽配线 RVV-4*1.0	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:线槽 3. 型号:RVV 4. 规格:4*1.0 5. 材质:低烟无卤、阻燃、耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 6. 配线部位:室内 7. 配线线制:线槽配线	1. 配线 2. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	45					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		会议扩声系统									
40	030411001034	配管 KBG25	1. 名称:配管 2. 材质:薄壁扣压式电气钢导管 3. 规格:KBG25 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设, 沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足规范要求 6. 其他:综合单价中均应考虑吊顶内敷设的支吊架费用以墙内敷设的开凿修复沟槽费用。	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	94					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	030411001035	配管 KBG32	1. 名称:配管 2. 材质:薄壁扣压式电气钢导管 3. 规格:KBG32 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设,沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足规范要求 6. 其他:综合单价中均应考虑吊顶内敷设的支吊架费用以墙内敷设的开凿修复沟槽费用。	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	56					
42	030404016002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:定制,满足规范要求 3. 规格:QN-PLC/10KW,按设计要求 4. 安装方式:壁挂式 5. 其他:此项目未尽内容、但为完成该项目所必须的,请投标人在综合单价内考虑;根据现场实际、设计及业主需求综合考虑。	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	030408001011	电力电缆 YJV-4*6+1*4	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:YJV-4*6+1*4 3. 材质:铜芯低烟无卤阻燃 (C级) 聚乙烯绝缘聚乙烯护套交联电力电缆 4. 敷设方式、部位:沿线槽、穿管敷设 5. 电压等级 (kV):0.6/1KV	1. 电缆敷设 2. 揭 (盖) 盖板	m	20					
44	030502005011	HDMI高清线 8m	1. 名称:HDMI高清线 2. 规格:8米 3. 敷设方式:管内敷设	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	根	1					
45	030502005012	HDMI高清线 25m	1. 名称:HDMI高清线 2. 规格:25米 3. 敷设方式:管内敷设	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	根	2					
46	030502005013	音响线 2*300芯	1. 名称:音响线 2. 规格:2*300芯 3. 敷设方式:管内敷设	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	100					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
47	030502005014	话筒线 2芯屏蔽144网	1. 名称:话筒线 2. 规格:2芯屏蔽144网 3. 敷设方式:管内敷设	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	35					
48	030502004012	HDMI地插座	1. 名称:HDMI地插座 2. 安装方式:地面安装, 隐藏式 3. 底盒材质、规格:敷设设计及规范要求	1. 本体安装 2. 底盒安装	个	1					
49	030502004013	话筒地插座	1. 名称:话筒地插座 2. 安装方式:地面安装, 隐藏式 3. 底盒材质、规格:敷设设计及规范要求	1. 本体安装 2. 底盒安装	个	3					
50	030502004014	音响地插座	1. 名称:音响地插座 2. 安装方式:地面安装, 隐藏式 3. 底盒材质、规格:敷设设计及规范要求	1. 本体安装 2. 底盒安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	030502001004	综合机柜 600*600*2000	1. 名称:综合机柜 图腾 2. 材质:满足规范要求 3. 规格:600*600*2000, 内含机架式电源插排2个 4. 安装方式:落地安装	1. 本体安装 2. 相关固定件的连接	台	1					
52	030506001013	专业全频音箱及支架	1. 名称:专业全频音箱及支架 2. 类别:按设计要求 3. 规格:参考型号 TS-608 4. 安装方式:壁挂安装	1. 本体安装 2. 单体调试	台	4					
53	030506001014	专业功放	1. 名称:专业功放 2. 类别:按设计要求 3. 规格:参考型号 TC-2350B 4. 安装方式:机柜内安装	1. 本体安装 2. 单体调试	台	2					
54	030506001015	无线话筒	1. 名称:无线话筒 2. 规格:参考型号 T-526UH	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	030506001016	话筒天线	1. 名称:话筒天线 2. 规格:参考型号 T-526S	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
56	030506001017	有线座式话筒	1. 名称:有线座式话筒 2. 规格:参考型号 TS-337	1. 本体安装 2. 单体调试	台	4					
57	030506001018	数字调音台	1. 名称:数字调音台 2. 规格:参考型号 TS-14PFX-4	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
58	030506001019	抑制器	1. 名称:抑制器 2. 规格:参考型号 TS-224D	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
59	030506001020	音频处理器	1. 名称:音频处理器 2. 规格:参考型号 TS-P440	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
60	030506001021	HDMI矩阵	1. 名称:HDMI矩阵 2. 规格:4进4出	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
61	030506001022	电源管理器	1. 名称:电源管理器 2. 规格:参考型号 TS-820	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
62	030506003002	扩声系统试运行	1. 名称:扩声系统试运行 2. 试运行时间:满足规范要求	1. 试运行	系统	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		机房									
63	030405001002	UPS主机（机架式）6KVA	1. 名称:UPS主机（机架式） 2. 型号:6KVA 3. 容量（A・h）:65AH*16节 4. 防震支架形式、材质:满足规范要求 5. 其他:配套电源管理卡	1. 本体安装 2. 防震支架安装 3. 充放电	台	1					
64	030404017022	机架式配电箱	1. 名称:机架式配电箱 2. 型号:按设计要求 3. 规格:3U含空开等 4. 接线端子材质、规格:详见设计图纸 5. 端子板外部接线材质、规格:详见设计图纸 6. 安装方式:落地式	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
65	030409002002	等电位连接器及接地网	1. 名称:等电位连接器及接地网 2. 材质:按设计要求 3. 规格:根据规范要求, 投标人自行测算相关费用。	1. 接地母线制作、安装 2. 补刷 (喷)油漆	套	1					
66	030408001012	电力电缆 YJV-3*4	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:YJV-3*4 3. 材质:铜芯低烟无卤阻燃 (C级) 聚乙烯绝缘聚乙烯护套交联电力电缆 4. 敷设方式、部位:沿线槽、穿管敷设 5. 电压等级 (kV):0.6/1KV	1. 电缆敷设 2. 揭 (盖) 盖板	m	25					
67	030404035012	电源插座86型	1. 名称:电源插座86型 2. 材质:按设计要求 3. 规格:250V 10A安全型 4. 安装方式:距地0.3m暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\弱电工程

标段：C01

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
68	011104004003	防静电活动地板	1. 支架高度、材料种类:150mm, 不锈钢支架 2. 面层材料品种、规格、颜色:防静电活动地板 3. 防护材料种类:按设计要求 4. 参考尺寸:硫酸钙600*600*3.5mm	1. 基层清理 2. 固定支架安装 3. 活动面层安装 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	12.6					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\消防工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		火灾报警工程									
1	030411001036	配管SC20	1. 名称:配管 2. 材质:厚壁钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设, 沿墙内暗敷设 5. 接地要求:满足设计规范要求 6. 其他:综合单价中均应考虑吊顶内敷设的支吊架费用以及墙内敷设的开凿修复沟槽费用。	1. 电线管路敷设 2. 预留沟槽 3. 接地 4. 砖墙开沟槽	m	902					
2	030411001037	金属软管 φ20	1. 名称:配管 2. 名称:金属软管 3. 规格:φ20 L=1000 4. 配置形式:沿吊顶内明敷设 5. 接地要求:满足设计规范要求	1. 电线管路敷设 2. 接地	m	58					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\消防工程

标段：C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	030411004019	配线WDZB1 (N) -BYJ-2. 5	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZB1 (N) -BYJ-2. 5 4. 规格:2. 5mm2 5. 材质:低烟无卤、阻燃、耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 6. 配线部位:沿管内敷设 7. 配线线制:2	1. 配线	m	689						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\消防工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	030411004020	配线WDZB1(N)-RYJS-2*1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZB1(N)-RYJS-2*1.5 4. 规格:2*1.5 5. 材质:低烟无卤、阻燃、耐火的铜芯交联聚乙烯绝缘电线 6. 配线部位:沿管、线槽内敷设 7. 配线线制:1	1. 配线	m	650						
5	030904001003	点型光电感烟火灾探测器(智能型)	1. 名称:点型光电感烟火灾探测器(智能型) 2. 规格:JTY-GD-A30 3. 线制:总线制 4. 类型:吸顶式	1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	49						
6	030904003007	手动报警按钮(智能型)	1. 名称:手动报警按钮(智能型) 2. 规格:J-SAP-M-A62	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\消防工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030904005005	火灾声光报警器(智能型)	1. 名称:火灾声光报警器(智能型) 2. 规格:SG-A92	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	7					
8	030904007003	消防广播扬声器(吸顶式)	1. 名称:消防广播扬声器(吸顶式) 2. 功率:SPK-X3W/4Ω 3. 安装方式:吸顶式	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	9					
9	030904003008	消火栓按钮(智能型)	1. 名称:消火栓按钮(智能型) 2. 规格:J-SAP-M-A63 3. 安装方式:消防箱内	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	5					
10	030904008005	输入/输出模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 规格:KZJ-A55 3. 类型:随设备就近安装 4. 输出形式:多输出	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3					
11	030904008006	隔离模块	1. 名称:隔离模块 2. 规格:GL-A59 3. 类型:随设备就近安装 4. 输出形式:单输出	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3					
本页小计											



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\消防工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030904009005	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 规格:JB-FSD-A82 3. 安装方式:挂墙安装	1. 本体安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装 5. 调试	台	3					
13	030904009006	消防接线箱	1. 名称:消防接线箱 2. 安装方式:挂墙安装 3. 控制回路:详见设计要求	1. 本体安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装 5. 调试	台	3					
14	030411006017	接线盒(金属)	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:吊顶内安装	1. 本体安装	个	58					
15	030411006018	开关盒(金属)	1. 名称:开关盒(金属) 2. 材质:金属 3. 规格:86型 4. 安装形式:墙内暗装	1. 本体安装	个	22					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：文赋苑居民区党群服务中心装修项目\21号楼\消防工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		消火栓工程									
16	030901010003	轻便消防水龙箱 DN25	1. 安装方式: 安装 2. 型号、规格: DN25 3. 附件材质、规格: 主要器材表及做法详参15S202-P51	1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装	套	6					
17	030901013003	灭火器箱 MFZ/ABC3*2	1. 形式: 灭火器箱 2. 规格、型号: 手提干粉灭火器MFZ/ABC3*2	1. 设置	组	7					
		分部小计									
本页小计											
合 计											