

工程报建号：-----

定恒路行道树及周边绿化调整补种工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市松江区园林绿化管理中心
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海新城工程建设咨询有
招标代理机构：限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：***
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：邢业青
(签字或盖章)

编 制 人：李珺
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：陈忠华
(一级注册造价工程师签字盖专
用章)

编 制 时 间：2025-07-11

审 核 时 间：2025-07-16

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：定恒路行道树及周边绿化调整补种工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：定恒路行道树及周边绿化调整补种工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：定恒路行道树及周边绿化调整补种工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：定恒路行道树及周边绿化调整补种工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7	011707008	现场渣土、建筑垃圾外运、渣苗及死亡苗木外运处置		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称：定恒路行道树及周边绿化调整补种工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：定恒路行道树及周边绿化调整补种工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：定恒路行道树及周边绿化调整补种工程\定恒路行道树及周边绿化调整补种工程\单位工程

标段：C01

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		补种工程									
1	050102001002	香樟树移栽	1. 种类:香樟树移栽 2. 胸径或干径:15厘米内 3. 其他:现状死亡香樟直接废除, 其余香樟移栽点位由建设方提供 4. 养护期:一年包活 5. 树木支撑:综合单价中包含支撑与树杆包麻布绕树杆 6. 说明:香樟树原有树穴盖板及表面垃圾清理全部工作内容	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	214					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：定恒路行道树及周边绿化调整补种工程\定恒路行道树及周边绿化调整补种工程\单位工程

标段：C01

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	050102001001	栽植高杆染井吉野樱	1. 种类:高杆染井吉野樱, 全冠精品苗, 符合行道树要求 2. 胸径或干径 CM:12.1~13厘米 3. 株高、冠径:400~500厘米, 冠幅300~350厘米 4. 起挖方式:投标人自行考虑 5. 养护期:一年 6. 树木支撑:综合单价中包含支撑与树杆包麻布绕树杆 7. 说明:图纸LS01种植设计说明四、二、1土壤, 种植土厚度满足乔木土层厚度规定要求以及根据要求的现有土壤改良费用也应包含在综合单价中。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	248						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：定恒路行道树及周边绿化调整补种工程\定恒路行道树及周边绿化调整补种工程\单位工程

标段：C01

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	050102002001	栽植萼距花	1. 种类:萼距花、盆栽苗 16株/平方米 2. 根盘直径:31~40厘米 3. 起挖方式:满足设计要求 4. 养护期:一年 5. 备注:现状绿化隔离带中苗木缺失处种植,含清除原有杂草、绿地平整等均在综合单价内 6. 说明:图纸LS01种植设计说明四、二、1土壤,种植土厚度满足乔木土层厚度规定要求以及根据要求的现有土壤改良费用也应包含在综合单价中。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	523						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：定恒路行道树及周边绿化调整补种工程\定恒路行道树及周边绿化调整补种工程\单位工程

标段：C01

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	050201004001	树穴盖板	1.材料种类、规格:树穴盖板,1200*1300*50厚 2.铺设方式:参见LT-T-01图纸,树穴平面、剖面图详图示意做法。 3.盖板材料种类、规格:成品玻璃钢格栅盖板,1200*1300*50厚,格栅空隙散置Φ10白色砾石 4.其他:树穴盖板周围有150*100*50厚芝麻灰火烧面花岗岩镶边	1.清理基层 2.围牙、盖板运输 3.围牙、盖板铺设	套	140					
		分部小计									
本页小计											
合 计											