

工程报建号：

红松路(绿苑路-虹井路)道路中修工程

工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

工程造价咨询人/
招标代理机构：_____

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：_____

(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025-05-09

审 核 时 间：

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：红松路(绿苑路-虹井路)道路中修工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	041109001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	041109001002			噪音控制		
1.1.3	041109001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	041109001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	041109001005			现场围挡		
1.1.6	041109001006			各类图板		
1.1.7	041109001007			企业标志		
1.1.8	041109001008			场容场貌		
1.1.9	041109001009			材料堆放		
1.1.10	041109001010			现场防火		
1.1.11	041109001011			垃圾清运		
1.1.12	041109001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	041109001013			现场宿舍设施		
1.1.14	041109001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	041109001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	041109001016			水泥仓库		
1.1.17	041109001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：红松路(绿苑路-虹井路)道路中修工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	041109001018			其他库房		
1.1.19	041109001019			配电线路		
1.1.20	041109001020			配电箱开关箱		
1.1.21	041109001021			接地保护装置		
1.1.22	041109001022			供水管线		
1.1.23	041109001023			排水管线		
1.1.24	041109001024			沉淀池		
1.1.25	041109001025			临时道路		
1.1.26	041109001026			硬地坪		
1.1.27	041109001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	041109001028			通道口防护		
1.1.29	041109001029			预留洞口防护		
1.1.30	041109001030			电梯井口防护		
1.1.31	041109001031			楼梯边防护		
1.1.32	041109001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	041109001033			高空作业防护		
1.1.34	041109001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	041109001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称: 红松路(绿苑路-虹井路)道路中修工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：红松路(绿苑路-虹井路)道路中修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称: 红松路(绿苑路-虹井路)道路中修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

暂列金额明细表

工程名称：红松路(绿苑路-虹井路)道路中修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，在不能详列情况下，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 红松路(绿苑路-虹井路)道路中修工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 红松路(绿苑路-虹井路)道路中修工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：红松路(绿苑路-虹井路)道路中修工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		机动车道面层修复									
1	041001004002	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 厚度:12cm 3. 备注:铣刨后的垃圾外运由投标单位自行考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	2504					
2	040203001009	沥青混凝土 (AC-13)	1. 沥青品种:AC-13 2. 厚度:4cm 3. 备注:与原沥青路面相接段构造做法在综合单价内考虑	1. 喷油、布料 2. 碾压	m2	2924					
3	040203003005	粘层	1. 材料品种:根据现场实际要求 2. 喷油量:根据现场实际要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	3493					
4	040203001010	沥青混凝土 (AC-25)	1. 沥青品种:AC-25 2. 厚度:8cm 3. 备注:与原沥青路面相接段构造做法在综合单价内考虑	1. 喷油、布料 2. 碾压	m2	2924					
5	040203003006	透层	1. 材料品种:根据现场实际要求 2. 喷油量:根据现场实际要求	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	2924					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：红松路(绿苑路-虹井路)道路中修工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	040203004003	封层	1.材料品种:根据现场实际要求 2.喷油量:根据现场实际要求 3.厚度:0.6	1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实	m2	2924					
		分部小计									
		机动车道基层修复									
7	040203005005	ATB-30碎石	1.材料品种:沥青碎石 2.石料规格:ATB-30 3.厚度:32cm	1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	569					
8	040201004006	12%石灰土	1.含灰量:12%	1.掺石灰 2.夯实	m3	113.8					
9	040201004008	6%石灰土	1.含灰量:6%	1.掺石灰 2.夯实	m3	336					
10	040201021005	玻纤格栅	1.材料品种、规格:玻璃纤维格栅 2.搭接方式:根据现场实际情况确定	1.基层整平 2.铺设 3.固定	m2	659					
11	040201021006	双向土工格栅	1.材料品种、规格:双向土工格栅 2.搭接方式:根据现场实际情况确定	1.基层整平 2.铺设 3.固定	m2	569					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：红松路(绿苑路-虹井路)道路中修工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		平石拆除恢复									
12	040204004005	更换平石	1.材料品种、规格：75*30*12.5cm 2.基础、垫层：材料品种、厚度：C30混凝土 3.备注：更换后的垃圾外运由投标单位自行考虑	1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌	m	311					
13	040203007001	C20细石砼	1.混凝土强度等级：C20 2.备注：破损处C20细石砼修补	1.混凝土拌和、运输、浇筑 2.拉毛 3.压痕或刻防滑槽 4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝、嵌缝 7.路面养护	m2	16					
		分部小计									
		井周加固									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：红松路(绿苑路-虹井路)道路中修工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	040303024002	井周加固	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 备注:本次道路中修范围内的检查井可根据沉陷情况采用C30砼及钢筋对原有检查井井身加高	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 养护	m3	3					
		分部小计									
		标线恢复									
15	040205006003	车道分界线	1. 材料品种:热熔型 2. 线型:黄色虚线,实线4m, 间距6m, 实虚比为2:3	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	17					
16	040205006004	车行道边缘线	1. 材料品种:热熔型 2. 线型:根据现场实际情况确定	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	37					
17	040205006005	停止线	1. 材料品种:热熔型 2. 线型:白色实线,线宽40cm	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：红松路(绿苑路-虹井路)道路中修工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	040205007001	导向箭头	1. 材料品种:热熔型 2. 规格尺寸:在交叉口范围内的导向箭头设置两组, 停车线保证在人行横道线后4m。标线为增加夜间反光性, 应预混反光玻璃微珠	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	33					
19	040205008002	人行横道线	1. 材料品种:热熔型 2. 形式:设置于主要平交路口处, 人行横道宽度 600cm, 标线宽 40cm, 间距 60cm, 具体可根据现场实际情况布置。	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	m2	144					
20	040205007002	非机动车道标线	1. 材料品种:热熔型 2. 规格尺寸:根据现场实际情况确定	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	个	6					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 红松路(绿苑路-虹井路)道路中修工程\单项工程\市政工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税