

工程报建号：

程家桥路168弄污水管及道路修复工程

工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

工程造价咨询人/  
招标代理机构：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：\_\_\_\_\_

(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025-05-07

审 核 时 间：

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：程家桥路168弄污水管及道路修复工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	041109001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	041109001002			噪音控制		
1.1.3	041109001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	041109001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	041109001005			现场围挡		
1.1.6	041109001006			各类图板		
1.1.7	041109001007			企业标志		
1.1.8	041109001008			场容场貌		
1.1.9	041109001009			材料堆放		
1.1.10	041109001010			现场防火		
1.1.11	041109001011			垃圾清运		
1.1.12	041109001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	041109001013			现场宿舍设施		
1.1.14	041109001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	041109001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	041109001016			水泥仓库		
1.1.17	041109001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：程家桥路168弄污水管及道路修复工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	041109001018			其他库房		
1.1.19	041109001019			配电线路		
1.1.20	041109001020			配电箱开关箱		
1.1.21	041109001021			接地保护装置		
1.1.22	041109001022			供水管线		
1.1.23	041109001023			排水管线		
1.1.24	041109001024			沉淀池		
1.1.25	041109001025			临时道路		
1.1.26	041109001026			硬地坪		
1.1.27	041109001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	041109001028			通道口防护		
1.1.29	041109001029			预留洞口防护		
1.1.30	041109001030			电梯井口防护		
1.1.31	041109001031			楼梯边防护		
1.1.32	041109001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	041109001033			高空作业防护		
1.1.34	041109001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	041109001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：程家桥路168弄污水管及道路修复工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量 单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合    计						

增值税

## 其他措施项目清单与计价表

工程名称：程家桥路168弄污水管及道路修复工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

## 其他项目清单汇总表

工程名称: 程家桥路168弄污水管及道路修复工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	35000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税



## 增值税项目清单计价表

工程名称：程家桥路168弄污水管及道路修复工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税



## 增值税项目清单计价表

工程名称：程家桥路168弄污水管及道路修复工程\单项工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：程家桥路168弄污水管及道路修复工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		污水工程									
1	040501014001	点状原位固化DN600	1. 材质及规格:耐化学腐蚀的玻璃纤维,规格宜为1050g/m <sup>2</sup> 1400g/m; 缠绕层数不少于4层; 内衬管道厚度为7mm 2. 备注:投标报价包含完成该项目的一切费用	1. 切管 2. 钻孔 3. 连接	处	1					
2	沪040501023001	紫外原位固化DN600	1. 材质及规格:根据现场实际情况确定 2. 备注:投标报价包含完成该项目的一切费用	1. 断管 2. 管内探测 3. 清通器清通 4. 回拖管道	m	247.8					
3	040504003002	检查井修复 (DN600)	1. 垫层、基础材质及厚度:根据现场实际情况确定 2. 备注:投标报价包含完成该项目的一切费用	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 检查井安装 4. 井筒、井圈、井盖安装	座	1					
4	沪041001015002	封堵拆除头子DN600	1. 名称:封堵拆除头子DN600 2. 备注:投标报价包含完成该项目的一切费用	1. 拆除 2. 运输	个	8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：程家桥路168弄污水管及道路修复工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	04B001	临时排水DN600	1. 名称:临时排水DN600 2. 备注:投标报价包含完成该项目的一切费用	1.	m	247.8					
6	040401007002	管周土体注浆	1. 配合比:详见设计图纸 2. 备注:投标报价包含完成该项目的一切费用	1. 浆液制作 2. 钻孔注浆 3. 堵孔	m3	5					
7	04B002	机器人清除DN600	1. 名称:机器人清除 2. 内容:清除严重沉积(硬顺)污水管道 3. 备注:投标报价包含完成该项目的一切费用	1.	m	54					
		分部小计									
		道路工程									
8	041001004001	铣刨路面	1. 材质:沥青路面 2. 厚度:10cm 3. 备注:铣刨后的垃圾外运由投标单位自行考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	200					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：程家桥路168弄污水管及道路修复工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	041001003001	拆除基层	1. 厚度:30cm 2. 备注:拆除后的垃圾外运由投标单位自行考虑	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	200					
10	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:根据现场要求确定 2. 备注:挖土后的垃圾外运由投标单位自行考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	320					
11	040203006001	AC-13C沥青混凝土	1. 石料粒径:AC-13C 2. 厚度:4cm 3. 沥青品种:改性沥青 4. 沥青混凝土种类:SBS改性沥青混凝土 5. 备注:与原沥青路面相接段构造做法在综合单价内考虑	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	200					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：程家桥路168弄污水管及道路修复工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	040203006002	AC-20C沥青混凝土	1. 石料粒径:AC-20C 2. 厚度:6cm 3. 沥青品种:改性沥青 4. 沥青混凝土种类:SBS改性沥青混凝土 5. 备注:与原沥青路面相接段构造做法在综合单价内考虑	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	200					
13	040203003002	粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	400					
14	040203003003	透层	1. 材料品种:PC-2乳化沥青	1. 清理下承面 2. 喷油、布料	m2	400					
15	040203005001	ATB-30 沥青稳定碎石	1. 材料品种:ATB-30 2. 石料规格:沥青稳定碎石 3. 厚度:32cm	1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	200					
16	040202011001	15cm级配碎石	1. 石料规格:级配碎石, 根据现场要求 2. 厚度:15cm	1. 拌和 2. 运输 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	200					
17	040201004001	6%石灰土	1. 含灰量:6%	1. 掺石灰 2. 夯实	m3	300					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：程家桥路168弄污水管及道路修复工程\单项工程\市政工程

标段：C01

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	040201021001	玻纤格栅	1.材料品种、规格:根据现场实际情况确定	1.基层整平 2.铺设 3.固定	m2	300					
19	040201021002	双向土工格栅	1.材料品种、规格:根据现场实际情况确定	1.基层整平 2.铺设 3.固定	m2	400					
20	040204004001	更换平石	1.材料品种、规格:70*30*12.5cm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:根据现场实际情况确定 3.备注:翻挖后的垃圾外运由投标单位自行考虑	1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌	m	100					
21	040205006001	热熔标线	1.材料品种:根据现场实际情况确定	1.清扫 2.放样 3.画线 4.护线	m2	12					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

## 增值税项目清单计价表

工程名称：程家桥路168弄污水管及道路修复工程\单项工程\市政工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 增值税