

报建号：FX20250504

标段号：C01

金汇工业路（沿浦公路-K0+644）中修

招 标 工 程 量 清 单

招 标 单 位：上海市奉贤区金汇镇城市建设管理事务中心

咨 询 单 位：上海协营投资咨询有限公司

编 制 日 期：2025年05月19日

工程报建号：FX20250504

金汇工业路（沿浦公路-K0+644）中修

工程量清单

招 标 人：上海市奉贤区金汇镇城市
建设管理事务中心
(单位盖章)

工程造价咨询人 上海协营投资咨询有限公
司
招标代理机构：(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：***
(签字或盖章)

法定代表人 上海协营投资咨询有限公
司
或其授权人：(签字或盖章)

编 制 人：***
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：***
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025年05月19日

复 核 时 间：2025年05月19日

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：金汇工业路（沿浦公路-K0+644）中修\单项工程1\道路整治

货币单位：人民币 元

清单 第100章 总则

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
101	通则						
101-1	保险费						
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险		1. 根据合同条款办理建筑工程一切险	总额	1.00		
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险		1. 根据合同条款办理第三者责任险	总额	1.00		
102	工程管理						
102-1	竣工文件		1. 按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及合同条款规定进行编制	总额	1.00		
102-2	施工环保费		1. 按招标文件技术规范102.11小节及合同条款规定落实环境保护	总额	1.00		
102-3	安全生产费		1. 按招标文件技术规范102.13小节及合同条款规定落实安全生产	总额	1.00		
102-4	信息化系统（暂估价）		1. 工程信息化系统的配置、维护、备份管理及网络构筑； 2. 系统操作人员培训、劳务	总额	1.00		
103	临时工程与设施						
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）		1. 按招标文件技术规范103.03小节及合同条款规定完成临时道路的修建、养护与拆除	总额	1.00		
103-2	临时占地		1. 按招标文件技术规范103.04小节及合同条款规定办理及使用临时占地，并进行复垦； 2. 临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土（渣）场、预制场、拌和场、仓库、进场临时	总额	1.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：金汇工业路（沿浦公路-K0+644）中修\单项工程1\道路整治

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除		1. 按招标文件技术规范103.02小节及合同条款规定完成临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.00		
103-4	电信设施的提供、维修与拆除		1. 按招标文件技术规范103.02小节及合同条款规定完成电信设施的提供、维修与拆除	总额	1.00		
103-5	临时供水与排污设施		1. 按招标文件技术规范103.02小节及合同条款规定完成临时供水与排污设施的修建、维修与拆除	总额	1.00		
104	承包人驻地建设						
104-1	承包人驻地建设		1. 承包人驻地建设包括：施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、预制场地、仓库与储料场、拌和场、医疗卫生与消防设施 2. 驻地的建设、管理与维护； 3. 工程交工时，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌	总额	1.00		
105	施工标准化						
105-1	施工驻地		1. 按招标文件技术规范第105节施工标准化的内容和要求执行	总额	1.00		
105-2	工地试验室			总额	1.00		
105-3	拌和站			总额	1.00		
105-4	钢筋加工场			总额	1.00		
105-5	预制场			总额	1.00		
105-6	仓储存放地			总额	1.00		
105-7	各场（厂）区、作业区连接道路及施工主便道			总额	1.00		

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：金汇工业路（沿浦公路-K0+644）中修\单项工程1\道路整治

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
106	其他						
106-1	工程范围内的公用管线搬迁保护及加固措施费			总额	1.00		
106-2	清单外渣土及建筑垃圾等障碍物清运费			总额	1.00		
106-3	临近建筑物、构筑物、管线等监测及已完或正在进行的工程保护费			总额	1.00		
106-4	交通维护及交通组织配合费			总额	1.00		
106-5	大型机械进出场及安拆费			总额	1.00		
106-6	二次搬运			总额	1.00		
106-7	材料试验费、其他检验费			总额	1.00		
106-8	施工现场封闭及维护设施			总额	1.00		
106-9	竣工档案编制费及验收费			总额	1.00		
106-10	现场施工围栏及夜间警示灯			总额	1.00		
106-11	施工便道			总额	1.00		
106-12	投标人认为需要的其他措施费（需列明细）			总额	1.00		
	清单 第100章合计 人民币						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：金汇工业路（沿浦公路-K0+644）中修\单项工程1\道路整治

货币单位：人民币 元

清单 第200章 路基

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
202	场地清理						
202-2	挖除旧路面						
-a	水泥混凝土路面	1. 材质:拆除砼路面并垃圾外运 2. 厚度:25cm	1. 挖除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整	m3	700.50		
-b	铣刨沥青混凝土路面	1. 材质:铣刨沥青路面并垃圾外运 2. 厚度:5cm	1. 挖除; 2. 装卸、移运处理; 3. 场地清理、平整	m3	398.90		
	清单 第200章合计	人民币					

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：金汇工业路（沿浦公路-K0+644）中修\单项工程1\道路整治

货币单位：人民币 元

清单 第300章 路面

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
308	透层和黏层						
308-1	黏层	1. 材料品种:乳化沥青PC-3 2. 喷油量:0.5L/m2	1. 检查和清扫下承层; 2. 材料制备、运输; 3. 试洒; 4. 沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量; 5. 初期养护	m2	7978.00		
308-2	防裂贴	1. 材料品种:骑缝防裂贴 2. 搭接方式:0.5m宽	1. 检查和清扫下承层; 2. 材料制备、运输; 3. 试洒; 4. 沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量; 5. 初期养护	m2	3989.00		
309	热拌沥青混合料面层						
309-1	细粒式沥青混凝土						
-a	细粒式沥青混凝土厚50mm	1. 材料品种:细粒式沥青混凝土AC-13c 2. 厚度:5cm 3. 掺和料:SBS改性沥青	1. 检查和清理下承层; 2. 拌和设备安装、调试、拆除; 3. 沥青加热、保温、输送,配运料,矿料加热烘干,拌和、出料; 4. 运输、摊铺、碾压、成型; 5. 接缝; 6. 初期养护	m2	8633.79		
312	水泥混凝土面板						
312-1	水泥混凝土面板						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：金汇工业路（沿浦公路-K0+644）中修\单项工程1\道路整治

货币单位：人民币 元

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
-a	混凝土基层厚250mm（混凝土弯拉强度》4. 5MPa）	1. 材质:C30商品混凝土 2. 厚度:25cm	1. 检查和清理下承层、洒水湿润； 2. 模板制作、架设、安装、修理、拆除； 3. 混凝土拌和物配合比设计、配料、拌和、运输、浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压（刻）纹，养护； 4. 切缝、灌缝； 5. 初期养护	m3	700. 50		
312-2	钢筋						
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	1. 钢筋规格:Φ12@200双层双向	1. 钢筋的保护、储存及除锈； 2. 钢筋整直、连接； 3. 钢筋截断、弯曲； 4. 钢筋安设、支承及固定	kg	50440. 00		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石						
313-5	混凝土预制块路缘石	1. 材料品种、规格:更换路缘石200*150*300 2. 垫层标号:C20	1. 预制场地平整，硬化处理； 2. 路缘石预制、装运； 3. 路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运； 4. 基槽夯实； 5. 路缘石铺砌、勾缝； 6. 路缘石后背回填夯实	m3	16. 65		
314	路面及中央分隔带排水						
314-3	更换雨水蓖子	1. 名称:更换雨水蓖子、增加拦截装置 2. 砼标号:C30	1. 基坑开挖及废方弃运； 2. 地基平整夯实，垫层及基础施工； 3. 模板制作、安装、拆除、修理； 4. 钢筋制作与安装； 5. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护； 6. 井壁外围回填，夯实	座	10. 00		
	清单 第300章合计 人民币						

5-1 工程量清单(项目特征及工作内容)

合同段：金汇工业路（沿浦公路-K0+644）中修\单项工程1\道路整治

货币单位：人民币 元

清单 第600章 安全设施及预埋管线

子目号	子 目 名 称	项 目 特 征	工 作 内 容	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志						
604-7	红白杆	1. 材料品种:钢制红白杆 2. 规格:Φ89×1200	1. 安设埋件或连接件;	个	30.00		
605	道路交通标线						
605-3	恢复标线						
-a	车道线	1. 材料品种:双组分涂料标线: 0.4≤DF≤2.5 2. 工艺:双组份 3. 线型:车道线	1. 路面清扫; 2. 刮涂底油, 涂料加热溶解, 喷(刮)标线, 撒布玻璃珠(反光标线), 初期养护	m2	292.05		
	清单 第600章合计	人民币					

暂列金额明细表

合同段：金汇工业路（沿浦公路-K0+644）中修\单项工程1\道路整治

[illegible]