

贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程

招标工程量清单

上海政采项目管理有限公司

2025-07-28

贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市奉贤区南桥镇城市建设管理事务中心
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海政采项目管理有限公司
招标代理机构：(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：**
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：朱彬
(签字或盖章)

编 制 人：戴小军
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：严悦
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025-07-28

审 核 时 间：2025-07-31

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	011707001013			现场宿舍设施		
1.1.14	011707001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	011707001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	011707001016			水泥仓库		
1.1.17	011707001017			木工棚、钢筋棚		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	011707001028			通道口防护		
1.1.29	011707001029			预留洞口防护		
1.1.30	011707001030			电梯井口防护		
1.1.31	011707001031			楼梯边防护		
1.1.32	011707001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	011707001033			高空作业防护		
1.1.34	011707001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	011707001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7	011707008	原有扶手栏杆、花坛、蘑菇凉亭、廊架基础混凝土结构拆除外运		
8	011707009	大型机械进出场费		
合 计				

增值税

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

其他项目清单汇总表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	150000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		XNL-1									
1	041001001012	拆除停车场地坪	1. 材质:停车场地坪 2. 厚度:基层平均厚度10cm, 拆除含面层及基层, 投标单位自行踏勘现场, 实际厚度大于或小于30cm, 其差价均含在综合单价中。 3. 其他:报价应综合考虑建筑垃圾外运等因素, 费用包含在综合单价中	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	340					
2	041001002005	拆除人行道	1. 材质:人行道板砖 2. 厚度:基层平均厚度10cm, 拆除含面层及基层, 投标单位自行踏勘现场, 实际厚度大于或小于20cm, 其差价均含在综合单价中。 3. 其他:报价应综合考虑建筑垃圾外运等因素, 费用包含在综合单价中	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	98					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	沪011101007004	新建停车场路面	1. 土路基:素土夯实(密实度≥95%) 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:15cm厚碎石+150厚C25钢筋垫层, 10@200单层双向表面抹平捣光 3. 面层材料品种:100厚透水混凝土及车位彩绘划线 4. 颜色、图案要求:根据设计及规范要求 5. 打蜡要求:根据设计及规范要求 6. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 刷涂料 4. 打蜡、上光	m2	340						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	040204002006	花岗岩铺装	1. 土路基:素土夯实(密实度≥95%) 2. 块料品种、规格:30厚花岗岩铺地 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:100厚碎石垫层+100厚10mm粒径C20透水混凝土垫层+30厚6mm粒径C25露骨料透水混凝土 4. 图形:根据设计及规范要求 5. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设	m2	198						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	011502001003	不锈钢板收边	1. 基层类型:混凝土基础 2. 线条材料品种、规格、颜色:50x3厚原色不锈钢板收边 3. 防护材料种类:根据设计及规范要求 4. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	63					
6	040205017002	停车位防撞杆	1. 材料品种:停车位防撞杆 2. 规格、型号:根据设计及规范要求 3. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 制作、安装	套	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	沪201505008006	砖砌花池	1. 基层类型:素土夯实, 不小于0.94, 100厚碎石垫层, 100厚C15素砼垫层, Mu10砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑 2. 花坛图示尺寸:根据设计及规范要求 3. 砌体厚度:根据设计及规范要求 4. 砖块种类、规格:根据设计及规范要求 5. 装饰面层要求:根据设计及规范要求 6. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 平整基层 2. 砂浆制作、运输 3. 砌筑砖砌体 4. 抹底层 5. 装饰面层	m	38						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	050307010005	景墙	1. 垫层材料种类:素土夯实，不小于94%，100厚碎石垫层，100厚C15素砼垫层 2. 基础材料种类、规格:根据设计及规范要求 3. 墙体材料种类、规格:Mu10砖砌体，M7.5水泥砂浆砌筑 4. 墙体厚度:240厚 5. 混凝土、砂浆强度等级、配合比:根据设计及规范要求 6. 饰面材料种类:30厚1:2.5水泥砂浆，防水艺术漆饰面 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括土方开挖回填、混凝土浇筑、模板安装等，请投标人在综合单价中考虑。	1. 土（石）方挖运 2. 垫层、基础铺设 3. 墙体砌筑 4. 面层铺贴	m	28						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010515001003	景墙钢筋	1. 钢筋种类、规格：根据设计及规范要求 2. 其他：参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.513					
10	030507005004	停车场电子门禁	1. 名称：停车场电子门禁 2. 规格：根据设计及规范要求 3. 其他：包括但不限于接线、地感线圈、道闸、摄像头、补光灯、控制箱等一切工作内容 4. 备注：参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 本体安装 2. 单体调试	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	050307014003	园艺花箱	1. 名称:园艺花箱 2. 规格尺寸:根据设计及规范要求 3. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 包含铁艺栏杆、组合花卉、铁艺箱体等, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 制作 2. 运输 3. 安放	组	15					
12	050307017003	便民盒子 (含布线)	1. 名称:便民盒子 (含布线) 2. 规格尺寸、材质:根据设计及规范要求 3. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 包含路面开挖管线埋设、成品采购、安装等, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 制作 2. 运输 3. 安放	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	01B013	艺术卡通喷绘屏风	1. 名称:艺术卡通喷绘屏风（长8m，高0.9-1.8m） 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包含基础施工等，请投标人在综合单价中考虑。	1.	m2	7.92					
14	040204004008	花岗岩侧石	1. 材料品种、规格:600x250x150烧面芝麻灰花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆、100厚C20混凝土、150厚碎石垫层 3. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌	m	76					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	01B029	艺术卡通喷绘屏风	1. 名称:艺术卡通喷绘屏风（长8m，高0.9-1.8m） 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包含基础施工等，请投标人在综合单价中考虑。	1.	m2	1					
16	01B014	侧石彩漆（橙黄）	1. 工作内容:侧石彩漆（橙黄）	1.	m	76					
17	01B015	垃圾桶	1. 尺寸、材质:根据设计及规范要求 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1.	个	3					
		分部小计									
		XNL-2									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	01B007	景观座椅	1. 工作内容:安装成品景观座椅 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1.	套	8					
19	040204004009	花岗岩侧石	1. 材料品种、规格:600x250x150烧面芝麻灰花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆、100厚C20混凝土、150厚碎石垫层 3. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧(平、缘)石安砌	m	30					
20	01B016	侧石彩漆(橙黄)	1. 工作内容:侧石彩漆(橙黄)	1.	m	30					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	01B017	垃圾桶	1. 尺寸、材质:根据设计及规范要求 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1.	个	3					
		分部小计									
		XNL-3									
22	01B018	景观座椅	1. 工作内容:安装成品景观座椅 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1.	套	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	040204004010	花岗岩侧石	1. 材料品种、规格：600x250x150烧面芝麻灰花岗岩 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆、100厚C20混凝土、150厚碎石垫层 3. 其他：参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌	m	8					
24	01B019	侧石彩漆（橙黄）	1. 工作内容：侧石彩漆（橙黄）	1.	m	8					
25	01B020	垃圾桶	1. 尺寸、材质：根据设计及规范要求 2. 其他：参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1.	个	3					
		分部小计									
		XNL-4									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	040204004011	花岗岩侧石	1. 材料品种、规格: 600x250x150烧面芝麻灰花岗岩 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆、100厚C20混凝土、150厚碎石垫层 3. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧(平、缘)石安砌	m	24					
27	01B021	侧石彩漆(橙黄)	1. 工作内容:侧石彩漆(橙黄)	1.	m	120					
28	01B022	垃圾桶	1. 尺寸、材质:根据设计及规范要求 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1.	个	3					
		分部小计									
		XNL-5									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	050307010003	防腐木铁艺挂花	1. 垫层材料种类:素土夯实，不小于94%，100厚碎石垫层，100厚C15素砼垫层 2. 基础材料种类、规格:根据设计及规范要求 3. 立柱材料种类、规格:根据设计及规范要求 4. 装饰材料种类:成品铁艺花箱 5. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括土方开挖回填、混凝土浇筑、模板安装、钢筋、成品铁艺花箱等，请投标人在综合单价中考虑。	1. 土（石）方挖运 2. 垫层、基础铺设 3. 墙体砌筑 4. 面层铺贴	套	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
30	沪201505008005	砖砌花池	1. 基层类型:素土夯实, 不小于0.94, 100厚碎石垫层, 100厚C15素砼垫层, Mu10砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑 2. 花坛图示尺寸:根据设计及规范要求 3. 砌体厚度:根据设计及规范要求 4. 砖块种类、规格:根据设计及规范要求 5. 装饰面层要求:根据设计及规范要求 6. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 平整基层 2. 砂浆制作、运输 3. 砌筑砖砌体 4. 抹底层 5. 装饰面层	m	17.8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	01B023	垃圾桶	1. 尺寸、材质:根据设计及规范要求 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1.	个	3					
		分部小计									
		XNL-6									
32	01B024	景观座椅	1. 工作内容:安装成品景观座椅 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1.	套	5					
33	041001001010	拆除路面 厚度20cm	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 其他:报价应综合考虑建筑垃圾外运等因素, 费用包含在综合单价中	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	24					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	040203007004	水泥混凝土 厚度15cm	1. 混凝土强度等级: C30 2. 掺和料:按设计要求 3. 厚度:15cm 4. 嵌缝材料:按设计要求 5. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 混凝土拌和、运输、浇筑 2. 拉毛 3. 压痕或刻防滑槽 4. 伸缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝 7. 路面养护	m2	24					
35	01B010	铝合金空调机罩	1. 工作内容:安装铝合金空调机罩 长1200mm*宽700mm*高1500mm 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1.	个	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	040204004004	花岗岩侧石	1.材料品种、规格:600x250x150烧面芝麻灰花岗岩 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3干硬性水泥砂浆、100厚C20混凝土、150厚碎石垫层 3.其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌	m	10					
37	01B027	垃圾桶	1.尺寸、材质:根据设计及规范要求 2.其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1.	个	3					
		分部小计									
		XNL-7									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 20 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
38	041001001013	拆除地坪	1. 材质:原混凝土路面 2. 厚度:基层平均厚度15cm, 拆除含面层及基层, 投标单位自行踏勘现场, 实际厚度大于或小于40cm, 其差价均含在综合单价中。 3. 其他:报价应综合考虑建筑垃圾外运等因素, 费用包含在综合单价中	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	460					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 21 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	沪011101007006	彩色沥青铺装	1. 土路基:素土夯实(密实度≥95%) 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:15cm厚碎石+150厚C25透水混凝土 3. 面层材料品种:100厚透水沥青混合料(PAC-13)彩色 4. 颜色、图案要求:根据设计及规范要求 5. 打蜡要求:根据设计及规范要求 6. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 刷涂料 4. 打蜡、上光	m2	460						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 22 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	011502001004	不锈钢板收边	1. 基层类型:混凝土基础 2. 线条材料品种、规格、颜色:50x3厚原色不锈钢板收边 3. 防护材料种类:根据设计及规范要求 4. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 线条制作、安装 2. 刷防护材料	m	386.81					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 23 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
41	沪201505008007	砖砌花池	1. 基层类型:素土夯实, 不小于0.94, 100厚碎石垫层, 100厚C15素砼垫层, Mu10砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑 2. 花坛图示尺寸:根据设计及规范要求 3. 砌体厚度:根据设计及规范要求 4. 砖块种类、规格:根据设计及规范要求 5. 装饰面层要求:根据设计及规范要求 6. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 平整基层 2. 砂浆制作、运输 3. 砌筑砖砌体 4. 抹底层 5. 装饰面层	m	38						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 24 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	040204004012	花岗岩侧石	1. 材料品种、规格：600x250x150烧面芝麻灰花岗岩 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆、100厚C20混凝土、150厚碎石垫层 3. 其他：参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌	m	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 25 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
43	050305007002	水洗石条凳	1.基础形状、尺寸、埋设深度:素土夯实，不小于0.94，100厚碎石垫层，100厚C15素砼垫层，Mu10砖砌体M7.5水泥砂浆砌筑 2.凳面尺寸、支墩高度:根据设计及规范要求 3.混凝土强度等级:根据设计及规范要求 4.砂浆配合比:根据设计及规范要求 5.其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1.桌凳制作 2.桌凳运输 3.桌凳安装 4.砂浆制作、运输	m	9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 26 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	01B026	原有木坐凳翻新	1. 工作内容:原有木坐凳翻新 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1.	m	135					
		分部小计									
		钢结构廊架									
45	010101002001	挖一般土方	1. 挖土深度:2m以内 2. 土壤类别:根据现场实际情况	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	59.2					
46	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:满足设计和规范要求 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:投标人自行考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	48.92					
47	010103002009	余方弃置	1. 运距:投标人自行考虑 2. 废弃料品种:建筑垃圾	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	10.28					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 27 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	010404001003	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	2.73					
49	010501001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类:综合考虑,泵送费考虑在报价内 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程 标段： C01 第 28 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:综合考虑, 泵送费考虑在报价内 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.16					
51	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类:综合考虑, 泵送费考虑在报价内 3. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.87					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 29 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	010508001001	二次浇筑	1. 混凝土种类:综合考虑, 泵送费考虑在报价内 2. 混凝土强度等级: C20 3. 说明:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护及混凝土交接面、钢筋等的清理	m3	0.42					
53	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:详见设计图纸 2. 规格:详见设计图纸 3. 铁件尺寸:详见设计图纸 4. 说明:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 螺栓、铁件制作、运输 2. 螺栓、铁件安装	t	0.3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 30 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
54	010503001001	地梁	1. 混凝土种类:综合考虑, 泵送费考虑在报价内 2. 混凝土强度等级: C30 3. 说明:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.2					
55	010507005001	压顶	1. 断面尺寸:详见设计图纸 2. 混凝土种类:综合考虑, 泵送费考虑在报价内 3. 混凝土强度等级: C15	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m	0.15					
56	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合考虑 2. 说明:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	1.1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 31 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
57	011203001001	一般抹灰	1. 基层类型、部位:混凝土基础 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆结合层内掺水重5%107胶 3. 分格缝宽度、材料种类:详见设计图纸 4. 说明:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	12.19						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 32 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
58	011206001002	雪花白水洗石(白色)面层	1.基层类型、部位:地梁面层 2.安装方式:干混砂浆铺贴 3.面层材料品种、规格、颜色:25厚Φ2-3粒径机制雪花白水洗石(白色)面层 4.缝宽、嵌缝材料种类:详见设计图纸 5.防护材料种类:详见设计图纸 6.磨光、酸洗、打蜡要求:表面磨光打蜡 7.说明:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.磨光、酸洗、打蜡	m2	6.78						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 33 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
59	011208001001	防腐木面装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40x40x3厚热镀锌钢管@500 2. 隔离层材料种类:详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色:50厚通长栗色菠萝格防腐木,弧形加工 5. 压条材料种类、规格:详见设计图纸 6. 说明:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	1.78						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 34 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
60	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 详见设计图纸 2. 单根柱质量: 详见设计图纸 3. 螺栓种类: 详见设计图纸 4. 探伤要求: 详见设计图纸 5. 要求: 白色氟碳漆饰面 6. 说明: 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	6.434						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 35 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
61	010604001001	镀锌钢管横梁	1. 梁类型: 详见设计图纸 2. 钢材品种、规格: 热镀锌钢管 3. 单根质量: 详见设计图纸 4. 螺栓种类: 详见设计图纸 5. 安装高度: 详见设计图纸 6. 探伤要求: 详见设计图纸 7. 防火要求: 详见设计图纸 8. 说明: 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	1.377						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 36 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
62	011208001002	3厚铝板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:详见设计图纸 2. 隔离层材料种类:详见设计图纸 3. 基层材料种类、规格:详见设计图纸 4. 面层材料品种、规格、颜色:3厚铝板 5. 压条材料种类、规格:详见设计图纸 6. 要求:白色氟碳漆饰面 7. 说明:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 清理基层 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	22						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 37 页 共 37 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	011302002001	防腐木吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:详见设计说明 2. 基层材料种类、规格:详见设计说明 3. 面层材料品种、规格:115x15厚通长栗色菠萝格防腐木，留缝5 4. 防护材料种类:详见设计说明 5. 说明:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料	m2	20					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

单价措施项目清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	041102001001	混凝土模板	1. 构件类型:场地混凝土模板	1. 模板制作、安装、拆除、整理、堆放 2. 模板粘接物及模内杂物清理、刷隔离剂 3. 模板场内外运输及维修	m2	20.77				
2	011702001005	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层基础 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	9.06				
3	011702001006	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	14.04				
4	011702002002	矩形柱模板	1. 其他:矩形柱 2. 说明:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	18.72				
5	011702030002	二次浇筑模板	1. 后浇带部位:二次浇筑 2. 说明:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	4.16				
6	011702005002	地梁模板	1. 梁截面形状:地梁 2. 说明:参照现场情况、图	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整	m2	9.2				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
			纸、设计说明及规范要求；其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等						
7	011702028002	压顶模板	1. 扶手断面尺寸:压顶 2. 说明:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1.15				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\建筑装饰工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 1 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		XNL-01									
1	050102002001	栽植棒棒糖园艺球（造型金叶女贞）	1. 种类:棒棒糖园艺球（造型金叶女贞） 2. 冠丛高:H100-150 3. 蓬径:P60-100 4. 起挖方式:带土球起挖 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:姿态优美（造型金叶女贞） 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	11					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 2 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	050102002002	栽植精品红枫	1. 种类:精品红枫 2. 根盘直径:D8 3. 冠丛高:H180 4. 蓬径:P250 5. 起挖方式:带土球起挖 6. 养护期:养护期1年，存活率100% 7. 说明:姿态优美，树形飘逸 8. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括绕杆、支撑、营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 3 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	050102002003	栽植红梅	1. 种类:红梅 2. 根盘直径:D8 3. 冠丛高:H180 4. 蓬径:P200 5. 起挖方式:带土球起挖 6. 养护期:养护期1年，存活率100% 7. 说明:姿态优美 8. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括绕杆、支撑、营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 4 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	沪050102017001	栽植兰花三七	1. 植物种类:兰花三七 2. 行数、蓬径:H15, P15 3. 单位面积株数:64株/m2 4. 养护期:养护期1年, 存活率100% 5. 说明:种植后不露土 6. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;包括营养液等一切措施费, 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	22					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 5 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	050102008001	栽植四季花境	1. 花卉种类:草本花 2. 养护期:养护期1年，存活率100% 3. 说明:根据种植季节，种植花镜，施工单位2次深化 4. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	15						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 6 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	050102005001	栽植大叶黄杨	1. 种类:大叶黄杨 2. 篱高:H30 3. 行数、蓬径:P25 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	22					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 7 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	050102002009	栽植山茶球	1. 种类:山茶球 2. 冠丛高:H60 3. 蓬径:P80 4. 起挖方式:带土球起挖 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:球形圆整 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 8 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	050102005002	栽植春鹃	1. 种类:春鹃 2. 篱高:H25 3. 行数、蓬径:P20 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	61					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 9 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	050102005003	栽植玉簪	1. 种类:玉簪 2. 篱高:H20 3. 行数、蓬径:P20 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 10 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	050102005004	栽植红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 篱高:H35 3. 行数、蓬径:P30 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	28					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 11 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	沪050102017002	栽植黄金佛甲草	1. 植物种类:黄金佛甲草 2. 养护期:养护期1年, 存活率100% 3. 说明:满铺, 不露土 4. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 包括营养液等一切措施费, 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	4					
12	050102005005	栽植绿篱 双排种植	1. 种类:绿篱 2. 篱高:H150 3. 单位面积株数:10株/m, 双排种植 4. 养护期:养护期1年, 存活率100% 5. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 包括营养液等一切措施费, 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m	40					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 12 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	040204002008	砾石散置 厚度5cm	1.块料品种、规格：砾石 8~10 厚度5cm 2.基础、垫层：材料品种、厚度：素土夯实密实度>0.95，10cm碎石垫层，200g/m2无纺布一道 3.颜色：根据设计及规范要求 4.其他：参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设	m2	25					
14	05B003	营养土	1.说明：营养土 2.其他：参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1.	m3	36					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 13 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	010101001002	绿地土方 绿地整理	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:满足设计要求 3. 取土运距:根据现场综合考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	445					
16	050101007002	清除地被植物	1. 植物种类:范围内杂草清理, 含外运处置费 (运距由投标单位自行考虑)	1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	445					
17	050301005003	景观置石	1. 石料种类:景观石 2. 石料规格、重量:5t以内 3. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	t	16					
		分部小计									
		XNL-02									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 14 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
18	050102002006	栽植精品红枫	1. 种类:精品红枫 2. 根盘直径:D8 3. 冠丛高:H180 4. 蓬径:P250 5. 起挖方式:带土球起挖 6. 养护期:养护期1年，存活率100% 7. 说明:姿态优美，树形飘逸 8. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括绕杆、支撑、营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 15 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	050102002011	栽植大叶黄杨球	1. 种类:大叶黄杨球 2. 冠丛高:H120 3. 蓬径:P180 4. 起挖方式:带土球起挖 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:球形饱满，姿态优美 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 16 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	050102005006	栽植亮金女贞	1. 种类:亮金女贞 2. 篱高:H30 3. 行数、蓬径:P25 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	117						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 17 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	050102008002	栽植四季花境	1. 花卉种类:草本花 2. 养护期:养护期1年，存活率100% 3. 说明:根据种植季节，种植花镜，施工单位2次深化 4. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	14						
22	沪050102017003	栽植矮麦冬	1. 植物种类:矮麦冬H5, P5 2. 养护期:养护期1年，存活率100% 3. 说明:100株/m2，种植后不露土 4. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	103						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 18 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	050102005007	栽植红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 篱高:H35 3. 行数、蓬径:P30 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	85						
24	05B004	营养土	1. 说明:营养土 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1.	m3	51						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 19 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	010101001003	绿地土方 绿地整理	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:满足设计要求 3. 取土运距:根据现场综合考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	539					
26	050101007003	清除地被植物	1. 植物种类:范围内杂草清理, 含外运处置费 (运距由投标单位自行考虑)	1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	539					
27	050301005002	景观置石	1. 石料种类:景观石 2. 石料规格、重量:5t以内 3. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	t	8					
		分部小计									
		XNL-03									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 20 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
28	050102002013	栽植精品红枫	1. 种类:精品红枫 2. 根盘直径:D8 3. 冠丛高:H180 4. 蓬径:P250 5. 起挖方式:带土球起挖 6. 养护期:养护期1年，存活率100% 7. 说明:姿态优美，树形飘逸 8. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括绕杆、支撑、营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 21 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	050102002014	栽植紫薇	1. 种类:紫薇 2. 根盘直径:D10 3. 冠丛高:H250 4. 蓬径:P200 5. 起挖方式:带土球起挖 6. 养护期:养护期1年，存活率100% 7. 说明:姿态优美 8. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括绕杆、支撑、营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 22 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	050102002015	栽植大叶黄杨球	1. 种类:大叶黄杨球 2. 冠丛高:H120 3. 蓬径:P180 4. 起挖方式:带土球起挖 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:球形饱满，姿态优美 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 23 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	050102005018	栽植亮金女贞	1. 种类:亮金女贞 2. 篱高:H30 3. 行数、蓬径:P25 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	21						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 24 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	050102008003	栽植四季花境	1. 花卉种类:草本花 2. 养护期:养护期1年，存活率100% 3. 说明:根据种植季节，种植花镜，施工单位2次深化 4. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	17						
33	沪050102017004	栽植矮麦冬	1. 植物种类:矮麦冬H5, P5 2. 养护期:养护期1年，存活率100% 3. 说明:100株/m2，种植后不露土 4. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	22						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 25 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	050102005009	栽植红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 篱高:H35 3. 行数、蓬径:P30 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	20					
35	05B005	营养土	1. 说明:营养土 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1.	m3	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 26 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	010101001004	绿地土方 绿地整理	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:满足设计要求 3. 取土运距:根据现场综合考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	300					
37	050101007004	清除地被植物	1. 植物种类:范围内杂草清理, 含外运处置费 (运距由投标单位自行考虑)	1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	300					
38	050301005004	景观置石	1. 石料种类:景观石 2. 石料规格、重量:5t以内 3. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	t	8					
		分部小计									
		XNL-04-05									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 27 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	050102002007	栽植石楠柱	1. 种类:石楠柱 2. 冠丛高:H280-300 3. 蓬径:P100 4. 起挖方式:带土球起挖 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 28 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	沪050102017005	栽植兰花三七	1. 植物种类:兰花三七 2. 行数、蓬径:H15, P15 3. 单位面积株数:64株/m2 4. 养护期:养护期1年, 存活率100% 5. 说明:种植后不露土 6. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;包括营养液等一切措施费, 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	119					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 29 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	050102005010	栽植春鹃	1. 种类:春鹃 2. 篱高:H25 3. 行数、蓬径:P20 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	61					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 30 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	050102005011	栽植红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 篱高:H35 3. 行数、蓬径:P30 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	120					
43	05B006	营养土	1. 说明:营养土 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1.	m3	48					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 31 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
44	010101001005	绿地土方 绿地整理	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:满足设计要求 3. 取土运距:根据现场综合考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	520					
45	050101007005	清除地被植物	1. 植物种类:范围内杂草清理, 含外运处置费 (运距由投标单位自行考虑)	1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	520					
		分部小计									
		XNL-06									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 32 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	050102002016	栽植精品红枫	1. 种类:精品红枫 2. 根盘直径:D8 3. 冠丛高:H180 4. 蓬径:P250 5. 起挖方式:带土球起挖 6. 养护期:养护期1年，存活率100% 7. 说明:姿态优美，树形飘逸 8. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括绕杆、支撑、营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 33 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
47	050102002017	栽植垂丝海棠	1. 种类:垂丝海棠 2. 根盘直径:D10 3. 冠丛高:H250 4. 蓬径:P250 5. 起挖方式:带土球起挖 6. 养护期:养护期1年，存活率100% 7. 说明:姿态优美，树形飘逸 8. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括绕杆、支撑、营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 34 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	050102002018	栽植紫薇	1. 种类:紫薇 2. 根盘直径:D10 3. 冠丛高:H250 4. 蓬径:P200 5. 起挖方式:带土球起挖 6. 养护期:养护期1年，存活率100% 7. 说明:姿态优美 8. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括绕杆、支撑、营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 35 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
49	050102002019	栽植大叶黄杨球	1. 种类:大叶黄杨球 2. 冠丛高:H120 3. 蓬径:P180 4. 起挖方式:带土球起挖 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:球形饱满，姿态优美 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 36 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	050102005019	栽植亮金女贞	1. 种类:亮金女贞 2. 篱高:H30 3. 行数、蓬径:P25 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	120					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 37 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	沪050102017006	栽植兰花三七	1. 植物种类:兰花三七 2. 行数、蓬径:H15, P15 3. 单位面积株数:64株/m2 4. 养护期:养护期1年, 存活率100% 5. 说明:种植后不露土 6. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;包括营养液等一切措施费, 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	150					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 38 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	050102005013	栽植春鹃	1. 种类:春鹃 2. 篱高:H25 3. 行数、蓬径:P20 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 39 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
53	050102005014	栽植红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 篱高:H35 3. 行数、蓬径:P30 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	228						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 40 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
54	050102008004	栽植四季花境	1. 花卉种类:草本花 2. 养护期:养护期1年，存活率100% 3. 说明:根据种植季节，种植花镜，施工单位2次深化 4. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	16					
55	05B007	营养土	1. 说明:营养土 2. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1.	m3	83					
56	010101001006	绿地土方 绿地整理	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:满足设计要求 3. 取土运距:根据现场综合考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	740					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 41 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
57	050101007006	清除地被植物	1. 植物种类:范围内杂草清理, 含外运处置费(运距由投标单位自行考虑)	1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	740					
58	050301005006	景观置石	1. 石料种类:景观石 2. 石料规格、重量:5t以内 3. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 选石料 2. 起重架搭、拆 3. 点石	t	16					
		分部小计									
		XNL-07									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 42 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
59	050102002020	栽植精品红枫	1. 种类:精品红枫 2. 根盘直径:D8 3. 冠丛高:H180 4. 蓬径:P250 5. 起挖方式:带土球起挖 6. 养护期:养护期1年，存活率100% 7. 说明:姿态优美，树形飘逸 8. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括绕杆、支撑、营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 43 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
60	050102002021	栽植精品鸡爪槭	1. 种类:精品鸡爪槭 2. 冠丛高:H350 3. 蓬径:P350 4. 起挖方式:带土球起挖 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:精品，姿态优美 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括绕杆、支撑、营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 44 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	050102001001	栽植日本晚樱	1. 种类:日本晚樱 2. 胸径或干径:D18 3. 株高、冠径:H430，P320 4. 起挖方式:带土球起挖 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:姿态优美 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括绕杆、支撑、营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 45 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
62	050102002022	栽植垂丝海棠	1. 种类:垂丝海棠 2. 根盘直径:D10 3. 冠丛高:H250 4. 蓬径:P250 5. 起挖方式:带土球起挖 6. 养护期:养护期1年，存活率100% 7. 说明:姿态优美，树形飘逸 8. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括绕杆、支撑、营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	13					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 46 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
63	050102002023	栽植紫薇	1. 种类:紫薇 2. 根盘直径:D10 3. 冠丛高:H250 4. 蓬径:P200 5. 起挖方式:带土球起挖 6. 养护期:养护期1年，存活率100% 7. 说明:姿态优美 8. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括绕杆、支撑、营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	15					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 47 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
64	050102002024	栽植棒棒糖园艺球（造型金叶女贞）	1. 种类:棒棒糖园艺球（造型金叶女贞） 2. 冠丛高:H100-150 3. 蓬径:P60-100 4. 起挖方式:带土球起挖 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:姿态优美（造型金叶女贞） 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 48 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
65	050102002025	栽植红叶石楠球	1. 种类:红叶石楠球 2. 冠丛高:H120 3. 蓬径:P180 4. 起挖方式:带土球起挖 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:球形饱满，姿态优美 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 49 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
66	050102002026	栽植大叶黄杨球	1. 种类:大叶黄杨球 2. 冠丛高:H120 3. 蓬径:P180 4. 起挖方式:带土球起挖 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:球形饱满，姿态优美 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 50 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
67	050102005020	栽植无尽夏	1. 种类:无尽夏 2. 篱高:H15 3. 行数、蓬径:P15 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 51 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
68	050102005021	栽植矮生翠芦莉	1. 种类:矮生翠芦莉 2. 篱高:H20 3. 行数、蓬径:P20 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 52 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
69	050102005015	栽植春鹃	1. 种类:春鹃 2. 篱高:H25 3. 行数、蓬径:P20 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	50					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 53 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
70	050102005022	栽植玉簪	1. 种类:玉簪 2. 篱高:H31-40 3. 行数、蓬径:P21-30 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 54 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
71	050102005023	栽植亮金女贞	1. 种类:亮金女贞 2. 篱高:H30 3. 行数、蓬径:P25 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	61						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 55 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
72	050102005016	栽植红叶石楠	1. 种类:红叶石楠 2. 篱高:H35 3. 行数、蓬径:P30 4. 单位面积株数:49株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	85						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 56 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
73	050102005024	栽植鸢尾	1. 种类:鸢尾 2. 篱高:H40 3. 行数、蓬径:P35 4. 单位面积株数:36株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 57 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
74	050102005025	栽植大花金鸡菊	1. 种类:大花金鸡菊 2. 篱高:H40 3. 行数、蓬径:P35 4. 单位面积株数:36株/m2 5. 养护期:养护期1年，存活率100% 6. 说明:种植后不露土 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求：包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	24						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 58 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
75	沪050102017009	栽植兰花三七	1. 植物种类:兰花三七 2. 行数、蓬径:H40, P35 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:养护期1年, 存活率100% 5. 说明:种植后不露土 6. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;包括营养液等一切措施费, 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	74					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 59 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
76	沪050102017011	栽植常绿萱草	1. 植物种类:常绿萱草 2. 行数、蓬径:H60, P60 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:养护期1年, 存活率100% 5. 说明:种植后不露土 6. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;包括营养液等一切措施费, 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	28					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 60 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
77	沪050102017012	栽植天蓝鼠尾草	1. 植物种类:天蓝鼠尾草 2. 行数、蓬径:H80, P80 3. 单位面积株数:36株/m2 4. 养护期:养护期1年, 存活率100% 5. 说明:种植后不露土 6. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;包括营养液等一切措施费, 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	13						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 61 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
78	050102008005	栽植四季花境	1.花卉种类:草本花 2.养护期:养护期1年，存活率100% 3.说明:根据种植季节，种植花镜，施工单位2次深化 4.其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	53					
79	沪050102017013	栽植草坪	1.植物种类:百慕大+黑麦草草坪卷满铺 2.养护期:养护期1年，存活率100% 3.其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求；包括营养液等一切措施费，其他未尽事宜，请投标人在综合单价中考虑。	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	277					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段：C01

第 62 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
80	05B008	营养土	1.说明:营养土 2.其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;包括营养液等一切措施费,其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1.	m3	112					
81	010101001007	绿地土方 绿地整理	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:满足设计要求 3.取土运距:根据现场综合考虑	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输	m2	916					
82	050101007007	清除地被植物	1.植物种类:范围内杂草清理,含外运处置费(运距由投标单位自行考虑)	1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理	m2	916					
83	050301005007	景观置石	1.石料种类:景观石 2.石料规格、重量:5t以内 3.其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1.选石料 2.起重架搭、拆 3.点石	t	48					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 贝港实验中学(西校)周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段: C01

第 63 页 共 63 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 贝港实验中学(西校)周边微更新改造工程\单项工程\园林工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		电气设备安装工程									
1	010101003003	沟槽挖填土	1.挖土深度:按设计及规范要求 2.土壤类别:按设计及规范要求 3.弃土运距:施工单位自行考虑	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	56.28					
2	030411001004	配管PE25	1.名称:塑料管 2.材质:PE 3.规格:DN25mm 4.配置形式:埋地敷设 5.接地要求:按设计及规范要求 6.备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽	m	699					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	030411001006	配管SC50	1. 名称:钢管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:DN50mm 4. 配置形式:埋地敷设 5. 接地要求:按设计及规范要求 6. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	120						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	030408001004	电缆YJV23-3×4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV23 3. 规格:3*4 4. 材质:按设计及规范要求 5. 敷设方式、部位:直接埋地敷设 6. 电压等级(kV):按设计及规范要求 7. 其他:包括但不限于电缆、电缆头、防火封堵等一切工作内容 8. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	549						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	030408001005	电缆YJV23-3×6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV23 3. 规格:3*6 4. 材质:按设计及规范要求 5. 敷设方式、部位:直接埋地敷设 6. 电压等级(kV):按设计及规范要求 7. 其他:包括但不限于电缆、电缆头、防火封堵等一切工作内容 8. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板	m	230						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:圆钢 3. 规格:Ø10mm 4. 土质:按设计及规范要求 5. 基础接地形式:按设计及规范要求 6. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 接地极 (板、桩)制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷 (喷)油漆	根	21						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	030412001009	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 型号:LED 36W 3000K 3. 规格:灯杆DN60*3000, 灯体DN320*40 4. 材质:灯体深灰色铸铝, 亚光面米白色亚克力灯罩 5. 其他:包含但不限于灯具、基础、接地跨接等一切工作内容 6. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030412001010	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号:LED 3000K 3. 规格:9W/M 12V IP67 4. 类型:详见设计要求 5. 其他:包含但不限于灯具、卡件、接地跨接等一切工作内容 6. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	m	21					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	030412001011	埋地灯A	1. 名称:地埋灯 2. 型号:LED6W 3000K 3. 规格:DN75*75 4. 材质:不锈钢灯体, 银灰色光面钢化玻璃灯罩 5. 其他:包含但不限于灯具、基础、接地跨接等一切工作内容 6. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	21						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030412001012	射树灯	1. 名称:射树灯 2. 型号:LED 20W 3000K 3. 规格:DN86*183 4. 材质:铝质灯体,黑色亚光面钢化玻璃灯罩 5. 其他:包含但不限于灯具、接地跨接等一切工作内容 6. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	030412001013	投影灯	1. 名称:投影灯 2. 型号:LED 20W 3000K 3. 规格:灯杆Φ60x3000, 灯体230X230X200 4. 材质:铝质灯体, 黑色亚光面钢化玻璃灯罩 5. 其他:包含但不限于灯具、接地跨接等一切工作内容 6. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030404017001	配电箱	1. 名称:304不锈钢户外配电箱 2. 型号:根据设计及规范要求 3. 规格:500mm*700mm*200mm 4. 基础形式、材质、规格:根据设计及规范要求 5. 接线端子材质、规格:根据设计及规范要求 6. 端子板外部接线材质、规格:根据设计及规范要求 7. 安装方式:根据设计及规范要求 8. 备注:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	5					
		分部小计									
		给排水									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	040501004005	DN300HDPE双壁缠绕管 H≤1.5m	1. 管材规格:DN300 2. 铺设深度:1.5m以内 3. 管道材料名称:HDPE双壁缠绕管 4. 垫层、基础材质及厚度:根据设计及规范要求 5. 连接形式:采用“o”型止水弹性密封橡胶圈承插接口。 6. 管道检验及试验要求:根据设计及规范要求 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 垫层、基础铺筑及养护 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验	m	105						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	040504001005	600*600窨井 H≤1.5m	1. 尺寸:600*600 2. 井深:1.5m以内 3. 垫层、基础材质及厚度:根据设计及规范要求 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:根据设计及规范要求 5. 勾缝、抹面要求:根据设计及规范要求 6. 盖板材质、规格:根据设计及规范要求 7. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求;其他未尽事宜,请投标人在综合单价中考虑。	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	040204006005	电缆井井盖提升	1. 材料品种:根据设计及规范要求 2. 检查井规格:根据设计及规范要求 3. 平均升（降）高度:30cm以内 4. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 提升 2. 降低	座	4					
16	沪201501009005	强弱电井盖置换为不锈钢井盖	1. 窨井规格:根据设计及规范要求 2. 修理要求:调换不锈钢井盖 3. 砖块种类、规格:根据设计及规范要求 4. 砂浆强度等级、配合比:根据设计及规范要求 5. 其他:参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 基层处理 2. 拆砌窨井壁 3. 修补抹灰面 4. 调换安装盖座	座	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：贝港实验中学（西校）周边微更新改造工程\单项工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	040504009002	砖砌雨水口 640×500 (Φ300)	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格: 640×500 2. 垫层、基础材质及厚度: 根据设计及规范要求 3. 混凝土强度等级: 根据设计及规范要求 4. 砌筑材料品种、规格: 根据设计及规范要求 5. 砂浆强度等级及配合比: 根据设计及规范要求 6. 其他: 参照现场情况、图纸、设计说明及规范要求; 其他未尽事宜, 请投标人在综合单价中考虑。	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 雨水算子安装	座	6					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称: 贝港实验中学(西校)周边微更新改造工程\单项工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税