

浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程

招标工程量清单

上海广汇杰工程造价咨询有限责任公司

2025-11-07

浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市闵行区浦锦街道办事处
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海广汇杰工程造价咨询
招标代理机构：有限责任公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：***
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：***
(签字或盖章)

编 制 人：雷慧娟
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：辛丽芳
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025-11-07

审 核 时 间：2025-11-07

总 说 明

工程名称： 浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程

第 1 页 共 2 页

一、 工程概括

- 1、 工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程
- 2、 工程地址：浦锦街道18-02地块
- 3、 建设单位：上海市闵行区浦锦街道办事处
- 4、 施工范围和内容：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程

二、 招标范围：详见招标文件

三、 编制依据

- 1、上海清单GB50500-2013规范；
- 2、上海市建设工程有关文件的规定；
- 3、施工图纸。

四、工程说明

1、一般说明

- 1.1 商务标报价与电子光盘中不一致时，以书面文件为准。
- 1.2 投标报价应结合计价规范、投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起理解或解释。凡为完成该项目必须增加的工作内容等均应在直接费中考虑。
- 1.3 每一个子目所包含的工作内容，都须填入单价或合价。
- 1.4 工程项目中相同材料的单价应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取。相同子目的直接费应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取，并调整相应的单价及合价。

2、专项说明

2.1 措施项目清单

2.1.1 措施费项目包括：整体项目措施费项目或单位工程措施费项目。投标时分别进行报价。

2.1.2 措施项目主要是指发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、文明、环境保护等方面的非工程实体的项目。投标人应在对招标文件、补充招标文件分析研究的基础上，根据施工图纸、施工现场条件、施工组织设计和有关施工现场管理的法律法规、标准规范来确定报价。除本招标文件、补充招标文件或合同另有约定外，措施项目（模板、脚手架除外）中的各项内容为一项固定的费用。投标人可根据企业自身实力、经营管理水平、技术水平，本工程特点、现场情况、招标文件提出的各项要求并结合招标人发出的措施项目（可增加措施项目），自行投报所需计取的费用。一经中标，该费用（模板、脚手架除外）视作已包含中标人完成本工程所需的全部措施费用不作调整。

2.1.3 措施项目中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价。

总 说 明

工程名称： 浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程

第 2 页 共 2 页

2.2 其他项目清单

2.2.1 暂列金额：指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等内容。暂列金额只有按照合同约定程序实际发生后，才能成为中标人的应得金额，纳入合同结算价款中。扣除实际发生金额后的暂列金额余额仍属于招标人所有。投标人应按招标人提供的暂列金额造价计入本工程总造价，无须让利、竞争，否则作废标处理。

2.3 规费和税金

2.3.1 规费、税金须按国家和上海市有关主管部门的规定(沪建市管[2019]19号、沪建市管[2019]24号、沪建标定联[2023]120号)计取。

五、其他须注意事项

1、招标人提供的工程量子目中对各项子目的数量及特征描述不仅限于此。投标单位应参照本工程自行投标报价。如投标单位根据图纸和现场实际情况发现工程量、工程内容、项目特征等有漏报或描述不清的，应在答疑会上提出，经招标人认可后予以调整。一经确认的工程量子目将作为投标报价的依据。

2、根据单体高度和难度请自行考虑人工、机械降效费，包含在综合单价中考虑；原有建筑物、构筑物拆除、清理、外运费用除列明子目以外的包含在措施费内包干使用；

3、施工过程中发生的零星点工，以签证单的形式按投标文件中普通人工的单价计价，结算时单价不作调整。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	050405001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	050405001002			噪音控制		
1.1.3	050405001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	050405001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	050405001005			现场围挡		
1.1.6	050405001006			各类图板		
1.1.7	050405001007			企业标志		
1.1.8	050405001008			场容场貌		
1.1.9	050405001009			材料堆放		
1.1.10	050405001010			现场防火		
1.1.11	050405001011			垃圾清运		
1.1.12	050405001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	050405001013			现场宿舍设施		
1.1.14	050405001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	050405001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	050405001016			水泥仓库		
1.1.17	050405001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	050405001018			其他库房		
1.1.19	050405001019			配电线路		
1.1.20	050405001020			配电箱开关箱		
1.1.21	050405001021			接地保护装置		
1.1.22	050405001022			供水管线		
1.1.23	050405001023			排水管线		
1.1.24	050405001024			沉淀池		
1.1.25	050405001025			临时道路		
1.1.26	050405001026			硬地坪		
1.1.27	050405001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	050405001028			通道口防护		
1.1.29	050405001029			预留洞口防护		
1.1.30	050405001030			电梯井口防护		
1.1.31	050405001031			楼梯边防护		
1.1.32	050405001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	050405001033			高空作业防护		
1.1.34	050405001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	050405001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

[illegible]

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程 标段：C01 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	050405002	夜间施工		
2	050405003	非夜间施工照明		
3	050405004	二次搬运		
4	050405005	冬雨季施工		
5	050405006	反季节栽植影响措施		
6	050405007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
7	050405008	已完工程及设备保护		
8	050405009	拆除垃圾外运		
9	050405010	非封闭施工、周围环境影响等原因发生的费用		
10	050405011	提前竣工、赶工等原因可能发生的费用		
11	050405012	各类铺装地面垫层与施工现场存在高差而发生的垫层增加等可能发生的费用		
12	050405013	种植土土壤检测、为符合种植土覆土要求所可能发生的费用		
13	050405014	为避免施工过程中对施工前清除工作及垃圾外运及处置情况逐项现场确认，提高施工效率程度，本工程图纸范围内可计量的、施工前清理工作或过程中变更签证造成的拆除、清除工作，和对应的外运及处置费用，由投标人综合考虑，包干使用。		
14	050405015	现场道路保护及修复		
15	050405016	清单计价外的土方外运		
16	050405017	室内空气污染物检测		
17	050405018	投标单位认为完成本工程需要的其他措施费		
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

专业工程暂估价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		乔灌木种植									
1	050102001002	香樟A 胸径18 高度：851-900、冠幅：径551-600	1. 种类:乔木（带土球） 2. 胸径或干径: φ 18 cm 3. 株高、冠径:高度：751-800、冠幅：551-600 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	19					
2	050102001011	香樟B 胸径16 高度：651-700、冠幅：501-550	1. 种类:乔木（带土球） 2. 胸径或干径: φ 16 cm 3. 株高、冠径:高度：651-700、冠幅：501-550 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	050102001004	丛生朴树A 地径50 高度：851-900、冠幅：551-600	1. 种类:乔木（带土球） 2. 胸径或干径:地径50 3. 株高、冠径:高度：851-900、冠幅：551-600 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:3分枝以上，每杆15-20cm，全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3						
4	050102001012	朴树A 胸径18 高度：751-800、冠幅：401-500	1. 种类:乔木（带土球） 2. 胸径或干径:胸径18 3. 株高、冠径:高度：751-800、冠幅：401-500 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	17						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段: C01

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	050102001005	丛生乌桕A 地径50 高度: 751-800 冠幅: 451-500	1. 种类:乔木(带土球) 2. 胸径或干径:地径50 3. 株高、冠径:高度: 751-800 冠幅: 451-500 4. 养护期:一年, 一级养护标准 5. 其他:3分枝以上, 每杆15-20cm, 全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3					
6	050102001006	乌桕A 胸径18 高度: 651-700 冠幅: 451-500	1. 种类:乔木(带土球) 2. 胸径或干径: Φ18cm 3. 株高、冠径:高度: 651-700 冠幅: 451-500 4. 养护期:一年, 一级养护标准 5. 其他:全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	19					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	050102001013	榉树A 胸径18 高度：701-750、冠幅：551-600	1. 种类:乔木（带土球） 2. 胸径或干径: φ 18 cm 3. 株高、冠径:高度：701-750、冠幅：551-600 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	20						
8	050102001010	胡柚A 地径12 高度：251-300、冠幅：251-300	1. 种类:乔木（带土球） 2. 地径:12cm 3. 株高、冠径:高度251-300 冠幅：251-300 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:3分枝以上，全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	050102002001	金桂A 高度：301-350、冠幅：301-350	1. 种类:带土球灌木 2. 冠丛高:301-350 3. 蓬径:301-350 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:丛生，3分枝以上，全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	20					
10	050102002002	金桂B 高度：251-270、冠幅：251-270	1. 种类:带土球灌木 2. 冠丛高:251-270 3. 蓬径:251-270 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:丛生，3分枝以上，全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	12					
11	050102002021	垂丝海棠A 地径10 高度：251-300 冠幅：251-300	1. 种类:带土球灌木 2. 根盘直径:地径10 3. 冠丛高:251-300 4. 蓬径:251-300 5. 养护期:一年，一级养护标准 6. 其他:全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	53					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	050102002010	鸡爪槭A 地径12 高度：351-350 冠幅：301-350	1. 种类:带土球灌木 2. 地径:12cm 3. 冠丛高:301-350 4. 蓬径:301-350 5. 养护期:一年，一级养护标准 6. 其他:全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	11					
13	050102002011	鸡爪槭B 地径10 高度：271-300 冠幅：271-300	1. 种类:带土球灌木 2. 地径:10cm 3. 冠丛高:271-300 4. 蓬径:271-300 5. 养护期:一年，一级养护标准 6. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
14	050102002012	红枫A 地径10 高度：251-300 冠幅251-300	1. 种类:带土球灌木 2. 地径:10cm 3. 冠丛高:251-300 4. 蓬径:251-300 5. 养护期:一年，一级养护标准 6. 其他:全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	050102002022	紫荆 高度：181-200 冠幅151-180	1. 种类:带土球灌木 2. 冠丛高:181-200 3. 蓬径:151-180 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:丛生，5分枝以上，全冠、树型优美	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	27					
		分部小计									
		绿篱地被种植									
16	050102007027	栽植色带 红瑞木 H41-50 高度：41-50、冠幅：41-50，2加仑，9盆/m²	1. 苗木、花卉种类:红瑞木 2. 株高或蓬径:高度：41-50、冠幅：41-50 3. 单位面积株数:2加仑，9盆/m² 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:10分枝以上，空凸区域3cm厚松鳞片覆盖，松鳞片大小5-8cm	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	82					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程标段：C01第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	050102007001	栽植色带 喷雪花 高度：41-50、冠幅：41-45，2加仑，9盆/M2	1.苗木、花卉种类：无尽夏 2.株高或蓬径：高度：41-50、冠幅：41-45 3.单位面积株数：2加仑，9盆/m² 4.养护期：一年，一级养护标准 5.其他：10分枝以上，空凸区域3cm厚松鳞片覆盖，松鳞片大小5-8cm	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	76						
18	050102007028	栽植色带 八仙花（无尽夏） 高度：41-50、冠幅：41-45，2加仑，9盆/M2	1.苗木、花卉种类：无尽夏 2.株高或蓬径：高度：41-50、冠幅：41-45 3.单位面积株数：2加仑，9盆/M2 4.养护期：一年，一级养护标准 5.其他：空凸区域3cm厚松鳞片覆盖，松鳞片大小5-8cm	1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护	m2	108						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	050102007003	栽植色带 海桐 高度：41-50、冠幅：26-30，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：海桐 2. 株高或蓬径：高度：41-50、冠幅：26-30 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	375						
20	050102007005	栽植色带 无刺枸骨 高度：31-40、冠幅：26-30，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：无刺枸骨 2. 株高或蓬径：高度：31-40、冠幅：26-30 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	78						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	050102007006	栽植色带 南天竹 高度：41-50、冠幅：26-30，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：南天竹 2. 株高或蓬径：高度：41-50、冠幅：26-30 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	229						
22	050102007008	栽植色带 金森女贞 高度：41-50、冠幅：26-30，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：金森女贞 2. 株高或蓬径：高度：31-40、冠幅：26-30 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	17						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	050102007011	栽植色带 毛鹃 高度：31-40、冠幅：21-25，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：毛鹃 2. 株高或蓬径：高度：31-40、冠幅：21-25 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	472						
24	050102007029	栽植色带 亮金女贞 高度：31-40、冠幅：26-30，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：亮金女贞 2. 株高或蓬径：高度：31-40、冠幅：26-30 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	198						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
25	050102007030	栽植色带 金边六月雪 高度：31-40、冠幅：21-25，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：金边六月雪 2. 株高或蓬径：高度：31-40、冠幅：21-25 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	44						
26	050102007014	栽植色带 龟甲冬青 高度：31-40、冠幅：21-25，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：龟甲冬青 2. 株高或蓬径：高度：21-30、冠幅：21-25 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	63						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	050102007015	栽植色带 迷迭香 高度：21-30、冠幅：21-25，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：迷迭香 2. 株高或蓬径：高度：21-30、冠幅：21-25 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	184					
28	050102007019	栽植色带 黄金菊 高度：21-30、冠幅：21-22，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：黄金菊 2. 株高或蓬径：高度：21-30、冠幅：21-22 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：每株10芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	161					
29	050102007031	栽植色带 花叶美人蕉 每株10芽以上，9株/m²	1. 苗木、花卉种类：花叶美人蕉 2. 养护期：一年，一级养护标准 3. 其他：每株10芽以上，9株/m²	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	32					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	050102007032	栽植色带 柳叶马鞭草 每株5芽以上，16株/m²	1. 苗木、花卉种类:柳叶马鞭草 2. 养护期:一年，一级养护标准 3. 其他:每株5芽以上，16株/m²	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	33					
31	050102007033	栽植色带 山桃草 每株10芽以上，25株/m²	1. 苗木、花卉种类:山桃草 2. 养护期:一年，一级养护标准 3. 其他:每株10芽以上，25株/m²	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	136					
32	050102007022	栽植色带 常绿萱草 25株/M2	1. 苗木、花卉种类:常绿萱草 2. 单位面积株数:25株/M2 3. 养护期:一年，一级养护标准 4. 其他:每株10芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	103					
33	050102007034	栽植色带 德国鸢尾 25株/M2	1. 苗木、花卉种类:德国鸢尾 2. 单位面积株数:25株/M2 3. 养护期:一年，一级养护标准 4. 其他:每株10芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	250					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段: C01

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
34	050102007035	栽植色带一叶兰 16株/M2	1. 苗木、花卉种类: 一叶兰 2. 单位面积株数: 16株/M2 3. 养护期: 一年, 一级养护标准 4. 其他: 每株5芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	141					
35	050102007036	栽植色带紫叶狼尾草 9株/M2	1. 苗木、花卉种类: 紫叶狼尾草 2. 单位面积株数: 9株/M2 3. 养护期: 一年, 一级养护标准 4. 其他: 每株10芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	47					
36	050102007037	栽植色带小兔子狼尾草 9株/M2	1. 苗木、花卉种类: 小兔子狼尾草 2. 单位面积株数: 9株/M2 3. 养护期: 一年, 一级养护标准 4. 其他: 每株20芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	83					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	050102007038	栽植色带火星花 25株/M2	1. 苗木、花卉种类:火星花 2. 单位面积株数:25株/M2 3. 养护期:一年, 一级养护标准 4. 其他:每株20芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	59					
38	050102007039	栽植色带火炬花 25株/M2	1. 苗木、花卉种类:火炬花 2. 单位面积株数:25株/M2 3. 养护期:一年, 一级养护标准 4. 其他:每株10芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	15					
39	050102007040	栽植色带 大吴风草 25株/M2	1. 苗木、花卉种类:大吴风草 2. 单位面积株数:25株/M2 3. 养护期:一年, 一级养护标准 4. 其他:每株5芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	426					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	050102007023	栽植色带 肾蕨 25株/M2	1. 苗木、花卉种类:肾蕨 2. 单位面积株数:25株/M2 3. 养护期:一年, 一级养护标准 4. 其他:每株10芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	100					
41	050102007041	栽植色带 矾根 25株/M2	1. 苗木、花卉种类:矾根 2. 单位面积株数:25株/M2 3. 养护期:一年, 一级养护标准 4. 其他:每株5芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	13					
42	050102007024	栽植色带 金叶石菖蒲 25株/M2	1. 苗木、花卉种类:金叶石菖蒲 2. 单位面积株数:25株/M2 3. 养护期:一年, 一级养护标准 4. 其他:每株30芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	123					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段: C01

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	050102007042	栽植色带 艾弗里斯特苔草 25株/M2	1. 苗木、花卉种类: 艾弗里斯特苔草 2. 单位面积株数:25株/M2 3. 养护期:一年, 一级养护标准 4. 其他:每株30芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	90					
44	050102007025	栽植色带 兰花三七 25株/M2	1. 苗木、花卉种类: 兰花三七 2. 单位面积株数:25株/M2 3. 养护期:一年, 一级养护标准 4. 其他:每株30芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	234					
45	050102007043	栽植色带 大吴风草+肾蕨 大吴风草, 16株/m²; 肾蕨9株/m²	1. 苗木、花卉种类: 大吴风草+肾蕨 2. 单位面积株数:大吴风草, 16株/m²; 肾蕨9株/m², 自然点植 3. 养护期:一年, 一级养护标准	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	227					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	050102007044	栽植色带 大吴风草+射干 大吴风草，16株/m²；射干9株/m²	1. 苗木、花卉种类:大吴风草+射干 2. 单位面积株数:大吴风草，16株/m²；射干9株/m²，自然点植 3. 养护期:一年，一级养护标准	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	112					
47	050102012001	铺种草皮 果岭草	1. 草皮种类:果岭草 2. 铺种方式:草坪卷满铺 3. 养护期:一年，一级养护标准	1. 起挖 2. 运输 3. 铺底砂（土） 4. 栽植 5. 养护	m2	3304					
48	050102008001	栽植花镜	1. 花卉种类:花境公司根据实际种植季节深化设计 2. 株高或蓬径:花境公司根据实际种植季节深化设计 3. 单位面积株数:花境公司根据实际种植季节深化设计 4. 养护期:一年，一级养护标准	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	34					
49	05B001	L型PE隔草带	1. 规格尺寸:高50mm，宽50mm，厚3mm，20cm长专用钉固定	1.	m	822					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	050101009001	营养土回（换）填	1. 回填土质要求: 营养土 2. 回填厚度: 5cm 3. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	288					
51	050101011001	绿地起坡造型	1. 回填土质要求: 种植土 2. 取土运距: 综合考虑 3. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 废弃物运输	m3	1525					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 1 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		公厕区域									
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他要求:包含素土夯实（密实度大于等于93%），以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输 4. 素土夯实	m2	115.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段: C01

第 2 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	011102001013	600*900*30厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩 留缝3mm	1.找平层厚度、砂浆配合比:120厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:150厚碎石垫层 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:600*900*30厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩 留缝3mm 5.其他要求:包含挖土、外运,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 8.挖土及外运	m2	93.47						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 3 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	011102001014	300*900*30厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩（收边）	1.找平层厚度、砂浆配合比:120厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:150厚碎石垫层 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:300*900*30厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩 5.其他要求:包含挖土、外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 8.挖土及外运	m2	14.81						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 4 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	011102001021	300*300*30厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩（收边）	1.找平层厚度、砂浆配合比:120厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:150厚碎石垫层 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:300*300*30厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩 5.其他要求:包含挖土、外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 8.挖土及外运	m2	2.03						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 5 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	010402001001	砌块墙 【混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5）】	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土空心小型砌块 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5） 3. 墙体类型:外墙 4. 其他要求:包含地面以下砌块孔洞用C20混凝土灌实，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	2.02						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 6 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	010501001004	垫层 100厚C20素混凝土	1. 混凝土种类:100厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.58					
7	010404001001	垫层 150厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层 2. 其他要求:包含挖土、外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 挖土及外运	m3	0.87					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 7 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	011102001016	200*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩 压顶	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 8 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	011102001015	300*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩 压顶	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.04						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 9 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	011102001017	330*400*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:330*400*30厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	7.63						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 10 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	011102001018	150*400*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:150*400*30厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.36					
12	011508004001	公共卫生间LOGO	1. 镌字材料品种、颜色:20厚LOGO字体 2. 固定方式:2厚304#黑色拉丝面不锈钢支架 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 字制作、运输、安装 2. 刷油漆	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 11 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	011104002001	座凳A 菠萝格防腐木面	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:20厚镀锌钢板外喷灰色金属氟碳漆、20*50扁钢@400 外喷灰色金属氟碳漆 2. 面层材料品种、规格、颜色:50*120菠萝格防腐木 留缝5mm 3. 防护材料种类:防锈处理 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	1.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 12 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	011104002002	座凳B 菠萝格防腐木面	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:20厚镀锌钢板@800 外喷灰色金属氟碳漆、20*50扁钢@400 外喷灰色金属氟碳漆 2. 面层材料品种、规格、颜色:50*120菠萝格防腐木 留缝5mm 3. 防护材料种类:防锈处理 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	2.08						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 13 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	010402001002	座凳B 砌块墙 【混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5）】	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土空心小型砌块 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5） 3. 墙体类型:外墙 4. 其他要求:包含地面以下砌块孔洞用C20混凝土灌实，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	0.54					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 14 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	010501001005	座凳B 垫层 100厚C20素混凝土	1. 混凝土种类:100厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.28					
17	010404001002	座凳B 垫层 150厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层 2. 其他要求:包含挖土、外运, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 挖土及外运	m3	0.42					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 15 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	010507005001	座凳B 压顶 C20素混凝土	1. 断面尺寸:100*550 2. 混凝土种类:素混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.19					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 16 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	011102001019	座凳B 300*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩 压顶	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.08						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 17 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	011102001020	座凳B 330*400*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:330*400*30厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	0.69					
		分部小计									
		景观廊架									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 18 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	010101001002	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.其他要求:包含素土夯实（密实度大于等于93%），以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输 4.素土夯实	m2	21.8					
22	010101002001	挖一般土方 【3.0m以内】	1.挖土深度:3.0m以内 2.土壤类别:综合考虑 3.其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	20.64					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 19 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	010103001004	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	9					
24	010103002001	余方弃置	1.运距:自行考虑,满足政府部门对于土方处置的相关规定 2.废弃料品种:土方 3.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	11.64					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 20 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	010404001004	垫层 150厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 挖土及外运	m3	2.2					
26	010501001006	垫层 100厚C20素混凝土	1. 混凝土种类:100厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.25					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段: C01

第 21 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	010501001007	垫层 100厚C25素混凝土	1. 混凝土种类:100厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.34					
28	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.58					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 22 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	010501003004	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.37					
30	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.79					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 23 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	010515001004	现浇构件钢筋 【热轧 带肋钢筋 HRB400】	1. 钢筋种类、规格：热轧 带肋钢筋 HRB400 2. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.21					
32	010402001003	砌块墙 【混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5）】	1. 砌块品种、规格、强度等级：MU10混凝土空心小型砌块 2. 砂浆强度等级：混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5） 3. 墙体类型：外墙 4. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	2.9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 24 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	010603002004	钢立柱 Q235A B150*150*5	1.柱类型:空心柱 2.钢材品种、规格:Q235A B150*150*5 钢立柱 3.焊接要求:E4315 手工电弧焊条,焊缝高度8mm 4.油漆品种、刷漆遍数:硼硃酚醛防锈漆打底,酚醛磁漆二度 5.其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.构件卸车 2.构件场内驳运 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.防锈漆涂刷	t	0.33						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 25 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	010603003001	钢管柱 Φ120*5镀锌圆管	1. 钢材品种、规格：Φ120*5镀锌圆管 2. 螺栓种类：Φ19*100栓钉 3. 油漆品种、刷漆遍数：灰色金属氟碳漆 4. 焊接要求：E4315手工电弧焊条，焊缝高度8mm 5. 其他要求：包含配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.039						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 26 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
35	010604001004	钢梁 180*100*6镀锌方管	1. 梁类型：180*100*6镀锌方管 2. 油漆品种、刷漆遍数：灰色金属氟碳漆 3. 焊接要求：E4315手工电弧焊条，焊缝高度8mm 4. 其他要求：包含配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.169					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 27 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
36	010604001005	钢梁 φ100*5镀锌圆管	1. 梁类型: φ100*5镀锌圆管 2. 油漆品种、刷漆遍数: 灰色金属氟碳漆 3. 焊接要求: E4315手工电弧焊条, 焊缝高度8mm 4. 其他要求: 包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.037					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 28 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
37	010604001006	钢梁 T型梁 10厚镀锌钢板	1. 梁类型:T型梁 2. 钢材品种、规格:镀锌钢板、厚≤10mm 3. 油漆品种、刷漆遍数:灰色金属氟碳漆 4. 焊接要求:E4315手工电弧焊条,焊缝高度8mm 5. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.537					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 29 页 共 133 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
38	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:零星构件 2. 钢材品种、规格:钢板 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆	t	0.09						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 30 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	010901002001	型材屋面 0.5mm厚彩钢板	1. 型材品种、规格: 0.5厚彩钢板 2. 金属檩条材料品种、规格:50*50*3 3. 隔音材料种类:50厚玻璃棉憎水吸音材料 4. 油漆品种、刷漆遍数:硼硃酚醛防锈漆打底, 酚醛磁漆二度 5. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 檩条制作、运输、安装 2. 屋面型材安装 3. 接缝、嵌缝 4. 防锈漆涂刷	m2	32.85						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 31 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
40	010901002002	型材屋面 0.9mm厚铝镁锰屋面板	1. 型材品种、规格：0.9mm厚铝镁锰屋面板 YX-65/430型 2. 隔离材料、种类：透气膜；无纺布 3. 隔音材料、种类：50厚玻璃棉憎水吸音材料 4. 其他要求：包含配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 屋面型材安装 2. 接缝、嵌缝 3. 防锈漆涂刷 4. 隔离材料铺贴 5. 吸音材料铺贴	m2	32.85						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 32 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
41	011104002003	座凳 菠萝格防腐木面 200*30	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:20*20*1.5钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*30菠萝格防腐木 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	1.14						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 33 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
42	011104002004	座凳 菠萝格防腐木面 30*50 留缝5mm	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:20*20*1.5钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:30*50菠萝格防腐木 留缝5mm 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	4.56						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 34 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
43	011102001022	300*500*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*500*30厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	4.73						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 35 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
44	011102001023	250*600*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:250*600*30厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.47						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 36 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
45	011102001024	220*600*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:220*600*30厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	13.86						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 37 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
46	011102001026	200*600*30厚福鼎黑火烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*600*30厚福鼎黑火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.61						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 38 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
47	011102001025	450*360*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:450*360*30厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.03						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 39 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
48	011204001001	石材墙面干挂 450*900*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:450*900*30厚芝麻灰火烧面花岗岩 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	15.3					
49	011204001002	石材墙面干挂 360*900*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 墙体类型:外墙 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:360*900*30厚芝麻灰火烧面花岗岩 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	3.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 40 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		200宽花坛									
50	010101001003	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他要求:包含素土夯实（密实度大于等于93%），以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输 4. 素土夯实	m2	9.04					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 41 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
51	010101002002	挖一般土方 【3.0m以内】	1.挖土深度:3.0m以内 2.土壤类别:综合考虑 3.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	1.9					
52	010103002002	余方弃置	1.运距:自行考虑,满足政府部门对于土方处置的相关规定 2.废弃料品种:土方 3.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	1.9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 42 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	040204004001	安砌侧（平、缘）石 180*200*40芝麻灰火烧面花岗岩	1.材料品种、规格：180*200*40芝麻灰火烧面花岗岩 2.基础、垫层：材料品种、厚度：100厚C20素混凝土垫层；150厚碎石垫层 3.结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3水泥砂浆 4.其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧（平、缘）石安砌	m	45.22					
		分部小计									
		入口广场一									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 43 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
54	010101001004	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他要求:包含素土夯实（密实度大于等于93%），以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输 4. 素土夯实	m2	117.28					
55	010101002003	挖一般土方 【3. 0m以内】	1. 挖土深度:3. 0m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	58.64					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 44 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	010103002006	余方弃置	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于土方处置的相关规定 2. 废弃料品种:土方 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	58.64					
57	010404001006	垫层 100厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 挖土及外运	m3	11.73					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 45 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
58	010501001009	垫层 100厚C25素混凝土	1. 混凝土种类:100厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	11.73					
59	010402001004	砌块墙 【混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5）】	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土空心小型砌块 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5） 3. 墙体类型:外墙 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	39.59					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 46 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
60	011104002005	菠萝格防腐木面 95*30 留缝5mm	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*5钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:95*30菠萝格防腐木 留缝5mm 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	20.87					
61	010501001010	菠萝格防腐木下 50厚C20素混凝土	1. 混凝土种类:50厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.04					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 47 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
62	011105002002	500*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩 倒角R=20	1. 踢脚线高度:50厚 2. 粘贴层厚度、材料种类:20厚1: 3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:50厚500*400芝麻灰火烧面花岗岩 倒角R=20 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m	66.7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 48 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
63	011102001027	200*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	41.07						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 49 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
64	011102001028	450*200*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:250*600*30厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	77.36						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 50 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
65	011102001029	200*400*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*400*30厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	34.3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 51 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
66	011107001001	石材台阶面 50厚300*300芝麻灰火烧面花岗岩	1. 粘结材料种类:20厚1: 3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚300*300芝麻灰火烧面花岗岩 3. 防滑条材料种类、规格:防滑槽 4. 其他要求:包含“小心台阶”提示牌, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	6.38						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 52 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
67	011107001002	石材台阶面 30厚150*300芝麻灰火烧面花岗岩	1. 粘结材料种类:20厚1: 3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚150*300芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	3.92					
68	010401012001	零星砌砖 台阶	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输	m3	1.82					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 53 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		入口广场二									
69	010101001005	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他要求:包含素土夯实（密实度大于等于93%），以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输 4. 素土夯实	m2	44.78					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 54 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
70	010101002004	挖一般土方 【3.0m以内】	1.挖土深度:3.0m以内 2.土壤类别:综合考虑 3.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	22.39					
71	010103002007	余方弃置	1.运距:自行考虑,满足政府部门对于土方处置的相关规定 2.废弃料品种:土方 3.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.土方装卸、运输至弃置点	m3	22.39					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 55 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
72	010404001007	垫层 100厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100厚碎石垫层 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 挖土及外运	m3	4.48					
73	010501001011	垫层 100厚C25素混凝土	1. 混凝土种类:100厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.48					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 56 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
74	010402001005	砌块墙 【混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5）】	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土空心小型砌块 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5） 3. 墙体类型:外墙 4. 其他要求:包含地面以下砌块孔洞用C20混凝土灌实，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	20.46					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 57 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
75	011104002006	菠萝格防腐木面 95*30 留缝5mm	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*5钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:95*30菠萝格防腐木 留缝5mm 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	11.07					
76	010501001012	菠萝格防腐木下 50厚C20素混凝土	1. 混凝土种类:50厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.55					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 58 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
77	011105002003	50*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩 倒角R=20	1. 踢脚线高度:50厚 2. 粘贴层厚度、材料种类:20厚1: 3水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:50厚500*400芝麻灰火烧面花岗岩 倒角R=20 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m	29.12						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 59 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
78	011102001030	200*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	21.23						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段: C01

第 60 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
79	011102001031	450*200*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:450*200*30厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	41.21					
		分部小计									
		机动车停车位									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段: C01

第 61 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
80	010101001006	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他要求:包含素土夯实(密实度大于等于93%), 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输 4. 素土夯实	m2	63. 87						
81	010101002005	挖一般土方 【3. 0m以内】	1. 挖土深度:3. 0m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	27. 46						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 62 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
82	010103002008	余方弃置	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于土方处置的相关规定 2. 废弃料品种:土方 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	27.46					
83	010404001008	垫层 200厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200厚碎石垫层 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 挖土及外运	m3	12.77					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 63 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
84	010501001013	垫层 150厚C20素混凝土	1. 混凝土种类:150厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	9.58					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 64 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
85	010402001006	砌块墙 【混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5）】	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土空心小型砌块 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5） 3. 墙体类型:外墙 4. 其他要求:包含地面以下砌块孔洞用C20混凝土灌实，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	0.38					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段: C01

第 65 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
86	011102001035	200*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩 倒角R=20	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩 倒角R=20 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	2.4					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 66 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
87	011102001034	150*400*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:150*400*30厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	1.8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 67 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
88	010507007001	其他构件 C20混凝土护角	1. 构件的类型:小型构件 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.23					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 68 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
89	011102003013	块料楼地面 100*100*50厚弹石	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:100*100*50厚弹石 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	50.08						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 69 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
90	011102001033	200*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩 收边	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩 收边 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	10.67					
91	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1. 材质:花岗岩 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除、清理 2. 运输	m	14					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 70 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
92	040204004002	安砌侧（平、缘）石 1000*300*150芝麻灰火烧水洗面花岗岩	1. 材料品种、规格：1000*300*150芝麻灰火烧水洗面花岗岩 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：150厚C20素混凝土垫层；200厚碎石垫层倒角10 3. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3水泥砂浆 4. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 开槽 2. 基础、垫层铺筑 3. 侧（平、缘）石安砌	m	12						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 71 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
93	040205012001	安装金属车挡	1. 类型:钢管车挡 2. 规格、型号:1500mm长*200mmmm高 3. 材料品种:2mm厚钢管，管径76mm，黄漆黑膜 4. 其他要求:包含配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基础、垫层铺筑 2. 制作、安装	m	6					
		分部小计									
		台阶式种植墙									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 72 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
94	010101001007	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他要求:包含素土夯实（密实度大于等于93%），以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输 4. 素土夯实	m2	88.47					
95	010101002006	挖一般土方 【3.0m以内】	1. 挖土深度:3.0m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	35.39					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段: C01

第 73 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
96	010103001010	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	6.58					
97	010103002009	余方弃置	1. 运距:自行考虑, 满足政府部门对于土方处置的相关规定 2. 废弃料品种:土方 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	28.81					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 74 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
98	010404001009	垫层 150厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 挖土及外运	m3	13.27					
99	010501001014	垫层 100厚C20素混凝土	1. 混凝土种类:100厚素混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	8.85					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段: C01

第 75 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
100	010402001007	砌块墙 【混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5）】	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10混凝土空心小型砌块 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5） 3. 墙体类型:外墙 4. 其他要求:包含地面以下砌块孔洞用C20混凝土灌实，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	8.72					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 76 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
101	011102001036	200*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩 倒角R=20 设置防滑槽	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1: 3 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*400*50厚芝麻灰火烧面花岗岩 倒角R=20 设置防滑槽 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	50.56						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 77 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
102	011102001037	150*400*30厚芝麻灰火烧面花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:150*400*30厚芝麻灰火烧面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	37.92					
		分部小计									
		透水道路									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 78 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
103	010101001008	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.其他要求:包含素土夯实(密实度大于等于93%),以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.土方挖填 2.场地找平 3.场内运输 4.素土夯实	m2	1358					
104	010101002007	挖一般土方 【3.0m以内】	1.挖土深度:3.0m以内 2.土壤类别:综合考虑 3.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	420.98					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 79 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
105	010103002010	余方弃置	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于土方处置的相关规定 2. 废弃料品种:土方 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	420.98					
106	010404001010	垫层 150厚碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚碎石垫层 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输 4. 挖土及外运	m3	203.7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 80 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
107	沪040203010001	现浇彩色强固混凝土面层 40mm厚 Φ 4-5 C25	1. 混凝土强度等级: C25彩色强固混凝土 2. 掺合料: Φ 4-5 3. 厚度: 40mm厚 4. 保护剂材料: 双丙 聚氨酯密封处理 5. 其他要求: 包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准; 并满足相 关验收标准	1. 混凝土拌和、运输、浇 筑、养护 2. 锯缝、填嵌缝胶 3. 喷保护剂	m2	1154.83					
108	沪040203010002	现浇彩色强固混凝土面层 120mm厚 Φ 10 C25	1. 混凝土强度等级: C25彩色强固混凝土 2. 掺合料: Φ 10 3. 厚度: 100mm厚 4. 其他要求: 包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准; 并满足相 关验收标准	1. 混凝土拌和、运输、浇 筑、养护 2. 锯缝、填嵌缝胶 3. 喷保护剂	m2	1358					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 81 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
109	011102001038	200*400*30厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩 收边	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200*400*30厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	202					
		分部小计									
		排水明沟									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 82 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
110	01B015	排水沟 C20混凝土	1. 面层厚度:100厚 2. 混凝土种类:非泵送商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.	m	528.8					
		分部小计									
		厕所、道班房									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 83 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
111	010101001010	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他要求:包含素土夯实（密实度大于等于93%），以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输 4. 素土夯实	m2	185.96					
112	010101002008	挖一般土方 【3.0m以内】	1. 挖土深度:3.0m以内 2. 土壤类别:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	180.02					
113	010103001012	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:夯填原土 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	131.47					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 84 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
114	010103002011	余方弃置	1. 运距:自行考虑,满足政府部门对于土方处置的相关规定 2. 废弃料品种:土方	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	48.55					
115	010501001016	垫层 C15	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C15 100厚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	9.41					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 85 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
116	010501003005	独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	39.14					
117	010502001001	矩形柱 【C30】	1. 混凝土强度等级:C30塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	9.3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 86 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
118	010505001001	有梁板 【C30】	1. 混凝土强度等级: C30塌落度12cm±3 (不含泵送费) 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	22.32					
119	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	8.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 87 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
120	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.66						
121	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:热轧 带肋钢筋 HRB400、热轧 光圆钢筋 HPB300 (盘卷) 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接 (绑扎)	t	8.36						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 88 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
122	010507001003	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-40卵石灌M2.5水泥砂浆 2. 面层厚度:60厚C20细石混凝土，随打随磨，撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 混凝土种类:非泵送商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 变形缝填塞材料种类:灌建筑嵌缝油脂，缝宽20mm，深50mm 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	37.64						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 89 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
123	010402001008	砌块墙 外墙 B06加气混凝土砌块 【混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5）】	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5） 3. 墙体类型:外墙 4. 其他要求:包含地面以下砌块孔洞用C20混凝土灌实，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	58.94						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 90 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
124	010402001009	砌块墙 内墙 B06加气混凝土砌块 【混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5）】	1. 砌块品种、规格、强度等级:B06加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级:混合砂浆M5（干粉砌筑砂浆DM5） 3. 墙体类型:内墙 4. 其他要求:包含地面以下砌块孔洞用C20混凝土灌实，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	25.28					
125	010504001001	导墙 C20混凝土 【C20】	1. 混凝土强度等级:C20塌落度12cm±3（不含泵送费） 2. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.54					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 91 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
126	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100厚挤塑聚苯板 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷(喷)防护材料	m2	185.96						
127	011101006001	屋面混凝土找平层 C20	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚C20混凝土随打随抹光 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	185.96						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 92 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
128	010902001001	屋面卷材防水 3.0厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材	1. 卷材品种、规格、厚度:3.0厚自粘性聚合物改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	185.96					
129	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	185.96					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 93 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
130	011101003002	细石混凝土楼地面 40厚C20防水细石混凝土	1. 面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20防水细石混凝土,内配Φ6双向@150钢筋网片 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输 5. 钢筋绑扎	m2	185.96						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 94 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
131	010901002003	型材屋面 0.8mm厚铝镁锰屋面板	1. 型材品种、规格: 0.8厚上层直立锁边铝镁锰板 2. 金属檩条材料品种、规格:有厂家深化设计 3. 天沟、泛水材料、规格:成品镀锌钢板天沟;成品镀锌钢板泛水 4. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 屋面型材安装 2. 接缝、嵌缝 3. 防锈漆涂刷 4. 隔离材料铺贴 5. 吸音材料铺贴	m2	185.96						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 95 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
132	011101003003	地1 细石混凝土找坡层 30厚C20	1. 找平层厚度、砂浆配合比:界面剂一道 2. 面层厚度、混凝土强度等级:30MM C20 找坡层, 随打随抹平, 1%坡向地漏, 地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1: 3水泥砂浆)抹小八字脚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	185.96					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 96 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
133	010904002001	地1 楼（地）面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1. 5厚 两道 3. 反边高度:不低于300mm 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	185.96					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 97 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
134	011102003014	地1 10厚 600*600防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15（1：3干硬性水泥砂浆），表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚600*600防滑地砖 3. 嵌缝材料种类:DTG砂浆擦缝 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	185.96						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 98 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
135	011201004001	外墙 9厚DP M15（1：3水泥砂浆）找平	1. 基层类型:砌块墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:9厚DP M15（1：3水泥砂浆）、界面剂一道 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平	m2	294.7						
136	010903002001	外墙 墙面聚合物水泥防水涂料 1.5厚 二道	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚两道 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	294.7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段: C01

第 99 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
137	011406001001	外墙 涂料 一度二度	1. 基层类型:砌块墙 2. 刮腻子遍数:6厚 DP M20 (1: 2.5水泥砂浆)压实抹平 3. 油漆品种、刷漆遍数:(墙面分格)、底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 4. 部位:外墙 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	294.7					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 100 页 共 133 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
138	011201004002	内墙1 立面砂浆找平层 12厚DP M20水泥砂浆	1. 基层类型:砌块墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:12厚DP M20水泥砂浆打底扫毛或划出纹路 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平	m2	226.7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 101 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
139	011001003001	内墙1 保温隔热墙面 40厚改性石墨聚苯乙烯不燃保温板（燃烧性能等级A级）【内墙】	1. 保温隔热部位:内墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:40厚改性石墨聚苯乙烯不燃保温板（燃烧性能等级A级） 3. 粘结材料种类及做法:专用胶黏剂、锚栓固定 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷（喷）防护材料	m2	226.7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 102 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
140	011001003002	内墙1 保温隔热墙面 10厚无石棉纤维水泥平板【内墙】	1. 保温隔热部位:内墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:10厚无石棉纤维水泥平板(燃烧性能等级A级) 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚抗裂砂浆,满铺耐碱网格布 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷(喷)防护材料	m2	226.7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 103 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
141	010903002002	内墙1 墙面聚合物水泥防水涂料 2.0厚	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2.0厚 一遍 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	226.7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 104 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
142	011204003001	内墙1 块料墙面 8厚600*300墙面砖 DTG砂浆勾缝	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:粘合剂粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:8厚600*300墙面砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:DTG砂浆勾缝 5. 防护材料种类:素水泥浆一道甩毛（内掺5%建筑胶） 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	226.7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 105 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
143	011201004003	内墙2 立面砂浆找平层 12厚DP M20水泥砂浆	1. 基层类型:砌块墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:12厚DP M20水泥砂浆打底扫毛或划出纹路 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平	m2	210.86						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 106 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
144	011001003003	内墙2 保温隔热墙面 40厚改性石墨聚苯乙烯不燃保温板（燃烧性能等级A级）【内墙】	1. 保温隔热部位:内墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:40厚改性石墨聚苯乙烯不燃保温板（燃烧性能等级A级） 3. 粘结材料种类及做法:专用胶黏剂、锚栓固定 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷（喷）防护材料	m2	210.86						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 107 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
145	011001003004	内墙2 保温隔热墙面 10厚无石棉纤维水泥平板【内墙】	1. 保温隔热部位:内墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:10厚无石棉纤维水泥平板（燃烧性能等级A级） 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚抗裂砂浆，满铺耐碱网格布 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 刷界面剂 3. 安装龙骨 4. 填贴保温材料 5. 保温板安装 6. 粘贴面层 7. 铺设增强格网、抹抗裂、防水砂浆面层 8. 嵌缝 9. 铺、刷（喷）防护材料	m2	210.86						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 108 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
146	011406001002	内墙2 A级白色无机涂料饰面	1. 基层类型:砌块墙 2. 腻子种类:3厚面层耐水腻子翻遍刮平并打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:A级白色无机涂料 封底漆一道（干燥后再做2道面涂） 4. 部位:墙面 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	210.86						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 109 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
147	011406001003	顶1 A级白色无机涂料饰面	1. 基层类型:钢筋混凝土板 2. 腻子种类:3厚面层耐水腻子分遍刮平并打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数:A级白色无机涂料 封底漆一道（干燥后再做2道面涂） 4. 部位:顶面 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	25.18						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 110 页 共 133 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
148	010902002002	顶2 顶面聚合物水泥砂浆 防水涂料防水 1.5厚	1. 防水膜品种:聚合 物水泥砂浆防水涂 料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5厚 3. 其他要求:包含完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	160.78						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 111 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
149	011302001002	顶2 铝扣板吊顶 600*600*0.8	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:3600高; 钢筋混凝土板底预留Φ8钢筋吊环,双向中距≤1200; Φ6钢筋吊杆, 双向中距≤1200, 吊杆上部与板底预留吊环固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:与安装形势配套的专用上次龙骨间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联接后找平; 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联接间距≤600 3. 面层材料品种、规格:600*600*0.8 铝合金方板与配套专用龙骨固定 4. 压条材料种类、规格:房间周围加配套收边条 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	160.78						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 112 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准								
150	010802001009	金属（塑钢）门 M0822	1. 门代号及洞口尺寸:M0822 2. 门框或扇外围尺寸:800*2000 3. 门框、扇材质:钢制防火门，加钢制贴脸 4. 其他要求:包含U型把手、闭门器，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	3.52					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 113 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
151	010802001010	金属（塑钢）门 M1022	1. 门代号及洞口尺寸:M0822 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200 3. 门框、扇材质:钢制防火门，加钢制贴脸 4. 其他要求:包含U型把手、闭门器，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	6.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段: C01

第 114 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
152	010802001011	金属（塑钢）门 M1222	1. 门代号及洞口尺寸:M0822 2. 门框或扇外围尺寸:1000*2200 3. 门框、扇材质:钢制防火门，加钢制贴脸 4. 其他要求:包含U型把手、闭门器、顺序器，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	2.64					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 115 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
153	010802001007	铝合金玻璃门 M2024	1. 门代号及洞口尺寸:M2024 2. 门框或扇外围尺寸:2000*2400 3. 门框、扇材质:断桥铝合金 4. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6中透光Low-E+12A+6 5. 其他要求:包含350mm高护门板、合页、门锁、闭门器、地弹簧, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	9.6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 116 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
154	010802001008	2 铝合金玻璃门联窗 MLC172	1. 门代号及洞口尺寸:MLC1722 2. 门框或扇外围尺寸:1750*2200 3. 门框、扇材质:断桥铝合金 4. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6中透光Low-E+12A+6 5. 其他要求:包含合页、门锁、闭门器、地弹簧,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	3.85						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 117 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
155	010802001012	6 铝合金玻璃门联窗 MLC152	1. 门代号及洞口尺寸:MLC1526 2. 门框或扇外围尺寸:15840*2.2 3. 门框、扇材质:断桥铝合金 4. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6中透光Low-E+12A+6 5. 其他要求:包含防蚊纱窗、合页、门锁、闭门器、地弹簧, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	34.85						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 118 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
156	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗 LC0909	1. 窗代号及洞口尺寸:LC0909 1800*900 2. 框、扇材质:断热铝合金 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6中透光Low-E+12A+6 4. 其他要求:包含防蚊纱窗、合页、门锁、闭门器、地弹簧，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	3.24						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 119 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
157	010807003001	金属百叶窗 LC3625	1. 窗代号及洞口尺寸:LC3625 3600*2500 2. 框、扇材质:木纹金属百叶 3. 玻璃品种、厚度:灰色铝板 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 窗安装 2. 五金安装	m2	9						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 120 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
158	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗 LC2409	1. 窗代号及洞口尺寸:LC2409 2400*900 2. 框、扇材质:断热铝合金 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6中透光Low-E+12A+6 4. 其他要求:包含防蚊纱窗、合页、门锁、闭门器、地弹簧，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	2.16						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 121 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
159	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗 LC5609	1. 窗代号及洞口尺寸:LC5609 5600*900 2. 框、扇材质:断热铝合金 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6中透光Low-E+12A+6 4. 其他要求:包含防蚊纱窗、合页、门锁、闭门器、地弹簧，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	5.04						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 122 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
160	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗 LC1228	1. 窗代号及洞口尺寸:LC1228 12.7*2800 2. 框、扇材质:断热铝合金 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6中透光Low-E+12A+6 4. 其他要求:包含防蚊纱窗、合页、门锁、闭门器、地弹簧，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	32.71					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 123 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
161	011506001002	金属雨篷 4mm厚浅咖色铝板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨(氟碳喷涂), 由专业厂家深化设计 2. 面层材料品种、规格:4mm厚浅咖色铝板 3. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 底层抹灰 2. 龙骨基层安装 3. 面层安装 4. 刷防护材料、油漆	m2	53					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 124 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
162	011505001001	大理石整体式洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:大理石、整体式洗漱台 2. 支架、配件品种、规格:详见设计图纸, 满足设计和规范要求 3. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	2.16					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 125 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
163	011210006001	浴厕间壁 1800mm高	1.骨架、边框材料种类、规格:满足设计和规范要求 2.隔板材料品种、规格、颜色:抗倍特防火隔板卫生间隔断 3.嵌缝、塞口材料品种:满足设计和规范要求 4.其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.骨架及边框安装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口	m2	34.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 126 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
164	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5厚高清无铜银镜（防爆防发黑） 2. 基层材料种类:打孔、壁挂 3. 其他要求:包含配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层安装 2. 玻璃及框制作、运输、安装	m2	3.2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 127 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
165	01B029	卫生间 通勤扶手	1. 名称:第三卫生间无障碍安全抓杆靠墙扶手 2. 材质、型号:不锈钢 3. 尺寸、高度:满足设计和规范要求 4. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 制作、运输、安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 128 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
166	01B021	第三卫生间 无障碍安全抓杆 洗手盆扶手	1. 名称:第三卫生间 无障碍安全抓杆 洗手盆扶手 2. 材质、型号:不锈钢、T型 3. 尺寸、高度:满足设计和规范要求 4. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 制作、运输、安装 2.	组	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 129 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
167	01B022	第三卫生间 无障碍安全抓杆 马桶扶手	1. 名称:第三卫生间 无障碍安全抓杆 马桶扶手 2. 材质、型号:不锈钢 3. 尺寸、高度:满足设计和规范要求 4. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 制作、运输、安装 2.	组	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 130 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
168	01B023	第三卫生间 无障碍安全抓杆 靠墙扶手	1. 名称:第三卫生间 无障碍安全抓杆 靠墙扶手 2. 材质、型号:不锈钢 3. 尺寸、高度:满足设计和规范要求 4. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 制作、运输、安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 131 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
169	01B024	第三卫生间 成人可折叠座椅	1. 名称:成人可折叠座椅 2. 材质、型号:满足设计和规范要求 3. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 制作、运输、安装 2.	组	1					
170	01B025	第三卫生间 可折叠托婴板	1. 名称:可折叠托婴板 2. 材质、型号:满足设计和规范要求 3. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 制作、运输、安装 2.	组	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 132 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
171	01B026	第三卫生间 可折叠婴儿座椅	1. 名称:可折叠婴儿座椅 2. 材质、型号:满足设计和规范要求 3. 其他要求:包含配件、附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 制作、运输、安装	组	1					
		分部小计									
		其他									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 133 页 共 133 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
172	01B027	成品垃圾桶	1. 名称:成品垃圾桶 2. 型号、尺寸:1090mm长*450mm宽*1050mm高 3. 材质:箱体1.2mm厚镀锌钢板，两侧封板1.0mm厚镀锌钢板，底座1.2mm厚镀锌钢板，门板及后背1.0mm厚镀锌钢板 4. 其他要求:包含预留、预埋、配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 制作、运输、安装	座	4					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

单价措施项目清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
1	011702025001	其他现浇构件模板 垫层	1. 构件类型:垫层	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	150.15				
2	011702028002	座凳B 压顶模板	1. 构件类型:压顶	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	0.69				
3	011702001005	基础模板 带形基础	1. 基础类型:带型基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	15.94				
4	011702001010	基础模板 独立基础	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	7.3				
5	011702001011	基础模板 基础梁	1. 基础类型:基础梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	5.29				
6	011702001012	基础模板 独立基础	1. 基础类型:独立基础	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m2	43.2				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

单价措施项目清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
									人工费	
				3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等						
7	011702029005	散水模板	1. 构件类型:散水	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	37.64				
8	011702011002	直形墙模板 导墙	1. 构件类型:导墙	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	28.5				
9	011702002002	矩形柱模板	1. 构件类型:矩形柱	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	108.6				
10	011702014003	有梁板模板	1. 支撑高度:>4.5m, 每增加1m木支撑	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	194.95				
11	011702006002	矩形梁模板	1. 支撑高度:>4.5m, 每增加1m木支撑	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	84.72				
本页小计										

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单价	合 价	其中	
									人工费	
12	011702009002	过梁模板	1. 构件类型:过梁	1. 模板制作 2. 模板安装、拆除、整理 堆放及场内外运输 3. 清理模板粘结物及模内 杂物、刷隔离剂等	m2	26.64				
本页小计										
合 计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\土建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		给排水									
1	沪200108001001	拆除给排水管道	1. 材料种类:综合考虑 2. 规格尺寸:DN400 3. 连接方式:综合考虑 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除管道 2. 拆除管道附件 3. 控制扬尘 4. 旧料整理	m	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	031001006002	DN300排水管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE 波纹排水管 (环刚度 8 kN/m ²) DN300 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:0.8m-1m 5. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 挖土及回填	m	194.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	031001006006	DN200排水管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE 波纹排水管 (环刚度 8 kN/m ²) DN200 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:0.8m-1m 5. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 挖土及回填	m	142.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	031001006007	DN400排水管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE 波纹排水管 (环刚度 8 kN/m2) DN400 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:0.8m-1m 5. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 挖土及回填	m	130.1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	031001006008	DN500排水管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE 波纹排水管(环刚度 8 kN/m2) DN500 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:0.8m-1 m 5. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 挖土及回填	m	49.3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	040504002001	混凝土井 雨水口	1. 垫层、基础材质及厚度:素混凝土沟体 2. 混凝土强度等级:C20 3. 盖板材质、规格:成品不锈钢排水篦子 4. 井盖、井圈材质及规格:50*50*5厚不锈钢角钢边框 5. 其他要求:包含开挖、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 井圈、井盖安装 4. 盖板安装 5. 踏步安装 6. 防水、止水 7. 挖土及回填	座	7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	沪201501010001	新做雨水井	1. 窨井种类、规格：沉泥式井座 2. 其他要求：包含开挖、回填，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 安装窨井 2. 镶接口 3. 挖土及回填	只	19					
8	031001006009	DN200污水管	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：HDPE 波纹污水管(环刚度 8 kN/m2) DN200 3. 连接形式：承插连接 4. 铺设深度：0.8m-1 m 5. 其他要求：包含挖土、回填，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 挖土及回填	m	25.7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	沪201501007001	砖砌污水井	1. 窨井规格:600*600 2. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 浇捣基底 2. 砌筑窨井壁 3. 内壁抹灰 4. 安装盖座	只	7					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	031001006010	DN65给水管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE管 De65 公称压力等级为1.25 MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:试验压力: 0.60MPa 5. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 挖土及回填	m	17.8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级:DN65、压等级为1.25MPa 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
12	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 组装	组	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级: DN65、压等级为1.25MPa 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
14	031003012002	倒流防止器	1. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装	套	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	沪011801001003	手孔井	1.材料种类:M5砂浆砌筑MU10页岩砖 2.盖板材质、规格:高分子复合材料预制盖板、复合材料井圈 3.垫层材质:100厚C15混凝土垫层 4.其他要求:包含挖土、回填,完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.卸车 2.运输 3.安装 4.检验及试验 5.挖土及回填	座	8					
		分部小计									
		照 明									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	040801010001	落地式配电箱 800*1200*500	1. 名称:落地式配电箱 2. 型号:800*1200*500 3. 规格、材质:1.5厚不锈钢板 4. 基础形式、材质、规格:300厚C25混凝土、40*4不锈钢扁钢、M14*4个、膨胀螺栓固定 5. 智能控制规格:485通信, 预留智能照明管理系统, 智能时钟开关控制器 6. 其他要求:包含挖土、回填, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基础制作、安装 2. 本体安装 3. 焊、压接线端子 4. 端子接线 5. 补刷(喷)油漆 6. 接地 7. 挖土及回填	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程标段：C01第 14 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	沪030512002001	电表	1. 名称:电表 2. 安装方式:安装 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装、调试	台	1					
18	030402004001	MCCB-63L/3300 断路器	1. 名称:空气断路器 2. 型号:MCCB-63L/3300 In=25A 带隔离功能 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	030409010001	DPN-16A 漏电保护器	1. 名称:漏电保护器 2. 规格:DPN-16A 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	030402004002	iC65N-16A/2P 空气开关	1. 名称:空气开关 2. 型号:iC65N-16A/2P 3. 操作机构名称及型号:采用手动和自动控制相结合的控制方式,手动控制为配电箱内空开关直接控制,自动控制为无线遥控和时间相结合控制 4. 安装部位:配电箱内 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	12					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	030402005001	CT-16A/1P 接触器	1. 名称:真空接触器 2. 型号:CT-16A/1P 3. 安装部位:配电箱内 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装、调试 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地	台	12					
22	030402004003	DPN-16A 漏电保护断路器	1. 名称:漏电保护断路器 2. 型号:DPN-16A 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	030408001001	YJV-2*4+E4	1. 名称:交联聚乙烯铜芯电缆 2. 型号:YJV-2*4+E4 3. 规格:4mm2 4. 材质:交联聚乙烯铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 挖土及回填	m	1350						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	030408001005	YJV-4*6+E6	1. 名称:交联聚乙烯铜芯电缆 2. 型号:YJV-4*6+E6 3. 规格:4mm2 4. 材质:交联聚乙烯铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 挖土及回填	m	120						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 94 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程 内容	计 量 单 位	工程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
25	030408003002	电缆保护管 PE40	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PE40 4. 敷设方式:埋地 5. 其他要求:包含挖 土、回填, 以及完 成工作所需的一切 内容, 详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准;并满足相 关验收标准	1. 保护管敷设 2. 揭 (盖) 盖板 3. 挖土及回填	m	1350						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程 标段：C01 第 21 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
26	030412009001	庭院灯 (含基础) AC200V 1*35W LED	1. 名称:庭院灯 AC200V 1*35W LED 2. 灯杆高度:5m 3. 灯架形式 (成套或组装、固定或升降):成套 4. 附件配置:3000K; Ra80; IP65 5. 光源数量:35W LED 6. 基础形式、浇筑材质:C25混凝土 7. 杆座材质、规格:灯身材质:镀锌板, 喷亚光黑色漆, 磨砂面 详见图纸电气DS-03 室外景观照明平面图 8. 铁构件规格:40*4 不锈钢扁钢L=2000mm、50*50*5 L=2500 不锈钢角钢接地极 9. 接地要求:50*50*5 L=2500 不锈钢角钢接地极 10. 其他要求:包含预埋件、挖土、回	1. 基础浇筑 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 铁构件安装 7. 补刷 (喷)油漆 8. 灯杆编号 9. 升降机构接线调试 10. 接地 11. 挖土及回填	套	10						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			填，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准								
27	030412001002	射灯 DC 24V 1*18W LWD	1. 名称:射灯 2. 型号:DC 24V 1*18W LWD 3. 规格:3000K; IP65; H600mm 4. 类型:3000K; IP65; H600mm 5. 其他要求:包含配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
28	030412001001	侧壁灯 DC 24V 1*1W LWD	1. 名称:侧壁灯 2. 型号:DC 24V 1*1W LWD 3. 规格:3000K; Ra90; IP67; 直径30mm 4. 类型:触电类别为I级, 选用密闭型灯罩, 防护等级为IP67 5. 其他要求:包含配件、附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	160					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	030408003001	电缆保护管 RC50	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC50 4. 敷设方式:埋地 5. 其他要求:包含挖土、回填, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 保护管敷设	m	43.9					
30	030408003003	电缆保护管 RC40	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC40 4. 敷设方式:埋地 5. 其他要求:包含挖土、回填, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 保护管敷设	m	120					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程标段：C01第 25 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		道班房及公厕 照明工程									
31	030404017001	配电箱 ALgc1 挂墙明装，下沿距地1.5m	1.名称:配电箱 2.型号:ALgc1 3.规格:600x400x200 1.5厚不锈钢板 4.安装方式:挂墙明装，下沿距地1.5m 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	030404017003	配电箱 ALgc2 挂墙明装, 下沿距地1.5m	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALgc1 3. 规格:450x300x100 1.5厚不锈钢板 4. 安装方式:挂墙明装, 下沿距地1.5m 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	030404017002	配电箱 ALE 挂墙明装，下沿距地1.5m	1. 名称:配电箱 2. 型号:ALE 3. 规格:430x110x119 1.5厚不锈钢板 4. 安装方式:挂墙明装，下沿距地1.5m 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	030404017004	电信分支分配箱 挂墙明装, 下沿距地1.5m	1. 名称:电信分支分配箱 2. 型号:ALE 3. 规格:1.5厚不锈钢板 4. 安装方式:挂墙明装, 下沿距地1.5m 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 29 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	030411004001	5 配线WDZC-BYJ-2*2.5+PE2.5	1. 名称:低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZC-BYJ-2*2.5+PE2.5 4. 规格:2.5mm ² 5. 配线部位:管内、桥架内、箱内、线槽内穿线综合考虑 6. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 配线	m	686.2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 30 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	030411001001	配管JDG25	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明(暗)敷设方式综合考虑 4. 其他要求:包含挖填土方、土方外运,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设、接线箱(盒)安装、金属软管及盖板安装、防腐刷漆、接地、埋地管挖填土方 2. 穿墙、楼地面、管口等处防火封堵 3. 刨沟槽、修补沟槽、恢复原样	m	209.55						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 31 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	030411004002	配线WDZC-BYJ-2*4+PE4	1. 名称:低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZC-BYJ-2*4+PE4 4. 规格:4mm2 5. 配线部位:管内、桥架内、箱内、线槽内穿线综合考虑 6. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 配线	m	149.37						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程标段：C01第 32 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	030411001002	配管JDG32	1. 名称:热镀锌钢管 2. 规格:JDG32 3. 配置形式:沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明(暗)敷设方式综合考虑 4. 其他要求:包含挖填土方、土方外运,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设、接线箱(盒)安装、金属软管及盖板安装、防腐刷漆、接地、埋地管挖填土方 2. 穿墙、楼地面、管口等处防火封堵 3. 刨沟槽、修补沟槽、恢复原样	m	46.64						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 33 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
39	030408001002	WDZB-YJV-4x6+PE6	1. 名称:交联聚乙烯铜芯电缆 2. 型号:WDZB-YJV-4x6+PE6 3. 规格:6mm2 4. 材质:交联聚乙烯铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 挖土及回填	m	13.02						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 34 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
40	030411001003	配管SC40	1. 名称:钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明(暗)敷设方式综合考虑 4. 其他要求:包含挖填土方、土方外运,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设、接线箱(盒)安装、金属软管及盖板安装、防腐刷漆、接地、埋地管挖填土方 2. 穿墙、楼地面、管口等处防火封堵 3. 刨沟槽、修补沟槽、恢复原样	m	10.92					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 35 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
41	030408001003	WDZAN-YJV 4x4+PE4	1. 名称:交联聚乙烯耐火铜芯电缆 2. 型号:WDZAN-YJV 4x4+PE4 3. 规格:4mm2 4. 材质:交联聚乙烯铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 挖土及回填	m	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程标段：C01第 36 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
42	030411001004	配管SC32	1. 名称:钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明(暗)敷设方式综合考虑 4. 其他要求:包含挖填土方、土方外运,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设、接线箱(盒)安装、金属软管及盖板安装、防腐刷漆、接地、埋地管挖填土方 2. 穿墙、楼地面、管口等处防火封堵 3. 刨沟槽、修补沟槽、恢复原样	m	1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 37 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
43	030411004003	配线WDZAN-BYJ-2X2.5	1. 名称:低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘电线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZAN-BYJ-2X2.5 4. 规格:2.5mm2 5. 配线部位:管内、桥架内、箱内、线槽内穿线综合考虑 6. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 配线	m	59						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 38 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
44	030411001005	配管SC20	1. 名称:钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明(暗)敷设方式综合考虑 4. 其他要求:包含挖填土方、土方外运,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设、接线箱(盒)安装、金属软管及盖板安装、防腐刷漆、接地、埋地管挖填土方 2. 穿墙、楼地面、管口等处防火封堵 3. 刨沟槽、修补沟槽、恢复原样	m	55.84						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 39 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	030404034001	三联单控	1. 名称:三联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86H 250/10V 4. 安装方式:墙壁式 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 40 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
46	030404034002	双联单控	1. 名称:双联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86H 250/10V 4. 安装方式:墙壁式 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	4						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 41 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
47	030404034003	单联单控	1. 名称:单联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86H 250/10V 4. 安装方式:墙壁式 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 42 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
48	030404034004	三联单控 防溅型	1. 名称:防溅型三联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86H 250/10V 4. 安装方式:墙壁式 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 43 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
49	030404034005	双联单控 防溅型	1. 名称:防溅型双联单控暗开关 2. 材质:塑料 3. 规格:86H 250/10V 4. 安装方式:墙壁式 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 44 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
50	030404035001	插座 单项二三极组合安装	1. 名称:二、三孔安全插座 2. 材质:塑料 3. 规格:86H 250/10V 4. 安装方式:壁装式 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	14					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 45 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
51	030404035002	插座 单项二三极组合安装防溅型	1. 名称:二、三孔安全插座 防溅型 2. 材质:塑料 3. 规格:86H 250/10V 4. 安装方式:壁装式 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 46 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
52	030404035004	单相三极挂壁式空调暗装插座	1. 名称:单相三极挂壁式空调暗装插座 2. 材质:塑料 3. 规格:86H 250/10V 4. 安装方式:壁装式 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 47 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
53	030404035003	单相三极柜式空调插座	1. 名称:单相三极柜式空调插座 2. 材质:塑料 3. 规格:86H 250/10V 4. 安装方式:壁装式 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 48 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
54	030412001004	普通灯 吸顶安装	1. 名称:普通灯 吸顶安装 2. 型号:LED 12W节能灯 3. 规格:LED 12W节能灯 4. 类型:LED 12W节能灯 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	11					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 49 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	030412001005	吸顶灯 吸顶安装 防水防尘	1. 名称:吸顶灯 吸顶安装 2. 型号:LED 12W节能灯 防水防尘 3. 规格:LED 12W节能灯 防水防尘 4. 类型:LED 12W节能灯 防水防尘 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	13					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 50 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
56	030412001006	太阳能壁灯 自带太阳能电池板	1. 名称:太阳能壁灯 2. 型号:LED 8W IP67 自带太阳能电池板 3. 规格:LED 8W IP67 自带太阳能电池板 4. 类型:LED 8W IP67 自带太阳能电池板 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 51 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
57	030412001007	消防应急灯 TY-ZFJC 3W/36V	1. 名称:消防应急灯吸顶安装 2. 型号:TY-ZFJC 3W/36V 3. 规格:TY-ZFJC 3W/36V 4. 类型:TY-ZFJC 3W/36V 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 52 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
58	030412001008	消防应急灯 壁灯 TY-ZFJC 3W/36V 室外IP67	1. 名称:消防应急灯 壁灯 2. 型号:TY-ZFJC 3W/36V 室外IP67 3. 规格:TY-ZFJC 3W/36V 室外IP67 4. 类型:TY-ZFJC 3W/36V 室外IP67 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 53 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
59	030412001009	吊装消防复合型应急标志灯 TY-BLJC 2W/36V	1. 名称:吊装消防复合型应急标志灯 2. 型号:TY-BLJC 2W/36V 3. 规格:TY-BLJC 2W/36V 4. 类型:TY-BLJC 2W/36V 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 54 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
60	030412001010	单面单项消防应急标志灯 壁灯 TY-BLJC 2W/36V	1. 名称:单面单项消防应急标志灯 壁灯 2. 型号:TY-BLJC 2W/36V 3. 规格:TY-BLJC 2W/36V 4. 类型:TY-BLJC 2W/36V 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 55 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
61	030412001011	安全出口消防应急标志灯 壁灯 TY-BLJC 2W/36V	1. 名称:安全出口消防应急标志灯 壁灯 2. 型号:TY-BLJC 2W/36V 3. 规格:TY-BLJC 2W/36V 4. 类型:TY-BLJC 2W/36V 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程 标段：C01 第 56 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
62	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装	个	77					
63	030904003001	洗手间紧急报警按钮	1. 名称:紧急报警按钮 2. 规格:符合设计和规范要求	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
64	030904005001	声光报警器 (带蓄电池)	1. 名称:声光报警器 (带蓄电池) 2. 规格:设备自带变压器, 220V/48V	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1					
65	030404033001	卫生间排风扇 PQS150	1. 名称:卫生间排风扇自带止回阀 2. 型号:PQS150 3. 规格:符合设计和规范要求 4. 安装方式:梁下安装	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 57 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
66	030404033002	卫生间排风扇 PQS265	1. 名称:卫生间排风扇自带止回阀 2. 型号:PQS265 3. 规格:符合设计和规范要求 4. 安装方式:梁下安装	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	7					
67	030409008001	等电位端子箱	1. 名称:接地端子箱 2. 规格:非标型,符合设计和规范要求	1. 本体安装	台	1					
68	沪011801001004	手孔井 (含装饰井盖)	1. 材料种类:M5砂浆砌筑MU10页岩砖 2. 盖板材质、规格:高分子复合材料预制盖板、复合材料井圈、景观装饰井盖 3. 垫层材质:100厚C15混凝土垫层 4. 其他要求:包含挖土、回填,完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 卸车 2. 运输 3. 安装 4. 检验及试验 5. 挖土及回填	座	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 58 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		分部小计									
		道班房及公厕 给排水工程									
69	031001006012	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径15mm以内 S4.0	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S4.0 PPR15 1.0 MPa 3. 连接形式:直埋式、热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计和规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸 6. 其他要求:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、、保温等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 59 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
70	031001006011	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内 S4.0	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S4.0 PPR20 1.0 MPa 3. 连接形式:直埋式、热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计和规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸 6. 其他要求:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、、保温等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程标段：C01第 60 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
71	031001006013	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内 S4.0	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S4.0 PPR25 1.0 MPa 3. 连接形式:直埋式、热熔连接 4. 阻燃圈设计要求:满足设计和规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸 6. 其他要求:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、、保温等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻燃圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	12						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 61 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
72	031001006014	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内 S4.0	1. 安装部位:室内及室外绿化给水管 2. 材质、规格:S4.0 PPR32 1.0 MPa 3. 连接形式:直埋式、热熔连接 4. 阻燃圈设计要求:满足设计和规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸 6. 其他要求:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、、保温等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻燃圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 62 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
73	031001006015	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内 S4.0	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S4.0 PPR40 1.0 MPa 3. 连接形式:直埋式、热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计和规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸 6. 其他要求:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、、保温等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	2						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 63 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
74	031001006016	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内 S4.0	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S4.0 PPR50 1.0 MPa 3. 连接形式:直埋式、热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计和规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸 6. 其他要求:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、、保温等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	22						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 64 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
75	031001006017	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径65mm以内 S4.0	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S4.0 PPR65 1.0 MPa 3. 连接形式:直埋式、热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计和规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸 6. 其他要求:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、、保温等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	11						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 65 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
76	031001006018	室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径15mm以内 S3.2	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S3.2 PPR15 1.0 MPa 3. 连接形式:直埋式、热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计和规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、、保温等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	5						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程标段：C01第 66 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
77	031001006028	室外直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内 S4.0	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:S4.0 PPR20 1.0 MPa 3. 连接形式:直埋式、热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计和规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸 6. 其他要求:投标报价包含挖土、回填、套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、、保温等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 挖土、回填	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 67 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
78	031003001005	闸阀 DN65	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级: DN65、压等级为1.0 MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
79	031003001006	截止阀 DN50	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级: DN50、压等级为1.0 MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 68 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
80	031003001007	截止阀 DN32	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级: DN32、压等级为1.0 MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
81	031003001008	截止阀 DN25	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级: DN25、压等级为1.0 MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 69 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
82	031003001009	截止阀 DN20	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级: DN20、压等级为1.0 MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	3					
83	031003001010	自动排气阀 DN20	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级: DN20、压等级为1.0 MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程标段：C01第 70 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
84	031003001011	截止阀 DN15	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级: DN15、压等级为1.0 MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4					
85	031003001012	止回阀 DN15	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级: DN15、压等级为1.0 MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 71 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
86	031001006024	塑料管 污水管 U-PVC-110	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:U-PVC-110 静音排水 管 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见图纸 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 说明:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 与之相关的一切工作内容	m	55						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 72 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
87	031001006025	塑料管 污水管 U-PVC-75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:U-PVC-75 静音排水管 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见图纸 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 说明:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 与之相关的一切工作内容	m	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 73 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
88	031001006026	塑料管 污水管 U-PVC-50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:U-PVC-50 静音排水管 4. 连接形式:热熔连接 5. 阻火圈设计要求:详见图纸 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 说明:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 与之相关的一切工作内容	m	39						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 74 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
89	031001006027	塑料管 雨水管 U-PVC-110	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:U-PVC-110 抗氧化、抗紫外线静音雨水管 4. 连接形式:橡胶圈承插连接 5. 阻火圈设计要求:详见图纸 6. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 说明:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 与之相关的一切工作内容	m	43						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 75 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
90	03B002	地面扫出口	1. 材质:铜 2. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.	个	1					
91	031004006004	座便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 附件名称、数量:座便器瓷低水箱及配件、镀锌管件、金属进水软管、角阀、存水弯、水箱冲水管 4. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 器具安装 2. 附件安装	组	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 76 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
92	031004006005	儿童座便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 77 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
93	031004006006	蹲便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式、自闭式冲洗阀 3. 附件名称、数量:蹲式陶瓷大便器瓷低水箱及配件、镀锌管件、金属进水软管、角阀、存水弯、水箱冲水管 4. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 器具安装 2. 附件安装	组	5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 78 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
94	031004007002	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:感应式 3. 附件名称、数量:小便器配件、镀锌管件、金属进水软管、角阀、存水弯、冲水感应器 4. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 器具安装 2. 附件安装	组	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 79 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
95	031004008002	其他成品卫生器具 拖布池	1. 材质:成品拖布池 2. 附件名称、数量:存水弯、镀锌管件、拖布池水嘴、排水接头带链堵 3. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 器具安装 2. 附件安装	组	3					
96	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 3. 附件名称、数量:冷热水龙头 4. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 器具安装 2. 附件安装	组	4					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 80 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
97	031004003004	残疾人洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立柱式 3. 附件名称、数量:冷热水龙头 4. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
98	031004003003	儿童洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:儿童洗脸盆 3. 附件名称、数量:冷热水龙头 4. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 器具安装 2. 附件安装	组	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 81 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
99	031004014004	地漏 DN50	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN50 3. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装	个	5					
100	031004014005	地漏 DN75	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN75 3. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装	个	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 82 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
101	030817005001	87型雨水漏斗制作安装 DN100	1. 形式、材质:铸铁雨水斗87型 2. 口径规格:DN100 3. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 制作 2. 安装	个	4					
102	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:不锈钢 2. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 器具安装 2. 附件安装	套	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程标段：C01第 83 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
103	031006012001	电热水器	1. 能源种类:电 2. 型号、容积:2.2 kW 3. 安装方式:挂装 4. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 附件安装	台	2					
104	031006012002	小厨宝	1. 能源种类:电 2. 型号、容积:1.5 kW 3. 安装方式:挂装 4. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 附件安装	台	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 84 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
105	03B003	室外绿化 给水阀门箱	1. 类型:绿化洒水栓及阀门箱 2. 规格、压力等级:DN20、压等级为1.0 MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.	个	1					
106	沪011801001005	室外绿化 水表井 (含截止阀、水表)	1. 名称:水表井 (含截止阀、水表) 2. 水表及阀门型号、规格:DN20 3. 检查井规格:直径500mm 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 卸车 2. 运输 3. 安装 4. 检验及试验	座	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 85 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
107	031003001014	0 室外绿化 真空破坏器 DN20	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 86 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
108	031001006029	室外绿化 室外直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内 S4.0	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:S4.0 PPR20 1.0 MPa 3. 连接形式:直埋式、热熔连接 4. 阻火圈设计要求:满足设计和规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管安装完毕须进行冲洗、消毒、水压强度试验和水压严密性试验;给水系统试验压力具体要求详见图纸 6. 其他要求:投标报价包含套管、支架(含抗震)、开孔打洞及修复、防火防水封堵、、保温等完成该项目的一切费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	20						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 87 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
109	031003001015	室外绿化 截止阀 DN20	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级:DN20、压等级为1.0 MPa 3. 连接形式:丝接 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
		分部小计									
		道班房及公厕 通风工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 88 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
110	030702001001	碳钢通风管道 5mm厚（含接管箱）	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长800mm以内 5. 板材厚度:5mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 其他要求:包含接管箱、配件及附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	15.54						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 89 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
111	030702001002	碳钢通风管道 6mm厚（含接管箱）	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000mm以内 5. 板材厚度:6mm以内 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 7. 接口形式:咬口 8. 其他要求:包含接管箱、配件及附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 过跨风管落地支架制作、安装	m2	17.36						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 90 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
112	030703001001	多页调节阀 200*200mm	1. 名称:多页调节阀 2. 型号:200*200mm 3. 规格:200*200mm 4. 类型:调节阀 5. 支架形式、材质:型钢制作安装 6. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 阀体制作 2. 阀体安装 3. 支架制作、安装	个	7						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 91 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
113	030703007001	防雨百叶 800*400mm	1. 名称:防雨百叶 2. 型号:碳钢 3. 规格:800*400mm 4. 类型:百叶风口 5. 形式:矩形 6. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	1					
114	030703007002	防雨百叶 300*300mm	1. 名称:防雨百叶 2. 型号:碳钢 3. 规格:300*300mm 4. 类型:百叶风口 5. 形式:矩形 6. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 风口制作、安装 2. 散流器制作、安装 3. 百叶窗安装	个	1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 92 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
115	030701003001	挂式分体空调 3P	1. 名称:挂式分体空调 2. 规格:3P 3. 安装形式:墙上式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装 5. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	2					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 93 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
116	030701003002	挂式分体空调 1P	1. 名称:挂式分体空调 2. 规格:1P 3. 安装形式:墙上式 4. 隔振垫(器)、支架形式、材质:成品支架安装 5. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆	台	2					
		分部小计									
		道班房及公厕 其他工程									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 94 页 共 94 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
117	030901013001	灭火器 手提式	1. 形式:露天摆放 2. 规格、型号:MFZ/ABC5 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 设置	具	2					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\浦锦街道18-02地块公共绿地新建工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税