

浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程

招标工程量清单

上海广汇杰工程造价咨询有限责任公司

2025-08-27

浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程

工 程 量 清 单

招 标 人：上海市闵行区浦锦街道办事处
(单位盖章)

工程造价咨询人/ 上海广汇杰工程造价咨询
招标代理机构：有限责任公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：***
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：***
(签字或盖章)

编 制 人：雷慧娟
(注册造价工程师签字盖专用章)

审 核 人：臧利军
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025-08-27

审 核 时 间：2025-08-27

总 说 明

工程名称： 浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程

第 1 页 共 2 页

一、 工程概括

- 1、 工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程
- 2、 工程地址：浦锦街道26-2等9幅地块
- 3、 建设单位：上海市闵行区浦锦街道办事处
- 4、 施工范围和内容：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程

二、 招标范围：详见招标文件

三、 编制依据

- 1、上海清单GB50500-2013规范；
- 2、上海市建设工程有关文件的规定；
- 3、施工图纸。

四、工程说明

1、一般说明

- 1.1 商务标报价与电子光盘中不一致时，以书面文件为准。
- 1.2 投标报价应结合计价规范、投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起理解或解释。凡为完成该项目必须增加的工作内容等均应在直接费中考虑。
- 1.3 每一个子目所包含的工作内容，都须填入单价或合价。
- 1.4 工程项目中相同材料的单价应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取。相同子目的直接费应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取，并调整相应的单价及合价。

2、专项说明

2.1 措施项目清单

2.1.1 措施费项目包括：整体项目措施费项目或单位工程措施费项目。投标时分别进行报价。

2.1.2 措施项目主要是指发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、文明、环境保护等方面的非工程实体的项目。投标人应在对招标文件、补充招标文件分析研究的基础上，根据施工图纸、施工现场条件、施工组织设计和有关施工现场管理的法律法规、标准规范来确定报价。除本招标文件、补充招标文件或合同另有约定外，措施项目（模板、脚手架除外）中的各项内容为一项固定的费用。投标人可根据企业自身实力、经营管理水平、技术水平，本工程特点、现场情况、招标文件提出的各项要求并结合招标人发出的措施项目（可增加措施项目），自行投报所需计取的费用。一经中标，该费用（模板、脚手架除外）视作已包含中标人完成本工程所需的全部措施费用不作调整。

2.1.3 措施项目中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价。

总 说 明

工程名称： 浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程

第 2 页 共 2 页

2.2 其他项目清单

2.2.1 暂列金额：指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等内容。暂列金额只有按照合同约定程序实际发生后，才能成为中标人的应得金额，纳入合同结算价款中。扣除实际发生金额后的暂列金额余额仍属于招标人所有。投标人应按招标人提供的暂列金额造价计入本工程总造价，无须让利、竞争，否则作废标处理。

2.3 规费和税金

2.3.1 规费、税金须按国家和上海市有关主管部门的规定(沪建市管[2019]19号、沪建市管[2019]24号、沪建标定联[2023]120号)计取。

五、其他须注意事项

1、招标人提供的工程量子目中对各项子目的数量及特征描述不仅限于此。投标单位应参照本工程自行投标报价。如投标单位根据图纸和现场实际情况发现工程量、工程内容、项目特征等有漏报或描述不清的，应在答疑会上提出，经招标人认可后予以调整。一经确认的工程量子目将作为投标报价的依据。

2、根据单体高度和难度请自行考虑人工、机械降效费，包含在综合单价中考虑；原有建筑物、构筑物拆除、清理、外运费用除列明子目以外的包含在措施费内包干使用；

3、施工过程中发生的零星点工，以签证单的形式按投标文件中普通人工的单价计价，结算时单价不作调整。

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.1	050405001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	050405001002			噪音控制		
1.1.3	050405001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	050405001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	050405001005			现场围挡		
1.1.6	050405001006			各类图板		
1.1.7	050405001007			企业标志		
1.1.8	050405001008			场容场貌		
1.1.9	050405001009			材料堆放		
1.1.10	050405001010			现场防火		
1.1.11	050405001011			垃圾清运		
1.1.12	050405001012	临时设施	项	现场办公设施		
1.1.13	050405001013			现场宿舍设施		
1.1.14	050405001014			现场食堂生活设施		
1.1.15	050405001015			现场厕所、浴室、开水房等设施		
1.1.16	050405001016			水泥仓库		
1.1.17	050405001017			木工棚、钢筋棚		

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
1.1.18	050405001018			其他库房		
1.1.19	050405001019			配电线路		
1.1.20	050405001020			配电箱开关箱		
1.1.21	050405001021			接地保护装置		
1.1.22	050405001022			供水管线		
1.1.23	050405001023			排水管线		
1.1.24	050405001024			沉淀池		
1.1.25	050405001025			临时道路		
1.1.26	050405001026			硬地坪		
1.1.27	050405001027	安全施工	项	楼板、屋面、阳台等临时防护		
1.1.28	050405001028			通道口防护		
1.1.29	050405001029			预留洞口防护		
1.1.30	050405001030			电梯井口防护		
1.1.31	050405001031			楼梯边防护		
1.1.32	050405001032			垂直方向交叉作业防护		
1.1.33	050405001033			高空作业防护		
1.1.34	050405001034			操作平台交叉作业		
1.1.35	050405001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用		

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程

标段: C01

第 3 页 共 3 页

序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额（元）
				品		
合 计						

增值税

其他措施项目清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	050405002	夜间施工		
2	050405003	非夜间施工照明		
3	050405004	二次搬运		
4	050405005	冬雨季施工		
5	050405006	反季节栽植影响措施		
6	050405007	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
7	050405008	已完工程及设备保护		
8		非封闭施工、周围环境影响等原因发生的费用		
9		提前竣工、赶工等原因可能发生的费用		
10		各类铺装地面垫层与施工现场存在高差而发生的垫层增加等可能发生的费用		
11		种植土土壤检测、为符合种植土覆土要求所可能发生的费用		
12		为避免施工过程中对施工前清除工作及垃圾外运及处置情况逐项现场确认，提高施工效率程度，建议本工程图纸范围内可计量的、施工前清理工作或过程中变更签证造成的拆除、清除工作，和对应的外运及处置费用，由投标人综合考虑，包干使用		
13		现场道路保护及修复		
14		清单计价外的土方外运		
15		其他		
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

暂列金额明细表

工程名称: 浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	暂定金额(元)	备 注
1	暂列金	项	100000	
合 计			100000	

注：此表由招标人填写，在不能详列情况下，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程 标段：C01 第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		乔灌木种植									
1	050102001001	特选香樟 胸径25 高度：851-900、冠幅：551-600	1. 种类:乔木（带土球） 2. 胸径或干径: Φ 25 cm 3. 株高、冠径:高度：851-900、冠幅：551-600 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	1					
2	050102001002	香樟A 胸径18 高度：851-900、冠幅：径551-600	1. 种类:乔木（带土球） 2. 胸径或干径: Φ 18 cm 3. 株高、冠径:高度：851-900、冠幅：551-600 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	22					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	050102001003	榉树A 胸径16-18 高度：701-750、冠幅：551-600	1. 种类:乔木（带土球） 2. 胸径或干径: φ 16-18cm 3. 株高、冠径:高度：701-750、冠幅：551-600 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	54						
4	050102001004	朴树A 胸径18 高度：751-800、冠幅：401-500	1. 种类:乔木（带土球） 2. 胸径或干径: φ 18cm 3. 株高、冠径:高度：751-800、冠幅：401-500 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程 标段：C01 第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	050102001005	乌桕A 胸径18-20 高度：651-700 冠幅：451-500	1. 种类:乔木（带土球） 2. 胸径或干径: φ 18-20cm 3. 株高、冠径:高度：651-700 冠幅：451-500 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	4					
6	050102001006	乌桕B 胸径16-18 高度：651-700、冠幅：451-500	1. 种类:乔木（带土球） 2. 胸径或干径: φ 16-18cm 3. 株高、冠径:高度：651-700、冠幅：451-500 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	20					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	050102001007	白玉兰A 胸径12 高度：451-500、冠幅：301-350	1. 种类:乔木（带土球） 2. 胸径或干径: φ 12 cm 3. 株高、冠径:高度：451-500、冠幅：301-350 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	18						
8	050102001008	红运玉兰A 胸径12 高度：451-500、冠幅：301-350	1. 种类:乔木（带土球） 2. 胸径或干径: φ 12 cm 3. 株高、冠径:高度：451-500、冠幅：301-350 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	42						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程 标段：C01 第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
9	050102001009	红运玉兰B 胸径8 高度：351-400、冠幅：201-250	1. 种类:乔木（带土球） 2. 胸径或干径: Φ8 cm 3. 株高、冠径:高度351-400、冠幅：201-250 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	22						
10	050102001010	胡柚A 地径12 高度：331-350、冠幅：301-350	1. 种类:乔木（带土球） 2. 地径:12cm 3. 株高、冠径:高度331-350、冠幅：301-350 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	14						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
11	050102002001	金桂A 高度：301-350、冠幅：301-350	1. 种类:带土球灌木 2. 冠丛高:301-350 3. 蓬径:301-350 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	25						
12	050102002002	金桂B 高度：251-270、冠幅：251-270	1. 种类:带土球灌木 2. 冠丛高:251-270 3. 蓬径:251-270 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	15						
13	050102002003	桔树A 地径10 高度：271-300、冠幅：271-300	1. 种类:带土球灌木 2. 地径:10cm 3. 冠丛高:271-300 4. 蓬径:271-300 5. 养护期:一年，一级养护标准 6. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程 标段：C01 第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	050102002004	紫玉兰A 地径10 高度：251-300、冠幅：251-300	1. 种类:带土球灌木 2. 地径:10cm 3. 冠丛高:251-300 4. 蓬径:251-300 5. 养护期:一年，一级养护标准 6. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6					
15	050102002005	紫玉兰B 地径8 高度：221-250、冠幅：221-250	1. 种类:带土球灌木 2. 地径:8cm 3. 冠丛高:221-250 4. 蓬径:221-250 5. 养护期:一年，一级养护标准 6. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	10					
16	050102002006	紫薇A 地径10 高度：251-300、冠幅：251-300	1. 种类:带土球灌木 2. 地径:10cm 3. 冠丛高:251-300 4. 蓬径:251-300 5. 养护期:一年，一级养护标准 6. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	10					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	050102002007	紫薇B 地径8 高度：221-250、冠幅：221-250	1. 种类:带土球灌木 2. 地径:8cm 3. 冠丛高:221-250 4. 蓬径:221-250 5. 养护期:一年，一级养护标准 6. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	7					
18	050102002008	木绣球A 地径10 高度：251-300、冠幅：251-300	1. 种类:带土球灌木 2. 地径:10cm 3. 冠丛高:251-300 4. 蓬径:251-300 5. 养护期:一年，一级养护标准 6. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	4					
19	050102002009	木绣球B 地径8 高度：221-250、冠幅：221-250	1. 种类:带土球灌木 2. 地径:8cm 3. 冠丛高:221-250 4. 蓬径:221-250 5. 养护期:一年，一级养护标准 6. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程 标段：C01 第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	050102002010	鸡爪槭A 地径12 高度：351-400、冠幅：301-350	1. 种类:带土球灌木 2. 地径:12cm 3. 冠丛高:351-400 4. 蓬径:301-350 5. 养护期:一年，一级养护标准 6. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	16					
21	050102002011	鸡爪槭B 地径10 高度：331-330、冠幅：271-300	1. 种类:带土球灌木 2. 地径:10cm 3. 冠丛高:331-330 4. 蓬径:271-300 5. 养护期:一年，一级养护标准 6. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	6					
22	050102002012	红枫A 地径10 高度：251-270、冠幅251-270	1. 种类:带土球灌木 2. 地径:10cm 3. 冠丛高:251-270 4. 蓬径:251-270 5. 养护期:一年，一级养护标准 6. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	9					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程 标段：C01 第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
23	050102002013	红枫B 地径8 高度：201-220、冠幅：201-220	1. 种类:带土球灌木 2. 地径:8cm 3. 冠丛高:201-220 4. 蓬径:201-220 5. 养护期:一年，一级养护标准 6. 其他:全冠、树型优美，三级分枝以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	3						
24	050102002014	栽植灌木 红花檵木球 高度：150、蓬径：150	1. 种类:带土球灌木 2. 冠丛高:150 3. 蓬径:150 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:精球、无脱脚、球形饱满	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	18						
25	050102002015	海桐球A 高度：180、蓬径：180	1. 种类:带土球灌木 2. 冠丛高:180 3. 蓬径:180 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:精球、无脱脚、球形饱满	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	16						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	050102002016	红叶石楠球A 高度：150、蓬径150	1. 种类:带土球灌木 2. 冠丛高:150 3. 蓬径:150 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:精球、无脱脚、球形饱满	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	13					
27	050102002017	红叶石楠球B 高度：120、蓬径：120	1. 种类:带土球灌木 2. 冠丛高:120 3. 蓬径:120 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:精球、无脱脚、球形饱满	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	2					
28	050102002018	金森女贞球A 高度：150、蓬径：150	1. 种类:带土球灌木 2. 冠丛高:150 3. 蓬径:150 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:精球、无脱脚、球形饱满	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	10					
29	050102002019	金森女贞球B 高度：120、蓬径：120	1. 种类:带土球灌木 2. 冠丛高:120 3. 蓬径:120 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:精球、无脱脚、球形饱满	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	16					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	050102002020	无刺枸骨球A 高度：150、蓬径：150	1. 种类:带土球灌木 2. 冠丛高:150 3. 蓬径:150 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:精球、无脱脚、球形饱满	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	4					
		分部小计									
		绿篱地被种植									
31	050102007001	栽植色带 八仙花（无尽夏） 高度：41-50、冠幅：41-45，2加仑，6盆/M2	1. 苗木、花卉种类:无尽夏 2. 株高或蓬径:高度：41-50、冠幅：41-45 3. 单位面积株数:2加仑，6盆/M2 4. 养护期:一年，一级养护标准 5. 其他:空凸区域3cm厚松鳞片覆盖，松鳞片大小5-8cm	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	201					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	050102007002	栽植色带 八角金盘 高度：51-60、冠幅：41-45，毛球苗，16株/M2	1. 苗木、花卉种类：八角金盘 2. 株高或蓬径：高度：51-60、冠幅：41-45 3. 单位面积株数：毛球苗，16株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	70						
33	050102007003	栽植色带 海桐 高度：41-50、冠幅：26-30，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：海桐 2. 株高或蓬径：高度：41-50、冠幅：26-30 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	90						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程 标段：C01 第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	050102007004	栽植色带 金边黄杨 高度：41-50、冠幅：26-30，毛球苗，36株/M2	1. 苗木、花卉种类：金边黄杨 2. 株高或蓬径：高度：41-50、冠幅：26-30 3. 单位面积株数：毛球苗，36株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	90						
35	050102007005	栽植色带 无刺枸骨 高度：31-40、冠幅：26-30，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：无刺枸骨 2. 株高或蓬径：高度：31-40、冠幅：26-30 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	154						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程 标段：C01 第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	050102007006	栽植色带 南天竹 高度：41-50、冠幅：26-30，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：南天竹 2. 株高或蓬径：高度：41-50、冠幅：26-30 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	209						
37	050102007007	栽植色带 红花檵木 高度：41-50、冠幅：21-25，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：红花檵木 2. 株高或蓬径：高度：41-50、冠幅：21-25 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	59						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程 标段：C01 第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	050102007008	栽植色带 金森女贞 高度：41-50、冠幅：26-30，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：金森女贞 2. 株高或蓬径：高度：41-50、冠幅：26-30 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	110						
39	050102007009	栽植色带 银姬小蜡 高度：41-50、冠幅：21-25，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：银姬小蜡 2. 株高或蓬径：高度：41-50、冠幅：21-25 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	158						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程 标段：C01 第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
40	050102007010	栽植色带 瓜子黄杨 高度：41-50、冠幅：21-25，毛球苗，36株/M2	1. 苗木、花卉种类：瓜子黄杨 2. 株高或蓬径：高度：41-50、冠幅：21-25 3. 单位面积株数：毛球苗，36株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	59						
41	050102007011	栽植色带 毛鹃 高度：41-50、冠幅：21-25，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：毛鹃 2. 株高或蓬径：高度：41-50、冠幅：21-25 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	531						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
42	050102007012	栽植色带 夏鹃 高度：21-30、冠幅：16-20，毛球苗，36株/M2	1. 苗木、花卉种类：夏鹃 2. 株高或蓬径：高度：21-30、冠幅：16-20 3. 单位面积株数：毛球苗，36株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	137						
43	050102007013	栽植色带 茶梅 高度：31-40、冠幅：21-25，毛球苗，25株/M2	1. 苗木、花卉种类：茶梅 2. 株高或蓬径：高度：31-40、冠幅：21-25 3. 单位面积株数：毛球苗，25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	217						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程 标段：C01 第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
44	050102007014	栽植色带 龟甲冬青 高度：31-40、冠幅：21-25，毛球苗， 25株/M2	1. 苗木、花卉种类：龟甲冬青 2. 株高或蓬径：高度：31-40、冠幅：21-25 3. 单位面积株数：毛球苗， 25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	339						
45	050102007015	栽植色带 迷迭香 高度：21-30、冠幅：21-25，毛球苗， 25株/M2	1. 苗木、花卉种类：迷迭香 2. 株高或蓬径：高度：21-30、冠幅：21-25 3. 单位面积株数：毛球苗， 25株/M2 4. 养护期：一年，一级养护标准 5. 其他：冠幅饱满，有脚叶	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	48						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程 标段：C01 第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
46	050102007016	栽植色带 大吴风草 25株/M2	1. 苗木、花卉种类:大吴风草 2. 单位面积株数:25株/M2 3. 养护期:一年, 一级养护标准 4. 其他:每株5芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	169					
47	050102007017	栽植色带 花叶玉簪 25株/M2	1. 苗木、花卉种类:花叶玉簪 2. 单位面积株数:25株/M2 3. 养护期:一年, 一级养护标准 4. 其他:每株5芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	125					
48	050102007018	栽植色带 百子莲 25株/M2	1. 苗木、花卉种类:百子莲 2. 单位面积株数:25株/M2 3. 养护期:一年, 一级养护标准 4. 其他:每株10芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	175					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	工程内 容	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程 设备暂估价		
49	050102007019	栽植色带 黄金菊 25株/M ²	1. 苗木、花卉种类: 黄金菊 2. 单位面积株数:25 株/M2 3. 养护期:一年, 一 级养护标准 4. 其他:每株10芽以 上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	76						
50	050102007020	栽植色带 德国鸢尾 25株 /M2	1. 苗木、花卉种类: 德国鸢尾 2. 单位面积株数:25 株/M2 3. 养护期:一年, 一 级养护标准 4. 其他:每株10芽以 上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	214						
51	050102007021	栽植色带 紫娇花 25株/M ²	1. 苗木、花卉种类: 紫娇花 2. 单位面积株数:25 株/M2 3. 养护期:一年, 一 级养护标准 4. 其他:每株20芽以 上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	120						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	050102007022	栽植色带 常绿萱草 25株/M2	1. 苗木、花卉种类:常绿萱草 2. 单位面积株数:25株/M2 3. 养护期:一年, 一级养护标准 4. 其他:每株20芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	107					
53	050102007023	栽植色带 肾蕨 25株/M2	1. 苗木、花卉种类:肾蕨 2. 单位面积株数:25株/M2 3. 养护期:一年, 一级养护标准 4. 其他:每株20芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	67					
54	050102007024	栽植色带 金叶石菖蒲 25株/M2	1. 苗木、花卉种类:金叶石菖蒲 2. 单位面积株数:25株/M2 3. 养护期:一年, 一级养护标准 4. 其他:每株30芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	190					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段：C01

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	050102007025	栽植色带 兰花三七 25株/M2	1. 苗木、花卉种类: 兰花三七 2. 单位面积株数: 25株/M2 3. 养护期: 一年, 一级养护标准 4. 其他: 每株30芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	287					
56	050102007026	栽植色带 花叶蔓长春花 25株/M2	1. 苗木、花卉种类: 花叶蔓长春花 2. 单位面积株数: 25株/M2 3. 养护期: 一年, 一级养护标准 4. 其他: 每株30芽以上	1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	117					
57	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 果岭草 2. 铺种方式: 草坪卷满铺 3. 养护期: 一年, 一级养护标准	1. 起挖 2. 运输 3. 铺底砂(土) 4. 栽植 5. 养护	m2	3983					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程 标段：C01 第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
58	050101009001	营养土回（换）填	1. 回填土质要求:营养土 2. 回填厚度:5cm 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 土方挖、运 2. 回填 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	241					
59	050101011001	绿地起坡造型	1. 回填土质要求:种植土 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 废弃物运输	m3	1000					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\绿化工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 1 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		26-2地块									
1	011102001001	600*1200*50厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩汀步	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*1200*50厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	48.24					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 2 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
2	011102003001	200*600*18厚仿芝麻灰水泥PC砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:150厚碎石 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:200*600*18仿芝麻灰水泥PC砖 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	11.83						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 3 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	011102003011	200*600*18厚仿芝麻黑水泥PC砖（收边）	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:150厚碎石 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:200*600*18仿芝麻黑水泥PC砖 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	3.38					
		分部小计									
		26-3地块									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 4 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
4	011102003002	200*600*18厚仿芝麻灰水泥PC砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:150厚碎石 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:200*600*18仿芝麻灰水泥PC砖 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	60.45						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 5 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
5	011102003012	200*600*18厚仿芝麻黑水泥PC砖（收边）	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:150厚碎石 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:200*600*18仿芝麻黑水泥PC砖 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	20.19						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 6 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
6	011102001005	500*500*30厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩 留缝3mm	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:150厚碎石垫层 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:500*500*30厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩 留缝3mm 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	24.84						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 7 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
7	011102001006	200*707*30厚芝麻黑荔枝面花岗岩	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:150厚碎石垫层 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:200*707*30厚芝麻黑荔枝面花岗岩 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	4.56						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 8 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	010101004001	廊架B 挖基坑土方 【3.0m以内】	1.挖土深度:3.0m以内 2.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	18.43					
9	010103001001	廊架B 回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.06					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 9 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010501001001	廊架B 垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.15					
11	010501003001	廊架B 独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.37					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 10 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	010515001001	廊架B 现浇构件钢筋 【热轧带肋钢筋 HRB400】	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 2. 其他要求：支撑等措施筋综合单价内考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 11 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	010603002001	廊架B 钢柱	1. 柱类型:十字钢柱 2. 钢材品种、规格: Q235 180*180*10十字钢柱 外喷深咖色氟碳漆、85*85*3方通 外喷深咖色氟碳漆 3. 螺栓种类:锚栓d=200; M19@200 4. 柱底板:500*500*10钢板 5. 防火要求:耐火时间2小时, 采用响应的防火涂装措施 6. 防雷要求:防雷设施 (图集15D503第33页: 有垂直和水平钢筋网的基础) 7. 防锈要求:表面喷砂 (丸) 除锈, 除锈等级Sa2.5, 表面粗糙度值Rz在40um-70um范围内 8. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆 7. 防雷措施 8. 防火措施 9. 防锈措施	t	3.37						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 12 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
			款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准								
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 13 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
14	010604001001	廊架B 钢梁	1. 梁类型:14#工字梁 2. 钢材品种、规格: Q235 工140*80*5.5 外喷深咖色氟碳漆、Q235 B100*50*5 外喷深咖色氟碳漆 3. 安装高度:3.6M内 4. 防火要求:耐火时间2小时, 采用响应的防火涂装措施 5. 防雷要求:防雷设施 (图集15D503第33页: 有垂直和水平钢筋网的基础) 6. 防锈要求:表面喷砂 (丸) 除锈, 除锈等级Sa2.5, 表面粗糙度值Rz在40um-70um范围内 7. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆 7. 防雷措施 8. 防火措施 9. 防锈措施	t	1.02						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 14 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	011303001001	廊架B 采光天棚	1. 骨架类型:50*50*0.5铝格栅 深咖色漆, 木纹转印 2. 面层材料品种、规格:3厚铝单板, 外喷深咖色氟碳漆、10+1.52pvb+10加胶钢化玻璃 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 清理基层 2. 面层制安 3. 嵌缝、塞口 4. 清洗	m2	67.33						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 15 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
16	011210002001	廊架B 金属隔栅	1.骨架、边框材料种类、规格:30*30*3.0方通,外喷深咖色氟碳漆、45*45*4.0方通,外喷深咖色氟碳漆 2.隔板材料品种、规格、颜色:金属“玉兰花”图案,外喷深咖色氟碳漆 3.固定类型、固定材料品种、规格:100*100*5.0镀锌钢板、M10膨胀螺栓固定 4.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口	m2	16.48						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 16 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	01B002	成品垃圾桶	1. 尺寸及材质: 详见详图及选型图片 2. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1.	只	1					
		分部小计									
		26-4/26-5地块									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 17 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	011102003003	200*600*18厚仿芝麻黑/灰水泥PC砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:150厚碎石 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:200*600*18仿芝麻黑/灰水泥PC砖 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	12.88					
		分部小计									
		26-6地块									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 18 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
19	011102001007	600*1200*50厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩汀步	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*1200*50厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	12.06						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 19 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	011102003004	200*600*18厚仿芝麻灰水泥PC砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:150厚碎石 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:200*600*18仿芝麻灰水泥PC砖 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	785.02						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 20 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	011102003005	200*600*18厚仿芝麻黑水泥PC砖（收边）	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:150厚碎石 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:200*600*18仿芝麻黑水泥PC砖 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	14.1						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 21 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	011102001003	100*100*30厚芝麻黑自然面花岗岩	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:150厚碎石垫层 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:100*100*30厚芝麻黑荔枝面花岗岩 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	2.39						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 22 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	011101003001	透水混凝土路面	1. 垫层厚度、砂浆配合比:150厚碎石垫层 2. 面层厚度、混凝土强度等级:100厚10mm粒径C25透水混凝土、40厚4-5mm粒径C25透水混凝土 3. 密封层种类、材质:双丙聚氨酯密封处理 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	102.03					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 23 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
24	01B003	坐凳A	1. 凳面材质、种类: 145*30厚菠萝格防腐木 木本色清漆饰面, 沉头螺钉固定 2. 凳子材质、种类: 50*5钢板@5(焊接)、75*75*6镀锌角钢 3. 靠背面层材质、种类: 20*20*1.5钢龙骨@5角码固定、95*30厚菠萝格防腐木 木本色清漆饰面, 沉头螺钉固定 4. 侧板材质、种类: 95*30厚菠萝格防腐木 木本色清漆饰面 5. 靠背材质、种类: 20厚黄米色水洗石 粒径4-8石米、20厚1: 3水泥砂浆 0.6丝40*40钢丝网批荡、C30钢筋混凝土、热轧 带肋钢筋 HRB400 6. 其他要求: 包含完成工作所需的一切	1.	m	14						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 24 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准								
25	01B004	成品坐凳	1. 尺寸及材质:详见详图及选型图片 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.	座	1					
26	010101004002	廊架A 挖基坑土方 【3.0m以内】	1. 挖土深度:3.0m以内 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	31.1					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 25 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	010103001002	廊架A 回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	25.46					
28	010501001002	廊架A 垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.86					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 26 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	010501003002	廊架A 独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.78					
30	010515001002	廊架A 现浇构件钢筋【热轧带肋钢筋 HRB400】	1. 钢筋种类、规格:热轧带肋钢筋 HRB400 2. 其他要求:支撑等措施筋综合单价内考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接(绑扎)	t	0.375					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 27 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
31	010603002002	廊架A 钢柱	1. 柱类型:十字钢柱 2. 钢材品种、规格: Q235 180*180*10十字钢柱 外喷深咖色氟碳漆、85*85*3方通 外喷深咖色氟碳漆 3. 螺栓种类:锚栓d=200; M19@200 4. 柱底板:500*500*10钢板 5. 防火要求:耐火时间2小时, 采用响应的防火涂装措施 6. 防雷要求:防雷设施(图集15D503第33页:有垂直和水平钢筋网的基础) 7. 防锈要求:表面喷砂(丸)除锈,除锈等级Sa2.5,表面粗糙度值Rz在40um-70um范围内 8. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆 7. 防雷措施 8. 防火措施 9. 防锈措施	t	2.53						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 28 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准								
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 29 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
32	010604001002	廊架A 钢梁	1. 梁类型:14#工字梁 2. 钢材品种、规格: Q235 工140*80*5.5 外喷深咖色氟碳漆、Q235 B100*50*5 外喷深咖色氟碳漆 3. 安装高度:3.6M内 4. 防火要求:耐火时间2小时, 采用响应的防火涂装措施 5. 防雷要求:防雷设施 (图集15D503第33页: 有垂直和水平钢筋网的基础) 6. 防锈要求:表面喷砂 (丸) 除锈, 除锈等级Sa2.5, 表面粗糙度值Rz在40um-70um范围内 7. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆 7. 防雷措施 8. 防火措施 9. 防锈措施	t	1.67						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 30 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
33	011303001002	廊架A 采光天棚	1. 骨架类型:50*50*0.5铝格栅 深咖色漆, 木纹转印 2. 面层材料品种、规格:3厚铝单板, 外喷深咖色氟碳漆 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 清理基层 2. 面层制安 3. 嵌缝、塞口 4. 清洗	m2	67.33						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 31 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
34	011302001001	廊架A 铝单板天棚	1. 骨架类型:50*50*0.5铝格栅 深咖色漆, 木纹转印 2. 面层材料品种、规格:3厚铝单板, 外喷深咖色氟碳漆 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	117.66						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 32 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
35	011210002002	廊架A 金属隔栅	1. 骨架、边框材料种类、规格:30*30*3.0方通, 外喷深咖色氟碳漆、45*45*4.0方通, 外喷深咖色氟碳漆 2. 隔板材料品种、规格、颜色:金属“玉兰花”图案, 外喷深咖色氟碳漆 3. 固定类型、固定材料品种、规格:100*100*5.0镀锌钢板、M10膨胀螺栓固定 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 骨架及边框制作、运输、安装 2. 隔板制作、运输、安装 3. 嵌缝、塞口	m2	28.83						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 33 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
36	011102001008	200*707*30厚芝麻黑荔枝面花岗岩	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层材料、厚度:150厚碎石 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:200*707*30厚芝麻黑荔枝面花岗岩 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	5.21						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 34 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
37	011102001009	500*500*30厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层材料、厚度:150厚碎石 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:500*500*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 5.嵌缝材料种类:留缝3mm 6.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	41.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 35 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
38	01B010	坐凳B	1. 凳面材质、种类: 145*30厚菠萝格防腐木 木本色清漆饰面, 沉头螺钉固定、150*100厚芝麻白火烧水洗面花岗岩、环氧树脂胶 直径10不锈钢销钉 (石材上钻孔) 2. 凳子材质、种类: 70*30*0.2钢龙骨、100*10厚镀锌钢板 外喷深灰色氟碳漆、350*10镀锌钢板, 外喷深灰色氟碳漆 3. 靠背面层材质、种类: 100*30厚菠萝格防腐木、10厚镀锌钢板 外喷深灰色氟碳漆 整体造型 4. 侧板材质、种类: 10厚镀锌钢板 外喷深灰色氟碳漆 5. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、	1.	m	19						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 36 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准								
39	01B011	成品垃圾桶	1. 尺寸及材质:详见详图及选型图片 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.	只	5					
		分部小计									
		26-9地块									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 37 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
40	011102003006	200*600*18厚仿芝麻黑/灰水泥PC砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:150厚碎石 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:200*600*18仿芝麻黑/灰水泥PC砖 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	81.8						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 38 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	010101004003	廊架B 挖基坑土方 【3.0m以内】	1.挖土深度:3.0m以内 2.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.土方开挖 2.基底钎探 3.场内运输	m3	18.43					
42	010103001003	廊架B 回填方	1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.06					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 39 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	010501001003	廊架B 垫层	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.15					
44	010501003003	廊架B 独立基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C35 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.37					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 40 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	010515001003	廊架B 现浇构件钢筋 【热轧带肋钢筋 HRB400】	1. 钢筋种类、规格：热轧带肋钢筋 HRB400 2. 其他要求：支撑等措施筋综合单价内考虑	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.5					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 41 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
46	010603002003	廊架B 钢柱	1. 柱类型:十字钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235 180*180*10十字钢柱 外喷深咖色氟碳漆、85*85*3方通 外喷深咖色氟碳漆 3. 螺栓种类:锚栓d=200; M19@200 4. 柱底板:500*500*10钢板 5. 防火要求:耐火时间2小时, 采用响应的防火涂装措施 6. 防雷要求:防雷设施(图集15D503第33页:有垂直和水平钢筋网的基础) 7. 防锈要求:表面喷砂(丸)除锈,除锈等级Sa2.5,表面粗糙度值Rz在40um-70um范围内 8. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆 7. 防雷措施 8. 防火措施 9. 防锈措施	t	3.37						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 42 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准								
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 43 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
47	010604001003	廊架B 钢梁	1. 梁类型:14#工字梁 2. 钢材品种、规格: Q235 工140*80*5.5 外喷深咖色氟碳漆、Q235 B100*50*5 外喷深咖色氟碳漆 3. 安装高度:3.6M内 4. 防火要求:耐火时间2小时,采用响应的防火涂装措施 5. 防雷要求:防雷设施(图集15D503第33页:有垂直和水平钢筋网的基础) 6. 防锈要求:表面喷砂(丸)除锈,除锈等级Sa2.5,表面粗糙度值Rz在40um-70um范围内 7. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 构件卸车 2. 构件场内驳运 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 补刷油漆 7. 防雷措施 8. 防火措施 9. 防锈措施	t	1.02						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 44 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
48	011303001003	廊架B 采光天棚	1. 骨架类型:50*50*0.5铝格栅 深咖色漆, 木纹转印 2. 面层材料品种、规格:3厚铝单板, 外喷深咖色氟碳漆、10+1.52pvb+10加胶钢化玻璃 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 清理基层 2. 面层制安 3. 嵌缝、塞口 4. 清洗	m2	67.33						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 45 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
49	011210002003	廊架B 金属隔栅	1.骨架、边框材料种类、规格:30*30*3.0方通,外喷深咖色氟碳漆、45*45*4.0方通,外喷深咖色氟碳漆 2.隔板材料品种、规格、颜色:金属“玉兰花”图案,外喷深咖色氟碳漆 3.固定类型、固定材料品种、规格:100*100*5.0镀锌钢板、M10膨胀螺栓固定 4.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口	m2	16.48						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 46 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
50	011102001010	200*707*30厚芝麻黑荔枝面花岗岩	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层材料、厚度:150厚碎石 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:200*707*30厚芝麻黑荔枝面花岗岩 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	4.57						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程 标段：C01 第 47 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
51	011102001011	500*500*30厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层材料、厚度:150厚碎石 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:500*500*30厚芝麻灰荔枝面花岗岩 5.嵌缝材料种类:留缝3mm 6.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	25						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 48 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	01B008	成品垃圾桶	1. 尺寸及材质:详见详图及选型图片 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.	只	1					
		分部小计									
		26-10地块									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 49 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
53	011102003007	200*600*18厚仿芝麻灰水泥PC砖	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:150厚碎石 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:200*600*18仿芝麻灰水泥PC砖 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	6.69						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 50 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
54	011102003010	200*600*18厚仿芝麻黑水泥PC砖（收边）	1.找平层厚度、砂浆配合比:100厚C20混凝土 2.垫层厚度、材料种类:150厚碎石 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:200*600*18仿芝麻黑水泥PC砖 5.其他要求:包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	1.96					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 51 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
55	011102001004	300*600*50厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩汀步	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600*50厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	29.43						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段：C01

第 52 页 共 52 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	011102001012	600*1200*50厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩汀步	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1: 3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*1200*50厚芝麻灰火烧水洗面花岗岩 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	31.68					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

增值税项目清单计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\土建工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程 标段：C01 第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		上水									
1	031001006001	DN25给水管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE管 De25 公称压力等级为1.25 MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:绿化灌溉给水管试验压力应为最大工作压力的15倍,且不得小于0.60MPa 5. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 挖土及回填	m	380					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级: DN25、压等级为1.25MPa 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	6					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程 标段：C01 第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	031001006005	DN50给水管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PE管 De50 公称压力等级为1.25 MPa 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:绿化灌溉给水管试验压力应为最大工作压力的15倍,且不得小于0.60MPa 5. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 挖土及回填	m	45						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:螺纹阀 2. 规格、压力等级: DN50、压等级为1.25MPa 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	1					
5	031003013001	水表	1. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 组装	组	6					
6	031003012001	倒流防止器	1. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装	套	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程 标段：C01 第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	031004014001	快速取水口	1. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 安装	套	6					
8	沪011801001001	手孔井	1. 材料种类:M5砂浆砌筑MU10页岩砖 2. 盖板材质、规格:高分子复合材料预制盖板、复合材料井圈 3. 垫层材质:100厚C15混凝土垫层 4. 其他要求:包含挖土、回填, 完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 卸车 2. 运输 3. 安装 4. 检验及试验 5. 挖土及回填	座	6					
		分部小计									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		排水									
9	031001006002	DN300排水管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE 波纹排水管(环刚度 8 kN/m2) DN300 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:0.8m-1m 5. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 挖土及回填	m	282					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程 标段：C01 第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	031001006003	DN100排水管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE 波纹排水管(环刚度 8 kN/m2) DN100 3. 连接形式:承插连接 4. 铺设深度:0.8m-1m 5. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设 8. 挖土及回填	m	56.5						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程 标段：C01 第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	040504001001	砌筑井	1. 尺寸:680*480 2. 井深:400mm 3. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20素砼 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:120厚MU10砖砌体, M7.5砂浆砌筑 5. 砂浆强度等级、配合比:20厚1: 3水泥砂浆结合层 6. 盖板材质、规格:300*500成品绿色树脂井盖 7. 其他要求:包含开挖、回填, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 防水、止水 7. 挖土及回填	座	31					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	03B001	廊架落水口	1. 材质:塑料管 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.	只	6					
		分部小计									
		照 明									
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程 标段：C01 第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
13	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:落地式配电箱 2. 型号:800*1200*500 3. 规格、材质:1.5厚不锈钢板 4. 基础形式、材质、规格:300厚C25混凝土、40*4不锈钢扁钢、M14*4个、膨胀螺栓固定 5. 智能控制规格:含灯控模块,预留485接口 智能时钟开关控制器 6. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基础制作、安装 2. 本体安装 3. 焊、压接线端子 4. 端子接线 5. 补刷(喷)油漆 6. 接地 7. 挖土及回填	台	3						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程 标段：C01 第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	沪030512002001	电表	1. 名称:电表 2. 安装方式:安装 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装、调试	台	3					
15	030402004001	MCCB-63L/3300断路器	1. 名称:空气断路器 2. 型号:MCCB-63L/3300 In=25A 带隔离功能 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	030409010001	DPN-16A漏电保护器	1. 名称:漏电保护器 2. 规格:DPN-16A 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程 标段：C01 第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
17	030402004002	空气开关	1. 名称:空气开关 2. 型号:iC65N-16A/2P 3. 操作机构名称及型号:采用手动和自动控制相结合的控制方式,手动控制为配电箱内空开关直接控制,自动控制为无线遥控和时间相结合控制 4. 安装部位:配电箱内 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	18						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程 标段：C01 第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	030402005001	接触器	1. 名称:真空接触器 2. 安装部位:配电箱内 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装、调试 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地	台	18					
19	030402004003	漏电保护断路器	1. 名称:漏电保护断路器 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷 (喷)油漆 4. 接地	台	3					
本页小计											

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
20	030408001001	YJV-2*4+E4	1. 名称:交联聚乙烯铜芯电缆 2. 型号:YJV-2*4+E4 3. 规格:4mm2 4. 材质:交联聚乙烯铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 其他要求:包含挖土、回填,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电缆敷设 2. 揭(盖)盖板 3. 挖土及回填	m	1250						
本页小计												

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程 标段：C01 第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
21	030412009001	高杆灯 （含基础）	1. 名称:高杆灯 2. 灯杆高度:4m内 3. 灯架形式（成套或组装、固定或升降）:成套 4. 光源数量:40W LED 5. 基础形式、浇筑材质:C25混凝土 6. 杆座材质、规格:灯身材质:镀锌板，喷深灰色漆，磨砂面 详见图纸电气DS-03 室外景观照明平面图 7. 铁构件规格:40*4 不锈钢L=2000mm、50*50*5 L=2500 不锈钢接地极 8. 接地要求:50*50*5 L=2500 不锈钢接地极 9. 其他要求:包含预埋件、挖土、回填，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文	1. 基础浇筑 2. 立灯杆 3. 杆座安装 4. 灯架及灯具附件安装 5. 焊、压接线端子 6. 铁构件安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 灯杆编号 9. 升降机构接线调试 10. 接地 11. 挖土及回填	套	27						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准								
22	030412005001	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:3W LED 3. 安装形式:暗装 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	40					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称:浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\浦锦街道26-2等9幅地块公共绿地新建工程\安装工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税