

# 芦浦会所修缮工程

## 招标工程量清单

\*\*\*

2025-09-26

工程报建号：\*\*\*\*\*

## 芦浦会所修缮工程

# 工程量清单

招标人：上海市闵行区浦锦街道办事处  
(单位盖章)

工程造价咨询人/上海广汇杰工程造价咨询  
招标代理机构：有限责任公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：\*\*\*  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\*\*\*  
(签字或盖章)

编制人：雷慧娟  
(注册造价工程师签字盖专用章)

审核人：臧利军  
(一级注册造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025-09-26

审核时间：2025-09-29

# 总 说 明

工程名称：芦浦会所修缮工程

第 1 页 共 2 页

## 一、工程概括

- 1、工程名称：芦浦会所修缮工程
- 2、工程地址：芦恒路1232号
- 3、建设单位：上海市闵行区浦锦街道办事处
- 4、施工范围和内容：本次项目主要涉及内容为厨房屋面加固和墙面刷新、按照厨房间功能布局进行内部装潢、厨房室外隔油池新建；宴会厅更换铝合金门窗、墙面修补刷新、牌匾更换；室外排水管道修缮、水泥场地修缮。

二、招标范围：详见招标文件

## 三、编制依据

- 1、上海清单GB50500-2013规范；
- 2、上海市建设工程有关文件的规定；
- 3、施工图纸。

## 四、工程说明

### 1、一般说明

- 1.1 商务标报价与电子光盘中不一致时，以书面文件为准。
- 1.2 投标报价应结合计价规范、投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起理解或解释。凡为完成该项目必须增加的工作内容等均应在直接费中考虑。
- 1.3 每一个子目所包含的工作内容，都须填入单价或合价。
- 1.4 工程项目中相同材料的单价应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取。相同子目的直接费应相同，若存在不统一，则统一按最低价格计取，并调整相应的单价及合价。

### 2、专项说明

#### 2.1 措施项目清单

- 2.1.1 措施费项目包括：整体项目措施费项目或单位工程措施费项目，包含拆除垃圾外运、其他。投标时分别进行报价。
- 2.1.2 措施项目主要是指发生于施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、文明、环境保护等方面的非工程实体的项目。投标人应在对招标文件、补充招标文件分析研究的基础上，根据施工图纸、施工现场条件、施工组织设计和有关施工现场管理的法律法规、标准规范来确定报价。除本招标文件、补充招标文件或合同另有约定外，措施项目（模板、脚手架除外）中的各项内容为一项固定的费用。投标人可根据企业自身实力、经营管理水平、技术水平，本工程特点、现场情况、招标文件提出的各项要求并结合招标人发出的措施项目（可增加措施项目），自行投报所需计取的费用。一经中标，该费用（模板、脚手架除外）视

# 总 说 明

工程名称： 芦浦会所修缮工程

第 2 页 共 2 页

作已包含中标人完成本工程所需的全部措施费用不作调整。

2.1.3措施项目中安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价。

2.2 其他项目清单

2.2.1 暂列金额：指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等内容。暂列金额只有按照合同约定程序实际发生后，才能成为中标人的应得金额，纳入合同结算价款中。扣除实际发生金额后的暂列金额余额仍属于招标人所有。投标人应按招标人提供的暂列金额造价计入本工程总造价，无须让利、竞争，否则作废标处理。

2.3 规费和税金

2.3.1 规费、税金须按国家和上海市有关主管部门的规定(沪建市管[2019]19号、沪建市管[2019]24号、沪建标定联[2023]120号)计取。

五、其他须注意事项

1、招标人提供的工程量子目中对各项子目的数量及特征描述不仅限于此。投标单位应参照本工程自行投标报价。如投标单位根据图纸和现场实际情况发现工程量、工程内容、项目特征等有漏报或描述不清的，应在答疑会上提出，经招标人认可后予以调整。一经确认的工程量子目将作为投标报价的依据。

2、根据单体高度和难度请自行考虑人工、机械降效费，包含在综合单价中考虑；原有建筑物、构筑物拆除、清理、外运费用除列明子目以外的包含在措施费内包干使用；

3、施工过程中发生的零星点工，以签证单的形式按投标文件中普通人工的单价计价，结算时单价不作调整。

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：芦浦会所修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
1.1.1	011707001001	环境保护	项	粉尘控制		
1.1.2	011707001002			噪音控制		
1.1.3	011707001003			有毒有害气体控制		
1.1.4	011707001004	文明施工	项	安全警示标志牌		
1.1.5	011707001005			现场围挡		
1.1.6	011707001006			各类图板		
1.1.7	011707001007			企业标志		
1.1.8	011707001008			场容场貌		
1.1.9	011707001009			材料堆放		
1.1.10	011707001010			现场防火		
1.1.11	011707001011			垃圾清运		
1.1.12	011707001012			临时设施	项	
1.1.13	011707001013	现场宿舍设施				
1.1.14	011707001014	现场食堂生活设施				
1.1.15	011707001015	现场厕所、浴室、开水房等设施				
1.1.16	011707001016	水泥仓库				
1.1.17	011707001017	木工棚、钢筋棚				

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：芦浦会所修缮工程

标段：C01

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额(元)
1.1.18	011707001018			其他库房		
1.1.19	011707001019			配电线路		
1.1.20	011707001020			配电箱开关箱		
1.1.21	011707001021			接地保护装置		
1.1.22	011707001022			供水管线		
1.1.23	011707001023			排水管线		
1.1.24	011707001024			沉淀池		
1.1.25	011707001025			临时道路		
1.1.26	011707001026			硬地坪		
1.1.27	011707001027			安全施工	项	
1.1.28	011707001028	通道口防护				
1.1.29	011707001029	预留洞口防护				
1.1.30	011707001030	电梯井口防护				
1.1.31	011707001031	楼梯边防护				
1.1.32	011707001032	垂直方向交叉作业防护				
1.1.33	011707001033	高空作业防护				
1.1.34	011707001034	操作平台交叉作业				
1.1.35	011707001035	作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用				

增值税

# 安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：芦浦会所修缮工程

标段：C01

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	名称	计量单位	项目名称	工程内容及包含范围	金额（元）
				品		
合 计						

增值税

# 其他措施项目清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额 (元)
1	011707002	夜间施工		
2	011707003	非夜间施工照明		
3	011707004	二次搬运		
4	011707005	冬雨季施工		
5	011707006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		
6	011707007	已完工程及设备保护		
7	011707008	拆除垃圾外运		
8		土方外运		
9		投标单位认为完成本工程需要的其他措施费		
合 计				

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税







# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\宴会厅\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合价	其中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
拆除工程											
1	沪200106009002	铲除墙柱粉刷 外墙	1. 材料种类:外墙涂料 2. 材料厚度:综合考虑 3. 砂浆种类:铲除原有涂料和腻子(部分刮刀难以铲除处需考虑打磨法) 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	918.94					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\宴会厅\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	沪200106012001	铲除天棚涂料	1. 基层类型:吊顶 2. 抹灰层种类:涂料 3. 天棚高度:4m 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 铲除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾归堆	m2	927					
3	沪200106009003	铲除墙柱涂料 内墙		1. 拆除抹灰层 2. 控制扬尘 3. 垃圾搬运归堆	m2	559.6					
4	沪200106013001	拆除门窗	1. 门窗种类:铝合金门 2. 门窗洞口尺寸:1500*2700 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m2	8.1					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\宴会厅\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		天棚工程									
5	011406001001	顶面 无机防水涂料 一底二度	1. 基层类型:吊顶 2. 腻子种类:2厚内墙腻子 3. 刮腻子遍数:1遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:无机防水涂料一底二度 5. 部位:天棚面 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	927					
		分部小计									
		墙、柱面工程									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\宴会厅\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合价	其中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	011201004002	墙面砂浆找平层 外墙 5厚 聚合物防水水泥砂浆	1. 基层类型:砌块墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:5厚聚合物防水水泥砂浆 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平	m2	918.94					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\宴会厅\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	011406001003	外墙 弹性涂料一底二度	1. 基层类型:砌块墙 2. 腻子种类:柔性耐水型聚合物腻子,局部细小裂缝处耐水腻子补平 3. 刮腻子遍数:1遍 4. 防护材料种类:1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 油漆品种、刷漆遍数:外墙弹性涂料一底二度 6. 部位:外墙 7. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	918.94					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\宴会厅\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	011201004006	墙面砂浆找平层 内墙 5厚 聚合物防水水泥砂浆	1. 基层类型:砌块墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:5厚聚合物防水水泥砂浆 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平	m2	559.6					
9	沪201304001001	墙面喷刷涂料 无机水性涂料一底二度		1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	559.6					
		分部小计									
		门窗工程									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\宴会厅\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
10	010802001001	铝合金门 ZM1527 断桥铝合金 6+12A+6中空玻璃	1. 门代号及洞口尺寸:ZM1527 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2700 3. 门框、扇材质:断桥铝合金(厚度不小于1.8mm) 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5. 其他要求:包含合页、门锁、闭门器、地弹簧,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	8.1						
		分部小计										
本页小计												
合 计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\宴会厅\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其中		
									人工费		
1	011701006001	满堂脚手架 宴会厅	1. 搭设高度:4米 2. 搭设方式:满堂 3. 脚手架材质:钢管	1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	851.8					
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 1 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		拆除工程									
1	沪200110001001	拆除原有钢雨棚	1. 部位(位置):门头雨棚 2. 内容、名称:原有钢雨棚拆除 3. 拆除要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 整理 4. 归堆	m2	36.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 2 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	沪200102002001	型材屋面拆除	1. 型材瓦形式:彩钢夹芯板 2. 瓦材料种类:彩钢夹芯板 3. 椽子种类:沿用原有钢梁及檩条 4. 檩条种类:沿用原有钢梁及檩条 5. 拆除要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除型材瓦 2. 控制扬尘 3. 旧料整理	m2	545.44					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 3 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
3	沪200104002001	砖墙拆除	1. 块体种类:砌块 2. 墙体厚度、高度:200 3. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 4. 旧砖回收要求:综合考虑 5. 拆除要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除砖墙 2. 控制扬尘 3. 旧砖整理 4. 垃圾归堆	m2	39.6						
4	沪200106013002	拆除门窗	1. 门窗种类:铝合金门 2. 门窗洞口尺寸:1500*2700 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 拆除门窗扇 2. 拆除门窗框 3. 拆除筒子板 4. 控制扬尘 5. 旧料整理	m2	60.48						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 4 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		分部小计									
		砌筑工程									
5	010401004001	多孔砖墙 外墙 200厚	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 混凝土多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合M7.5 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	7.39					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 5 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	010401004002	多孔砖墙 内墙 200厚	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 混凝土多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合M7.5 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	17.1					
7	010401004003	多孔砖墙 内墙 120厚	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 混凝土多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合M7.5 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	21.88					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 6 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		分部小计									
		门窗工程									
8	010802001002	铝合金门 ZM1527 断桥铝合金 6+12A+6中空玻璃	1. 门代号及洞口尺寸:ZM1527 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2700 3. 门框、扇材质:断桥铝合金(厚度不小于1.8mm) 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5. 其他要求:包含合页、门锁、闭门器、地弹簧,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	8.1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 7 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010802001003	铝合金门 ZM2127 断桥铝合金 6+12A+6中空玻璃	1. 门代号及洞口尺寸:ZM2127 2. 门框或扇外围尺寸:2100*2700 3. 门框、扇材质:断桥铝合金(厚度不小于1.8mm) 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5. 其他要求:包含合页、门锁、闭门器、地弹簧,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	22.68					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 8 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	010802001004	铝合金门 ZM1521 断桥铝合金 6+12A+6中空玻璃	1. 门代号及洞口尺寸:ZM1521 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100 3. 门框、扇材质:断桥铝合金(厚度不小于1.8mm) 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5. 其他要求:包含合页、门锁、闭门器、地弹簧,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	6.3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 9 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
11	010802001005	铝合金门 ZM1221 断桥铝合金 6+12A+6中空玻璃	1. 门代号及洞口尺寸:ZM1221 2. 门框或扇外围尺寸:1.2*2.1 3. 门框、扇材质:断桥铝合金(厚度不小于1.8mm) 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 5. 其他要求:包含合页、门锁、闭门器、地弹簧,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	7.56					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 10 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	010801002001	木质门带套 M0921	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木质门 3. 其他要求:包含合页、门锁、闭门器、地弹簧, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	樘	9					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 11 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
13	010807001001	铝合金窗 C1218 断桥铝合金 6+12A+6中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:C1218 2. 框、扇材质:断桥铝合金(厚度不小于1.8mm) 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 4. 其他要求:包含合页、窗锁、五金,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	19.44					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 12 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	010807001002	铝合金窗 C2118 断桥铝合金 6+12A+6中空玻璃	1. 窗代号及洞口尺寸:C2118 2. 框、扇材质:断桥铝合金(厚度不小于1.8mm) 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6中空玻璃 4. 其他要求:包含合页、窗锁、五金,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	15.12					
		分部小计									
		屋面工程									
		本页小计									

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 13 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
15	010901002001	型材屋面 50厚岩棉夹芯板	1. 型材品种、规格：50厚岩棉夹芯板 2. 金属檩条材料品种、规格：沿用原有钢梁及檩条 3. 其他要求：包含檐口、屋脊、配件、附件，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 屋面型材安装 2. 接缝、嵌缝	m2	545.44						
		分部小计										
		楼地面装饰工程										
		本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 14 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
16	011101003001	细石混凝土楼地面 地面抬高300mm	1. 面层厚度、混凝土强度等级:300mm厚 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	420					
17	011101006001	地面防水水泥砂浆找平层 15mm厚	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚防水水泥砂浆 2. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 材料运输	m2	420					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 15 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1.5厚JS防水涂料	1. 防水膜品种:JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	420					
19	011102003001	600*600防滑地砖	1. 结合层厚度、砂浆配合比:6厚建筑胶水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:8-10厚600*600防滑地砖 3. 嵌缝材料种类:专用填缝剂 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	420					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 16 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		分部小计									
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
20	010903002001	墙面涂膜防水 1.5厚JS防水涂料	1. 防水膜品种:JS防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚两道 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	350.34					
21	011201004003	墙面砂浆找平层 5厚聚合物防水水泥砂浆	1. 基层类型:砌块墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:5厚聚合物防水水泥砂浆 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹灰找平	m2	778.38					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 17 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
22	011204003001	块料墙面 7mm厚300*600玻 化砖	1. 墙体类型:内墙 2. 安装方式:4 厚强 力胶粉泥粘结层揉 挤压实 3. 面层材料品种、 规格、颜色:300*60 0玻化砖(7厚, 双 组分) 4. 缝宽、嵌缝材料 种类:专用填缝剂填 缝	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	643.68						
23	沪201304001002	墙面喷刷涂料 无机水性涂 料一底二度		1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 喷刷涂料	m2	134.7						
		分部小计										
		天棚工程										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 18 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	011302001001	吊顶天棚 300*300铝扣板	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:3300mm高吊筋Φ膨胀螺丝固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:T型架及靠墙L架(吊点间距1200*1200,龙骨间距300*600)配套轻钢龙骨,调平整(视现场实际情况) 3. 面层材料品种、规格:0.8厚300*300铝扣板 4. 防护材料种类:铁件二度防锈处理或直接采用镀锌件 5. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	420					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\建筑装饰工程

标段：C01

第 19 页 共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
		其他装饰工程									
25	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃雨篷固定方式:挑梁式 2. 龙骨材料种类、规格、中距:100T型钢, 由专业厂家定制深化, 可参见图集07J501-1/12 3. 玻璃材料品种、规格:8+8双层夹胶安全玻璃, 玻璃胶粘 4. 拆除要求:包含附件、配件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 龙骨基层安装 2. 面层安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	36.5					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
强电工程											
1	030412005001	防潮吸顶灯 LED 22W	1. 名称:防潮吸顶灯 2. 型号:LED 3. 规格:22W 4. 安装方式:吸顶式 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	70					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
2	030411001005	配管 SC20	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明(暗)敷设方式综合考虑 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含开槽、修补,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	214.75					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
3	030411001007	配管 SC25	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明(暗)敷设方式综合考虑 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含开槽、修补,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	36.74					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	030411001008	配管 SC32	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明(暗)敷设方式综合考虑 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含开槽、修补,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	41.36					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
5	030411001006	配管 SC40	1. 名称:焊接钢管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40mm 4. 配置形式:沿地下、地面、顶、墙、柱、吊顶内等部位明(暗)敷设方式综合考虑 5. 接地要求:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含开槽、修补,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	27					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030404017001	墙式配电箱 AP-1	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP-1 3. 接线端子材质、规格:铜 4. 端子板外部接线材质、规格:铜 5. 安装方式:挂墙明装,下沿距地1.1m 6. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030404017004	墙式配电箱 AP-2	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP-2 3. 接线端子材质、规格:铜 4. 端子板外部接线材质、规格:铜 5. 安装方式:挂墙明装,下沿距地1.1m 6. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
8	030411004005	5 配线 WDZB-BYJ-2*2.5+E2.	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZB-BYJ-2*2.5+E2.5 4.规格:2.5mm <sup>2</sup> 5.材质:WDZB-BYJ-2*2.5+E2.5 6.配线部位:管内、桥架内、箱内、线槽内穿线综合考虑 7.其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1.配线	m	644.25					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	030411004006	配线 WDZB-BYJ-4*16+E16	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZB-BYJ-4*16+E16 4. 规格:16mm <sup>2</sup> 5. 材质:WDZB-BYJ-4*16+E16 6. 配线部位:管内、桥架内、箱内、线槽内穿线综合考虑 7. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 配线	m	135					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
10	030411004007	配线 WDZB-BYJ-4*4+E4	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZB-BYJ-4*4+E4 4. 规格:4mm <sup>2</sup> 5. 材质:WDZB-BYJ-4*4+E4 6. 配线部位:管内、桥架内、箱内、线槽内穿线综合考虑 7. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 配线	m	183.7					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
11	030411004008	配线 WDZB-BYJ-4*6+E6	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZB-BYJ-4*6+E6 4. 规格:6mm <sup>2</sup> 5. 材质:WDZB-BYJ-4*6+E6 6. 配线部位:管内、桥架内、箱内、线槽内穿线综合考虑 7. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 配线	m	206.8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
12	030404034001	照明开关 单联单控	1. 名称:照明单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:A86 6A 4. 安装方式:单联单控 暗开关 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	10					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
13	030404034002	照明开关 双联单控	1. 名称:照明单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:A86 6A 4. 安装方式:双联单控 暗开关 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030404034003	照明开关 三联单控	1. 名称:照明单联单控开关 2. 材质:塑料 3. 规格:A86 6A 4. 安装方式:三联单控 暗开关 5. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
15	030404035001	暗装单相二、三眼插座 A86 10A	1. 名称:单相二、三眼插座 2. 材质:塑料 3. 规格:A86 10A 4. 安装方式:壁装式 5. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	28					
16	030404035003	暗装单相三眼插座 A86 16A	1. 名称:单相三眼插座 2. 材质:塑料 3. 规格:A86 16A 4. 安装方式:壁装式 5. 其他要求:包含配件及附件,以及完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 接线	个	5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
17	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装	个	7					
18	030404033001	吊扇	1. 名称:吊扇 2. 型号:符合设计和规范要求 3. 规格:含吊扇调速开关 4. 其他要求:包含配件及附件, 以及完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 本体安装 2. 调速开关安装	台	20					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
排水工程											
19	沪201601001001	新装镀锌钢管给水管 螺纹连接(管径) 50	1. 管材型号、规格、管材内衬要求:镀锌钢管给水管 De50 2. 连接方式:沟槽式连接 3. 安装部位:室内 4. 管道支架形式:综合考虑 5. 套管种类、规格:综合考虑 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容,详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 运料、(拆旧) 2. 管材断管、套丝或焊接 3. 上管件、安装管道 4. 安装管卡、固定 5. 管道冲洗、水压试验 6. 开凿墙洞、楼板洞	m	44.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	沪201601001002	新装镀锌钢管给水管 螺纹连接(管径) 40	1. 管材型号、规格、管材内衬要求:镀锌钢管给水管 De40 2. 连接方式:沟槽式连接 3. 安装部位:室内 4. 管道支架形式:综合考虑 5. 套管种类、规格:综合考虑 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 运料、(拆旧) 2. 管材断管、套丝或焊接 3. 上管件、安装管道 4. 安装管卡、固定 5. 管道冲洗、水压试验 6. 开凿墙洞、楼板洞	m	21.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	沪201601001003	新装镀锌钢管给水管 螺纹连接(管径) 32	1. 管材型号、规格、管材内衬要求:镀锌钢管给水管 De25 2. 连接方式:沟槽式连接 3. 安装部位:室内 4. 管道支架形式:综合考虑 5. 套管种类、规格:综合考虑 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 运料、(拆旧) 2. 管材断管、套丝或焊接 3. 上管件、安装管道 4. 安装管卡、固定 5. 管道冲洗、水压试验 6. 开凿墙洞、楼板洞	m	42.6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	沪201601001004	新装镀锌钢管给水管 螺纹连接(管径) 25	1. 管材型号、规格、管材内衬要求:镀锌钢管给水管 De25 2. 连接方式:沟槽式连接 3. 安装部位:室内 4. 管道支架形式:综合考虑 5. 套管种类、规格:综合考虑 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 运料、(拆旧) 2. 管材断管、套丝或焊接 3. 上管件、安装管道 4. 安装管卡、固定 5. 管道冲洗、水压试验 6. 开凿墙洞、楼板洞	m	14.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	沪201601006001	新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔(管径) 20	1. 管材型号、规格： Φ20 2. 管件种类、数量： 聚丙烯(PPR) 3. 安装部位：室内 4. 热熔要求：热熔 5. 管道支架形式：综合 考虑 6. 套管种类、规格： 综合 考虑 7. 其他要求：包含完 成工作所需的一切 内容，详见图纸、 招标文件相关条款 、政府规范要求、 相关图集、国家及 地方标准；并满足相 关验收标准	1. 运料、(拆旧) 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管、热熔管口 4. 上管件、安装管道 5. 安装管卡、固定 6. 管道冲洗、试压试验	m	71.9					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	沪201601005002	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 50	1. 管材型号、规格：Φ50 2. 管件种类、数量：De50 U-PVC排水管 3. 安装部位：室内 4. 粘结剂种类：综合考虑 5. 管道支架形式：综合考虑 6. 套管种类、规格：综合考虑 7. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 运料、(拆旧) 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	32.8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
25	沪201601005003	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 75	1. 管材型号、规格： Φ75 2. 管件种类、数量： De75 U-PVC排水管 3. 安装部位：室内 4. 粘结剂种类：综合考虑 5. 管道支架形式：综合考虑 6. 套管种类、规格：综合考虑 7. 其他要求：包含完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 运料、(拆旧) 2. 开凿墙洞、楼板洞 3. 管材断管 4. 涂粘结剂 5. 上管件、安装管道 6. 安装管卡、固定 7. 管道冲洗、水压试验	m	45.2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	031001006005	排水管铺设 HDPE管DN225	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:HDPE De225 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻燃圈设计要求:满足设计及规范要求 5. 压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻燃圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	16					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
27	沪2016020010030	截止阀 螺纹连接阀门 DN50	1. 类型、材质: 螺纹阀门 铜质 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 运料、拆旧 2. 安装、电气接线 3. 调试	只	8						
28	沪2016020010040	截止阀 螺纹连接阀门 DN40	1. 类型、材质: 螺纹阀门 铜质 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 运料、拆旧 2. 安装、电气接线 3. 调试	只	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
29	沪2016020010012	截止阀 螺纹连接阀门 DN32	1. 类型、材质: 螺纹阀门 铜质 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 运料、拆旧 2. 安装、电气接线 3. 调试	只	10						
30	沪201602001005	角阀 螺纹连接阀门 DN40	1. 类型、材质: 螺纹阀门 铜质 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 运料、拆旧 2. 安装、电气接线 3. 调试	只	2						
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	沪201602001006	角阀 螺纹连接阀门 DN20	1. 类型、材质: 螺纹阀门 铜质 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 运料、拆旧 2. 安装、电气接线 3. 调试	只	32					
32	沪201602009001	水表 DN50	1. 型号、规格: DN50 2. 连接方法: 法兰连接 3. 安装形式: 成套型 4. 其他要求: 包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准; 并满足相关验收标准	1. 运料 2. 安装 3. 试水	只	2					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\厨房工程\安装工程

标段：C01

第 28 页 共 28 页

合 计				
-----	--	--	--	--

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\室外总体\土建工程

标段：C01

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
新砌围墙工程											
1	010101003002	挖沟槽土方 新砌围墙 【3.0m以内】	1. 挖土深度:3.0m以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:由投标方自寻弃土点,相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 4. 其他要求:综合单价包含土方开挖、土方的场内运输等完成本项目一切费用	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\室外总体\土建工程

标段：C01

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	010103001002	回填方 新砌围墙	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:夯填原土 3. 填方粒径要求:满足设计和规范要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	3					
3	010103002002	余方弃置 新砌围墙	1. 运距:由投标方自寻弃土点, 相关手续费及弃土点的处置费包括在单价内 2. 废弃料品种:土方 3. 其他要求:综合单价包含土方的场外运输等完成本项目一切费用	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	9					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\室外总体\土建工程

标段：C01

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	010501002002	带形基础 新砌围墙处 C25	1. 混凝土种类:泵送商品砼5-25石子 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6					
5	010401004005	多孔砖墙 新砌围墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 混凝土多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:混合M7.5 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	44					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\室外总体\土建工程

标段：C01

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	010402002002	砌块柱	1. 砌块品种、规格、强度等级:400*400混凝土砌块柱, 柱芯配HRB500 Φ2钢筋, 孔内灌C20混凝土 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:混合M7.5 4. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 钢筋制作、运输、安装、焊接(绑扎) 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	22.28					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\室外总体\土建工程

标段：C01

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	011201001001	墙面一般抹灰 新砌围墙 6 厚聚合物水泥砂浆	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:6厚聚合物水泥砂浆 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	460					
		分部小计									
		简易金属围栏工程									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\室外总体\土建工程

标段：C01

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人工费	材料及工程设备暂估价		
8	010607004001	简易金属围栏	1. 材料品种、规格：10号镀锌钢丝网，网孔40*40。详见图集12J003-F12，由专家厂家二次深化。 2. 边框及立柱型钢品种、规格：边框：φ50*3钢管、φ40*3钢管；立柱：100*68*4.5工字钢住。详见图集12J003-F12，由专家厂家二次深化。 3. 基础类型、型号：C25混凝土 4. 其他要求：包含基础、挖土、回填、外运，以及完成工作所需的一切内容，详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准；并满足相关验收标准	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 模板安、拆 3. 土方开挖、回填、外运 4. 安装 5. 校正 6. 安螺栓及金属立柱	m2	32						
		分部小计										
本页小计												

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：芦浦会所修缮工程\室外总体\土建工程

标段：C01

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		新建隔油池工程									
9	01B004	室外隔油池	1. 内容:室外隔油池整修 2. 材料、种类:按实际情况综合考虑 3. 其他要求:包含完成工作所需的一切内容, 详见图纸、招标文件相关条款、政府规范要求、相关图集、国家及地方标准;并满足相关验收标准	1. 室外隔油池整修	项	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

