

投 标 总 价

招 标 人：上海市临港新片区城市建设交通运输事务中心（上海市临港新片区住房保障事务中心、上海市临港新片区建设工程质量安全监督站）

工 程 名 称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程

投标总价（小写）：6268025.08

（大写）：陆佰贰拾陆万捌仟零贰拾伍元零捌分

投 标 人：上海建深建设集团有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：史华春
(签字或盖章)

编 制 人：钱泳龙
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间：2024-10-10

投标报价汇总表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程

标段：C01

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额（元）	其中：材料暂估价（元）
1	单体工程分部分项工程费汇总	5538239.75	
1.1	单项工程	5538239.75	
1.1.1	临搬	2303645.54	
1.1.2	正式管	3234594.21	
2	措施项目费	212241.97	
2.1	整体措施费（总价措施费）	212241.97	
2.1.1	安全文明施工费	114641.57	
2.1.2	其他措施项目费	97600.4	
2.2	单项措施费（单价措施费）		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	增值税	517543.36	
合计=1+2+3+4		6268025.08	

增值税

措施项目清单汇总表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	整体措施项目（总价措施费）	212241.97
1.1	安全文明施工费	114641.57
1.2	其他措施项目费	97600.4
2	单项措施费（单价措施费）	
合 计		212241.97

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：金融湾（一期）配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程				标段：C01		第 1 页 共 3 页	
序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工 程 内 容 及 包 含 范 围	金 额 (元)	
1. 1. 1	0411090001001	环境保护	项	粉尘控制		16614. 72	
1. 1. 2	0411090001002			噪音控制			
1. 1. 3	0411090001003			有毒有害气体控制			
1. 1. 4	0411090001004	文明施工		安全警示标志牌		31567. 97	
1. 1. 5	0411090001005			现场围挡			
1. 1. 6	0411090001006			各类图板			
1. 1. 7	0411090001007			企业标志			
1. 1. 8	0411090001008			场容场貌		55382. 4	
1. 1. 9	0411090001009			材料堆放			
1. 1. 10	0411090001010			现场防火			
1. 1. 11	0411090001011	临时设施		垃圾清运			
1. 1. 12	0411090001012			现场办公设施			
1. 1. 13	0411090001013			现场宿舍设施			
1. 1. 14	0411090001014			现场食堂生活设施			
1. 1. 15	0411090001015			现场厕所、浴室、开水房等设施			
1. 1. 16	0411090001016			水泥仓库			
1. 1. 17	0411090001017			木工棚、钢筋棚			

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：金融湾（一期）配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程				标段：C01		第 2 页 共 3 页	
序号	项 目 编 码	名 称	计 量 单 位	项 目 名 称	工 程 内 容 及 包 含 范 围	金 额 (元)	
1.1.18	0411090001018	安全施工		其他库房		11076.48	
1.1.19	0411090001019			配电线路			
1.1.20	0411090001020			配电箱开关箱			
1.1.21	0411090001021			接地保护装置			
1.1.22	0411090001022			供水管线			
1.1.23	0411090001023			排水管线			
1.1.24	0411090001024			沉淀池			
1.1.25	0411090001025			临时道路			
1.1.26	0411090001026			硬地坪			
1.1.27	0411090001027			楼板、屋面、阳台等临时防护			
1.1.28	0411090001028			通道口防护			
1.1.29	0411090001029			预留洞口防护			
1.1.30	0411090001030			电梯井口防护			
1.1.31	0411090001031			楼梯边防护			
1.1.32	0411090001032			垂直方向交叉作业防护			
1.1.33	0411090001033			高空作业防护			
1.1.34	0411090001034	操作平台交叉作业					

增值税

安全文明施工清单与计价明细表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程—上水管线搬迁工程				标段：C01		第 3 页 共 3 页	
序号	项 目 编 码	名 称	计量单位	项 目 名 称	工程内容及包含范围	金 额 (元)	
1.1.35	0411090001035			作业人员具备必要的安全帽、安全带等安全防护用品			
合 计						114641.57	

其他措施项目清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容、说明及包含范围	金 额(元)
1	041109002	夜间施工		2000
2	041109003	二次搬运		3000
3	041109004	冬雨季施工		5000
4	041109005	行车、行人干扰		2000
5	041109006	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		3000
6	041109007	已完工程及设备保护		5000
7	041108001	地下管线交叉处理		5000
8	041108002	施工监测、监控		5000
9		机械场外运输费		10000
10		与政府及相关部门的沟通协调费		10000
11		竣工资料编制费（含影像资料）及二次深化设计费用		10000
12		地下管线跟踪费用		5000
13		第三方检测、调试验收和行政报批（如需）		20000
14		赶工措施费		10000
15		其他，以上未列入投标人认为必需的一切费用		2600.4
合 计				97600.4

注：投标报价根据拟建工程实际情况报价。

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	人工材料机械工程设备 名称	规格型号	单位	数 量	金 额(元)	
						单 价	合 价
1	18039450	不断水连接钢制哈夫三通		只	8	10438.214	83505.72
2	18020000-2	平承	DN150	只	3	226.592	679.77
3	18020000-2	平插	DN150	只	3	248.936	746.81
4	18020000-4	平插	DN300	只	15	686.181	10292.72
5	18020000-4	平承	DN300	只	11	590.438	6494.82
6	18020000-4	二承一平三通	DN300×300	只	4	1420.232	5680.93
7	18020000-4	承堵	DN300	只	4	358.187	1432.75
8	18020000-6	平插	DN500	只	13	1485.462	19311.01
9	18020000-6	平承	DN500	只	5	1232.615	6163.08
10	18020000-6	二承一平三通	DN500×500	只	5	3666.25	18331.25
11	18020000-6	承堵	DN500	只	4	487.724	1950.9
12	18020000-6	二承一平三通	DN500×150	只	2	2164.99	4329.98
13	18020140-2	承插式球墨铸铁弯管	DN150	只	8	238.788	1910.3
14	18020840-2	承插式球墨铸铁平插	DN150	只	4	248.936	995.74
15	18020880-2	承插式球墨铸铁平承	DN150	只	4	226.592	906.36
16	18030101-4	双承弯管	DN300×45°	只	8	792.332	6338.66
17	18030101-4	钢制涂衬弯头	DN300	只	24	724.043	17377.03
18	18030101-6	钢制涂衬弯头	DN500	只	25	3005.126	75128.15
19	18030101-6	双承弯管	DN500×45°	只	10	2057.649	20576.49
20	18030414	钢制涂衬三通	DN500	只	1	3965.241	3965.24
21	18315511-5	伸缩接(带限位)	DN300	只	8	3049.083	24392.66
22	18315511-5	伸缩接	DN300	只	16	1211.666	19386.66
23	18315511-6	压盖式管路补偿接头	DN400	只	10	3853.329	38533.29
24	18315511-7	压盖式管路补偿接头	DN500	只	10	5067.636	50676.36
25	18315511-7	伸缩接(带限位)	DN500	只	14	5432.355	76052.98
26	18315511-7	伸缩接	DN500	只	14	2320.184	32482.58
27	19010031-2	法兰阀门	DN150	只	4	2006.108	8024.44
28	19030511-4	立式法兰闸阀	DN300	只	4	6425.361	25701.44
29	19030511-5	立式法兰闸阀	DN500	只	4	11376.651	45506.6
30	23030311-2	室外消火栓	DN150	套	4	1635.977	6543.9
31	36011127	球墨铸铁防盗窨井盖座	Φ800	套	30	1903.272	57098.16
32	41221201-1	光滑面平焊钢法兰	DN500	片	10	443.02	4430.2

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

第 1 页 共 1 页

序号	分 部 工 程 名 称	金 额(元)	其中：材料及工程设备 暂估价(元)
1	管道工程	1758693.49	
2	附属安装工程	429632.16	
3	临时冲水管工程	115319.89	
合 计		2303645.54	

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬				标段：C01		第 1 页 共 18 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
管道工程											
1	040501003001	Φ532×10 螺旋钢管	1. 材质及规格: Φ532×10 螺旋钢管 2. 接口方式: 焊接 3. 铺设深度: 详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求: 详见设计图纸 5. 管道回填: 详见设计图纸 6. 土方场内运输: 综合考虑 7. 沟槽围护: 20#槽钢, 桩长4m 每米2块, 按沟槽深度设置钢板桩支撑 8. 路面性质: 沥青路面 9. 说明: 含沥青面层、二三类渣土、碎石垫层开挖、土方开挖、回填土及黄砂(回填要求详见设计图纸)、土方场内运输、排水、警示带、打拔钢板桩(含钢板桩摊销、租赁)等	1. 沟槽挖土方(结构层) 2. 沟槽放坡或围护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 集中防腐运输 6. 回填土方及黄砂 7. 管道试压及冲洗消毒 8. 土方场内运输 9. 管道安装工程排水 10. 警示带安装	m	340	1007.54	342563.6	183.44		
本页小计							342563.6				

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬					标段：C01		第 2 页 共 18 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
2	040501003002	Φ 325×10 螺旋钢管	1. 材质及规格：Φ325×10 螺旋钢管 2. 接口方式：焊接 3. 铺设深度：详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求：详见设计图纸 5. 管道回填：详见设计图纸 6. 土方场内运输：综合考虑 7. 沟槽围护：20#槽钢，桩长4m 每米2块，按沟槽深度设置钢板桩支撑 8. 路面性质：沥青 9. 说明：含沥青面层、三类渣土、碎石垫层开挖、土方开挖、回填土及黄砂（回填要求详见设计图纸）、土方场内运输、排水、警示带、打拔钢板桩（含钢板桩摊销、租赁）等	1. 沟槽挖土方（结构层） 2. 沟槽放坡或围护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 集中防腐运输 6. 回填土方及黄砂 7. 管道试压及冲洗消毒 8. 土方场内运输 9. 管道安装工程排水 10. 警示带安装	m	180	586.54	105577.2	96.5		
本页小计							105577.2				

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬					标段：C01		第 3 页 共 18 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费		材料及工程设备暂估价
3	040501003013	DN150球墨铸铁管（人行道板）	1. 材质及规格：球墨铸铁管 DN150 2. 接口方式：T型橡胶圈接口 3. 铺设深度：详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求：详见设计图纸 5. 管道回填：详见设计图纸 6. 土方场内运输：综合考虑 7. 路面性质：人行道	1. 沟槽挖土方（结构层） 2. 沟槽放坡或围护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 集中防腐运输 6. 回填土方及黄砂 7. 管道试压及冲洗消毒 8. 土方场内运输 9. 管道安装工程排水 10. 警示带安装	m	20	382.43	7648.6	33.22		
4	040402017001	旧路面切缝 沥青旧路面	1. 材料品种、规格：沥青 2. 部位：路面	1. 制作、安装	m	520	19.97	10384.4	7.83		
5	041001001002	翻挖沥青路面	1. 材质：翻挖沥青路面 2. 厚度：10cm	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	463	30.91	14311.33	21.52		
6	041001002001	拆除人行道	1. 材质：拆除人行道 2. 厚度：详见设计图纸	1. 拆除、清理 2. 运输	m	20	71.77	1435.4	50.04		
7	041001001003	翻挖二渣及三渣类基层	1. 材质：翻挖二渣及三渣类基层 2. 厚度：40cm	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	625	155.12	96950	97.28		
本页小计							130729.73				

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬					标段：C01		第 4 页 共 18 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
8	041001003001	翻挖碎石类基层	1. 材质：翻挖碎石类基层 2. 厚度：15cm	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	625	35. 11	21943. 75	24. 48		
9	040101002001	挖沟槽土方（深2m以内三类土）	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：深2m以内 3. 弃土运距：综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输 4. 排地表水 5. 挡土板支拆	m3	401	340. 84	136676. 84	260. 28		
10	040101002002	无支护机械挖沟槽土方深3m以内 现场抛土	1. 名称：无支护机械挖沟槽土方 2. 挖土深度：深3m以内 3. 弃土运距：现场抛土	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输 4. 排地表水 5. 挡土板支拆	m3	401	11. 86	4755. 86	7. 01		
11	040103001001	沟槽及基坑回填土【土方】	1. 填方材料品种：土方 2. 配合比：满足设计和规范要求 3. 密实度要求：满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	732	129. 35	94684. 2	98		
12	040103001002	沟槽及基坑回填 黄砂	1. 填方材料品种：黄砂 2. 配合比：满足设计和规范要求 3. 密实度要求：满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	413	453. 3	187212. 9	119. 71		
本页小计								445273. 55			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 金融湾（一期）配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬					标段: C01		第 5 页 共 18 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
13	010103002001	余方外运 场外运输 土方	1. 运距:综合考虑 2. 废弃料品种:土方	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	151	120	18120			
14	010103002002	余方外运 场外运输 旧料	1. 运距:综合考虑 2. 废弃料品种:旧料	1. 旧料装卸、运输至弃置点	m3	402	120	48240			
15	040101002003	湿土排水	1. 名称:湿土排水	1. 湿土排水	m3	557	26.65	14844.05	17.41		
16	040201009001	管道安装工程排水 公称直径 300mm以内	1. 名称:管道安装工程排水 2. 规格:公称直径 300mm以内	1. 排水	m	520	4.16	2163.2	2.84		
17	040201009002	管道安装工程排水 公称直径 150mm以内	1. 名称:管道安装工程排水 2. 规格:公称直径 150mm以内	1. 排水	m	20	2.2	44	1.5		
18	04B001	警示带	1. 名称:警示带	1. 安装	m	540	14.98	8089.2	0.78		
19	040502005001	双盘蝶阀 DN500	1. 种类:双盘蝶阀 2. 材质及规格:DN500 3. 连接方式:法兰连接	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	5	26147.35	130736.75	991.99		
20	040502005002	双盘蝶阀 DN300	1. 种类:双盘蝶阀 2. 材质及规格:DN300 3. 连接方式:法兰连接	1. 安装	个	4	22875.07	91500.28	991.99		
本页小计								313737.48			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬					标段：C01		第 6 页 共 18 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
21	040502011001	伸缩接 (带限位) DN500	1. 名称: 伸缩接 (带限位) 2. 规格: DN500	1. 安装	个	5	6592. 21	32961. 05	773. 76		
22	040502011002	伸缩接 DN500	1. 名称: 伸缩接 2. 规格: DN500	1. 安装	个	5	3480. 03	17400. 15	773. 76		
23	040502001001	平插 DN500	1. 种类: 平插 2. 材质及规格: 球墨铸铁 DN500 3. 接口形式: 胶圈接口	1. 安装	个	4	2510. 84	10043. 36	695. 88		
24	040502001002	平承 DN500	1. 种类: 平承 2. 材质及规格: 球墨铸铁 DN500 3. 接口形式: 胶圈接口	1. 安装	个	4	2258	9032	695. 88		
25	040502001003	二承一平三通 DN500×500	1. 种类: 二承一平三通 2. 材质及规格: 球墨铸铁 DN500×500 3. 接口形式: 胶圈接口	1. 安装	个	4	4691. 63	18766. 52	695. 88		
26	040502001004	承堵 DN500	1. 种类: 承堵 2. 材质及规格: 球墨铸铁 DN500 3. 接口形式: 胶圈接口	1. 安装	个	4	1513. 1	6052. 4	695. 88		
本页小计							94255. 48				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬					标段：C01		第 7 页 共 18 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	040502001005	碳钢法兰 DN500	1. 种类:双承弯管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN500×22.5 3. 接口形式:胶圈接口	1. 安装	个	2	1005.58	2011.16	332.65		
28	040502002001	钢三通 DN500	1. 种类:钢制涂衬三通 2. 材质及规格:DN500 3. 接口形式:焊接接口	1. 制作、安装	个	1	5240.46	5240.46	775.91		
29	040502002002	钢制弯头 DN500	1. 种类:钢制涂衬弯头 2. 材质及规格:DN500 3. 接口形式:焊接接口	1. 制作、安装	个	17	3959.97	67319.49	596.84		
30	040502011003	伸缩接 (带限位) DN300	1. 名称:伸缩接 (带限位) 2. 规格:DN300	1. 安装	个	4	3772.74	15090.96	457.83		
31	040502011004	伸缩接 DN300	1. 名称:伸缩接 2. 规格:DN300	1. 安装	个	8	1935.33	15482.64	457.83		
本页小计								105144.71			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬					标段：C01		第 8 页 共 18 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	040502001006	平插 DN300	1. 种类:平插 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300 3. 接口形式:胶圈接口	1. 安装	个	4	1165.11	4660.44	314.85		
33	040502001007	平承 DN300	1. 种类:平承 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300 3. 接口形式:胶圈接口	1. 安装	个	4	1069.37	4277.48	314.85		
34	040502001008	二承一平三通 DN300×300	1. 种类:二承一平三通 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300×300 3. 接口形式:胶圈接口	1. 安装	个	4	1899.16	7596.64	314.85		
35	040502001009	承堵 DN300	1. 种类:承堵 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300 3. 接口形式:胶圈接口	1. 安装	个	4	837.12	3348.48	314.85		
36	040502002003	钢制弯头 DN300	1. 种类:钢制涂衬弯头 2. 材质及规格:DN300 3. 接口形式:焊接接口	1. 制作、安装	个	16	1207.1	19313.6	313.68		
本页小计								39196.64			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

第 28 页，共 236 页

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬					标段: C01		第 9 页 共 18 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
37	沪040501025001	不断水连接 DN300	1. 管材材质:球墨铸铁管 2. 管径:DN300 3. 工作坑尺寸:详见设计图纸,需结合现场实际情况,综合考虑 4. 工作坑围护:20#槽钢,桩长4米,每米2块,按沟槽深度设置钢板桩支撑 5. 说明:含沥青面层、三类渣土、碎石、右垫层开挖、挖土回填土(回填要求详见设计图纸)、土方场内运输、打拔钢板桩(含钢桩摊销、租赁)及工作坑等	1.沟槽挖土方（结构层） 2. 沟槽放坡或围护 3. 开挖及回填工作坑 4. 工作坑支护 5. 不断水连接 6. 钻眼攻丝 7. 打、拔钢板桩（含钢板桩摊销、租赁）	处	2	24589.16	49178.32	2959.33		
本页小计							49178.32				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬					标段：C01		第 10 页 共 18 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
38	沪040501025002	不断水连接 DN500	1. 管材材质：球墨铸铁管 2. 管径：DN500 3. 工作坑尺寸：详见设计图纸，需结合现场实际情况，综合考虑 4. 工作坑围护：20#槽钢，桩长4m，每米3块，按沟槽深度设置钢板桩支撑 5. 说明：含沥青面层、三类渣土、碎石、右垫层开挖、挖土回填土（回填要求详见设计图纸）、土方场内运输、不断水连接、打拔钢板桩（含钢板桩摊销、租赁）及工作坑等	1. 沟槽挖土方（结构层） 2. 沟槽放坡或围护 3. 开挖及回填工作坑 4. 工作坑支护 5. 不断水连接 6. 钻眼攻丝 7. 打、拔钢板桩（含钢板桩摊销、租赁）	处	2	32230.63	64461.26	3544.04		
本页小计							64461.26				

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬											
标段：C01											
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费		材料及工程设备暂估价
39	040501014001	球墨铸铁管新旧管连接 DN300	1. 管材材质：球墨铸铁管 2. 管材管径：DN300 3. 工作坑尺寸：详见设计图纸，需结合现场实际情况，综合考虑 4. 工作坑围护：20#槽钢，桩长4米，每米2块，按沟槽深度设置钢板桩支撑 5. 说明：含沥青面层、三类渣土、碎石、右垫层开挖、挖土回填土（回填要求详见设计图纸）、土方场内运输、新旧管连接、打拔钢板桩（含租赁、摊销、租费）及工作坑等	1. 沟槽挖土方 2. 沟槽放坡或围护 3. 开挖及回填工作坑 4. 工作坑支护 5. 新旧管连接 6. 打、拔钢板桩（含钢板桩摊销、租赁）	处	4	7461.05	29844.2	1716		
本页小计								29844.2			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 金融湾（一期）配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬										
标段: C01										
第 12 页 共 18 页										
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
40	040501014002	球墨铸铁管新旧管连接 DN500	1. 管材材质:球墨铸铁管 2. 管材管径:DN500 3. 工作坑尺寸:详见设计图纸,需结合现场实际情况,综合考虑 4. 工作坑围护:20#槽钢,桩长4m 每米3块,按沟槽深度设置钢板桩支撑 5. 说明:含沥青面层、二三类渣土、碎石、石垫层开挖、挖土回填土(回填要求详见设计图纸)、土方场内运输、新旧管连接、打拔钢板桩(含租赁)及工作坑等	1. 沟槽挖土方 2. 沟槽放坡或围护 3. 开挖及回填工作坑 4. 工作坑支护 5. 新旧管连接 6. 打、拔钢板桩(含钢板桩摊销、租赁)	处	4	9682.83	38731.32	2111.63	
		分部小计						1758693.49		
附属安装工程										
本页小计								38731.32		

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬					标段: C01		第 13 页 共 18 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
41	040503002001	混凝土支墩 5m3外/处	1.名称:混凝土支墩 5m3外/处 2.混凝土强度等级: C20	1.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 2.预制混凝土支墩安装 3.混凝土构件运输	m3	35.07	1463.38	51320.74	606.39		
42	040503002002	混凝土支墩 5m3内/处	1.名称:混凝土支墩 5m3内/处 2.混凝土强度等级: C20	1.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 2.预制混凝土支墩安装 3.混凝土构件运输	m3	77.05	1739.56	134033.1	776.17		
43	040503002003	混凝土支墩 3m3内/处	1.名称:混凝土支墩 3m3内/处 2.混凝土强度等级: C20	1.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 2.预制混凝土支墩安装 3.混凝土构件运输	m3	28.4	1744.35	49539.54	778.39		
44	040504002001	定型钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井DN500 井深1.9m	1.垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2.混凝土强度等级:详见设计图纸 3.盖板材质、规格:防盗型球墨材料井盖 4.井盖、井圈材质及规格:Φ800 5.防渗、防水要求:详见设计图纸	1.垫层铺装 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.井圈、井盖安装 4.盖板安装 5.踏步安装 6.防水、止水	座	5	20065.02	100325.1	8054.91		
本页小计								335218.48			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

第 33 页，共 236 页

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬					标段: C01		第 14 页 共 18 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
45	040504001001	定型砌筑矩形阀门井DN300井深1.6m	1. 尺寸:矩形阀门井DN300 2. 井深:1.6m 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详见设计图纸 5. 勾缝、抹面要求:详见设计图纸 6. 砂浆强度等级、配合比:详见设计图纸 7. 混凝土强度等级:C25 8. 盖板材质、规格:防溢型球墨材料井盖 9. 井盖、井圈材质及规格:Φ800 10. 踏步材质、规格:详见设计图纸 11. 防渗、防水要求:详见设计图纸	1. 垫层铺设 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	4	17321.56	69286.24	7575.13		
本页小计							69286.24				

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬							标段：C01		第 15 页 共 18 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注
							综合单价	合 价	其 中	
46	040502010001	消火栓 DN150	1. 规格:DN150 2. 安装部位、方式:室外 3. 说明:包含安装、接高等	1. 安装、接高	处	2	6844. 71	13689. 42	1176. 27	
本页小计								13689. 42		

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下 附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬										标段：C01		第 16 页 共 18 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注			
							综合单价	合 价	其 中					
									人工费	材料及工程 设备暂估价				
47	040504001002	定型砌筑圆形立式消火栓井 井内径1.2m 井深1.20m	1. 尺寸:圆形立式消火栓井 井内径1.2m 2. 井深:1.20m 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详见设计图纸 5. 勾缝、抹面要求:详见设计图纸 6. 砂浆强度等级、配合比:详见设计图纸 7. 混凝土强度等级:C25 8. 盖板材质、规格:防溢型球墨材料井盖 9. 井盖、井圈材质及规格:Φ800 10. 踏步材质、规格:详见设计图纸 11. 防渗、防水要求:详见设计图纸	1. 垫层铺装 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	2	5719.01	11438.02	1528.94					
		分部小计							429632.16					
临时冲水管工程														
本页小计								11438.02						

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

第 36 页，共 236 页

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬					标段：C01		第 17 页 共 18 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
48	040501003003	DN300球墨铸铁管（冲水管）	1. 材质及规格：DN300球墨铸铁管 2. 接口方式：T型橡胶圈接口 3. 铺设深度：详见设计图纸	1. 管道铺设 2. 管道拆除	m	60	801.34	48080.4	57.54		
49	040501003004	DN150球墨铸铁管（冲水管）	1. 材质及规格：DN150球墨铸铁管 2. 接口方式：T型橡胶圈接口 3. 铺设深度：详见设计图纸	1. 管道铺设 2. 管道拆除	m	60	382.43	22945.8	33.22		
50	040502005003	双盘蝶阀 DN300（冲水管）	1. 种类：双盘蝶阀 2. 材质及规格：DN300 3. 连接方式：法兰连接	1. 安装、拆除	个	1	22875.07	22875.07	991.99		
51	040502005004	双盘蝶阀 DN150（冲水管）	1. 种类：双盘蝶阀 2. 材质及规格：DN150 3. 连接方式：法兰连接	1. 安装、拆除	个	1	18226.77	18226.77	991.99		
本页小计								112128.04			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬					标段：C01		第 18 页 共 18 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
52	040502001010	平承 DN300（冲水管）	1. 种类:平承 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300 3. 接口形式:胶圈接口	1. 安装、拆除	个	1	1069.37	1069.37	314.85		
53	040502001011	平插 DN300（冲水管）	1. 种类:平插 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300 3. 接口形式:胶圈接口	1. 安装、拆除	个	1	1165.11	1165.11	314.85		
54	040502001012	平承 DN150（冲水管）	1. 种类:平承 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150 3. 接口形式:胶圈接口	1. 安装、拆除	个	1	467.51	467.51	165.74		
55	040502001013	平插 DN150（冲水管）	1. 种类:平插 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150 3. 接口形式:胶圈接口	1. 安装、拆除	个	1	489.86	489.86	165.74		
		分部小计						115319.89			
本页小计								3191.85			
合 计								2303645.54			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

第 38 页，共 236 页

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

分部分项工程费汇总表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

第 1 页 共 1 页

[illegible]

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管										标段：C01		第 1 页 共 24 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注			
							综合单价	合 价	其 中				
											人工费	材料及工程设备暂估价	
管道工程													
本页小计													

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管				标段：C01		第 2 页 共 24 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
1	040501003015	DN500球墨铸铁管（沥青路面）	1. 材质及规格：球墨铸铁管 DN500 2. 接口方式：T型橡胶圈接口 3. 铺设深度：详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求：详见设计图纸 5. 管道回填：详见设计图纸 6. 土方场内运输：综合考虑 7. 沟槽围护：20#槽钢，桩长4m 每米3块，按沟槽深度设置钢板桩支撑 8. 路面性质：沥青路面 9. 说明：含沥青面层、三类渣土、碎石垫层开挖、土方开挖、回填土及黄砂（回填要求详见设计图纸）、土方场内运输、排水、警示带、打拔钢板桩（含钢板桩摊销、租赁）等	1. 沟槽挖土方（结构层） 2. 沟槽放坡或围护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 集中防腐运输 6. 回填土方及黄砂 7. 管道试压及冲洗消毒 8. 土方场内运输 9. 管道安装工程排水 10. 警示带安装	m	180	1613.2	290376	96.69		
本页小计							290376				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管				标段：C01		第 3 页 共 24 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
2	040501003017	DN300球墨铸铁管（沥青路面）	1. 材质及规格：球墨铸铁管 DN300 2. 接口方式：T型橡胶圈接口 3. 铺设深度：详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求：详见设计图纸 5. 管道回填：详见设计图纸 6. 土方场内运输：综合考虑 7. 沟槽围护：20#槽钢，桩长4m 每米2块，按沟槽深度设置钢板桩支撑 8. 路面性质：沥青路面 9. 说明：含沥青面层、三类渣土、碎石垫层开挖、土方开挖、回填土及黄砂（回填要求详见设计图纸）、土方场内运输、排水、警示带、打拔钢板桩（含钢板桩摊销、租赁）等	1. 沟槽挖土方（结构层） 2. 沟槽放坡或围护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 集中防腐运输 6. 回填土方及黄砂 7. 管道试压及冲洗消毒 8. 土方场内运输 9. 管道安装工程排水 10. 警示带安装	m	140	801.34	112187.6	57.54		
本页小计								112187.6			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管					标段：C01		第 4 页 共 24 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
3	040501003019	DN150球墨铸铁管（沥青路面）	1. 材质及规格：球墨铸铁管 DN150 2. 接口方式：T型橡胶圈接口 3. 铺设深度：详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求：详见设计图纸 5. 管道回填：详见设计图纸 6. 土方场内运输：综合考虑 7. 路面性质：沥青路面 8. 说明：含沥青面层、三类渣土、土方、右基层开挖、土方开挖、回填土及黄砂（回填要求详见设计图纸）、土方场内运输、排水、警示带等	1. 沟槽挖土方（结构层） 2. 沟槽放坡或围护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 集中防腐运输 6. 回填土方及黄砂 7. 管道试压及冲洗消毒 8. 土方场内运输 9. 管道安装工程排水 10. 警示带安装	m	10	382.43	3824.3	33.22		
本页小计							3824.3				

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管					标段：C01		第 5 页 共 24 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
4	040501003016	DN500球墨铸铁管（人行道板）	1. 材质及规格：球墨铸铁管 DN500 2. 接口方式：T型橡胶圈接口 3. 铺设深度：详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求：详见设计图纸 5. 管道回填：详见设计图纸 6. 土方场内运输：综合考虑 7. 沟槽围护：20#槽钢，桩长4m 每米3块，按沟槽深度设置钢板支撑 8. 路面性质：人行道板 9. 说明：含翻挖人行道板、土方开挖、回填土及黄砂（回填要求详见设计图纸） 土方场内运输、排水、警示带等	1. 沟槽挖土方（结构层） 2. 沟槽放坡或围护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 集中防腐运输 6. 回填土方及黄砂 7. 管道试压及冲洗消毒 8. 土方场内运输 9. 管道安装工程排水 10. 警示带安装	m	140	1613.2	225848	96.69		
本页小计							225848				

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管					标段：C01		第 6 页 共 24 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
5	040501003018	DN300球墨铸铁管（人行道板）	1. 材质及规格：球墨铸铁管 DN300 2. 接口方式：T型橡胶圈接口 3. 铺设深度：详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求：详见设计图纸 5. 管道回填：详见设计图纸 6. 土方场内运输：综合考虑 7. 沟槽围护：20#槽钢，桩长4m 每米2块，按沟槽深度设置钢板桩支撑 8. 路面性质：沥青、三类渣土、碎石、右垫层开挖、土方开挖、回填土及黄砂（回填要求详见设计图纸）、土方场内运输、排水、警示带、打拔钢板桩（含钢板桩摊销、租赁）等	1. 沟槽挖土方（结构层） 2. 沟槽放坡或围护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 集中防腐运输 6. 回填土方及黄砂 7. 管道试压及冲洗消毒 8. 土方场内运输 9. 管道安装工程排水 10. 警示带安装	m	20	801.34	16026.8	57.54		
本页小计							16026.8				

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管					标段：C01		第 7 页 共 24 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
6	040501003020	DN150球墨铸铁管（人行道板）	1. 材质及规格：球墨铸铁管 DN150 2. 接口方式：T型橡胶圈接口 3. 铺设深度：详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求：详见设计图纸 5. 管道回填：详见设计图纸 6. 土方场内运输：综合考虑 7. 路面性质：人行道 8. 说明：含翻挖人行道板、土方开挖、回填土及黄砂（回填要求详见设计图纸）、土方场内运输、排水、警示带等	1. 沟槽挖土方（结构层） 2. 沟槽放坡或围护 3. 管道铺设 4. 管道检验及试验 5. 集中防腐运输 6. 回填土方及黄砂 7. 管道试压及冲洗消毒 8. 土方场内运输 9. 管道安装工程排水 10. 警示带安装	m	10	382.43	3824.3	33.22		
本页小计							3824.3				

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管										标段: C01		第 8 页 共 24 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注			
							综合单价	合 价	其 中					
									人工费	材料及工程设备暂估价				
7	040501002003	Φ532×10 螺旋钢管	1. 材质及规格: Q235 B钢管, Φ532×10 2. 接口方式: 焊接连接 3. 铺设深度: 详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求: 详见设计图纸 5. 集中防腐运距: 详见设计图纸 6. 管道回填: 详见设计图纸 7. 土方场内运输: 综合考虑 8. 说明: 包含廊内支架	1. 沟槽挖土方 2. 沟槽放坡或围护 3. 管道铺设 4. 对接焊缝、板面、板材周边超声波探伤 5. 管道检验及试验 6. 管道除锈、刷油、防腐 7. 集中防腐运输 8. 回填土方及黄砂 9. 土方场内运输 10. 冲洗消毒及管道试压 11. 无损检测 12. 管道安装工程排水 13. 警示带安装	m	300	1007.54	302262	183.44					
本页小计									302262					

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管				标段: C01		第 9 页 共 24 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
8	040501002004	Φ 325×10 螺旋钢管	1. 材质及规格: Q235B 钢管, Φ 325×10 2. 接口方式: 焊接连接 3. 铺设深度: 详见设计图纸 4. 管道检验及试验要求: 详见设计图纸 5. 集中防腐运距: 详见设计图纸 6. 管道回填: 详见设计图纸 7. 土方场内运输: 综合考虑 8. 说明: 包含廊内支架	1. 沟槽挖土方 2. 沟槽放坡或围护 3. 管道铺设 4. 对接焊缝、板面、板材周边超声波探伤 5. 管道检验及试验 6. 管道除锈、刷油、防腐 7. 集中防腐运输 8. 回填土方及黄砂 9. 土方场内运输 10. 冲洗消毒及管道试压 11. 无损检测 12. 管道安装工程排水 13. 警示带安装	m	220	586.54	129038.8	96.5		
9	040402017002	旧路面切缝 沥青旧路面	1. 材料品种、规格: 沥青 2. 部位: 路面	1. 制作、安装	m	338	19.97	6749.86	7.83		
10	041001001004	翻挖沥青路面	1. 材质: 翻挖沥青路面 2. 厚度: 10cm	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	257	30.91	7943.87	21.52		
11	041001002002	拆除人行道	1. 材质: 拆除人行道 2. 厚度: 详见设计图纸	1. 拆除、清理 2. 运输	m	170	71.77	12200.9	50.04		
本页小计								155933.43			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管					标段: C01		第 10 页 共 24 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
12	041001001005	翻挖二渣及三渣类基层	1. 材质:翻挖二渣及三渣类基层 2. 厚度:40cm	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	369	155. 12	57239. 28	97. 28		
13	041001003002	翻挖碎石类基层	1. 材质:翻挖碎石类基层 2. 厚度:15cm	1. 拆除、清理 2. 运输	m2	369	35. 11	12955. 59	24. 48		
14	040101002004	挖沟槽土方（深2m以内三类土）	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:深2m以内 3. 弃土运距:综合考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输 4. 排地表水 5. 挡土板支拆	m3	300. 5	340. 84	102422. 42	260. 28		
15	040101002005	无支护机械挖沟槽土方深3m以内 现场抛土	1. 名称:无支护机械挖沟槽土方 2. 挖土深度:深3m以内 3. 弃土运距:现场抛土	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输 4. 排地表水 5. 挡土板支拆	m3	548. 5	11. 86	6505. 21	7. 01		
16	040103001003	沟槽及基坑回填土【土方】	1. 填方材料品种:土方 2. 配合比:满足设计和规范要求 3. 密实度要求:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	657. 4	129. 35	85034. 69	98		
本页小计								264157. 19			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 金融湾（一期）配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管					标段: C01		第 11 页 共 24 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
17	040103001004	沟槽及基坑回填 黄砂	1. 填方材料品种:黄砂 2. 配合比:满足设计和规范要求 3. 密实度要求:满足设计和规范要求	1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	382.2	453.3	173251.26	119.71		
18	010103002003	余方外运 场外运输 土方	1. 运距:综合考虑 2. 废弃料品种:土方	1. 土方装卸、运输至弃置点	m3	291	120	34920			
19	010103002004	余方外运 场外运输 旧料	1. 运距:综合考虑 2. 废弃料品种:旧料	1. 旧料装卸、运输至弃置点	m3	278.4	120	33408			
20	040101002006	湿土排水	1. 名称:湿土排水	1. 湿土排水	m3	515	26.65	13724.75	17.41		
21	040201009005	管道安装工程排水 公称直径 500mm以内	1. 名称:管道安装工程排水 2. 规格:公称直径 500mm以内	1. 排水	m	320	7.12	2278.4	4.86		
22	040201009003	管道安装工程排水 公称直径 300mm以内	1. 名称:管道安装工程排水 2. 规格:公称直径 300mm以内	1. 排水	m	140	4.16	582.4	2.84		
23	040201009004	管道安装工程排水 公称直径 150mm以内	1. 名称:管道安装工程排水 2. 规格:公称直径 150mm以内	1. 排水	m	10	2.2	22	1.5		
24	04B002	警示带	1. 名称:警示带	1. 安装	m	500	14.98	7490	0.78		
本页小计							265676.81				

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管标段：C01										第 12 页 共 24 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
							综合单价	合 价	其 中			
									人 工 费	材料及工程设备暂估价		
25	040502005009	双盘蝶阀 DN500	1. 种类:双盘蝶阀 2. 材质及规格:DN500 3. 连接方式:法兰连接	1. 安装	个	9	26147.35	235326.15	991.99			
26	040502005010	双盘蝶阀 DN300	1. 种类:双盘蝶阀 2. 材质及规格:DN300 3. 连接方式:法兰连接	1. 安装	个	8	22875.07	183000.56	991.99			
27	040502011009	伸缩接(带限位) DN500	1. 名称:伸缩接(带限位) 2. 规格:DN500	1. 安装	个	9	6592.21	59329.89	773.76			
28	040502011010	伸缩接 DN500	1. 名称:伸缩接 2. 规格:DN500	1. 安装	个	9	3480.03	31320.27	773.76			
29	040502001026	平插 DN500	1. 种类:平插 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN500 3. 接口形式:胶圈接口	1. 安装	个	9	2510.84	22597.56	695.88			
30	040502001027	平承 DN500	1. 种类:平承 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN500 3. 接口形式:胶圈接口	1. 安装	个	1	2258	2258	695.88			
本页小计								533832.43				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管					标段：C01		第 13 页 共 24 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
31	040502001028	二承一平三通 DN500×500	1. 种类：二承一平三通 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN500×500 3. 接口形式：胶圈接口	1. 安装	个	1	4691.63	4691.63	695.88		
32	040502001029	二承一平三通 DN500×150	1. 种类：二承一平三通 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN500×150 3. 接口形式：胶圈接口	1. 安装	个	2	3190.37	6380.74	695.88		
33	040502001030	双承弯管 DN500×45°	1. 种类：双承弯管 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN500×45° 3. 接口形式：胶圈接口	1. 安装	个	10	3012.49	30124.9	596.84		
34	040502002006	钢制弯头 DN500	1. 种类：钢制涂衬弯头 2. 材质及规格：DN500 3. 接口形式：焊接接口	1. 制作、安装	个	8	3959.97	31679.76	596.84		
35	040502011011	伸缩接（带限位） DN300	1. 名称：伸缩接（带限位） 2. 规格：DN300	1. 安装	个	4	3772.74	15090.96	457.83		
本页小计							87967.99				

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管标段：C01										第 14 页 共 24 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
36	040502011012	伸缩接 DN300	1. 名称:伸缩接 2. 规格:DN300	1. 安装	个	8	1935.33	15482.64	457.83		
37	040502001031	平插 DN300	1. 种类:平插 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300 3. 接口形式:胶圈接口	1. 安装	个	8	1165.11	9320.88	314.85		
38	040502001032	平承 DN300	1. 种类:平承 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300 3. 接口形式:胶圈接口	1. 安装	个	4	1069.37	4277.48	314.85		
39	040502001033	双承弯管 DN300×45°	1. 种类:双承弯管 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN300×45° 3. 接口形式:胶圈接口	1. 安装	个	8	1275.39	10203.12	313.68		
40	040502002007	钢制弯头 DN300	1. 种类:钢制涂衬弯头 2. 材质及规格:DN300 3. 接口形式:焊接接口	1. 制作、安装	个	8	1207.1	9656.8	313.68		
本页小计								48940.92			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管					标段：C01		第 15 页 共 24 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
41	沪040501025005	不断水连接 DN300	1. 管材材质:球墨铸铁管 2. 管材管径:DN300 3. 工作坑尺寸:详见设计图纸,需结合现场实际情况,综合考虑 4. 工作坑围护:20#槽钢,桩长4米,每米2块,按沟槽深度设置钢板桩支撑 5. 说明:含沥青面层、三类渣土、碎石、右垫层开挖、挖土回填土(回填要求详见设计图纸)、土方场内运输、不断水连接、打拔钢板桩(含钢桩摊销、租赁)及工作坑等	1. 沟槽挖土方（结构层） 2. 沟槽放坡或围护 3. 开挖及回填工作坑 4. 工作坑支护 5. 不断水连接 6. 钻眼攻丝 7. 打、拔钢板桩（含钢板桩摊销、租赁）	处	2	24589.16	49178.32	2959.33		
本页小计								49178.32			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管					标段:C01		第 16 页 共 24 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
42	沪040501025006	不断水连接 DN500	1.管材材质:球墨铸铁管 2.管材管径:DN500 3.工作坑尺寸:详见设计图纸,需结合现场实际情况,综合考虑 4.工作坑围护:20#槽钢,桩长4m,每米3块,按沟槽深度设置钢板桩支撑 5.说明:含沥青面层、三类渣土、碎石、右垫层开挖、挖土回填土(回填要求详见设计图纸)、土方场内运输、不断水连接、打拔钢板桩(含钢板桩摊销、租赁)及工作坑等	1.沟槽挖土方(结构层) 2.沟槽放坡或围护 3.开挖及回填工作坑 4.工作坑支护 5.不断水连接 6.钻眼攻丝 7.打、拔钢板桩(含钢板桩摊销、租赁)	处	2	32230.63	64461.26	3544.04		
本页小计							64461.26				

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 金融湾（一期）配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管					标段: C01			第 17 页 共 24 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
43	040501014005	球墨铸铁管新旧管连接 DN300	1.管材质质:球墨铸铁管 2.管材质:DN300 3.工作坑尺寸:详见设计图纸,需结合现场实际情况,综合考虑 4.工作坑围护:20#槽钢,桩长4米,每米2块,按沟槽深度设置钢板桩支撑 5.说明:含沥青面层、三类渣土、碎石、右垫层开挖、挖土回填土(回填要求详见设计图纸)、土方场内运输、新旧管连接、打拔钢板桩(含赁)、打拔钢板桩摊销、租赁等工作坑等	1.沟槽挖土方 2.沟槽放坡或围护 3.开挖及回填工作坑 4.工作坑支护 5.新旧管连接 6.打、拔钢板桩(含钢板桩摊销、租赁)	处	6	7461.05	44766.3	1716		
本页小计								44766.3			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管					标段: C01		第 18 页 共 24 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
44	040501014006	球墨铸铁管新旧管连接 DN500	1. 管材材质:球墨铸铁管 2. 管径:DN500 3. 工作坑尺寸:详见设计图纸,需结合现场实际情况,综合考虑 4. 工作坑围护:20#槽钢,桩长4m,每米3块,按沟槽深度设置钢板桩支撑 5. 说明:含沥青面层、二三类渣土、碎石垫层开挖、挖土回填土(回填要求详见设计图纸)、土方场内运输、新旧管连接、打拔钢板桩(含租赁)及工作坑等	1. 沟槽挖土方 2. 沟槽放坡或围护 3. 开挖及回填工作坑 4. 工作坑支护 5. 新旧管连接 6. 打、拔钢板桩(含钢板桩摊销、租赁)	处	6	9682.83	58096.98	2111.63		
		分部小计						2527360.63			
附属安装工程											
本页小计								58096.98			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管					标段: C01		第 19 页 共 24 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
45	040503002007	混凝土支墩 5m3外/处	1.名称:混凝土支墩 5m3外/处 2.混凝土强度等级: C20	1.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 2.预制混凝土支墩安装 3.混凝土构件运输	m3	15.03	1463.38	21994.6	606.39		
46	040503002008	混凝土支墩 5m3内/处	1.名称:混凝土支墩 5m3内/处 2.混凝土强度等级: C20	1.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 2.预制混凝土支墩安装 3.混凝土构件运输	m3	60.66	1739.56	105521.71	776.17		
47	040503002009	混凝土支墩 3m3内/处	1.名称:混凝土支墩 3m3内/处 2.混凝土强度等级: C20	1.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 2.预制混凝土支墩安装 3.混凝土构件运输	m3	16.32	1744.35	28467.79	778.39		
48	040504002003	定型钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井DN500 井深1.9m	1.垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 2.混凝土强度等级:详见设计图纸 3.盖板材质、规格:防盗型球墨材料井盖 4.井盖、井圈材质及规格:Φ800 5.防渗、防水要求:详见设计图纸	1.垫层铺装 2.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3.井圈、井盖安装 4.盖板安装 5.踏步安装 6.防水、止水	座	9	20065.02	180585.18	8054.91		
本页小计								336569.28			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

第 59 页，共 236 页

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管					标段: C01		第 20 页 共 24 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
49	040504001005	定型砌筑矩形阀门井DN300井深1.6m	1. 尺寸:矩形阀门井DN300 2. 井深:1.6m 3. 垫层、基础材质及厚度:详见设计图纸 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详见设计图纸 5. 勾缝、抹面要求:详见设计图纸 6. 砂浆强度等级、配合比:详见设计图纸 7. 混凝土强度等级:C25 8. 盖板材质、规格:防盗型球墨材料井盖 9. 井盖、井圈材质及规格:Φ800 10. 踏步材质、规格:详见设计图纸 11. 防渗、防水要求:详见设计图纸	1. 垫层铺设 2. 混凝土拌和、运输 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	8	17321.56	138572.48	7575.13		
本页小计							138572.48				

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管							标段：C01		第 21 页 共 24 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人 工 费	材料及工程设备暂估价	
50	040502010004	消火栓 DN150	1. 规格:DN150 2. 安装部位、方式:室外 3. 说明:包含安装、接高等	1. 安装、接高	处	2	6844.71	13689.42	1176.27		
本页小计								13689.42			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管					标段：C01		第 22 页 共 24 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注	
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费		材料及工程设备暂估价
51	040504001006	定型砌筑圆形立式消防栓井 井内径1.2m 井深1.20m	1. 尺寸:圆形立式消防栓井 井内径1.2m 2. 井深:1.20m 3. 垫层、基础材料及厚度:详见设计图纸 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详见设计图纸 5. 勾缝、抹面要求:详见设计图纸 6. 砂浆强度等级、配合比:详见设计图纸 7. 混凝土强度等级:C25 8. 盖板材质、规格:防溢型球墨材料井盖 9. 井盖、井圈材质及规格:Φ800 10. 踏步材质、规格:详见设计图纸 11. 防渗、防水要求:详见设计图纸	1. 垫层铺装 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	2	5719.01	11438.02	1528.94		
		分部小计						500269.2			
临时冲水管工程											
本页小计								11438.02			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管										标段：C01		第 23 页 共 24 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)			备注			
							综合单价	合 价	其 中				
									人工费		材料及工程设备暂估价		
52	040501003021	DN300球墨铸铁管（冲水管）	1. 材质及规格：DN300球墨铸铁管 2. 接口方式：T型橡胶圈接口 3. 铺设深度：详见设计图纸	1. 管道铺设 2. 管道拆除	m	100	801.34	80134	57.54				
53	040501003022	DN150球墨铸铁管（冲水管）	1. 材质及规格：DN150球墨铸铁管 2. 接口方式：T型橡胶圈接口 3. 铺设深度：详见设计图纸	1. 管道铺设 2. 管道拆除	m	100	382.43	38243	33.22				
54	040502005011	双盘蝶阀 DN300（冲水管）	1. 种类：双盘蝶阀 2. 材质及规格：DN300 3. 连接方式：法兰连接	1. 安装、拆除	个	2	22875.07	45750.14	991.99				
55	040502005012	双盘蝶阀 DN150（冲水管）	1. 种类：双盘蝶阀 2. 材质及规格：DN150 3. 连接方式：法兰连接	1. 安装、拆除	个	2	18226.77	36453.54	991.99				
本页小计								200580.68					

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管					标段：C01		第 24 页 共 24 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
56	040502001034	平承 DN300（冲水管）	1. 种类：平承 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN300 3. 接口形式：胶圈接口	1. 安装、拆除	个	2	1069.37	2138.74	314.85		
57	040502001035	平插 DN300（冲水管）	1. 种类：平插 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN300 3. 接口形式：胶圈接口	1. 安装、拆除	个	2	1165.11	2330.22	314.85		
58	040502001036	平承 DN150（冲水管）	1. 种类：平承 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN150 3. 接口形式：胶圈接口	1. 安装、拆除	个	2	467.51	935.02	165.74		
59	040502001037	平插 DN150（冲水管）	1. 种类：平插 2. 材质及规格：球墨铸铁 DN150 3. 接口形式：胶圈接口	1. 安装、拆除	个	2	489.86	979.72	165.74		
		分部小计						206964.38			
本页小计								6383.7			
合 计								3234594.21			

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

第 64 页，共 236 页

增值税

增值税项目清单计价表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

标段: C01

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。

增值税

工料机汇总表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程

第 1 页 共 5 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价(元)
1	00070103	综合人工(土建) 市政	工日	28.5285	235.5	6718.47
2	00170101	综合人工 供水	工日	4236.3913	326	1381063.57
3	01010211	热轧带肋钢筋(HRB400) $\Phi \leq 10$	t	1.7596	3247.144	5713.68
4	01010212	热轧带肋钢筋(HRB400) $\Phi > 10$	t	10.3732	3247.144	33683.28
5	01090102	圆钢 综合	kg	19.52	3.103	60.58
6	01210102	等边角钢	kg	31.68	3.073	97.35
7	01290102	钢板 综合	kg	84.47	2.91	245.81
8	02051310-2	承插式球墨铸铁管橡胶圈 DN150	个	63.627	10.411	662.42
9	02051310-4	承插式球墨铸铁管橡胶圈 DN300	个	130.237	20.821	2711.66
10	02051310-5	承插式球墨铸铁管橡胶圈 DN400	个	20.6	27.713	570.89
11	02051310-6	承插式球墨铸铁管橡胶圈 DN500	个	139.7645	41.588	5812.52
12	02090101	塑料薄膜	m2	177.9647	1.19	211.78
13	02090302	塑料薄膜	m2	58.6712	1.58	92.7
14	02290801	油麻	kg	840.24	9.86	8284.77
15	03110212	尼龙砂轮片 $\Phi 100$	片	44.344	2.86	126.83
16	03130101	电焊条	kg	933.4595	5.67	5292.71
17	03150101	圆钉	kg	489.098	6.47	3164.46
18	03152534	镀锌铁丝 10#	kg	8.208	5.17	42.44
19	03152534-1	镀锌铁丝 10#	t	13.4834	5.093	68.68
20	03210901	切缝机刀片	片	1.4302	809.24	1157.38
21	03211101	风镐凿子	根	1359.15	12.45	16921.42
22	04010114	水泥 32.5级	kg	6120.5952	0.237	1450.58
23	04030115	黄砂 中粗	t	1405.9136	166.99	234773.52
24	04030117	黄砂 中砂	kg	5897.1792	0.167	984.83
25	04030119	黄砂 中粗	kg	21034.26	0.167	3512.72
26	04050217	碎石 5~40	t	14.0052	140.777	1971.61
27	04050217-2	碎石 5~40	kg	52.8094	0.146	7.71
28	04090608	石灰膏	m3	0.833	195.105	162.52
29	04131711-1	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	30.5888	533.476	16318.39

增值税

工料机汇总表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程

第 2 页 共 5 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价(元)
30	04151001	硅酸盐密实砌块	块	32	25.198	806.34
31	05030107	一般中方材 55~100	m3	7.1498	1819.335	13007.88
32	13050312	厚白漆 Y02-2	kg	2	4.38	8.76
33	13053311	煤焦沥青漆 L01-17	kg	2.076	13.424	27.86
34	14070101	机油	kg	23.4105	7.78	182.13
35	14351401	防水剂	kg	147.979	11.58	1713.6
36	14390101	氧气	m3	258.25	2.22	573.32
37	14390302	乙炔气	kg	97.8432	16.019	1567.35
38	14412911	PG道路封缝胶	kg	279.279	14.04	3921.08
39	15010201	石棉绒 综合	kg	513.92	4.67	2400.01
40	15130214	泡沫条 Φ8	m	875.16	0.051	44.63
41	18293603	刚性防水套管 Φ500	个	28	49.606	1388.97
42	20011501-1	法兰用螺栓 DN500	套	23.46	78.254	1835.84
43	20011501-10	法兰用螺栓 DN300	套	23.46	39.025	915.53
44	20011506	法兰用螺栓 DN150	套	3.06	22.54	68.97
45	20330201-1	法兰橡皮床 DN500	片	23.69	70.989	1681.73
46	20330201-10	法兰橡皮床 DN300	片	8.24	42.59	350.94
47	20330205	法兰橡皮床 DN150	片	3.09	21.301	65.82
48	20330207	法兰橡皮床 DN300	片	15.45	42.59	658.02
49	33012721	塑钢爬梯 Φ20	kg	213.96	7.797	1668.24
50	33012911	塑钢爬梯 Φ20	kg	246.96	7.797	1925.55
51	33110601	钢集水坑 Φ300	kg	848	7.9	6699.2
52	33410601	钢集水坑 Φ300	kg	742	7.786	5777.21
53	34110101	水	m3	304.7851	5.82	1773.85
54	34110301	电	kW·h	4.144	0.9	3.72
55	35010703	木模板成材	m3	7.7936	1515.22	11809.02
56	41182903	刚性防水套管 Φ300	个	24	48	1152
57	80010112-1	水泥砂浆 1:2	kg	27.461	0.406	11.15
58	80050127-1	混合砂浆	m3	0.4354	425.665	185.33

增值税

工料机汇总表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程

第 3 页 共 5 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价(元)
59	80060412	湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	7.9706	394.301	3142.81
60	80210515	预拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	258.193	537.864	138872.72
61	80210518	预拌混凝土(非泵送型) C25粒径5~40	m3	93.6136	546.117	51123.98
62	X0045	其他材料费	元	3149.695	1	3149.7
63	99010060	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	1.6142	1576.842	2545.34
64	99030920	不断水开洞机	台班	4.2	6105.404	25642.7
65	99050870	混凝土切缝机	台班	10.725	273.782	2936.31
66	99050880	混凝土振捣器 插入式	台班	7.5978	10.28	78.1
67	99050890	混凝土振捣器 平板式	台班	2.3268	10.19	23.71
68	99050930	混凝土振捣器 插入式	台班	45.8477	10.28	471.32
69	99050940	混凝土振捣器 平板式	台班	31.6403	10.19	322.42
70	99070520	载重汽车 4t	台班	21.8771	593.291	12979.49
71	99070550	载重汽车 8t	台班	0.088	692.691	60.96
72	99070940	机动翻斗车 1t	台班	50.2089	353.2	17733.79
73	99090030	履带式电动起重机 5t	台班	10.1422	411.732	4175.87
74	99090350	汽车式起重机 5t	台班	47.3155	679.091	32131.53
75	99090360	汽车式起重机 8t	台班	1.684	1142.215	1923.5
76	99130356	内燃夯实机 Φ265	台班	51.5467	27.47	1415.99
77	99170010-1	钢筋调直机 Φ14	台班	4.8816	43.19	210.83
78	99170030	钢筋切断机 Φ40	台班	4.8816	48.44	236.47
79	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	10.3056	30.599	315.34
80	99250010	交流电焊机 21kV·A	台班	139.2247	72.262	10060.66
81	99270060	电焊条烘干箱 600×500×750	台班	14.1728	29.739	421.49
82	99330010	风镐	台班	84.4182	8.75	738.66
83	99430200	电动空气压缩机 0.6m3/min	台班	0.858	42.691	36.63
84	99430290	内燃空气压缩机 6m3/min	台班	42.7066	376.879	16095.22
85	99440010	电动单级离心清水泵 Φ50	台班	128.64	32.1	4129.34
86	99440320	潜水泵 Φ50	台班	19.814	27.34	541.71
87	99510010	土方外运	m3	1122.4	120	134688

增值税

工料机汇总表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程

第 4 页 共 5 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价(元)
88	JX2030	其他机械费	元	1603.6401	1	1603.64
89	17111301-2	承插式球墨铸铁管 DN150	m	210	333.751	70087.71
90	17111301-4	承插式球墨铸铁管 DN300	m	323.2	708.791	229081.25
91	17111301-5	承插式球墨铸铁管 DN400	m	10	1048.708	10487.08
92	17111301-6	承插式球墨铸铁管 DN500	m	333.2	1455.594	485003.92
93	18020000-2	平承 DN150	只	3	226.592	679.77
94	18020000-2	平插 DN150	只	3	248.936	746.81
95	18020000-4	平插 DN300	只	15	686.181	10292.72
96	18020000-4	平承 DN300	只	11	590.438	6494.82
97	18020000-4	二承一平三通 DN300×300	只	4	1420.232	5680.93
98	18020000-4	承堵 DN300	只	4	358.187	1432.75
99	18020000-6	平插 DN500	只	13	1485.462	19311.01
100	18020000-6	平承 DN500	只	5	1232.615	6163.08
101	18020000-6	二承一平三通 DN500×500	只	5	3666.25	18331.25
102	18020000-6	承堵 DN500	只	4	487.724	1950.9
103	18020000-6	二承一平三通 DN500×150	只	2	2164.99	4329.98
104	18020140-2	承插式球墨铸铁弯管 DN150	只	8	238.788	1910.3
105	18020840-2	承插式球墨铸铁平插 DN150	只	4	248.936	995.74
106	18020880-2	承插式球墨铸铁平承 DN150	只	4	226.592	906.36
107	18030101-4	双承弯管 DN300×45°	只	8	792.332	6338.66
108	18030101-4	钢制涂衬弯头 DN300	只	24	724.043	17377.03
109	18030101-6	钢制涂衬弯头 DN500	只	25	3005.126	75128.15
110	18030101-6	双承弯管 DN500×45°	只	10	2057.649	20576.49
111	18030414	钢制涂衬三通 DN500	只	1	3965.241	3965.24
112	18039450	不断水连接钢制哈夫三通	只	8	10438.214	83505.72
113	18315511-5	伸缩接(带限位) DN300	只	8	3049.083	24392.66
114	18315511-5	伸缩接 DN300	只	16	1211.666	19386.66
115	18315511-6	压盖式管路补偿接头 DN400	只	10	3853.329	38533.29
116	18315511-7	压盖式管路补偿接头 DN500	只	10	5067.636	50676.36

增值税

工料机汇总表

工程名称：金融湾（一期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程

第 5 页 共 5 页

序号	编 码	名 称	单位	数 量	单 价	合 价(元)
117	18315511-7	伸缩接(带限位) DN500	只	14	5432.355	76052.98
118	18315511-7	伸缩接 DN500	只	14	2320.184	32482.58
119	19010031-2	法兰阀门 DN150	只	4	2006.108	8024.44
120	19030511-4	立式法兰闸阀 DN300	只	4	6425.361	25701.44
121	19030511-5	立式法兰闸阀 DN500	只	4	11376.651	45506.6
122	19070110-1-1	双盘蝶阀 DN300	个	15	21319.032	319785.48
123	19070110-1-1	双盘蝶阀 DN150	个	3	16709.512	50128.53
124	19070110-1-1	双盘蝶阀 DN500	个	14	24521.975	343307.66
125	23030311-2	室外消火栓 DN150	套	4	1635.977	6543.9
126	34130481	警示带	m	1092	13.297	14520.33
127	36011127	球墨铸铁防盗窰井盖座 Φ800	套	30	1903.272	57098.16
128	41171000-4	螺旋钢管 Φ325×10	m	406	433.298	175918.98
129	41171000-6	螺旋钢管 Φ532×10	m	649.6	726.731	472084.46
130	41221201-1	光滑面平焊钢法兰 DN500	片	10	443.02	4430.2
131	41221201-7	光滑面平焊钢法兰 DN300	片	8	180.79	1446.32
合 计						5108716.26

增值税

表 1 工程清单综合单价分析表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

工程名称: 金港湾（二期）配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程/临费										标段: C01		第 3 页 共 56 页			
项目编码		010501005013		项目名称		DN150球墨铸铁管（人行道板）				工程数量		28 计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位	数量	单 价				合 价					
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
给51-2-1-002		承插式球墨铸铁管（接口规格圈接口）公称直径 150mm以内		m	1	33.22	338.93		10.28	33.22	338.93		10.28		10.28
人工单价						小 计								10.28	
328.0元/工日						未计价材料费								337.09	
清单项目综合单价 382.43															
材料 消耗 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	承插式球墨铸铁管DN150					m	1.01	337.75	337.09						
	其他材料费							-	1.84	-					
	材料费小计							-	338.93	-					

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3.所有分部分项工程清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

表 1 各部分工程单位综合单价分析表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

工程名称: 金盛湾(二期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线迁建工程/临塘										标段: C01		第 1 页 共 56 页					
项目编码		010501003001		项目名称		Φ32×10 螺旋钢管		工程数量		346		计量单位		m			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价				合 价					
								人工费		材料费						机械费	
51-2-1-206		钢管 外径×壁厚(mm以内) Φ32×10		m		1		183.44		742.44		24.89		56.77			
		人工单价				小 计		183.44		742.44		24.89		56.77			
								未计价材料费						737.63			
清单项目综合单价																	
材料费明细		主要材料名称、规格、型号															
		螺旋钢管Φ32×10		其他材料费		材料费小计		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估合价(元)	
								m		1.015		726.72		737.63			
												-		4.8			
								-		742.43		-					

注: 1.如不使用本项工程或行业主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3.所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值稅

表 1 工程清单综合单价分析表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

标段: C01										第 4 页 共 56 页		
工程名称: 金塘湾(二期)单柱基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程(单项工程)临费		项目编码	040402017001	项目名称	旧路顶切缝 沥青旧路面	工程数量	500	计量单位	m			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
04-2-3-27	水泥石灰土路面 路面切缝	100m	0.01	783.04	625.38	346.5	242.35	7.83	6.25	3.47	2.42	
				小 计				7.83	6.25	3.47	2.42	
				人工单价				235.5元/工日				
				清单项目综合单价								19.97
材料费 明细	其他材料费											
	材料费小计											

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

第7章

表
分
部
分
工
程
量
每
单
位
合
价
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

工程名称: 金湖湾(二期)居住基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程(单项工程)		标段: C01		第 2 页 共 56 页	
项目编码	0405010030002	项目名称	Φ325×10 螺旋钢管	工程数量	1300 计量单位
清单综合单价组成明细					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价	
		■		人工费	材料费
					机械费
					管理费
					和利润
纳51-2-1-204	钢管 外径×壁厚(mm以内) Φ325×8	■	1	96.5	442.36
				17.81	29.87
	人工单价		小 计	96.5	442.36
	326.0元/工日		未计价材料费		29.87
					438.80
					586.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)
	螺旋钢管Φ325×10	■	1.015	433.3	439.8
	其他材料费			-	2.56
	材料费小计			-	442.36

1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 如提示文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值稅

表	分部分项工程	清单	综合单	分析
---	--------	----	-----	----

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

项目编码	项目名称	翻挖二渣及三渣类基层	工程数量	625	计量单位	m2					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
给51-1-1-201 换	翻挖二渣及三渣类基层 厚20mm 厚度 (mm):40	m2	1	54.9	1.49	6.55	16.99	54.9	1.49	6.55	16.99
给51-1-1-202 ④	翻挖二渣及三渣类基层 增减1	m2	1	42.38	14.94	4.75	13.12	42.38	14.94	4.75	13.12
人工单价				小 计				97.28	16.43	11.3	30.11
328.0元/工日				累计价材料费				155.12			
材料费 明细	清单项目综合单价			其他材料费			-	16.43	-		
				材料费小计			-	16.43	-		

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表 1 各部分工程单位综合单价分析表

工程名称:金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

[illegible]

注：1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值稅

表	分部分项工程	清单	综合单	单价分析表
---	--------	----	-----	-------

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\勘察

[illegible]

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

第七篇

表 1 各分部分项工程工期定额综合单价分析表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

[illegible]

1. 如不使用本城市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 如原文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值稅

表
分
部
分
工
程
量
单
价
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

[illegible]

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

表 分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

[illegible]

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值稅

表	分	分	项	工程	清单	综合	单价	分析
---	---	---	---	----	----	----	----	----

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

[illegible]

注: 1. 如不使用本市政府或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

第 7 章 值域

分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

[illegible]

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 填示文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值稅

表 1 分析每个组合中每个变量在 1 项分析中的

工程名称: 金融湾(一期)配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

[illegible]

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表 分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 金融湾(一期) 配套基础设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

[illegible]

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值稅

表 1 分析价目表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

项目编码	定额名称	项目名称	管道安装工程排水 公称直径 300mm以内	工程数量	计量单位	m
清单综合单价组成明细						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价		合 价
				人工费	材料费	机械费
		m	1	2.84	0.44	0.14
计价5-5-204 带法兰安装工程排水 公称直径 300mm以内					2.84	0.88
人工单价			小 计		2.84	0.88
			326.4元/工日			
			未计价材料费			
清单项目综合单价						
4.16						

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

第7章

分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 金融湾(一期) 配套基础设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

[illegible]

1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 凡显示文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值稅

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 金融湾（二期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程/临截					标段: C01					第 23 页 共 56 页					
项目编码	04050201001	项目名称	平隔 DN500	工程数量	4	计量单位	个								
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
给51-2-5-106	球墨铸铁管 公称直径 500mm 以内	个	1	695.88	1579.29	20.3	215.37	695.88	1579.29	20.3	215.37				
人工单价				小 计				695.88	1579.29	20.3	215.37	1485.46			
326元/工日				未计价材料费				2510.84							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	平隔DN500			只	1	1485.46	1485.46								
	其他材料费					-	93.83	-							
	材料费小计					-	1579.29	-							

表
分
分
部
分
项
工
程
量
单
价
合
计
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

工程名称: 金港湾(二期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程/临费										标段: C01		第 27 页 共 56 页	
项目编码		01032001.005		项目名称		澳门法兰 DN500		工程数量		2 计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
定额编号		定额名称		定额单位	数量	单 价				合 价			
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
给51-2-4-206		澳门平坡法兰 公称直径 500mm 以内		片	1	332.65	538.18	31.79	102.96	332.65	538.18	31.79	102.96
		人工单价				小 计				332.65	538.18	31.79	102.96
				326元/工日		未计价材料费				443.02			
清单项目综合单价													
材料合 明 细		主要材料名称、规格、型号				单位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价		
		光面扁平钢法兰DN300				片	1	443.02	443.02				
		其他材料费						-	96.17	-			
		材料费小计						-	538.19	-			
		1005.58											
		1005.58											

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表
分
分
部
分
项
工
程
量
单
价
合
计
分
析

工程名称:金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

工程名称: 金海湾（二期）配套基础设施及地下附属工程-上水管线迁工程/单项工程/临建										标段: C01		第 25 页 共 56 页			
项目编码		01620201.003		项目名称		二承一平三通 DN500×500		工程数量		4		计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价			合 价			管理费 和利润	材料费	机械费	管理费 和利润		
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费						
给51-2-4-106	球墨铸铁管 公称直径 500mm 以内	个	1	695.88	3760.08	20.3		215.37	695.88	3760.08	20.3		215.37		
人工单价				小 计						695.88	3760.08	20.3	215.37	3666.25	
				326元/工日			未计价材料费			4691.63					
材料 合 价 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	二承一平三通DN500×500			只	1	3666.25	3666.25								
	其他材料费					-	-	98.83	-						
	材料费小计					-	-	3760.08	-						

注: 1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值稅

表
分
部
分
项
工
程
量
单
价
分
析
表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

工程名称: 金塘湾(二期)配挂基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程/附属费				项目编码 040302002001		项目名称 第三道 DN500		标段: C01		第 23 页 共 56 页	
清单综合单价组成明细								工程数量	计量单位	个	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	材料费	机械费	管理费 和利润	
给51-2-3-206	钢管三通安装 管外径及壁厚52.9×10mm以内	个	1	775.91	4058.77	165.64	240.14	4058.77	165.64	240.14	
人工单价				小 计			775.91			165.64	240.14
326元/工日				累计材料费			3965.24			5240.46	
材料合 价明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价		
	钢制除锈三通DN500			只	1	3965.24	3965.24				
	其他材料费					-	93.53	-			
	材料费小计					-	4058.77	-			

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

算值

表
分
部
分
项
工
程
量
单
价
合
计
分
析

工程名称:金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

工程名称: 金塘湾(二期)尾港基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程(单项工程)附费												标段: C01		第 26 页 共 56 页	
项目编码		04620201.004		项目名称		承插 DN500		工程数量		个		计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价				合 价			
								人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	材料费	人工费	机械费	管理费 和利润
给51-2-子-106		球墨铸铁管 公称直径 500mm 以内		个		1		695.88	581.55	20.3	215.37	695.88	581.55	20.3	215.37
人工单价				小 计				695.88				581.55 20.3 215.37			
				326元/工日				未计价材料费				487.72			
清单项目综合单价															
材料 合 明 细		主要材料名称、规格、型号						单位		数 量		单价(元)		暂估单价 (元)	
		承插DN500						只		1		487.72		487.72	
		其他材料费										-		98.83	
		材料费小计										-		581.55	

1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 本报价文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值稅

表
分
分
部
分
项
工
程
量
单
价
合
计
分
析

工程名称:金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

[illegible]

注: 1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表 1 工程部分综合单价分析表

工程名称:金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

工程名称: 金塘湾(二期)连接基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程/临掘		项目编码	016202020202	项目名称	钢制弯头 DN500	工程数量	17	计量单位	个	标段: C01	第 29 页 共 56 页
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
651-2-3-106	钢弯头, 单根管安装 管外径及壁厚225×10mm以内	个	1	596.84	3062.04	116.37	184.72	596.84	3062.04	116.37	184.72
人工单价				小 计				596.84	3062.04	116.37	184.72
326元/工日				未计价材料费							3065.13
零星项目综合单价											
材料 名称 规格 单位	主要材料名称、规格、型号			单位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢制涂漆弯头DN500			只	1	3065.13	3065.13				
	其他材料费					-	-	56.92	-		
	材料费小计					-	-	3062.05	-		

注: 1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值稅

表
分
分
项
工
程
量
单
价
分
析

工程名称:金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

工程名称: 金塘湾(一期)尾栏基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程-单项工程费表										标段: C01		第 32 页 共 56 页	
项目编码		项目名称		平埋 DN300		工程数量		4		计量单位		个	
清单综合单价组成明细													
定额编号		定额名称		定额单位	数量	单 价				合 价			
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
给51-2-5-104		球墨铸铁管 公称直径 300mm 以内		个	1	314.85	733.52	19.29	97.45	314.85	733.52	19.29	97.45
人工单价						小 计				314.85	733.52	19.29	97.45
						未计价材料费				686.18			
清单项目综合单价													
材料合价明细		主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价		
		平埋DN300				只	1	686.18	686.18				
		其他材料费						-	47.35	-			
		材料费小计						-	733.53	-			

注: 1. 如不使用本城市或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

第 7 章

表 1 各部分工程单价分析表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

[illegible]

注 1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 本报价文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值稅

表	分部分项工程	清单	综合单价	分析
---	--------	----	------	----

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

[illegible]

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表
分
部
分
项
工
程
量
每
单
位
合
价
分
析
表

工程名称: 金融湾(一期) 配套基础设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

[illegible]

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值稅

表 1 工程清单综合单价分析表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

项目编码	项目名称	工程数量	计量单位	座							
040504002001	定制铜路电缆沟式 紫铜井DN300 井深1.9m										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
给51-1-7-706	定制铜路电缆沟式 紫铜井DN300 井深1.9m(非泵送型) C24粒石5~40	座	1	8054.91	8889.99	627.13	2192.99	8054.91	8889.99	627.13	2192.99
	人工单价		小 计					8054.91	8889.99	627.13	2192.99
325元/工日				未计价材料费							
				1903.27							
结算项目综合单价				20065.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)				
	球墨铸铁防溢井盖Φ800		套	1	1903.27	1903.27					
	其他材料费			-	-	6986.72	-				
	材料费小计				-	8889.99	-				

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

表 1 各部分工程单价分析表

工程名称: 金融湾(一期) 配套基础设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\临搬

[illegible]

1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 如提示文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

表
分
部
分
项
工
程
量
单
价
综
合
单
价
分
析

工程名称: 金甌湾(一期)配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	项目名称	项目名称	清单综合单价组成明细	工程数量	10 计量单位	■					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
给51-2-1-102	承插式球墨铸铁管(7型)胶圈接口,公称直径 150mm以内	m	1	33.22	338.93		10.28	338.93	10.28	338.93	10.28
	人工单价			小 计				33.22	338.93	10.28	
		326.0元/工日		未计价材料费					337.09	382.43	
材料 合 明 细	主要材料名称、规格、型号			单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价		
	承插式球墨铸铁管DN150			m	1.01	333.75	337.09				
	其他材料费					-	1.84	-			
	材料费小计					-	338.93	-			

注：1.如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3.所有分部分项工程清单项目，均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表
分
分
部
分
项
工
程
量
单
价
综
合
单
价
分
析

工程名称: 金甌湾(一期)配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	项目名称	DNS003球墨铸铁管 (沥青路面)	清单综合单价组成明细										工程数量	180	计量单位	■	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价				管理费 和利润	材料费	机械费	管理费 和利润		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费							
给51-2-1-406	承插式球墨铸铁管(1型橡胶圈接口) 公称直径 300mm以内	■	1	96.69	1477.44	9.14	29.93	96.69	1477.44	9.14	29.93	96.69	1477.44	9.14	29.93		
人工单价				小 计				96.69				29.93					
325.99元/工日				未计价材料费				1470.15				1470.15					
清单项目名称、规格、型号																	
材料 合 价 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数 量	单 价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	承插式球墨铸铁管DNS300			■	1.00	1455.59	1470.15										
	其他材料费				-	-	7.29	-									
	材料费小计				-	-	1477.44	-									

注: 1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值稅

表 1 各縣每畝糧食工程分析表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	040501003016	项目名称	DN300球墨铸铁管(人行道板)	工程数量	140	计量单位	m
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价		合 价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
给51-2-1-106	承插式球墨铸铁管(100橡胶圈接口) 公称直径 300mm以内	m	1	96.69	1477.44	9.14	29.93
	人工单价				1477.44	9.14	29.93
	325.59元/工日			小 计			1470.15
清单项目综合单价				1613.20			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估合价 (元)
	承插式球墨铸铁管DN300		m	1.00	1455.59	1470.15	
	其他材料费				-	7.29	-
	材料费小计				-	1477.44	-

注: 1. 如不使用本市政府或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

第8章

表
分
部
分
工
程
量
单
价
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	040501003017	项目名称	DN300球墨铸铁管（沥青路面）	工程数量	140	计量单位	m
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价		合 价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
给51-2-I-04	承插式球墨铸铁管（I型橡胶圈接口）公称直径 300mm以内	m	1	57.54	719.56	6.43	17.81
	人工单价			小 计			17.81
	326.01元/工日			57.54	719.56	6.43	17.81
				未计价材料费		715.88	
清单项目名称、规格、型号				801.34			
材料 消耗 明细	主要材料名称、规格、型号			单 位	数 量	单 价(元)	暂估合价 (元)
	承插式球墨铸铁管DN300			m	1.00	708.79	715.88
	其他材料费			-	-	3.67	-
	材料费小计			-	-	719.55	-

1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 定额文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值稅

表 1 分析每合总每调调工程项分部分

工程名称: 金甌湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	项目名称	项目名称	Φ532×10 螺旋钢管	工程数量	300	计量单位	■
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价		合 价	
		■	1	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
给51-2-1-206	钢管 外径×壁厚(mm以内) Φ529×10	■	1	183.44	742.44	24.89	56.77
	人工单价			小 计			56.77
				326元/工日			737.63
				未计价材料费		1007.54	
材料合价明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)
	螺旋钢管Φ532×10			■	1.015	728.73	737.63
	其他材料费					-	4.8
	材料费小计					-	742.43

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表
分
分
项
工
程
量
单
价
分
析
表

工程名称: 金甌湾(一期)配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

注：1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目，均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值稅

表	分	分	项	工	程	量	清	单	综	合	单	价	分	析	表
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	04050102004	项目名称	Φ325×10 螺旋钢管	工程数量	220	计量单位	m
清单综合单价组成明细							
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单 价		
					人工费	材料费	机械费
							管理费 和利润
给51-2-1-204	钢管 外径×壁厚(mm以内) Φ325×8	Φ3	m	1	96.5	442.36	17.81
	人工单价						29.87
					小 计		29.87
					未计价材料费		439.80
清单项目综合单价							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)
	螺旋钢管Φ325×10			m	1.015	439.8	439.8
	其他材料费					-	2.56
	材料费小计					-	442.36
586.54							
暂估合价							

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招投标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

第8章

表
分
部
分
工
程
量
单
价
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	项目名称	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价				工程数量	计量单位	单 价	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
给51-2-1-402	承插式球墨铸铁管(Ⅰ型橡胶圈接口)公称直径 150mm以内	m	1	33.22	338.93		10.28	33.22	338.93		10.28	10.28				
人工单价				小 计				33.22	338.93		10.28	10.28				
336.01元/工日				未计价材料费								337.09	337.09			
清单项目综合单价																
材料 合 价 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量							单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	承插式球墨铸铁管DN150			m	1.01							333.75	337.09			
	其他材料费											-	1.84	-		
	材料费小计											-	338.93	-		

注 1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 定额文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值税

表
分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 金甌湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	定额名称	拆除人行道	工程数量	计量单位	■						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	
给51-1-1-204	翻挖预制混凝土人行道板	■	1	50.04	0.19	6.05	15.49	50.04	0.19	6.05	15.49
			人 工 单 价		小 计		50.04		0.19		6.05
			325.99元/1日		未计价材料费		71.77				
材料费 明 细	清单项目综合单价				其他材料费			-	0.19	-	
					材料费小计			-	0.19	-	

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表 1 项目部分工程里程碑每总合每价分析表

工程名称: 金甌湾(一期)配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值稅

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	041000001005	项目名称	翻挖二液及三液类基层	工程数量	365	计量单位	m2
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
给51-1-1-201	翻挖二液及三液类基层 厚20mm 厚度 (cm):40	m2	1	54.9	1.49	6.55	16.99
给51-1-1-202	翻挖二液及三液类基层 增减1 cm	m2	1	42.38	14.94	4.75	13.12
人工单价				小 计			
326.0元/工日				97.28	16.43	11.3	30.11
				本计价材料费			
				清单项目综合单价			
材料费明细	其他材料费			-	16.43	-	155.12
	材料费小计			-	16.43	-	

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

算値 8

表
分
析
每
合
总
每
票
酬
程
工
项
分
部
分

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	项目名称	翻挖沥青路面	工程数量	257	计量单位	m2	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价			合 价
				人工费	材料费	机械费	
51-1-1-101	空气机械挖沥青柏油路面 厚10cm	m2	1	21.52	0.25	2.48	6.66
人工单价			小 计			6.66	
336.06元/工日			未计价材料费				
清单项目综合单价							
材料费明细	其他材料费			-	0.25	-	30.91
	材料费小计			-	0.25	-	

1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 投标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表 1 分析每合总每哩工程工项分部分

工程名称: 金甌湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

注: 1. 如不使用本币或行业主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表
分
分
项
工
程
量
单
价
分
析
表

工程名称: 金甌湾(一期)配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

工程名称: 金融湾（一期）居住基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管										标段: C01		第 13 页 共 60 页			
项目编码		011001.03.0002		项目名称		砌块碎石类基层		工程数量		369		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价				合 价			
								人工费		材料费					
给51-1-1-205		砌块碎石类基层 厚15cm		m2		1		24.48		0.37		2.68		7.58	
								小 计		24.48		0.37		2.68	
		人工单价		325.97元/工日				合计材料费						7.58	
35.11															
材料费明细		清单项目综合单价													
		其他材料费													
		-													
		-													
		材料费小计													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													
		-													

注: 1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值稅

表 析 分 价 每 合 综 每 期 酬 程 工 项 分 部 分

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

注: 1. 如不使用本城市或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

第8章

[illegible]

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

注 1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 本文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值稅

表 1 分析每个综合年度内每个项目部分

工程名称: 金融湾(一期)配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表 分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 金甌湾(一期)配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

注: 1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值稅

表 1 分析价目表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	04010102006	项目名称	混凝土排水	工程数量	m3
清单综合单价组成明细					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价	
		m3	1	人工费	材料费
				机械费	管理费 和利润
51-5-5-101	混凝土排水			17.41	3.85
	人工单价			17.41	3.85
328.09元/工日				小 计	
				合计价材料费	
				清单项目综合单价	
				236.65	

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

第8章

分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 本报价文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值稅

表 1 分析每个综合年度内每个项目部分

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表 分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 金融湾(一期)配套设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值稅

表 1 分析价目表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

注: 1. 如不使用本市政府或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

第④

分部分项工程清单综合单价分析表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

注：1.如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2.填示文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3.所有分部分项工程清单项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表。

醫學部

[illegible]

工程名称: 金甌湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表
分
分
部
分
项
工
程
量
单
价
合
计
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码		项目名称	双盘蝶阀 DN500	工程数量	9	计量单位	个
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额 单位	数 量	单 价			合 价
				人工费	材料费	机械费	
给5-2-T-601	法兰蝶阀 公称直径 500mm以内	个	1	991.99	24700.29	148.05	307.02
	人 工 单 价			小 计	991.99	24700.29	307.02
				未计价材料费	24521.98		
清单项目综合单价							
材 料 合 价 明 细	主要材料名称、规格、型号		单 位	数 量	单 价(元)	合 价(元)	暂估合价 (万元)
	双盘蝶阀DN500		个	1	24321.98	24321.98	
	其他材料费		-	-	178.32	-	
	材料费小计		-	-	24700.3	-	

注：1. 如不使用本城市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目，均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值稅

表
分
分
项
工
程
量
单
价
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

第9章

表
分
部
分
工
程
量
单
价
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

1. 如不使用本手册或行业或建设单位主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 定额文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值稅

[illegible]

工程名称: 金甌湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	项目名称	工程数量	计量单位	个							
010502001028	二米一平三通 DN500×500										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
给51-子-106 以内	球墨铸铁管件 公称直径 500mm	个	1	695.88	3760.08	20.3	215.37	695.88	3760.08	20.3	215.37
	人工单价			小 计				695.88	3760.08	20.3	215.37
				326元/工日	未计价材料费				3686.25		
清单项目综合单价					4691.63						
材料 名称 规格、 型号	主要材料名称、规格、型号			单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	二米一平三通DN500×500			只	1	3686.25	3686.25	3686.25			
	其他材料费					-	93.83	-			
	材料费小计					-	3760.08	-			

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表
分
分
部
分
项
工
程
量
单
价
合
计
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	项目名称	平插 DN500	工程数量	9	计量单位	个
清单综合单价组成明细						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价		合 价
			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
给51-2子106	球墨铸铁管件 公称直径 50mm以内	个	1	695.88	1579.29	20.3
	人 工 单 价			695.88	1579.29	20.3
		326元/工日	小 计	695.88	1579.29	20.3
			未计价材料费			1485.46
清单项目综合单价						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单 位	数 量	单 价(元)	合 价(元)	暂估合价 (元)
	平插DN500	只	1	1485.46	1485.46	
	其他材料费			-	93.83	-
	材料费小计			-	1579.29	-

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值稅

表
分
分
项
工
程
量
单
价
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	项目名称	工程数量	计量单位	个			
04032001029	二承一平三通 DN500×150						
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
给51-子-106 以内	球墨铸铁管件 公称直径 500mm	个	1	695.88	2258.82	20.3	215.37
	人工单价			小 计			
	326元/工日			未计价材料费			
清单项目综合单价					3190.37		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数 量	单 价(元)	合价(元)	暂估合价
	二承一平三通DN500×150		只	1	2164.99	2164.99	
	其他材料费		-	-	93.83	-	
	材料费小计		-	-	2258.82	-	

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

第9章

表
分
部
分
工
程
量
单
价
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	04050201027	项目名称	平东 DN500	工程数量	1	计量单位	个
清单综合单价组成明细							
定额编号		定额名称	定额单位	数量	单 价		
					人工费	材料费	机械费
							管理费 和利润
给51-2-5-106	球墨铸铁管件 公称直径 500mm 以内	个	1	695.88	1326.45	20.3	215.37
人工单价				小 计	695.88	1326.45	215.37
326元/工日				未计价材料费		1232.62	2258.00
材料 名称 规格 型号	主要材料名称、规格、型号			单位	数 量	单价(元)	合价(元)
	平东DN500			只	1	1232.62	1232.62
	其他材料费				-	93.83	-
	材料费小计				-	1326.45	-

1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 定额文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值稅

表 1 分析每合总每调调工程项分部分

工程名称: 金甌湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	项目名称	定额名称	单位	数量	单 价				合 价			
		定额名称	定额单位		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
010302011011	伸铜板(钢板) DN300		个	1	457.83	3049.08	124.13	141.7	457.83	3049.08	124.13	141.70
给51-2-8-504 款	带磨补胶皮, 公称直径 300mm 以内											
	人工单价				小 计				457.83	3049.08	124.13	141.70
		326元/工日			未计价材料费					3049.08		3049.08
清单项目综合单价												
材料费 明细 费 组	主要材料名称、规格、型号			单位	数 量	单 价			单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	伸铜板(钢板) DN300			只	1				3049.08	3049.08		
	材料费小计								-	3049.08	-	

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表
分
分
部
分
项
工
程
量
单
价
综
合
单
价
分
析

工程名称: 金甌湾(一期)配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

注: 1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值稅

表	分	分	项	工	程	量	清	单	综	合	单	价	分	析	表
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	项目名称	单位	数量	定额名称	定额单位	个	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	合 价	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	合 价	工程数量	计量单位	个
040502011012	伸能接 DN300																		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	定额名称	定额单位	个	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	单 价	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	合 价			
估51-2-b-504 概	管箍补管接头,公称直径 300mm 以内	个	1				457.83	1211.67	124.13	141.7		457.83	1211.67	124.13	141.70				
	人工单价						小 计					457.83	1211.67	124.13	141.70				
		326元/工日					未计价材料费									1211.67			
清单项目综合单价																			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价											
	伸能接DN300		只	1	1211.67	1211.67													
	材料费小计				-	1211.67	-												
	</																		

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

第9章

表
分
部
分
工
程
量
单
价
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

注 1. 如不使用本城市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 填单文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值稅

表
分
部
分
项
工
程
量
单
价
合
计

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	项目名称	双承雪管 DN300×45°	工程数量	8	计量单位	个					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
给51-2-3-104	圆弯头、异径管安装 管外径及壁厚DN25×mm以内	个	1	313.68	822.97	41.66	97.08	313.68	822.97	41.66	97.08
人工单价				小 计			313.68	822.97	41.66	97.08	
				未计价材料费			792.33				
清单项目综合单价 1275.39											
材料合价明细	主要材料名称、规格、型号			数 量	单 位	单 价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	双承雪管DN300×15°			1	只	792.33	792.33				
	其他材料费			-	-	-	30.65	-			
	材料费小计			-	-	-	822.98	-			

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表
分
分
部
分
项
工
程
量
单
价
合
计
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	010502001031	项目名称	平铺 DN300	工程数量	8	计量单位	个	
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
给51-2-子-104	球墨铸铁管件 公称直径 300mm 以内	个	1	314.85	733.52	19.29	97.45	97.45
人工单价				小 计				97.45
				未计价材料费				686.18
清单项目综合单价								1165.11
材料合 价明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估单价 (元)
	平铺DN300			只	1	686.18	686.18	
	其他材料费					-	47.35	-
	材料费小计					-	733.53	-

注：1. 如不使用本城市或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目，均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值稅

表
分
部
分
项
工
程
量
单
价
综
合
单
价
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	项目名称	规格型号	工程数量	计量单位	个	
040520202007	镀锌弯头 DN300					
清单综合单价组成明细						
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价		
				人工费	材料费	管理费 和利润
给51-2-3-104	镀锌头、异径管安装 管单位及 壁厚325×8mm以内	个	1	313.68	754.68	97.08
	人工单价			小 计		
	325元/工口			313.68	754.68	97.08
				未计价材料费		724.04
				清单项目综合单价		
材料 综合 单价 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估合价 (元)
	钢制涂衬弯头DN300	只	1	724.04	724.04	
	其他材料费			-	30.65	-
	材料费小计			-	754.69	-

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

第94页,

表
分
部
分
工
程
量
单
价
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	040520001032	项目名称	平东 DN300		工程数量	4	计量单位	个
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
给51-2-5-104	球墨铸铁管井 公称直径 300mm 以内	个	1	314.85	637.78	19.29	97.45	97.45
	人工单价			小 计				97.45
				未计价材料费				590.44
清单项目综合单价								
材料 合 价 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	平东DN300		只	1	590.44	590.44		
	其他材料费				-	47.35	-	
	材料费小计				-	637.79	-	

1. 如不使用本手册或行业或建设单位主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 定额文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值稅

表 1 分析每合总每调调工程项分部分

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	项目名称	混凝土支模 3m³/处	工程数量	16.33	计量单位	m3		
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
给51-1-1-202	混凝土支模 3m³内 处 预埋件 混凝土(非泵送型) (200415-40)	m³	1	778.39	662.96	62.09	240.91	
	人工单价			小 计				778.39
				未计价材料费				662.96
清单项目综合单价								
材料费明细	其他材料费			-	662.96	-	1744.35	
	材料费小计			-	662.96	-		

注: 1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表
分
分
部
项
工
程
量
单
价
分
析

工程名称: 金甌湾(一期)配套基础设施及地下管网工程-上水管线搬迁工程(单项工程)正式管附属工程-

项目编码	项目名称	混凝土支墩 5m3外/处	工程数量	15.03	计量单位	m3					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
给51-1-4-204	混凝土支墩 5m3外/处 兼拌混凝土(非泵送型) C20粒径5~40	m3	1	606.39	622.22	47.09	187.08	606.39	622.22	47.09	187.08
人工单价				小 计			606.39	622.22	47.09	187.08	
326元/工日				未计价材料费							
材料费明细	清单项目综合单价				1463.38						
	其他材料费				-						
	材料费小计				-						

注: 1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值稅

表 9-1-1 综合单价分析表

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下

项目编码	项目名称	工程数量	9	计量单位	座		
04050402003	定型钢筋混凝土波形式 紧密封DN500 井深1.9m						
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	数量	单 价			合 价	
			人工费	材料费	机械费 和利润	人工费	材料费 机械费 和利润
给51-1-7-706	定型钢筋混凝土波形式 紧密封DN500 井深1.9m 非泵送型) C25粒25~40	1	8054.91	8889.99	2192.99	8054.91	8889.99 2192.99
				627.13			627.13
	人工单价		小 计			8054.91	2492.99
			未计价材料费				1903.27
			清单项目综合单价				20065.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估合价 (元)
	球墨铸铁防溢管井盖Φ800		套	1	1903.27	1903.27	
	其他材料费				-	6986.72	-
	材料费小计				-	8889.99	-

注: 1. 如不使用本城市或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

第96页,

表
分
部
分
项
工
程
量
单
价
综
合
单
价
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程\单顶工程\正式管

[illegible]

1. 如不使用本市或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 投标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表
分
部
分
项
工
程
量
单
价
综
合
单
价
分
析
表

工程名称: 金融湾(一期)配套设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管
标段: C01
第 55 页 共 60 页

项目编码	0103020065011	项目名称	清单综合单价组成明细										
			定额单位		数量	单 价				合 价			
定额编号	定额名称	定额单位	个	以内	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
给51-2~7-901 联	法兰蝶阀 公称直径 500mm以内	个	1		991.99	21428.01	148.05	307.02	991.99	21428.01	148.05	307.02	
人工单价			小 计				991.99 21428.01 148.05 307.02				21319.03		
328元/工日			合计价材料费								22875.07		
			清单项目综合单价										
材料费 费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数 量	单价(元)		合价(元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	双盘蝶阀DN300		个	1	21319.03		21319.03						
	其他材料费		-	-	108.99		108.99	-					
	材料费小计		-	-	21428.02		21428.02	-					

注：1.如不使用本行业或行业主管部门发布的依据，可不填写金额项目、数量等。
2.如未填写材料费，则材料费为零。
3.所有分部项类及材料费项目，均须填写单位及材料形成综合单价的分列表。

表
分
分
部
分
项
工
程
量
单
价
综
合
单
价
分
析
表

工程名称:金海湾(一期)配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	040501003021	项目名称	清单综合单价组成明细										
		定额名称		数量	单 价			合 价			工程数量	计量单位	■
定额编号	定额名称	定额单位	■	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
给51-2-1-004	承插式球墨铸铁管(1型橡胶圈接口) 公称直径 300mm以内	■	1	57.54	719.56	6.43	17.81	57.54	719.56	6.43	17.81		
人工单价				小 计				57.54	719.56	6.43	17.81		
326.0元/工日				未计价材料费							715.88		
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	■		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	承插式球墨铸铁管DN300				1.01	■		708.79	715.88				
	其他材料费							-	3.67	-			
	材料费小计							-	719.55	-			

注：1.如不使用本申报表进行申报或主管理部门发布的计价依据，可不填写此项内容。填写等。
2.本报表只提供了建设工程设备、按图估价的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3.所有分部工程施工量清单项目，均须编制统一文字形式综合单价分析表。

表	分	分	项	程	量	单	单	合	单	价	分	分	析	表
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下
附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	040502005012	项目名称	双盘蝶阀 DN150 (冲水管)	工程数量	2	计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	
约51-2-7-501	法兰蝶阀 公称直径 500mm以内	个	1	991.99	16779.71	148.05	307.02	991.99	16779.71	148.05	307.02
概	人工单价			小 计				991.99	16779.71	148.05	307.02
				326元/工日			未计价材料费			16709.51	
清单项目综合单价								18226.77			
材料费 费项目 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数 量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	双盘蝶阀DN150			个	1	16709.51	16709.51				
	其他材料费					-	70.2	-			
	材料费小计					-	16779.71	-			

注: 1.如不使用本市区或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3.所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

[illegible]

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码		项目名称		清单综合单价组成明细										
040501003022				DN150球墨铸铁管（冲水管）										
材料费明细	定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价				合 价					
					人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
	给51-2-1-402	承插式球墨铸铁管(1型橡胶圈接口) 公称直径 150mm以内	m	1	33.22	338.93		10.28	33.22	338.93		10.28		
		人工单价			小 计				33.22	338.93		10.28		
		326.0元/工日			未计价材料费							337.09		
清单项目综合单价														382.43
	主要材料名称、规格、型号		单位	数量									暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	承插式球墨铸铁管DN150		m	1.01									337.09	
	其他材料费												-	1.84
	材料费小计												-	338.93

1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 凡投标文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

表
分
部
分
项
工
程
量
单
价
分
析

工程名称: 金甌湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	项目名称	平承 DN150 (中水管)	工程数量	2	计量单位	个	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价			合 价
				人工费	材料费	机械费	
给51-2子-102	球墨铸铁管件 公称直径 150mm 以内	个	1	165.74	250.47		51.30
	人工单价			小 计			51.30
				未计价材料费		226.59	467.51
清单项目综合单价							
材料 综合 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估单价 (元)
	平承DN150		只	1	226.59	226.59	
	其他材料费				-	23.88	-
	材料费小计				-	250.47	-

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值税

表
分
分
部
项
工
程
量
单
价
分
析

工程名称: 金甌湾(一期)配套设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程量清单项目, 均须编制电子表格形式综合单价分析表。

增值稅

表
分
分
项
工
程
量
单
价
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

项目编码	项目名称	平卧 DN150 (冲水管)	工程数量	计量单位	个						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
给51-子-102	球墨铸铁管 公称直径 150mm 以内	个	1	165.74	272.82		51.3	165.74	272.82		51.30
人工单价			小 计					165.74	272.82		51.30
			326元/工日			未计价材料费			248.94	248.94	
清单项目综合单价						489.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价			
	平卧DN150		只	1	248.94	248.94					
	其他材料费				-	23.88	-				
	材料费小计				-	272.82	-				

注: 1. 如不使用本市场或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料及工程设备, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目, 均须编制电子文档形式综合单价分析表。

第99页,

表
分
部
分
工
程
量
单
价
分
析

工程名称: 金融湾(一期)配套基础设施及地下附属工程-上水管线搬迁工程\单项工程\正式管

[illegible]

1. 如不使用本币或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额项目、编号等。
2. 定额文件提供了暂估单价的材料及工程设备,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合计”栏。
3. 所有分部分项工程清单项目,均须编制电子文档形式综合单价分析表。

增值稅