

1.3. 分项报价表

项目名称： 硬 X 射线自由电子激光装置-五号工作井 FEL-I 辐射安全屏蔽系统

项目编号/包号： 310000000250131167187-00196510

序号	名称	型号和规格	数量	原产地和制造商名称	单价	总价	备注
1.	五号井 FEL-I 辐射安全屏蔽	光束线棚屋：10.0*4.5*4.0 米	1	宜兴、日森	78.58 万元	78.58 万元	
		CDS 实验棚屋：31.3*7.0*5.0 米	1	宜兴、日森	311.82 万元	311.82 万元	
2.	备品备件		1	宜兴、日森	0.1 万元	0.1 万元	
3.	专用工具		1	宜兴、日森		无	
4.	安装、调试、检验		1	宜兴、日森	54.65 万元	54.65 万元	
5.	培训		1	宜兴、日森		免费	
6.	技术服务		1	宜兴、日森		免费	
总价：肆佰贰拾捌万陆仟肆佰元整						¥：445.15 万元	


注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

投标人法定代表人或授权代表签字或盖章：

投标人（公章）：宜兴市日森防辐射设备有限公司



5#井光束线棚屋加工安装明细

CDS光束线防辐射棚屋外形尺寸：10000*4500*4000

序号	部件名称	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
一	棚屋部件材料及加工费用					
1	墙板 4000mm×1000mm	件	18	1.05	18.90	包括前、后侧墙（12#槽钢，Q355）
2	顶盖 4500mm×1000mm	件	10	1.19	11.90	18B#槽钢（Q355）
3	防护门及相关组件 2400mm×2200mm	件	2	1.06	2.12	
4	顶盖支撑系统	套	1	0.45	0.45	
5	迷宫窗口及通风口	套	28	0.25	7.00	数量暂定
6	门框封条	套	2	0.19	0.38	
7	墙板封条组件(内置)	件	19	0.08	1.52	
8	顶盖封条组件(内置)	件	9	0.09	0.81	
9	各种封条组件	件	24	0.05	1.20	
10	通光孔防护板及相关组件	套	1	0.21	0.21	
11	移门导轨支撑及相关组件	套	2	0.22	0.44	
12	行程开关及支架	件	6	0.06	0.36	
13	移门防撞机构	件	3	0.05	0.40	
14	不锈钢移门槽	件	2	0.41	0.82	
15	线架固定槽（C型钢及弹簧螺母）	件	20	0.015	0.30	数量暂定
16	其它				1.52	包括金属材料除锈、各种紧固件等
	小 计				48.33	
二	安装、调试费：				10.63	包括工人食宿、差旅等
三	部件包装运输费				1.45	
	小 计				60.41	
四	铅铋合金板（5.0mmPb）	吨	9.5	2.12	20.14	PbSb1
五	防护移门气缸	套	2	1.18	2.36	50M2P50A1000
六	防护移门导轨	套	2	0.95	1.90	SBR50S4+4000L
七	特种门锁	套	2	1.6	3.20	
八	第三方棚屋钢结构强度校核及报告	项	1	0.5	0.50	
九	铅铋合金第三方检测报告（1%，0.5%）	项	1	0.2	0.20	
十	整套零部件拆图	项	1	0.5	0.50	
	合计				89.21	

5#井CDS棚屋加工安装明细

CDS防辐射实验棚屋外形尺寸：31300*7000*5000

序号	部件名称	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注
一	棚屋部件材料及加工费用					
1	墙板 5000mm×1000mm	件	73	1.31	95.63	包括前、后侧墙（12#槽钢，Q355）
2	顶盖 7000mm×1000mm	件	31	1.84	57.04	18B#槽钢（Q355）
3	防护门及相关组件 2400mm×2200mm	件	3	1.06	3.18	
4	迷宫窗口及通风口	套	76	0.25	19.00	数量暂定
5	门框封条	套	3	0.19	0.57	
6	墙板封条组件（内置）	件	72	0.08	5.76	
7	顶盖封条组件（内置）	件	30	0.14	4.20	
8	各种封条组件	件	71	0.05	3.55	
9	通光孔防护板及相关组件	套	1	0.21	0.21	
10	移门导轨支撑及相关组件	套	3	0.22	0.66	
11	行程开关及支架	件	9	0.06	0.54	
12	移门防撞机构	件	12	0.05	0.60	
13	不锈钢移门槽	件	3	0.41	1.23	
14	线架固定槽（C型钢及弹簧螺母）	件	70	0.015	1.05	数量暂定
15	屏蔽铅管	M	2	0.28	0.56	
16	其它				6.30	包括金属材料除锈、各种紧固件等
	小 计				200.08	
二	安装、调试费：				44.02	包括工人食宿、差旅等
三	部件包装运输费				6.00	
	小 计				250.10	
四	铅锑合金板（5.0mmPb）	吨	14.6	2.12	94.55	PbSb1
五	防护移门气缸	套	3	1.18	3.54	50M2P50A1000
六	防护移门导轨	套	3	0.95	2.85	SBR50S4+4000L
七	特种门锁	套	3	1.6	4.80	
	合计				355.84	

备品备件清单					
序号	产品名称	型号规格	单位	品牌	单价
1	流量控制阀	MCU 706-1/4	件	康茂胜	55 元
2	快插接头	6610 8-1/4	件	康茂胜	20 元
3	Sprint 型管道接头	S2610 1/4	件	康茂胜	8 元
4	电磁阀	354-011-02-G77	件	康茂胜	700 元
5	插座	122-800	件	康茂胜	15 元
6	消声器	2901 1/4-17	件	康茂胜	15 元
7	快插接头	S6520 8-1/4	件	康茂胜	25 元

