


## 五、投标分项报价表

投标人名称：上海大渠艺术设计有限公司

项目编号：310112000250609115587-12249563

报价单位：元

序号	名称	设计制作要求	单位	数量	单价	合价
1	实验西校	安装基础设计制作。长24米。2400x40x100cm螺纹钢焊接预埋件，混凝土。围墙加固。	米	24	1480	35520
		廊柱设计制作长24米，宽2.5米，高3.4米。30x30cm，厚5mm方钢，高3.4米，切割制作打磨烤漆间距3米；卷轴造型支撑和悬挂结构，20x20cm，厚5mm圆钢结构，长2.5米，切割制作打磨烤漆。间距3米。	米	24	2380	57120
		曲面走廊设计制作，长24米，伸长2.5米。厚1.2mm不锈钢双层焊接，内部厚1.2mm不锈钢支撑龙骨，艺术曲面制作，流畅连贯波浪造型卷轴风格，弧度拆解，焊接，喷漆。	米	24	2490	59760
		校园文化设计制作。长24米，宽2.5米。丝印制版，UV抗紫外线图案烤漆。	米	24	880	21120
		运输	车	12	480	5760
		安装	工	12	480	5760
2	古美学校	安装基础设计制作。长30米。3000x40x100cm螺纹钢焊接预埋件，混凝土。围墙加固。	米	30	1480	44400
		廊柱设计制作长30米，宽2.5米，高3.4米。30x30cm，厚5mm方钢，高3.4米，切割制作打磨烤漆间距3米；卷轴造型支撑和悬挂结构，20x20cm，厚5mm圆钢结构，长2.5米，切割制作打磨烤漆，间距3米。	米	30	2380	71400
		曲面走廊设计制作，长30米，伸长2.5米。厚1.2mm不锈钢双层焊接，内部厚1.2mm不锈钢支撑龙骨，艺术曲面制作，流畅连贯波浪造型卷轴风格，弧度拆解，焊接，喷漆。	米	30	2490	74700



		校园文化设计制作。长30米，宽2.5米。丝印制版，UV抗紫外线图案烤漆。	米	30	880	26400
		运输	车	15	480	7200
		安装	工	15	480	7200
3	平南小学	安装基础设计制作。长18米。1800x40x100cm螺纹钢焊接预埋件，混凝土。围墙加固。	米	18	1480	26640
		廊柱设计制作长18米，宽2.5米，高3.4米。30x30cm，厚5mm方钢，高3.4米，切割制作打磨烤漆间距3米；卷轴造型支撑和悬挂结构，20x20cm，厚5mm圆钢结构，长2.5米，切割制作打磨烤漆，间距3米。	米	18	2380	42840
		曲面走廊设计制作，长18米，伸长2.5米。厚1.2mm不锈钢双层焊接，内部厚1.2mm不锈钢支撑龙骨，艺术曲面制作，流畅连贯波浪造型卷轴风格，弧度拆解，焊接，喷漆。	米	18	2490	44820
		校园文化设计制作。长18米，宽2.5米。丝印制版，UV抗紫外线图案烤漆。	米	18	880	15840
		运输	车	9	480	4320
		安装	工	9	480	4320
4	平南小学 (平吉校区)	安装基础设计制作。长30米。3000x40x100cm螺纹钢焊接预埋件，混凝土。围墙加固。	米	30	1480	44400
		廊柱设计制作长30米，宽2.5米，高3.4米。30x30cm，厚5mm方钢，高3.4米，切割制作打磨烤漆间距3米；卷轴造型支撑和悬挂结构，20x20cm，厚5mm圆钢结构，长2.5米，切割制作打磨烤漆，间距3米。	米	30	2380	71400
		曲面走廊设计制作，长30米，伸长2.5米。厚1.2mm不锈钢双层焊接，内部厚1.2mm不锈钢支撑龙骨，艺术曲面制作，流畅连贯波浪造型卷轴风格，弧度拆解，焊接，喷漆。	米	30	2490	74700
		校园文化设计制作。长30米，宽2.5米。丝印制版，UV抗紫	米	30	880	26400

		外线图案烤漆。				
		运输	车	15	480	7200
		安装	工	15	480	7200
5	平阳小学	安装基础设计制作。长42米。4200x40x100cm螺纹钢焊接预埋件，混凝土。围墙加固。	米	42	1480	62160
		廊柱设计制作长42米，宽2.5米，高3.4米。30x30cm，厚5mm方钢，高3.4米，切割制作打磨烤漆间距3米；卷轴造型支撑和悬挂结构，20x20cm，厚5mm圆钢结构，长2.5米，切割制作打磨烤漆，间距3米。	米	42	2380	99960
		曲面走廊设计制作，长42米，伸长2.5米。厚1.2mm不锈钢双层焊接，内部厚1.2mm不锈钢支撑龙骨，艺术曲面制作，流畅连贯波浪造型卷轴风格，弧度拆解，焊接，喷漆。	米	42	2490	104580
		校园文化设计制作。长42米，宽2.5米。丝印制版，UV抗紫外线图案烤漆。	米	42	880	36960
		运输	车	21	480	10080
		安装	工	21	480	10080
		6	上师日新	安装基础设计制作。长24米。2400x40x100cm螺纹钢焊接预埋件，混凝土。围墙加固。	米	24
廊柱设计制作长24米，宽2.5米，高3.4米。30x30cm，厚5mm方钢，高3.4米，切割制作打磨烤漆间距3米；卷轴造型支撑和悬挂结构，20x20cm，厚5mm圆钢结构，长2.5米，切割制作打磨烤漆。间距3米。	米			24	2380	57120
曲面走廊设计制作，长24米，伸长2.5米。厚1.2mm不锈钢双层焊接，内部厚1.2mm不锈钢支撑龙骨，艺术曲面制作，流畅连贯波浪造型卷轴风格，弧度拆解，焊接，喷漆。	米			24	2490	59760
校园文化设计制作。长24米，宽2.5米。丝印制版，UV抗紫外线图案烤漆。	米			24	880	21120
运输	车			12	480	5760

		安装	工	12	480	5760
7	设计费	创意设计制作图纸	项	6	9700	58200
		合计				1353480

投标人代表签字 郑超

投标人公章 上海大渠艺术设计有限公司

投标人签署日期 2025年07月18日

