

第五章 投标报价明细表

项目名称：指挥中心设备购置项目

项目编号：31000000250806127107-00263555

货币单位：元（人民币）

序号	设备及软件名称	品牌	型号规格	描述	单位	数量	单价	总价
一、高清显示系统								
1	P1.2小间距LED	宇视	MW7212-A-BL-U	<p>1) 像素间距: P1.25,</p> <p>2) 像素密度: 640,000pixels/m²</p> <p>3) 维护方式: 完全前维护</p> <p>4) 输入功率(最大值): 459W/m²</p> <p>5) 物理拼缝: ≤0.1mm</p> <p>6) 分辨率: 5120*1536</p> <p>7) 亮度: 1000cd/m²;</p> <p>8) 对比度: 4000: 1,</p> <p>1. 拥有完备的视频输入接口, 1 路 HDMI 2.0, 4 路 DVI, 1 路 3G-SDI。</p> <p>2. 多输出, 大带载, 支持 16 路网口和 4 路光纤输出, 带载高达 1040 万像素。</p> <p>3. 支持 HDR 输出, 能够极大地增强显示屏的画质, 使画面色彩更加真实生动, 细节更加清晰。</p>	平方米	12.29	33600.00	412944.00
2	发送卡 (4K)	诺瓦	MCTRL2000		台	1	18200.00	18200.00

3	LED10KW 配电箱	宇视	HB-PO10	4. 支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 5. 多窗口显示，支持 5 窗口任意布局。 6. 支持智能控制软件进行操作控制。 10 千瓦，远程开关功能，过载保护功能。	台	1	5000.00	5000.00
4	LED 产品定制支架 焊接-定制底座封板	宇视	定制	安装服务费(含钢结构,包边采用不锈钢材质装饰; 内部框架采用镀锌钢管焊接,材料厚度≥2mm; 钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈;)	平方米	12.29	2500.00	30725.00
5	真空吸盘	宇视	HB-L001-Z	真空吸盘,给客户保留,用于后续维修	个	1	2980.00	2980.00
6	10 米 HDMI 线	宇视	CAB-HI-10M	10 米 HDMI 线	根	4	235.00	940.00
7	视频接入网关	宇视	VS-DA1500	上行带宽 (M) : VPN 模式 20M 支持设备数量:4 个 IPC/NVR/DVR 安全配置:深度防御,MAC 黑白名单,端口黑名单,接入认证,加密传输,NAT 尺寸:99.3mm(深)*181mm(宽)*36mm(高) 整机功耗:≤5W, 整机重量:≤0.7KG	台	1	2200.00	2200.00
8	DMC9000 主机 3U 机箱	宇视	DMC9000-3U	DMC9000 主机 3U 机箱	台	1	47800.00	47800.00
9	2 路 4K HDMI 输入板	宇视	FB-SC90-02UH-E	拼接处理器 2 路 4K HDMI 输入板模块	块	1	23500.00	23500.00
10	2 路 4K HDMI 输出板	宇视	FB-SC90-02UH-X	拼接处理器 2 路 4K HDMI 输出板模块	块	1	23500.00	23500.00
11	8 路 HDMI 输入板	宇视	FB-SC90-08HI-E	拼接处理器 8 路 HDMI 1.3 输入板模块	块	3	15750.00	47250.00

12	理线架	宇视	HB-SC-3U-LMF	3U 视频拼接处理理器理线架	个	1	180.00	180.00	
13	冗余电源	宇视	PWR-AC1229A	3U 视频拼接处理器冗余电源	个	1	1500.00	1500.00	
二、视频监控									
1	高清半球摄像机	宇视	IPC-E364-IR	像素:400 万, 传感器靶面:1/2.7", 最高分辨率:2688*1520, 焦距:2.7~13.5mm, 变焦方式:电动变焦, 光圈:F1.6, 最低照度:0.002lux (F1.6, AGC ON, 彩色), 0.001lux (F1.6, AGC ON, 黑白) 最高帧率:30 帧, 最大实况流路数:35 路, 视频流:三码流	台	6	3800.00	22800.00	
2	高清枪型摄像机	宇视	IPC-E244-FW	像素:400 万, 传感器靶面:1/2.7", 最高分辨率:2688*1520, 焦距:2.7~13.5mm, 变焦方式:电动变焦, 光圈:F1.6, 最低照度:0.002lux (F1.6, AGC ON, 彩色), 0.001lux (F1.6, AGC ON, 黑白), 最高帧率:30 帧, 最大实况流路数:35 路, 视频流:三码流	台	2	3500.00	7000.00	
3	磁盘阵列	民原	MY1000-SA-24D1 92T	4U 机架式设备, 24 个硬盘槽位, 含 24 块 8TB 企业级硬盘, 配合监控平台, 实现监控音视频存储备份, 支持流媒体转发	台	6	140000.00	840000.00	
4	24 口全千兆 POE 供电交换机	博达	S2900-24P4X	24 端口千兆电, 4 端口万兆光, 以太网 POE 交换机 (1 个 CLI 控制口, 24 个千兆 POE 电口, 4 个万兆 SFP+光口)	台	1	7500.00	7500.00	

5	网线	FGT	FGT-C6	六类4对UTP电缆	箱	3	1350.00	4050.00
6	电源线	FGT	RVV 2X1.0	RVV 2X1.0	米	1000	3.50	3500.00
7	PVC管	国产	PVC管	PVC管	米	1000	9.00	9000.00
8	辅材	国产			批	1	3000.00	3000.00
三、门禁系统								
1	以太网控制器	精工	FB-JMK	1、支持4台读卡器(2进2出),支持6组信号输入(开门按钮*2(开门按钮*2,门磁信号*2,报警输入*2,2、微处理器≥32位ARM9,稳定运行≥180MHZ,支持国密算法CPU、IC、ID、NFC卡、警务通采用IC或CPU或NFC加密解密方式读卡;防拆、防爆及二级防雷;反胁迫密码功能	台	1	4500.00	4500.00
2	感应读卡机	精工	FB-R306KC	采用IC或CPU或NFC加密解密方式读卡;防拆、防爆及二级防雷;反胁迫密码功能	个	4	1179.00	4716.00
3	双门重型磁力锁	精工	FB-500D	内有锁状态信号输出NO/NC/COM接点	把	4	1200.00	4800.00
4	电锁安装框(铁质)	精工	FB-ZL	磁力锁锁专用配合支架	个	4	180.00	720.00
5	门体改造	精工	定制	实现旧门改造,便于安装电子门锁	个	2	4300.00	8600.00
6	电源管理箱	精工	FB-805D	标准DC13.5V/3A,输入防冲击启动,输出过压、过流	个	5	850.00	4250.00
7	千兆交换机	博达	S2510-C-DC	8端口千兆电+2端口千兆光,以太网交换机(1个CLI) 8个千兆电口,2个千/百兆SFP光口)	个	1	1000.00	1000.00
四、机房改造								
4.1	地面工程							
1	静电地板	苏杰	600*600	600*600	m ²	27	880.00	23760.00

4.2	机柜及其他									
1	标准服务器机柜	艾斯柯 盾	ISD6042		服务器机柜, 九折型材框架, 前后网孔门, 前门单开后门双开, 分段式左右侧门, 具备冷池结构组合系统, 承载能力 1200KG, 尺寸: 1000mm×600mm×2000mm (长×宽×高)	个	2	4700.00	9400.00	
2	机柜 PDU	艾斯柯 盾	DPE06030		适合垂直纵向安装于机柜后部, 总输入电流 32A、16 口万用插座、配置小型断路器、2 米线、防水插头。	个	10	850.00	8500.00	
3	机柜配件	艾斯柯 盾	定制		含 3 块固定承板、3 对 L 形支架、3 付水平理线槽、30 套螺丝/螺母、100 个扎线带	套	5	193.00	965.00	
4	承重架	定制	定制		槽钢+角铁定制	个	3	1000.00	3000.00	
4.3	空调新风系统									
1	精密空调	科士达	DX007A		6kw 制冷量 上送风, 含搬运就位、布铜管, 排水管, 安装材料铜管, 电缆, 制冷剂	套	1	55000.00	55000.00	
4.4	防雷接地									
1	双色地线	爱谱华 顿	ZC-BVR 6.0		ZR-BVR-6mm	米	120	11.00	1320.00	
2	接地汇流箱	定制	定制		国产	个	2	1000.00	2000.00	
3	接地主干连线	爱谱华 顿	ZC-BVR 25		ZR-BVR-25mm	米	60	50.00	3000.00	

4	接地铜排	圣龙		30*3	米	50	150.00	7500.00
5	绝缘子	国产		绝缘子φ8	个	60	15.00	900.00
4.5	环境监控							
4.5.1	供电监测							
1	三相电量变送器	安科瑞	AMC	交流电压输入：A、B、C三相，交流电流输入：A、B、C三相以及零线电流	台	1	3000.00	3000.00
2	互感器	正泰	BH-0.66	电流输入量程范围5~600A，输出0~500mA	个	3	280.00	840.00
4.5.2	UPS监测							
1	智能设备监控器	金榜	KingWeb3.0	1路监控串口，串口可选择为RS232、RS485或RS422，可以实现对UPS、精密空调等智能设备的监控管理，也可以实现监控串口与IP网络接口的透传功能。（含协议接口）	套	1	3500.00	3500.00
2	直流电压传感器	正泰	JX-B38	测量范围：0~400VDC。输出：0~5VDC。	个	2	1400.00	2800.00
3	直流电流传感器	正泰	JX-B38	额定输出：5VDC或0~20mADC	个	2	1400.00	2800.00
4	输入输出模块	金榜	KingWeb-UPS	4路开关量输入，4路4~20mA模拟量输入，2路开关量输出。	个	1	2500.00	2500.00
4.5.3	温湿度监测							
1	温湿度变送器	云迪尔	VDL-NTH	温度范围：-20℃~80℃。通信协议：MODBUS-RTU。	套	2	1200.00	2400.00
4.5.4	空调监控							

1	智能设备监控器	金榜	KingWeb-3.0	1路监控串口, 串口可选择为 RS232、RS485 或 RS422, 可以实现对 UPS、精密空调等智能设备的监控管理, 也可以实现监控串口与 IP 网络接口的透传功能。(含平台、含协议接口)	套	1	56200.00	56200.00	
4.5.5 漏水监测									
1	漏水检测系统	金榜	KingWeb-LS	漏水检测, 灵敏度可调, 防误报功能。	套	2	2850.00	5700.00	
4.6 消防工程									
1	气体消防	大地	HFC-227ea	机房七氟丙烷系统, 气体消防系统, 含强排烟系统	项	1	55000.00	55000.00	
4.7 其他									
1	地板修补支架、横梁	定制	定制	机房静电地板修补支架、横梁	项	1	5000.00	5000.00	
2	进门处地毯	定制	定制	进门处地毯更换	项	1	1600.00	1600.00	
3	防火门修补	定制	定制	防火门修缮	项	1	2500.00	2500.00	
4	机柜、配电柜锁修补	定制	定制	机柜、配电柜锁修缮	项	1	2500.00	2500.00	
5	配电柜查线理线	定制	定制	配电柜线路整理、标签整理	工	5	1000.00	5000.00	
6	机柜查线理线	定制	定制	机柜线路整理、标签整理	工	40	1000.00	40000.00	
4.8 计算机网络及综合布线系统									
1	信息点	FGT	FGT-86B	25 个面板含 50 个非屏蔽模块	个	50	25.00	1250.00	
2	六类网线	FGT	FGT-06	六类 UTP 非屏蔽双绞线	箱	16	1350.00	21600.00	
3	跳线	FGT	FGT-M6	六类非屏蔽网络跳线 2 米	条	100	25.00	2500.00	

4	网络配线架	FGT	FGT-24P-6L-K	24口六类非屏蔽网络配线架含模块	套	17	750.00	12750.00
5	理线架	FGT	FGT-24P-LX	24档金属理线架	套	17	90.00	1530.00
6	万兆交换机	博达	S2928E	24端口千兆电+4端口万兆光, 以太网交换机 (1个CLI口, 24个千兆电口, 4个万/千兆 SFP+光口)	台	6	8900.00	53400.00
7	JDG25线管、线槽	万芳		JDG25	项	1	20000.00	20000.00
8	辅材(光纤熔接、光纤跳线, 室内多模光纤、光纤测试、扎带、绝缘胶带)	国产		光纤熔接、光纤跳线、室内多模光纤、光纤测试、扎带、绝缘胶带	项	1	10000.00	10000.00
五、指挥中心配套设备更新								
1	智能交互会议平板	宇视	MW3575-U-S2	75寸, 4K超清防眩光显示屏, 分辨率: 3840*2160, 亮度: 350, 对比度 1200: 1, 响应时间: 8ms	台	1	18900.00	18900.00
2	投屏器	宇视	HB-T-TP4K	配置安装: 免配置, 免安装, 连接方式: Type-C 支持系统: Windows 7/8/10/11, Mac OS, Linux 支持分辨率: 4K, 1080P, 帧率: 1080P: 30~60帧 4K: 30帧, 整体延迟 (ms): 90~180	台	1	1200.00	1200.00
3	智能交互会议平板 支架	宇视	HB-8765-S	嵌入式壁装支架	套	1	1400.00	1400.00
4	视频工作站	戴尔	OP 7020MT	I7-12700 8+8GDDR5 512G 180W WIN11 4G独显	台	5	9500.00	47500.00
5	话机	飞利浦	CORD882-7	支持免提通话、来电显示、带显示屏	套	5	680.00	3400.00
6	显示器	三星	S32D707ENC	32寸 分辨率: 3840*2160	台	5	2800.00	14000.00

7	联合值守区操作台	铁力山	MT-R-D 系列	铁力山/MT-R-D 系列/控制台深度范围为 1000mm, 工作台表面到地面距离为: 740-755 mm, 钢木结构控制台, 台面为进口品牌 HPL 高压耐磨板, 聚氨酯软收边, 包含强弱电安装底座(面板根据需要自配)	米	9.8	12550.00	122990.00	
8	显示器支臂	铁力山	背墙悬挂式单层支臂	铁力山/背墙悬挂式单层支臂/表面经过耐磨电喷处理可 9 方向调节	副	16	890.00	14240.00	
9	电源 PDU	突破	黑色 8 位 3 孔带保护电源 PDU	黑色 8 位 3 孔带保护电源 PDU	条	10	450.00	4500.00	
合计:								2200000.00	

说明:

- (1) 所有价格均系用人民币表示, 单位为元。
- (2) 该表中包含投标人认为完成本项目所需的所有费用, 各项费用须列出明细清单。

投标人名称: (盖章) 上海闵行东方有线网络有限公司

法定代表人或授权委托人: (签字或盖章)

日期: 2025 年 08 月 13 日