

江湾消防救援站营房维修改造项目（二期）

招标编号：310109000250627120312-09255136

（代理机构内部项目编号：招案 2025-2967）

预算编号：0925-W00002059

竞争性磋商文件

采 购 人：虹口区消防救援支队

采购代理机构：上海中世建设咨询有限公司

2025 年 8 月

2025年08月08日

2025年08月08日

目 录

报价人须知前附表

第一部分 磋商公告

第二部分 报价人须知

第三部分 采购需求

第四部分 合同条款

第五部分 评审办法

第六部分 格式附件

报价人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称	江湾消防救援站营房维修改造项目（二期）
2	编 号	项目编号：310109000250627120312-09255136 代理机构内部项目编号：招案 2025-2967 预算编号：0925-W00002059
3	预算金额	本项目预算金额：人民币 354.23 万元，其中最高限价人民币 354.094736 万元。 （注：供应商的报价不得超出本项目最高限价。若超出，将作无效报价处理。）
4	采购资金的支付方式、时间、条件	（1）合同签订后 15 个工作日内支付合同价款的 30%； （2）项目竣工验收后支付至合同价款的 85%； （3）审价单位出具最终审定价并内部验收合格后，支付至工程审定价款的 97%； （4）工程质保期内无重大质量问题，质保期后两周后支付剩余 3%。 （具体支付时间以财政拨款为准）
5	采购概述	根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，依法进行采购
6	采购方式	竞争性磋商
7	采购人	单位名称：虹口区消防救援支队 地址：上海市虹口区昆明路 399 号 联系人：张天瑞 电话：021-65272571
8	采购代理机构	单位名称：上海中世建设咨询有限公司 地 址：上海市曹杨路 528 弄 35 号（中世办公楼） 邮 编：200063 联 系 人：沈颖俊、樊汐汐 联系方式：021-62445832 传 真：021-62446678 邮 箱：shenyijun@cwcc.net.cn
9	包件	☐ 适用 ☒ 不适用 有关包件的所有条款均不适用本项目
10	采购内容	江湾消防救援站营房维修改造项目（二期）（具体内容及要求详见工程量清单）。
11	是否专门面向中小企业采购	☒ 是，本项目专门面向中小企业采购，所有供应商不享受价格分优惠政策（详见第五部分 评审办法） ☐ 否，本项目面向大、中、小、微型企业，事业法人等各类供应商采购，小微企业享受价格分优惠政策。（详见

		第五部分 评审办法)
12	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	建筑业
13	项目工期要求	90 日历天（计划开工日期：以业主通知为准）
14	质量要求	一次性验收合格
15	报价货币	响应文件须采用人民币报价
16	报价人资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、促进中小企业发展、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。 3. 本项目的特定资格要求： 1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 2) 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3) 本项目专门面向中小企业采购； 4) 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质； 5) 项目经理具有相关专业贰级及以上建造师执业资格。
17	是否接受联合体报价	☒ 不接受 ☐ 接受
18	公告发布媒体	上海政府采购网（http://www.zfcg.sh.gov.cn）
19	竞争性磋商文件下载时间、地址	下载时间：2025 年 08 月 08 日至 2025 年 08 月 15 日 下载地址：上海政府采购网（www.zfcg.sh.gov.cn）
20	现场踏勘	不组织，供应商可自行踏勘
21	领取磋商补充文件时间及地点	时间：另行安排（如有） 地点：上海市曹杨路 528 弄 35 号（中世办公楼）5 楼办公室 （如有，将以书面形式统一发放所有报价人）
22	提问方式	书面提问（须加盖报价人公章），并同时在上海政府采购网招投标操作系统中填写提问信息。
23	接收质疑的方式及联系方式	报价人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函应以书面形式递交至采购代理机构（须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖报价人公章）

		联系方式详见本表第 8 项
24	报价有效期	报价截止之日起 90 日历日
25	保证金	保证金金额：人民币（大写）陆万元整，以保证金实际到账为准。 保证金递交截止时间：同递交响应文件截止，以保证金实际到账为准。 递交地点：上海曹杨路 528 弄 35 号中世办公楼 递交方式：转账、汇款、支票或代理机构接受的其他方式。为确保保证金在递交截止时间前到账，通过转账、汇款、支票方式递交保证金的供应商，应在报价截止日前完成保证金支付，保证金有效期应与报价有效期一致。 保证金汇款账号： 户名：上海中世建设咨询有限公司（专项帐户） 开户银行：上海银行愚园路支行 帐号：31641803001602577 <u>注：1、上述户名须完整填写，包含后面（专项帐户），其中帐户的“帐”字。错字、漏字将会导致汇款不成功而无法及时缴纳保证金。</u> 2、银行转账时“备注栏”须注明代理机构内部项目编号、包件号及资金用途，例：“招案 2025-2967，保证金”
26	磋商响应截止时间、地点	时间：2025 年 08 月 19 日 15:30:00 地点：上海市曹杨路 528 弄 35 号（中世办公楼）详见一楼大屏幕
27	磋商时间、地点	时间：同磋商截止时间 地点：上海市曹杨路 528 弄 35 号（中世办公楼）会议室 磋商小组所有成员与报价人逐个进行磋商，按政府采购网上平台的随机邀请顺序磋商。 届时请报价人代表持报价时所使用的数字证书（CA 证书）和可以无线上网的笔记本电脑出席磋商会。
28	响应文件份数	提供报价文件三份（纸质文件）并密封 ，须与上传的电子报价文件内容一致，如果上传的电子报价文件与纸质报价文件存在差异，以上传的电子报价文件为准，纸质文件仅作参考使用，不作为评审依据。
29	评审方法	综合评分法
30	是否授权磋商小组确定成交人	否，推荐的成交候选人数：3 名
31	如发生此列情况之一，报价人的报价将被拒绝	1) 报价人名称与报名时不一致的； 2) 未在报价截止时间前在电子平台上递交报价文件的。

32	成交服务费支付	本项目服务费由采购人支付。
33	采购项目需要落实的政府采购情况	本次采购若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、促进中小微企业发展、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。
34	磋商过程中可能实质性变动的内容	采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款
35	其他	(1) 报价人必须在网上投标系统中录入缴纳保证金信息，并把必填项维护完成后，点击“提交”。 (2) 供应商在响应文件加密上传后，应及时查看签收情况，并打印签收回执。未签收的响应文件视为响应未完成。 (3) 报价截止时间后，采购代理机构将在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网中“政府采购严重违法失信行为信息记录”（www.ccgp.gov.cn/cr/list）对参与磋商会的报价人进行信息查询、截图留存，确认报价人响应截止时间前三年内，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件等，若存在上述情况将拒绝其参与政府采购活动。

第一部分 磋商公告

第一部分 磋商公告

项目概况

江湾消防救援站营房维修改造项目（二期）采购项目的潜在报价人应在上海市政府采购网获取采购文件，并于 2025 年 08 月 19 日 15:30:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：310109000250627120312-09255136

项目名称：江湾消防救援站营房维修改造项目（二期）

预算编号：0925-W00002059

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：3542300.00 元（国库资金：0 元；自筹资金：3542300.00 元）

最高限价（元）：3540947.36 元

采购需求：

包名称：江湾消防救援站营房维修改造项目（二期）；

数量：1

预算金额（元）：3542300.00

简要规则描述：江湾消防救援站营房维修改造项目（二期）（具体内容及要求详见工程量清单）。

合同履行期限：施工工期：90 日历天（计划开工日期：以业主通知为准）

本项目（**不允许**）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购若符合政府强制采购节能产品、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、促进中小企业发展、支持监狱和戒毒企业等政策，将落实相关政策。
3. 本项目的特定资格要求：
 - 1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
 - 2) 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
 - 3) 本项目专门面向中小企业采购；
 - 4) 具有建筑工程施工总承包三级及以上资质；
 - 5) 项目经理具有相关专业贰级及以上建造师执业资格。

三、获取采购文件

时间：2025-08-08 至 2025-08-15，每天上午 00:00:00-12:00:00，下午 12:00:00-23:59:59

（北京时间，法定节假日除外）

地点：上海市政府采购网

方式：网上获取

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：**2025-08-19 15:30:00**（北京时间）

地点：上海市普陀区曹杨路 528 弄 35 号中世办公楼会议室（详见一楼大屏幕）。届时请报价人代表持报价时所使用的数字证书（CA 证书）和可以无线上网的笔记本电脑参加磋商。

五、响应文件开启

开启时间：2025 年 08 月 19 日 15:30（北京时间）

地点：上海市普陀区曹杨路 528 弄 35 号中世办公楼会议室（详见一楼大屏幕）

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

/

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：虹口区消防救援支队

地址：上海市虹口区昆明路 399 号

联系人：张天瑞、021-65272571

2. 采购代理机构信息

名称：上海中世建设咨询有限公司

地址：上海市曹杨路 528 弄 35 号中世办公楼

联系方式：沈颖俊、樊汐汐 021-62445832

3. 项目联系方式

项目联系人：沈颖俊、樊汐汐

电话：021-62445832

第二部分 报价人须知

第二部分 报价人须知

一、 采购综合说明

1.1 “磋商项目”系指采购人在竞争性磋商文件里描述的所需采购的工程项目。

1.2 “采购人”系指报价人须知前附表中所述的组织。

1.3 “采购代理机构”系指上海中世建设咨询有限公司。

1.4 “报价人”、“供应商”系指从上海政府采购网按规定获取竞争性磋商文件，并按照竞争性磋商文件向采购人提交响应文件的供应商。但单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.5 本项目竞争性磋商文件的主要内容

1.5.1 报价人须知前附表；

1.5.2 竞争性磋商公告；

1.5.3 报价人须知；

1.5.4 采购需求；

1.5.5 合同条款；

1.5.6 评审办法；

1.5.7 格式附件；

1.5.8 工程量清单。

1.6 本竞争性磋商文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购人与成交供应商签订项目采购内容协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

1.7 竞争性磋商文件的修改、澄清将在电子平台上进行发布，报价人应主动在电子平台上及时获取相关信息并确认，否则由此产生的风险由报价人自行承担。

1.8 合同价格

☒固定单价：

本工程依据磋商文件提供的工程量清单，按《建设工程工程量清单计价规范

（GB-50500-2013）》及其上海市建设工程工程量计价应用规则和《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》（沪建标定联[2023]120号）报价。除本磋商文件明确规定外，本工程合同属暂定数，单价闭口包干性质（包工、包料、包工期、包质量、包安全、包测试、包工资及约定风险范围之内的人材机市场差价、企业管理费、利润、分阶段分区施工费、和必须的加班费、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等）。单价金额除按磋商文件的规定外，不得以任何方式调整或变更，任何计算单价金额（如算术上或数量上）的错误皆由供应商承担并应视为已被双方接受。

本合同为价格上限闭口合同，且不得超过本项目预算金额，同时，最终价格结算以审价报告为准。若工程量、工程内容发生变化需经采购人批准，否则不予认可。

1.9 工程质量要求：一次性验收合格。本工程竣工时，工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。成交供应商因自身原因质量达不到自报约定工程质量等级标准的，视为成交供应商违约，成交供应商应承担违约责任和相应的经济损失，返工费自理，并处以合同金额 2%的质量处罚。

1.9.1 合同中如涉及需要特种、专业设备生产、制造、安装、维修许可证的施工内容，总承包单位应做好配合施工的供应商的资格证书审核工作，确保采购人今后的使用安全。

1.10 工期要求：

见前附表，成交供应商因自身原因逾期完工的，视为成交供应商违约，成交供应商应承担违约责任和相应的经济损失，工期延误处罚金额为每延误一日历天按合同价的 3% 执行。

1.11 与政府及市政配套部门的协调、配合

工程中如有涉及政府及相关配套部门的协调均由供应商负责，由于协调不适当造成的

一切损失均由供应商承担，采购人仅负责给予配合。

1.12 工程达标

进行本工程施工的管理人员包括项目经理须严格遵守各项施工规范，并不得以任何方式在其他项目上进行兼职。若发现有兼职现象，采购人有权要求立即更换另合适管理人员。人员一经确定，未经采购人书面同意不得随意更换。本工程施工质量标准及验收标准按相关现行最新规定执行。

1.13 现场条件

1.13.1 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供工程所在地点的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

1.13.2 采购人仅提供现场施工场地，住宿、伙食安排等问题由成交供应商自行解决。

1.13.3 施工期间作息制度需听从采购人安排，未经采购人同意不得在施工区域以外随意走动。

1.14 磋商文件的解释

（1）构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除有特别规定外，本磋商文件仅适用于磋商阶段的规定，按磋商公告、前附表、评标办法、供应商须知、附件格式的先后顺序解释。

（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

（3）根据上述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

（4）供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件作出实质性响应，该响应文件有可能被拒绝或评定为无效报价，其风险应由供应商自行承担。

二、响应文件的编写

2.1 报价人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容及上海政府采购网网上投标操作指南，按竞争性磋商文件的要求及上海政府采购网网上投标相关要求提供响应文件，使其报价对竞争性磋商文件的实质性要求作出完全响应。

2.2 报价人须在上海政府采购网下载、安装“上海市政府采购信息管理平台投标工具”，在该工具基础上完成响应文件录入、报价、报价文件加密等内容的操作。

2.3 报价人应按照竞争性磋商文件或网上投标系统中提供的格式在网上完整地填写报价表以及相关报价内容。

三、报价要求

3.1 报价和结算币种为人民币，单位为“元”。

3.2 响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

3.2.1 响应文件中数字表示的金额和文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

3.2.2 单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价计算结果为准，并修正总价；

3.2.3 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

3.2.4 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.2.5 如有计算错误，磋商小组有权根据具体情况按对其最不利原则调整；

3.2.6 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。

3.3 报价有效期见前附表。

3.4 清单计价要求

3.4.1 根据文件提供的工程量清单，按《建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2013）》、《关于调整上海市建设工程计价依据增值税税率等有关事项的通知（沪建市管[2019]19号文）》、上海市建设工程工程量计价应用规则和《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》（沪建标定联[2023]120号）等要求报价并提供响应文件；自2023年10月1日起，本市建设工程费用组成中取消规

费项目单列，将施工现场作业人员的人工单价中增加养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险和住房公积金等；企业管理费中增加管理人员的养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险和住房公积金等；

3.4.2 执行上海市建设主管部门颁发的有关工程造价的与 2016 定额相配套的其他现行文件和规定；供应商应按磋商文件提供的工程量计算工程项目的单价和合价。供应商任何一项没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。报价时必须提供必要的报价总价封面、工程费汇总表、工程量清单与计价表、措施项目清单汇总表、安全防护、文明施工清单与计价明细表、其他措施项目清单与计价表、单价措施项目清单与计价表、其他项目清单汇总表、暂列金额明细表、材料及工程设备暂估价表、专业工程暂估价表、计日工表、总承包服务费计价表、增值税项目清单计价表、工料机汇总表等。

3.4.3 根据工程量清单所示，提供满足采购单位要求及质量验收要求的品牌的设备/材料价格；

3.4.4 列明企业管理费和利润%；人工单价等；

3.4.5 本工程措施项目费报价闭口包干，不做调整（除磋商文件和本合同约定外）。供应商应根据各自经验情况、工程场地条件、供应商须知所要求的工作内容和合同所示的所有责任、义务、风险（除合同规定外）以及技术规范和政府主管部门发布的规定，并结合供应商在本工程所采用的施工组织设计进行报价。凡磋商文件中未提示的供应商认为本工程将发生的措施均应列入措施项目中报价并开列明细（除施工合同和本磋商文件约定外）；

3.4.6 其他项目中的计日工如有数量，应按市场信息价填写相应价格，如漏填报，则作为对采购人的优惠，若实际结算时发生，采购人不另行支付。

3.4.7 其他要求详见本磋商文件工程量清单报价原则。

四、响应文件的编制、密封和递交

4.1 响应文件编制

4.1.1 报价供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容及上海政府采购网网上投标操作指南，按竞争性磋商文件的要求及上海政府采购网网上投标相关要求提供响应文件，以使其报价对竞争性磋商文件的实质性要求作出完全响应。

4.1.2 响应文件应包括本文件前附表规定内容及网上投标系统中规定内容。

4.1.3 报价供应商应按照竞争性磋商文件或网上投标系统中提供的格式在网上完整地填写报价表以及相关报价内容。

4.1.4 报价供应商必须按竞争性磋商文件及网上投标系统的要求提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。

4.1.5 响应文件的书写应清楚工整，除报价供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

4.1.6 响应文件须按竞争性磋商文件及电子招投标系统要求进行签章。

4.2 保证金递交

4.2.1 保证金应以转账、汇款、支票或采购代理机构接受的其他方式递交，应在磋商文件规定的时间内递交保证金，并确保已如数到账。报价供应商必须在网上投标系统中录入缴纳保证金信息，并把必填项维护完成后，点击“提交”。

4.2.2 未按规定提交保证金的报价，将被视为无效报价，采购人将予以拒绝。

4.2.3 有下列情形之一的，保证金不予退还：

- 1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- 2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- 3) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- 4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- 5) 磋商文件规定的其他情形。

4.3 响应文件递交

4.3.1 报价供应商在响应文件制作完成后须登录“上海市政府采购信息管理平台投标工具”客户端，将响应文件逐项录入到客户端中。

4.3.2 响应文件上传完毕后须逐项完成响应项目内容的填写、资料上传等要求。

4.3.3 报价供应商完成响应文件录入、响应项制作后，可对响应文件进行加密，加密成功后即可对响应文件进行上传，上传成功后点击“回执确认”输入CA密码，报价供应商须自行对上传情况进行确认。

4.4 网上磋商截止时间前，报价供应商应充分考虑到期间网上磋商会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成报价供应商报价内容不一致或利益受损或报价失败的，采购人不承担任何责任。

4.5 在网上磋商截止时间后递交的任何报价，采购人将拒绝接收。

五、磋商及评审

5.1 采购代理机构将在竞争性磋商文件中规定的日期、时间和地点组织解密，届时请报价供应商的法定代表人或其授权的报价供应商代表持网上投标回执、报价时所使用的CA证书和可以无线上网的笔记本电脑出席磋商会。

5.2 供应商须在磋商截止时间前登陆上海政府采购网网上招投标系统，对所参与磋商项目进行签到，所有报价供应商签到完毕后，采购代理机构在上海政府采购网网上招投标系统进行解密，报价供应商须在对响应文件进行解密，解密成功后报价供应商授权代表须对此次解密过程进行CA证书确认认证，认证完毕后解密结束。

5.3 供应商须在磋商结束后，根据竞争性磋商文件要求和专家审核结果在上海政府采购网网上招投标系统进行最终报价。

5.4 对所有供应商的报价评估，都采用相同的程序和标准。

5.5 评审严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行。

5.6 评审细则详见竞争性磋商文件“第五部分评审办法”。

六、定标

6.1. 成交通知

6.1.1 评审结果公布后，采购人将以书面形式发出《成交通知书》、《评标结果通知》。

《成交通知书》、《评标结果通知》一经发出即发生法律效力。

6.1.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

6.2 签订合同

6.2.1 成交供应商收到《成交通知书》后，按指定的时间、地点与买方签订合同。

6.2.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

6.2.3 成交供应商在签订合同后 5 个工作日内，采购代理机构无息退还成交供应商的保证金。

6.2.4 在《成交通知书》发出后 5 个工作日，采购代理机构向未成交的报价人无息退还其保证金。

6.2.5 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。

七、评审内容的保密

7.1 在评审过程中，凡属于审查、澄清、评价和比较竞标的有关资料及有关授予合同信息，采购人及采购代理机构有关人员均不能向供应商或与评审无关的其他人泄露。

7.2 在磋商评审过程中，供应商对采购人、采购代理机构和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消资格。

八、质疑

8.1 报价人应根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）提出质疑。

8.2 报价人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函应以书面形式递交至采购代理机构（须由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者盖章，并加盖报价人公章）。

8.3 联系方式详见磋商文件报价人须知前附表第 8 项。

九、结算原则

若工程量、工程内容发生变化需经采购人批准，否则不予认可。涉及到有关工作内容的增减，应遵循下列原则：

9.1 按《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）和《上海市建设工程工程量清单计价应用规则》（沪建管[2014]872号）和《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》（沪建标定联[2023]120号）计算规范；

9.2 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更价款；

9.3 合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更价款；

9.4 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由成交单位提出适当的变更价格，经采购人确认后执行。变更价格的组价原则：

9.4.1 人工、材料、机械的消耗量可参照《上海市建筑和装饰工程预算定额（SH01-31-2016）》、《上海市安装工程预算定额（SH02-31-2016）》、《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额第一册房屋修缮工程（SH00-41（01）-2016）》等；不能参照以上定额的，可参照现行适用的其他相关定额；

9.4.2 人工、材料、机械单价，合同中有相同或类似的单价参照合同单价，无类似单价则参照施工期间的上海市住房和城乡建设管理委员会网站每月发布的市场信息价（除税价）中相应的价格的平均价执行，并报采购单位核批，如果上海市住房和城乡建设管理委员会网站每月发布的市场信息价（除税价）中没有的材料价格甲乙双方根据市场价协商确定。如双方不能达成一致的，则由工程造价管理部门裁定。

9.4.3 企业管理费、利润按合同规定（即报价时的费率标准）。

十、其它

10.1 无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

10.2 采购人和采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交理由。

10.3 本竞争性磋商文件解释权属采购人和采购代理机构。

10.4 若发现供应商有不良行为的，将记录在案并上报有关部门。

10.5 报价供应商应自行办理网上招投标系统所需的相关手续、证书或设备等，并自行完成系统操作的学习（详见上海政府采购网“培训平台”），报价供应商须自行承担

因系统操作、网络设备情况导致的任何问题或风险，包括造成的利益损失、采购失败等，采购人及采购代理机构不承担任何责任。

第三部分

采购需求

第三部分 采购需求

一、项目概况：

1.1 项目名称：江湾消防救援站营房维修改造项目（二期）

1.2 项目地址：采购人指定地点

1.3 项目主要建设内容：西楼室内修缮，消防训练塔修缮，强弱电、给排水等设备安装及室外总体工程，涉及修缮建筑面积 930.52 平方米。

二、其他：

1、报价人应充分了解本项目需求，提供完整的技术方案和合格的产品。凡在施工图纸、工程量清单中出现的内容，不论供应商在提交响应文件时有否考虑及报价，均为供应商的施工内容。

2、报价人在得到磋商文件后可自行对现场和周围环境进行踏勘（不集中看现场），以获取有关编制磋商文件所需的各种资料，如现有设备情况、材料加工、材料堆放及用水、电和道路运输等因素，都应在报价时一并考虑。一旦成交，不得以不完全了解现场情况为借口，而提出延长合同期和提高合同价等要求。报价人应自行承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由报价人承担。

3、报价人需按本要求在磋商文件中单独列表标明所选用的品牌、型号，报价人可参考推荐品牌型号填报，或填报同等或以上档次品牌型号，施工前所选品牌须经采购人认可。报价人未列明或未按要求填报，采购人有权要求成交供应商按报价提供采购人推荐品牌、规格的材料。

4、成交人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其成交资格。

5、供应商须严格按照设计单位及/或施工监理及/或采购人代表所定的技术要求及工程范围的技术要求执行，如设计单位及/或施工监理及/或采购人代表所定的技术要求与工程规范的要求产生矛盾或新旧工程规范不一致时，以较高要求及现行最新工程规范为准。

6、必须满足设计与工程规范要求以及为取得政府主管部门批准所需的任何检测及一切要求；取得政府主管部门批准所需的报监、质检及其他手续。

第四部分 合同条款

（参考）

注：本合同仅为合同的参考文本，若与项目需求书内容有冲突，以项目需求书为准，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

包 1 合同模板：

[合同中心-合同名称]

合同统一编号： [合同中心-合同编码]

合同内部编号：

合同各方：

甲方： [合同中心-采购单位名称]

地址： [合同中心-采购单位所在地]

邮政编码： [合同中心-采购人单位邮编]

电话： [合同中心-采购单位联系人电话]

传真： [合同中心-采购人单位传真]

联系人： [合同中心-采购单位联系人]

[供应商信息-联合体]

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 江湾消防救援站营房维修改造项目（二期）

工程地点： 上海市虹口区逸仙路 462 号

工程内容： 江湾消防救援站营房维修改造项目（二期）

政府采购编号： 0925-W00002059

资金来源： 财政资金

二、工程承包范围

承包范围： 详见磋商文件及报价文件

三、合同工期

开工日期： 以采购人书面通知为准

合同工期总日历天 [合同中心-合同有效期] 天

四、质量标准

工程质量标准： 一次性验收合格

五、合同价款

金额(大写)： [合同中心-合同总价大写] 元(人民币)

¥： [合同中心-合同总价] 元(人民币)

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、本合同协议书
- 2、成交通知书
- 3、响应文件及其附件
- 4、本合同专用条款
- 5、本合同通用条款
- 6、标准、规范及有关技术文件
- 7、图纸
- 8、工程量清单
- 9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

本合同双方约定后生效。

第二部分 通用条款

一、词语定义及合同文件

1. 词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义。

1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 工程师：指发包人指定的履行本合同的己方代表，或发包人委托的监理单位派出的总监理工程师。其具体身份和职权由发包人、承包人在专用条款中约定。

1.5 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.6 承包人代表：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.7 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.8 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.9 工程：指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.10 合同价款：指发包人、承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.11 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.12 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经费支出。

1.13 保留金：指合同双方约定按一定比例在工程价款中提留，用于工程缺陷修补的款项。

1.14 接收证书：指发包人在工程或分项工程通过竣工验收后，签发给承包人的工程接收凭证。

1.15 缺陷责任期：指承包人在工程竣工后，对所建工程的存在缺陷及在使用过程中暴露出来的缺陷或损害负有修补责任的期限。

1.16 履约证书：指发包人在承包人按照合同约定履行责任，于缺陷责任期满后签发给承包人的完成合同履约的凭证。

1. 17 保修期：指承包人在工程或分部工程竣工后，对所建工程在一定时限内出现的质量问题负有保修责任的期限。其期限自工程或分部工程接收证书上注明的竣工日期起，至质量保修书（合同）约定的期限止。

1. 18 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1. 19 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1. 20 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1. 21 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1. 22 施工场地：指出发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1. 23 书面形式：指合同书、纸质信件和数据电文（包括传真、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1. 24 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1. 25 索赔：指合同履行过程中，对于非己方过失，而是因对方原因造成实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1. 26 不可抗力：指合同履行中发生的不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

1. 27 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日的次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日 24 时。

2. 合同文件及解释顺序

2. 1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- （1）本合同协议书
- （2）成交通知书
- （3）响应文件及其附件
- （4）本合同专用条款
- （5）本合同通用条款
- （6）标准、规范及有关技术文件

(7) 图纸

(8) 工程量清单

(9) 工程报价单或预算书

合同履行中, 发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2. 2 当合同文件内容界定不清或不相一致时, 在不影响工程正常进行的情况下, 由发包人、承包人协商解决。双方也可以提请工程师作出解释。双方协商不成或不同意工程师的解释时, 按本通用条款 38 条关于争议的约定处理。

3. 语言文字和适用法律、标准及规范

3. 1 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时, 汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

3. 2 适用法律和法规

本合同文件适用中华人民共和国的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规, 由双方在专用条款小约定。

3. 3 适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称; 没有国家标准、规范但有行业标准、规范的, 约定适用行业标准、规范的名称; 没有国家和行业标准、规范的, 约定适用地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。属强制性标准的, 发包人、承包人必须遵守。

国内没有相应标准、规范的, 由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求, 承包人按约定的时间和要求提出施工工艺, 经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的, 应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用, 由发包人承担。

4. 图纸

4. 1 发包人应按专用条款约定的日期和套数, 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的, 发包人应代为复制, 复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的, 应在专用条款中提出保密要求, 保密措施费用由发包人承担, 承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4. 2 承包人未经发包人同意, 不得将本工程图纸转给第三方。本合同终止后, 除承包人存档需要的图纸外, 应将全部图纸退还给发包人。

4. 3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸, 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

5. 工程师

5.1 发包人派驻施工场地履行合同的代表，在本合同中称工程师。其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明。

5.2 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.3 监理单位委派的总监理工程师在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人、承包人在专用条款内写明。其职权应与发包人派驻现场履行合同的代表相区别。二者职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4 合同履行中，发生影响发包人、承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对此处理有异议时，按本通用条款第 38 条关于争议的约定处理。

5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6 不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6. 工程师的委派和指令

6.1 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应经发包人同意，并提前 7 天以书面形式通知承包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给承包人代表、承包人代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在 48 小时内给予书面确认。承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后 7 天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后 48 小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后 24 小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后 24 小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续

执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、通知，并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4 如需更换工程师，发包人应提前 7 天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7. 承包人代表

7.1 承包人代表的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由承包人代表签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3 承包人代表按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，承包人代表应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三方的，出发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人的，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4 承包人如需更换承包人代表，应提前 7 天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的承包人代表。

8. 发包人工作

8.1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

(1) 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

(2) 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

(3) 开通施工：场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

(4) 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

(5) 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

(6) 确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

(7) 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；

(9) 发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2 发包人如将前款部分工作委托承包人办理，双方应在专用条款内约定，相关费用由发包人承担。

8.3 发包人未能履行 8.1 款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9. 承包人工作

9.1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

(1) 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

(2) 向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

(3) 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

(4) 按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

(5) 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书页面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。

(6) 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作。保护期间发生损坏，由承包人负责修复，并承担相应费用；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

(7) 按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

(8) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

(9) 承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2 承包人未能履行前款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

三、施工组织设计和工期

10. 进度计划

10.1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师。工程

师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见。逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11. 开工及延期开工

11.1 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前 7 天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后 48 小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后 48 小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12. 暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。

承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在 48 小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后 48 小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13. 工期延误

13.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延；

- (1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
- (2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
- (3) 发包人派出的工程师或在施工现场的发包人雇用的其他承包人所造成或引起的施工不能正常进行或停工；
- (4) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
- (5) 设计变更和工程量增加；
- (6) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计。超过 8 小时；

(7) 不可抗力;

(8) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13. 2 承包人在前款情况发生后 14 天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后 14 天内予以确认。逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。

14. 工程竣工

14. 1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14. 2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任。

14. 3 施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所带的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15. 工程质量

15. 1 工程施工应达到协议书约定的质量标准。质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程质量因承包人原因未达到约定的标准,承包人承担违约责任。

15. 2 双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

16. 检查和返工

16. 1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸的要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,并为检查检验提供便利条件。

16. 2 工程质量达不到约定标准的部分,工程师一经发现,应要求承包人拆除和重新施工,承包人应按工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。

16. 3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,并相应顺延工期。

16. 4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。

17. 隐蔽工程和中间验收

17. 1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部分,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备 10 记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施

工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2 工程师不能按时进行验收，应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18. 重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19. 工程试车

19.1 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前 24 小时内以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。工程师未能按时提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。

19.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求。承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5 双方责任

(1) 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计。承包人按修改后的设计方案重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

(2) 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延；

(3) 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

(4) 试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。

(5) 工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束 24 小时后，视为工程师已经认可试

车，记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19. 6 投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责。如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全施工

20. 安全施工与检查

20. 1 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20. 2 发包人应对乙方在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

21. 安全防护

21. 1 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，事前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

21. 2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 14 天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，安全防护措施费用由发包人承担。

22. 事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

六、合同价款与支付

23. 合同价款及调整

23. 1 合同价款由发包人、承包人依据成交通知书中的成交价格在协议书内约定。

23. 2 合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。合同价款计价的方式可采用固定总价、固定单价或双方约定的其他计价方式。

（1）采用固定总价计价方式的，双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法。在约定的风险范围内，合同价款不作调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

（2）采用固定单价计价方式的，除专用条款另有约定外，在约定风险范围内，单价不作调整。

23. 3 除专用条款另有约定外，因下列因素发生成本变化的，合同价款可作调整：

- (1) 法律、行政法规和国家有关政策重大变化影响合同价款；
- (2) 工期超过十二个月的；
- (3) 双方约定的其他因素。

价格调整因素和调整方法由双方约定。

24. 工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前 7 天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间的 7 天后，可向发包人发出要求预付的通知。发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后的第 8 天停止施工。发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的同期银行贷款利率，并承担违约责任。

25. 工程量确认

25. 1 承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师应在接到报告后的 14 天内，按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前 24 小时通知承包人。承包人应当为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25. 2 工程师收到承包人报告后 14 天内未进行计量，从第 15 天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

25. 3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

26. 工程款（进度款）支付

26. 1 在确认计量结果后 14 天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

26. 2 本通用条款第 23 条确定调整的合同价款，第 31 条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，与工程款（进度款）同期调整支付。

26. 3 发包人支付工程款(进度款)时，按专用条款中约定的比例，预留保留金。

26. 4 发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间，并从计量结果确认后的第 15 天起计算应付款的贷款利息。

26. 5 发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工。发包人应承担违约责任。

七、材料设备供应

27. 发包人供应材料设备

27. 1 发包人供应材料设备的，双方应当按专用条款约定，制定发包人供应材料设备一览表，写明所供材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27. 2 发包人按一览表所定的内容提供材料设备，并出具产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前 24 小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

27. 3 发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

27. 4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担相关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

(1) 材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

(3) 发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

(4) 到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

(5) 供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

(6) 到货时间早于一览表约定的时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，造成承包人损失和（或）延误工期的，由发包人赔偿承包人损失和（或）相应顺延工期。

27. 5 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

27. 6 发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

28. 承包人采购材料设备

28. 1 承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前 24 小时通知工程师清点。

28. 2 承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28. 3 承包人采购的材料设备在使用前，应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得

使用，检验或试验费用由承包人承担。

28. 4 工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28. 5 承包人需要使用代用材料的，应经工程师认可。由此增减的合同价款，双方以书面形式议定。

28. 6 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

29. 工程设计变更

29. 1 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前 14 天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

- (1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
- (2) 增减合同中约定的工程量；
- (3) 改变有关工程的施工时间和顺序；
- (4) 其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

29. 2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人直接损失的，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

29. 3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计，的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人、承包人另行约定分担或分享。

30. 其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

31. 确定变更价款

31. 1 承包人在工程变更确定后 28 天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款除适用于本通用条款第 23. 2 款、 23. 3 款之外，按下列方法进行：

- (1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
- (2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

(3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 由承包人提出适当的变更价格, 经工程师确认后执行。

31. 2 承包人在双方确定变更后 28 天内不向工程师提出变更工程价款报告时, 视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31. 3 工程师应在收到变更工程价款报告之日起 28 天内予以确认, 工程师无正当理由不确认时, 自变更工程价款报告送达之日起 28 天后视为变更工程价款报告已被确认。

31. 4 工程师不同意承包人提出的变更价款, 按本通用条款第 38 条关于争议的约定处理。

31. 5 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款, 与工程款同期支付。

31. 6 因承包人原因导致的工程变更, 承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

32. 竣工验收

32. 1 工程具备竣工验收条件, 承包人按国家工程竣工验收有关规定, 向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的, 应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

32. 2 发包人收到竣工验收报告后 28 天内组织有关单位验收, 并在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改, 并承担由自身原因造成修改的费用。

32. 3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 28 天内不组织验收, 或验收后 14 天内不提出修改意见, 视为竣工验收报告已被认可。

32. 4 工程竣工验收通过, 工程师应签发接收证书。承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的, 实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

32. 5 发包人收到承包人竣工验收报告后 28 天内不组织验收, 从第 29 天起承担工程保管及一切意外责任。

32. 6 中间交工工程的范围和竣工时间, 双方在专用条款内约定。其验收程序按本通用条款 32. 1 款至 32. 4 款办理。

32. 7 因特殊原因, 发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的, 双方另行签订甩项竣工协议, 明确双方责任和工程价款的支付方法。

32. 8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的, 发包人不得使用。发包人强行使用时, 发生的质量问题及其他问题由发包人承担责任。

33. 竣工结算

33. 1 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内, 承包人向发包人递交竣工结算报告及完整

的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

33. 2 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后 28 天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后 14 天内将竣工工程交付发包人。

33. 3 竣工结算时，工程师应确认将保留金的 50% 支付给承包人。剩余保留金，承包人可用保函等形式替代。

33. 4 竣工结算报告确认后 28 天内发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第 29 天起按承包人同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

33. 5 竣工结算报告确认后 28 天内发包人不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。竣工结算报告确认后 56 天内发包人仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

33. 6 工程竣工验收报告经发包人认可后 28 天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

33. 7 发包人、承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第 38 条关于争议的约定处理。

34. 缺陷责任

34. 1 承包人应在缺陷责任期限内完成接收证书上注明的收尾工作和缺陷修补，以及按发包人的要求完成缺陷责任期内暴露出来的缺陷或损害修补。

除专用条款另有约定，工程的缺陷责任期为一年。

34. 2 因承包人负责的设计、施工或提供的设备材料不符合合同要求，或由于承包人未能遵守合同约定而造成的工程缺陷，由承包人负责修补，并承担相应费用。

34. 3 承包人未能在合理时间内修补好前款范围内的缺陷，发包人可自行修补或选择第三方修补，所发生费用由承包人承担。

34. 4 合同的缺陷责任期满，工程师应签发履约证书，并在 14 天内支付剩余的保留金或退还保留金保函。

35. 质量保修

承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。

十、违约、索赔和争议

36. 违约

36.1 发包人方面：

- (1) 本通用条款第 24 条提到的发包人不按时支付工程预付款；
- (2) 本通用条款第 26.5 款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
- (3) 本通用条款第 33.3 款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
- (4) 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

本合同履行中发生上述情况，发包人承担违约责任，赔偿因其违约对承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。赔偿承包人损失的计算方法或发包人应当支付违约金的数额，由双方在专用条款内约定。

36.2 承包人方面：

- (1) 本通用条款第 14.2 款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
- (2) 本通用条款第 15.1 款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
- (3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。本合同履行中发生上述情况，承包人承担违约责任，赔偿因其违约对发包人造成的损失。赔偿发包人损失的计算方法或承包人应当支付违约金的数额，由双方在专用条款内约定。

36.3 本合同履行中，合同双方的一方发生违约情况，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方应在承担上述违约责任后继续履行合同。

37. 索赔

37.1 本合同履行中，合同双方的一方对并非因己方过失，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，可向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。提出索赔应有索赔事件，发生时的有效证据。

37.2 发包人未能按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

- (1) 索赔事件发生后 28 天内，向工程师发出索赔意向通知；
- (2) 发出索赔意向通知后 28 天内，向工程师送交延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及相关资料；
- (3) 工程师在收到承包人送交的索赔报告和相关资料后，于 28 天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
- (4) 工程师在收到承包人送交的赔索报告和相关资料后 28 天内未予答复或未对承包人作进一

步要求，视为该项索赔已经认可；

(5) 当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后 28 天内，向工程师送交索赔的相关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与 (3)、(4) 项相同。

37. 3 承包人未能按合同约定履行义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按前款确定的时限，向承包人提出索赔。

38. 争议

38. 1 发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者邀请第三方调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可选择向双方在专用条款内约定的仲裁机构申请仲裁，或选择其他方式解决。

38. 2 合同履行时发生争议，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，并保护好已完工程：

(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

(2) 调解要求停止施工，且为双方接受；

(3) 仲裁机构要求停止施工；

(4) 法 院 要 求 停 止 施 工 。

十一、其他

39. 工程分包

39. 1 承包人按专用条款的约定，分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。未经约定，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

39. 2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，或将其承包的全部工程肢解后，以分包的名义分别转包给他人。

39. 3 工程按约定分包后，并不解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或因疏忽导致工程损害，以及给发包人造成的其他损失，均由承包人承担责任（由此发生的承包人的损失，由其按分包合同自行解决）。

39. 4 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

40. 不可抗力

40. 1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾、公共卫生突发事件，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

40. 2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施

工。不可抗力事件结束后，承包人应及时向工程师通报受害情况、损失程度及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔 7 天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 28 天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及相关资料。

40. 3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期，由双方按以下方法分别承担：

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；

(2) 发包人、承包人单位的人员伤亡，由合同双方各自负责，并承担相应费用；

(3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

(5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

(6) 延误的工期相应顺延。

40. 4 因合同双方的一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

41. 保险

41. 1 工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的己方人员及第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用。

41. 2 运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

41. 3 发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

41. 4 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内乙方人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

41. 5 保险事故发生时，发包人、承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

41. 6 具体投保内容和相关责任，发包人、承包人在专用条款中约定。

42. 担保

42. 1 为保证本合同的全面履行，合同双方应各自向对方提供以下担保文件：

(1) 发包人向承包人提供己方有支付能力的资信证明或与其支付能力相当的第三方出具的履约担保。

(2) 承包人向发包人提供乙方有赔偿能力的资信证明或与其赔偿能力相当的第三方出具的履约担保。

42. 2 合同双方的一方违约后，另一方向对方索赔，而对方无法部分或全部履行赔偿责任的，可要求为对方提供担保的第三方承担相应责任。

42. 3 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人、承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

43. 专利技术及特殊工艺

43. 1 发包人要求使用专利技术和特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术和特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

43. 2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任方依法承担相应责任。

44. 文物和地下障碍物

44. 1 工程施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场，并于 4 小时内以书面形式通知工程师。工程师应在收到书面通知后 24 小时内，报告当地文物管理部门。发包人、承包人应按文物管理部门的要求，对现场采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

上述情况出现后隐瞒不报，责任方依法承担相应责任。

44. 2 工程施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于 8 小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案。工程师收到处置方案后 24 小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

45. 合同解除

45. 1 本合同经发包人、承包人协商一致，可以解除。

45. 2 发生本通用条款第 26. 5 款情况，停止施工超过 56 天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

45. 3 发生本通用条款第 39. 2 款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

45. 4 有下列情形之一的，发包人、承包人可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

45. 5 一方依据 45. 2、45. 3、45. 4 款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 7 天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第 38 条关于争议的约定处理。

45.6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将己方机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发

生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

45. 7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

46. 合同生效与终止

46. 1 双方在协议书中约定合同生效方式。

46. 2 发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。

46. 3 合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

47. 合同份数

47. 1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

47. 2 本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

48. 补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改。对通用条款内容所作的具体化、补充或修改，由双方在专用条款约定。

第三部分 专用条款

一、词语定义及含合同文件

2. 合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

- (1) 本合同协议书
- (2) 成交通知书
- (3) 响应文件及其附件
- (4) 本合同专用条款
- (5) 本合同通用条款
- (6) 标准、规范及有关技术文件
- (7) 图纸
- (8) 工程量清单
- (9) 工程报价单或预算书

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

3. 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用____/____语言文字。

3.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《上海市公共资源交易条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范名称：见磋商文件《工程建设质量标准》

发包人提供标准、规范的时间：不另行提供

国内没有相应标准、规范时的约定：不涉及

4. 图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： /

发包人对图纸保密要求： /

使用国外图纸的要求及费用承担： /

二、双方一般权利和义务

5. 工程师

5.1 发包人派驻的工程师

姓名：____/____ 职务：____/____

职权：负责现场签证、施工协调、施工管理。

5.3 监理单位委派的工程师

姓名：____/____ 职务：总监理工程师

发包人委托的职权：施工质量、安全、进度进行管理

需要取得发包人批准才能行使的职权：____/____

5.6 不实行监理的，工程师的职权：____/____

7. 承包人代表

姓名：____ 详见报价文件____ 职务：____/____

职权：完成磋商文件要求、响应文件承诺的所有工作

8. 发包人代表

姓名：____/____ 职务：项目经理

职权：负责处理合同履行过程中与承包人有关的事宜

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：正式开工前

(2) 将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：正式开工前

(3) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：正式开工前

(4) 工程地质和地下管线资料的提供时间：正式开工前

(5) 由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：正式开工前

(6) 水准点与坐标控制点交验要求：正式开工前

(7) 图纸会审和设计交底时间：正式开工前

(8) 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树的保护工作：由发包人负责，承包人协助，费用由承包人承担。

(9) 双方约定发包人应做的其他工作：____/____

8.2 发包人委托承包人办理的工作：协助办理开竣工手续、动火动土证及工程涉及单位的有关联系工作

9. 承包人工作

(1) 需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：____/____

(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：____/____

(3) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：负责施工期间的安全、保卫工作及施工照明

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：____/____

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按上海市有关规定办理

(6) 已完成工程成品保护的特别要求及费用承担：承包人负责对已完工工程成品保护至交接，如发包人有特殊要求，承包人按要求办理，其费用由发包人承担

(7) 施工场地的周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物、保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责保护承担费用

(8) 施工场地的清洁卫生的要求：承包人负责满足发包人对施工现场要求直至正式移交

(9) 双方约定承包人应做的其他工作： /

三、施工组织设计和工期

10. 进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

工程师确认的时间： 提供方案 5 日内

10.2 群体工程中有关进度计划的要求：不适用

13. 工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况：因发包人原因或出现反常的恶劣气候等不可抗力因素，由发包人签证认可后，工期顺延。其他不顺延

四、质量与验收

17. 隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：按施工规范、质量验收标准执行。

17.2 试验设备与试验人员以及工程检测费均由承包人负责且费用已含在合同单价里。

19. 工程试车

19.5 试车费用的承担： /

五、安全施工

20.2 施工中发生的一切安全责任均由承包人负责，发包人不负任何责任。

六、合同价款与支付

23. 合同价款与调整

23.2 本合同价款采用固定单价计价方式确定。

(1) 采用固定总价计价方式的，合同价款中包括的风险范围： /

(2) 采用固定单价计价方式的，合同单价的调整方法：按磋商文件规定

(3) 采用其他计价方式的，合同单价的调整方法： /

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：

本项目承包单位必须按照施工图纸进行施工，除施工图纸范围外业主要求增加并经设计认可及自然条件不可抗力因素影响外，合同总价不予调整

24. 工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间、金额或占合同价款总额的比例：30%（扣暂列金）

扣回工程预付款的时间、比例：申请进度款时，分2次扣回

25. 工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：

26. 工程款（进度款）支付

26.1 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

- （1）合同签订后15个工作日内支付合同价款的30%；
 - （2）项目竣工验收后支付至合同价款的85%；
 - （3）审价单位出具最终审定价并内部验收合格后，支付至工程审定价款的97%；
 - （4）工程质保期内无重大质量问题，质保期后两周后支付剩余3%。
- （具体支付时间以财政拨款为准）

七、材料设备供应

27. 发包人供应材料设备

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

- （1）材料设备单价与一览表不符： /
- （2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： /
- （3）承包人可代为调剂串换的材料： /
- （4）到货地点与一览表不符： /
- （5）供应数量与一览表不符： /
- （6）到货时间与一览表不符： /
- （7）承包人提供保更换修期内一切易耗材料

27.6 发包人供应材料设备的结算方法： /

27.3 发包人有权可调换材料设备等品牌，但原则上不应低于工程量清单中的技术参数要求。

28. 承包人采购材料设备

28.1 承包人采购材料设备的约定：承包人采购的主材都应有材料证明书、合格证等质量证明材料，并对其质量负责；承包人采购的未计价材料及设备其供应商及价格都必须事先征得发包人确认

八、工程变更

九、竣工验收与结算

32. 竣工验收

32.1 承包人提供竣工图的约定：4套

32.6 中间交工工程的范围和竣工时间 /

32.3 竣工验收中若存在需要整改的问题，承包人需在规定期限内完成修改。承包人承担由自身原因造成修改所产生的一切费用。

合同价为最高限价，审定价低于合同价，以审定价为准，审定价高于合同价的则已合同价为准。

十、违约、索赔和争议

36. 违约

36.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：施工质量、安全、进度进行管理

本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款办理

本合同通用条款第 26.5 条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款办理

本合同通用条款第 33.4 条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款办理

双方约定的发包人其他违约责任：按通用条款办理

36.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 14.2 条约定承包人违约应承担的违约责任：按通用条款办理

本合同通用条款第 15.1 条约定承包人违约应承担的违约责任：承担违约责任和相应的经济损失，返工费自理，并处以合同金额 2%的质量处罚

双方约定的承包人其他违约责任：按通用条款办理

38. 争议

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：

（一）向 项目所在地 人民法院起诉；

（二）其他解决方式：/

十一、其他

39. 工程分包

39.1 本工程发包人同意承包人的工程：须事先书面征得发包人的同意（甲方指定分包除外）

分包施工单位为：符合国家法规及行政许可的资质管理要求

40. 不可抗力

40.1 双方关于不可抗力的约定：按通用条款办理

41. 保险

41.6 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：/

发包人委托承包人办理的保险事项：

（2）承包人投保内容：承包人自身的人身意外险及第三方责任险

42. 担保

42.3 本工程双方约定担保事项如下：

(1) 发包人向承包人提供乙方的履约担保，担保方式为：____/____

(2) 承包人向发包人提供乙方的履约担保，担保方式为：____/____

(3) 双方约定的其他担保事项：_____

47. 合同份数

47.1 双方约定合同副本份数：一式6份，双方各执3份，具有同等法律效力

48. 补充条款：施工单位签订合同后开立专用农民工工资账户

48.1 承包人（及所辖分包单位）未按合同约定支付人工费，造成民工群诉上访，或造成发包人被政府部门行政约谈的，由此给发包人造成的损失，由承包人承担，并按照万分之五/次向发包人支付违约金。

48.1.1 人工费条款：根据上海市住建委下发的沪建建管（2016）1206号、沪住建规范（2019）1号，为了保护本市建筑业农民工合法权益，确保农民工工资支付到位，有效遏制建筑工程领域拖欠农民工工资的行为，决定对本项目实行人工费支付台账和工资支付台账登记制度。具体条款如下：

- 1) 人工费按每次审定人工费足额支付（人工费单独支付至承包人人工费专用账户）；
- 2) 承包人应建立书面的人工费支付台账和工资支付台账、登记信息、备案备查并负总责（具体规定按照沪建建管【2016】1206号、沪住建规范（2019）1号规定执行）；
- 3) 发包人在支付进度款时应将工程价款中所含的人工费单独支付至承包人人工费专用帐户（人工费专户为：_____），承包人必须同时提交相应金额的合法财务凭证（增值税专用发票），分别开具工程款及人工费增值税专用发票或普通增值税发票。
- 4) 承包人应妥善处理好民工问题，按实支付农民工工资。若因未及时发放民工工资由此造成发包人的损失（包括但不限于信誉、品牌）发包人有权要求索赔。”

[合同中心-其他补充事宜]

签约各方：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签章）：

[供应商法定代表人-联合体]

合同签订点:网上签约

第五部分 评审办法

第五部分 评审办法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护采购工作公开、公平、公正原则，特制定本评审办法，作为选定本次采购成交人的依据。

1. 磋商程序

1.1 成立磋商小组。

1.1.1 采购人、采购代理机构将根据采购货物/服务的特点，依法组建磋商小组，其成员由技术、经济等方面的专家和采购人的代表组成，其中外聘专家人数不少于磋商小组总人数的 2/3。磋商小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

1.1.2 磋商小组履行下列职责：

- (1) 确认磋商文件、拟定磋商提纲；
- (2) 按磋商文件确定的有关规定对各响应文件进行资格性审查，未通过资格性审查的报价人按无效响应处理；对通过资格性审查的报价人的报价文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求；
- (3) 审查响应文件是否符合磋商文件要求，作出书面评价；
- (4) 要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；
- (5) 编写评审报告；
- (6) 向采购人或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

1.2 本项目不唱标，按上海政府采购网随机抽取顺序，直接磋商。磋商前，报价人如系法定代表人出席的则须交验法定代表人证明及本人身份证，如系委托代理人出席的则必须交验法定代表人委托书及本人身份证。

2. 磋商要求

2.1 磋商小组专家组织磋商，所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。磋商内容包括：要求提供的商务文件、技术文件等（如为多次报价时还包括竞标报价）。磋商文件有实质性变动的，磋商小组录入磋商报价信息，磋商小组通知所有参加磋商的供应商。

2.2 磋商小组与供应商进行磋商的内容，供应商除当场答复外，还应对磋商中所涉及的澄清、达成的修改或报价资料等在规定的时间内按照上海政府采购网网上招标投标系统的要求填报、提交。否则视为无效报价。

2.3 磋商的结果以上海政府采购网网上招投标系统公布为准，响应文件须按磋商文件及电子招投标系统要求进行签章，经供应商和磋商小组确认后，替代响应文件中相应的内容，并构成响应文件的一部分和选择成交的依据。如成交，则作为合同的组成部分。

3. 评审总则

3.1 本项目的评标采用综合评分法，总分 100 分，其中价格标权数为 30%，技术商务标权数为 70%。

3.2 政府采购主要政策：

（1）中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300 号）》文的相关规定认定。

（2）根据《财库〔2014〕68 号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

（3）根据《财库〔2017〕141 号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46 号]”和《财库〔2017〕141 号》规定提供《中小企业声明函》和《残疾人福利性单位声明函》。未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

（5）对于列入政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单的产品，应根据财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定的实施政府优先采购和强制采购相关标准规范执行；采购的产品属于品目清单范围的，采购人及采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

上述品目清单以最新公布内容为准，报价人须在响应文件中提供相应的证明材料。

若国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按

照其规定实行强制采购或优先采购。

若属于规定必须强制采购的节能产品，报价人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或承诺所投产品已获得强制节能认证，磋商小组须推荐符合强制节能要求产品的报价人为成交人，若报价人未提供相关节能产品认证证明的，则作无效标处理。

3.3 若本项目面向大、中、小、微型企业，事业单位及社会组织等各类供应商采购，且供应商提供了完整、真实的“中小企业声明函”，属于小型或微型企业的供应商按下述规定享受价格分优惠政策：

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对小型或微型企业产品的价格给予 3%的扣除，以扣除后的价格作为评审价格；专门面向中小企业采购时，则不再给予价格 3%的扣除。

（2）若报价人为联合体，组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）供应商提供的货物或服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1) 货物采购项目：货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。

注：货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

2) 服务采购项目：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

3.4 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列；得分且最终报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的排名第一的成交候选人为成交人。若出现排名第一的成交候选人放弃成交或不能按磋商文件规定签订合同等

原因取消成交资格，则重新采购。

3.5 磋商小组认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

3.6 如有下述情况之一，报价人的报价将作无效报价处理：

（1）响应文件未满足磋商文件规定的签字、盖章要求的；

（2）供应商名称与资格审查时不一致的；

（3）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价（磋商文件另有规定除外）；

（4）报价超出本项目最高限价的；

（4.1）报价文件中增值税不符合关于调整本市建设工程计价依据增值税税率等有关事项的通知（沪建市管[2019]19号）；

（5）响应文件载明的采购项目完成期限超过磋商文件规定的期限；

（6）响应文件明显不符合磋商文件规定的技术规格、技术质量标准及有关报价的要求；

（7）报价有效期少于磋商文件规定有效期的；

（8）报价截止时间前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商将作无效报价处理；

（9）未提供财务状况证明、缴纳税收、社保证明材料或财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

（10）未按磋商文件规定要求成功递交磋商保证金；

（11）供应商在磋商活动中出现串通、弄虚作假、行贿欺诈行为；

（12）报价人委派参与磋商的授权代表，未在规定的时间内与磋商小组进行磋商的；

（13）专门面向中小企业采购时，供应商未提供《中小企业声明函》，或未按《中小

企业声明函》格式要求完整填写相应信息的；

(14) 报价人委派的授权代表未在规定的时间内，以书面形式向磋商小组提交磋商中涉及的澄清、达成的修改或最终报价等资料的；

(15) 磋商小组发现其他非实质性响应的情况。

3.7 根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，磋商评审小组将否决所有供应商的报价或取消采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 符合条件的供应商或对磋商文件作实质性响应的供应商不足三家的（含网上系统供应商解密阶段不满三家，或是没有解密的。注：政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目如符合要求的供应商满两家的，可继续磋商）；

(4) 因重大变故，采购任务取消的；

(5) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(6) 磋商小组经磋商、评议认为所有响应文件都不符合竞争性磋商文件要求的。

具体评分细则如下：

评分细则

一、价格标评分（30 分）（小数点保留两位）

序号	评审因素	分值	评分说明
1	磋商报价	30	1、根据财库【2014】214 号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后磋商折扣率最低的报价为基准价，其价格分为满分 30 分。 2、其他报价人的报价得分计算公式如下： 磋商报价得分=（磋商基准价 / 最后磋商报价）× 30；

二、技术商务标评分（70 分）

序号	评审分项	评审分值范围	评分说明
1	主要施工组织方案和施工措施	12-20 分	对响应单位施工方案的可行性、科学性、规范性及施工难点应对措施适宜性进行综合评定： 施工方案科学规范性显著，施工组织机制高效，资源配置科学合理，针对各工序难点的应对措施精准有效得 18-20 分； 施工方案内容完整无疏漏，施工组织体系有序，管理制度健全完善，资源配置及进度计划合理，常见施工难点应对措施有效得 16-18（不含）分； 施工方案基本可行且符合规范要求，施工组织运行尚可，资源配置满足基本需求，主要施工难点具备应对措施但需进一步优化得 14-16（不含）分； 施工方案内容缺失且表述模糊，施工组织混乱无序，资源配置不合理，缺乏针对性的施工难点应对措施得 12-14（不含）分。
2	对本工程项目理解	8-15 分	重点考察响应单位对工程核心特点、关键技术及工艺的理解深度，以及对项目实施过程中周边环境影响的防控能力评定： 对工程需解决的实质性问题理解深刻，针对周边环境影 响制定的防控措施贴合项目实际，具备较强的可操作性得 13-15 分； 对工程特点的理解程度一般，多为通用性认知，周边环境影 响防控措施基本可行但细节设计存在不足得 10-13（不含）分； 对工程核心要点理解欠缺，关键内容表述模糊，未制定针对性的周边环境影 响防控措施或措施缺乏实际效用得 8-10（不含）分。
3	报价合理性	0-6 分	结合施工方案、主要材料（设备）品牌、型号一览表、质量要求等对最终报价的合理性进行评审 报价与施工方案、磋商要求结合紧密，质量有保障且价格合理的得 4-6 分； 报价与施工方案、磋商要求有一定呼应，质量尚可得 2-4（不含）分； 报价与施工方案、磋商要求契合度不高，质量保障难以证明得 0-2（不含）分。
4	工程施工工期计划	0-6 分	工程施工工期计划设置的合理性、针对性： 工程按期完成，有确实可行的施工工期计划和施工作业计划得 4-6 分； 工程按期完成，有施工工期计划得 2-4（不含）分； 工程按期完成，未提供施工工期计划和施工作业计划得 0-2（不含）分。
5	技术、安全、质量及成品保护措施	0-5 分	技术、安全、质量及成品保护措施设置的合理性、针对性： 所采取的技术、安全、质量有保证措施，措施有力，并符合实际得 3-5 分； 所采取的技术、安全、质量有保证措施，措施一般，相对符合实际得 2-3（不含）分； 所采取的技术、安全、质量有保证措施不齐全，措施不足得 0-2（不含）分

6	施工现场管理机构的设置和现场管理保证体系	0-5 分	考察施工现场管理机构设置的合理性及现场管理保证体系的完备性与有效性。 施工现场管理机构的设置和现场管理保证体系完善齐全的得 3-5 分； 施工现场管理机构的设置和现场管理保证体系能够满足要求的得 2-3（不含）分； 施工现场管理机构的设置和现场管理保证体系不足的得 0-2（不含）分
7	拟投入本项目的人员配置情况	0-8 分	根据项目管理机构人员的资格及证书，提供项目实施人员的相关资质证书证明此材料进行评审： 项目管理人员及其他技术人员的组织分工明确，作业人员的组织分工明确，所有人员均持有有效证书，且具备丰富的工作经历和经验得 5-8 分； 项目管理人员及其他技术人员组织分工和权利与职责分配基本合理，能够适应项目的基本需求。人员具备必要的资质证书，工作经历和经验较为一般得 3-5（不含）分； 项目管理人员及其他技术人员在资质、工作经历、经验方面存在不足，业务水平较弱，难以满足项目实施的专业要求。组织分工和权利与职责分配可能不够明确或合理得 0-3（不含）分。
8	类似项目业绩	0-5 分	近三年（2022 年 8 月至今）类似业绩（每提供一个得 1 分，共 5 分；以提供的合同复印件或成交通知书为准）

注：以上各项评分内容，如报价人未提供相对应内容，磋商小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

三、 总分计算

由磋商小组成员对每一份响应文件进行独立评分，然后取算术平均值（保留小数点两位）。计算每个报价人的实际得分（价格标得分+技术商务标得分），并按得分高低排出名次。

第六部分 格式附件

附件 1

报价书（格式）

致 （采购人）：

根据贵方为_____项目（预算编号：_____）的磋商邀请，签字代表_____（全名职务）经正式授权并代表报价人_____（报价人名称、地址）提交响应文件副本____份。

全权代表宣布如下：

（1）我方针对本次项目的总报价为人民币（大写）_____元（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

（2）我方接受竞争性磋商文件中规定的合同条款的全部内容。

（3）我方已详细研究了全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件的澄清和修改文件（若有）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受竞争性磋商文件的各项规定和要求，对竞争性磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

（4）报价有效期为报价截止之日起 90 个日历日。

（5）我方按照竞争性磋商文件要求递交保证金人民币_____元整。

（6）如果在规定的报价截止时间后，我方在报价有效期内撤回报价，保证金将被贵方没收。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

（8）与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

报价人全权代表姓名、职务（印刷体）_____

报价人名称：_____

（公章）：_____

（法定代表人签字或盖章）：_____

授权代表签字：_____

日期：____年____月____日

附件 1-1

响应承诺书

本公司承诺：

遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加_____项目的磋商。

一、不提供有违真实的材料。

二、不与采购人或其他供应商串通采购，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向采购人或磋商小组成员行贿，以谋取成交。

四、不以他人名义提交响应文件或者其他方式弄虚作假，骗取成交。

五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。

六、不在提交响应文件时哄抬价格或恶意压价。

七、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。

八、加强对分包或劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。

九、按照磋商文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。

十、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。

十一、本公司若违反本响应文件承诺，愿承担相应的法律责任。

十二、对规定必须强制采购的节能产品，本公司承诺所投产品以获得强制节能认证。

十三、其他承诺：_____。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年 月 日

附件 2

法定代表人等资格证明书（格式）

致 （采购人）
兹证明 （姓名），性别 年龄 身份证号码 现任
我单位 职务。

附：法定代表人性别： 身份证号码：
统一社会信用代码： 单位类型：
经营范围：

报价人名称：（盖章）

日期： 年 月 日

粘贴法定代表人身份证复印件（正反面）

附件 3

授权委托书（格式）

致 （采购人） :

兹委托 （姓名）全权代表我公司参与 （项目名称、预算编号 ）的报价活动，受委托人由此所出具并签订的一切有关文件，我公司均予承认。

受委托人姓名： 性别： 年龄：

工作部门： 职务： 联系电话：

身份证号码：

本授权书有效期： 年 月 日至 年 月 日

报价人： （盖 章）

法定代表人： （签字或盖章）

被授权人： （签字）

粘贴被授权人身份证复印件（正反面）

附件 4

江湾消防救援站营房维修改造项目（二期）包 1

施工工期	自报质量	最终报价(总价、元)

建设工程施工报价标书情况汇总表

建设工程名称:						备注
单位工程名称	总计	报价（万元）				
		分部分项工程量清单报价	措施费报价	其他项目费报价	增值税报价	

备注：

1、总报价人民币大写：____*____；

2、自报施工工期____*____日历天，自报质量____*____；

3、工期延误惩罚承诺：____*____，质量保证惩罚承诺：____*____；

4、项目负责人姓名：____*____ 手机号：____*____身份证号：____*____。

供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）：

年 月 日

项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明			备注
			证书名称	证号	专业	

注：应付相关证明

(二) 主要管理人员简历表

岗位名称			
姓 名		年 龄	
性 别		毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格		专业职称	
执业资格证书编号		工作年限	
主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作			

注：应附相关证明

附件 6

施工组织设计

1. 供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本标段的主要施工设备表

附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度图

附表五 施工总平面图

3. 供应商分析本工程的特点、难点和重点，对于关键工序、施工重点和难点提出针对性的施工方案和措施。

附表四：计划开、竣工日期和施工进度图

1. 供应商应递交施工进度图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

附件 7

企业基本情况

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
荣誉						
备注						

注：应附资格证明文件及荣誉证明材料

附件 8

企业近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
备注	

注：应附相关证明

附件 9

资格证明文件

目录

1. 营业执照或法人登记证书等；
 2. 财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；
 3. 资质证书、安全生产许可证；
 4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
 5. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
 6. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
 7. 《中小企业声明函》；
 8. 根据本竞争性磋商文件采购需求还需提供的其他证明文件。
- 注：以上证明文件须加盖公章。

须知

- 1、报价人应提交相关证明文件，以及提供其他有关资料。
- 2、报价人提供的资格文件将由采购人及买方使用，并据此进行评价和判断，确定报价人的资格和履约能力。

附件 9—1

资格声明

致：（采购人）

关于贵方____年____月____日_____项目(编号____)的
报价邀请，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确和真实的。

1. 关于资格的声明函；
2. 营业执照或法人登记证书等；
3. 资质证书、安全生产许可证；
4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
5. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
6. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
7. 《中小企业声明函》；
8. 根据本竞争性磋商文件采购需求还需提供的其他证明文件；
9. 其他。

报价人名称（公章）：

报价人地址：

本资格声明函授权代表（签字）：

传真：邮编：

附件 9—2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致： （采购人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人名称：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件 9—2

财务状况及税收、社会保障资金

缴纳情况声明函

（样张）

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1. 具有健全的财务会计制度；
2. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人名称：（公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件 10

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（建筑业）（备注：采购文件要求，不得变更）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：（1）本声明函适用于所有在中国境内依法设立的所有制和各种组织形式的企业、个体工商户。

（2）供应商须完整填写声明函中各项信息，如有缺漏，则视为无效声明。

（3）若成交，本声明函作为成交公告的一部分进行公示，接受社会监督，请如实填

写。若提供虚假信息，则取消成交资格，并依法承担相应责任。

附：《中小企业划型标准规定》各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入

100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

附件 11

残疾人福利性单位声明函（格式）（如有请提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

说明：若成交，本声明函作为成交公告的一部分进行公示，接受社会监督，请如实填写。如报价人不符合残疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

附：《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的员工人数

附件 12

供应商书面声明

致： （采购人）

我公司承诺已自查，在参加本项目政府采购活动中未违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。”

特此声明。

报价人（公章）：

法定代表人或授权委托人：

日期：年月日

第七部分 工程量清单

一、编制依据

本次磋商工程量清单由现场情况、采购人需求及相关施工规范为依据。

二、工程承包方式与响应文件报价

1、供应商应认真参加现场踏勘活动，了解施工现场的一切情况。对磋商文件（含施工磋商图纸）中任何文字或数字有疑问时，供应商必须在前附表规定的时间前书面提出。

2、供应商应根据磋商文件（包括施工图纸、技术规范等），结合各自深化设计施工经验，并根据磋商文件提供的工程量清单进行报价。

三、报价原则

1、 供应商在报价时应与供应商须知及清单等文件结合起来理解或解释。

2、 除非合同另有规定，供应商所列工程量清单所报的单价及总价均已包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、利润、增值税等费用，以及合同所示的所有责任、义务和一般风险。

3、 工程量清单中的每一个细目，不论数量是否标出，都须填入综合单价及总价。提交响应文件时虽没有开列的细目但工程应包含的项目，其费用应视为已分配在工程量清单的其他单价或总价之中，承包人必须按采购方指令完成工程量清单中未填入单价或总价的工程项目，但不能得到结算与支付。

4、 符合合同条件规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各细目之中，未列细目未予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总价之中。

5、 对于符合要求的响应文件，在签订合同协议前，如发现报价中有计算和汇总方面的算术差错，按磋商文件中有关规定修正。

6、 承包人用于本合同工程各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与支付总价之中。

7、 本工程措施项目费不按综合单价报价，供应商须视工程具体情况计算费用并列入措施项目清单中。措施项目费合理与否不仅作为评审依据，一旦成交承包商将包干使用，磋商方将不会因供应商报价不准而允许调整，各供应商应充分估计风险因素。

8、 供应商应提供完整的响应文件报价书，若提供不完整，无法说明价格来

源，作为不响应。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程 标段：C01 第 1 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		门窗工程									
1	010802003001	甲级钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:甲级钢质防火门 2. 门扇、框套材料种类:详见设计图纸要求 3. 防护材料种类:门窗与洞口之间的缝隙处理应符合现行有关规范 4. 报价说明:按照洞口尺寸计算,含锁具、合页、闭门器等五金配件,防火条、灌缝、油漆及满足验收要求的提示标识等设计及规范要求中的所有费用	1. 校正框扇 2. 安装框扇 3. 安装五金、配件 4. 周边塞口、清扫等全部操作过程	m2	1.68					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 2 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	010801002001	成品免漆实木套装门	1. 门代号及洞口尺寸:成品免漆实木套装门 2. 门套装饰:成品门套 3. 塞口处理:门窗与洞口之间的缝隙处理应符合现行有关规范 4. 报价说明:按洞口尺寸计算,单双扇门根据图纸综合考虑,成品门套、五金配件、成品线条等在单价内综合考虑,满足设计及规范要求的所有费用	1. 门安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装	m2	92.31					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 3 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

3	010802001001	断桥隔热中空玻璃 铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:断桥隔热 中空玻璃铝合金门 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 门框、扇材质:铝合金门用料的 壁厚为 2.0mm, 采用氟碳喷涂 4. 玻璃品种、厚 度:6+12A+6+12A+6 中空玻璃, 传 热系数不大于 2.2 5. 框缝处理:门窗与洞口之间的 缝隙处理应符合现行有关规范 6. 报价说明:按照洞口尺寸计算, 含锁具、合页、密封条等配件及 满足验收要求的提示标识等设计 及规范要求中的所有费用	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	14.85					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 4 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

4	010807001001	断桥隔热中空玻璃 铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥隔热中空玻璃铝合金窗 2. 窗框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 开启方式:综合考虑 4. 框、扇材质:铝合金窗框用料的壁厚为 1.8mm, 采用氟碳喷涂 5. 玻璃品种、厚度:6+12A+6+12A+6 中空玻璃, 传热系数不大于 2.2 6. 框缝处理:门窗与洞口之间的缝隙处理应符合现行有关规范 7. 报价说明:按照洞口尺寸计算, 含锁具、合页、密封条、防脱落装置等配件及满足验收要求的提示标识等设计及规范要求中的所有费用	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装 3. 框缝处理	m2	146.04				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 5 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

5	010607002001	不锈钢防盗门窗	1. 材料品种、规格:不锈钢防盗门窗 2. 报价说明:按照洞口尺寸计算,含锁具、合页等五金配件及满足设计及规范要求中的所有费用	1. 安装 2. 校正 3. 预埋铁件 4. 安螺栓及金属立柱	m2	66.96					
6	01B001	玻璃表面贴磨砂贴(卫生间)	1. 内容、名称:玻璃表面贴磨砂贴(卫生间) 2. 说明:包含完成此项工作的所有内容,施工单位综合考虑 3. 其他:具体详见设计图纸,所有工作内容均需满足图纸设计、验收要求、相关规范、图集以及建设方要求	1.	m2	3.15					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 6 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

7	010809004001	大理石窗台板	1. 找平层厚度、砂浆配合比:DPM20 预拌砂浆抹平 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:专用粘结剂 3. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚大理石 4. 防护层材料种类:六面防护处理 5. 磨光、酸洗、打蜡:全部 6. 报价说明:按照水平投影面积计算,含石材翻口、倒角、磨边、背胶等在单价中综合考虑,满足设计及规范要求中的所有费用	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 擦缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡等全部操作过程	m2	2.76					
		分部小计									
		防水工程									
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段: C01

第 7 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

8	010903002001	2mm 厚聚氨酯防水涂料墙面（墙面）	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm 厚 3. 增强材料种类:设计要求 4. 报价说明:包含防水节点加强等设计及规范要求的所有费用	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	991.6					
9	010904002001	2mm 厚聚氨酯防水涂料（地面）	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm 厚 3. 报价说明:包含防水节点加强等设计及规范要求的所有费用，包含设计及相关规范要求中的所有费用	1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	462.2					
		分部小计									
		楼地面装饰工程									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 8 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

10	011103004001	PVC 运动地板地面	1. 找平层厚度、配合比:5mm 厚自流平找平层, 水泥自流平界面剂 2. 粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘结 3. 面层材料品种、规格、颜色:5mm 厚 PVC 面层	1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	42.89					
11	011102003001	600*600 防滑玻化砖地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:专用粘结剂结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600 防滑玻化砖 3. 做法:详见构造做法表 4. 勾缝材料种类:填缝剂擦缝 5. 报价说明:地砖的切割磨边、美缝在综合单价内考虑, 满足设计及规范要求的所有费用	1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 清理净面 6. 材料运输等全部操作过程	m2	380.11					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段: C01

第 9 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

12	011102003002	1200*600 防滑玻化 砖地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:专用 粘结剂结合层 2. 面层材料品种、规格、颜 色:1200*600 防滑玻化砖 3. 做法: 详见构造做法表 4. 勾缝材料种类:填缝剂擦缝 5. 报价说明:地砖的切割磨边、美 缝在综合单价内考虑, 满足设计 及规范要求的所有费用	1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 清理净面 6. 材料运输等全部 操作过程	m2	289.23					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段: C01

第 10 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

13	011106002001	防滑玻化楼梯面层	1. 粘结层厚度、材料种类:20mm 厚 DPM15 水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 防滑玻化地砖 (颜色、规格尺寸 综合考虑) 3. 防滑条材料种类、规格:地砖配 套防滑条 4. 勾缝材料种类:填缝剂擦缝 5. 做法:详见设计图纸 6. 报价说明:按照水平投影面积 计算,地砖切割、磨边、美缝、 防滑条在单价中综合考虑,包含 设计及相关规范要求的所有费用	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺贴、磨边 4. 贴嵌防滑条 5. 勾缝 6. 刷防护材料 7. 酸洗、打蜡 8. 材料运输	m2	76.39					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段: C01

第 11 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

14	011104002001	免漆实木多层复合地板	1. 基层处理:清理干净 2. 面层:整铺防潮垫, 1220*195*15mm 免漆实木复合地板 3. 做法要求:详见构造做法表 4. 报价说明:满足设计及规范要求的所有费用	1. 基层处理 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 材料运输	m2	139.1					
15	011101001001	水泥砂浆找平层地面 (PVC 地板、地砖、实木地板基层)	1. 基层处理:地面清理 2. 找平厚度、砂浆配合比:20mm 厚 DPM15 水泥砂浆找平层 3. 做法:详见构造做法表 4. 报价说明:包含设计及相关规范要求中的所有费用	1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	851.33					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 12 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

16	011101003001	细石混凝土找坡层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:最薄处 30mm 厚细石混凝土找坡层向地漏找 1%坡, 随打随抹平 2. 做法: 详见构造做法表 3. 报价说明: 包含设计及相关规范要求中的所有费用	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设 4. 材料运输	m2	155.91					
17	011001005001	30 厚 XPS 挤塑板	1. 保温隔热部位: 地面 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 30 厚 XPS 挤塑板 3. 做法要求: 详见构造做法表 4. 报价说明: 满足设计及规范要求的所有费用	1. 基层清理 2. 刷粘结材料 3. 铺粘保温层 4. 铺、刷 (喷) 防护材料	m2	139.1					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段: C01

第 13 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

18	011105003001	玻化砖踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9mm 厚 DPM20 水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm 厚防滑地砖(颜色、规格尺寸综合考虑) 4. 缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂擦缝 5. 做法:详见构造做法表 6. 报价说明:含切割、磨边、美缝等设计及规范要求中的所有费用	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	12.58					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程							标段：C01		第 14 页 共 34 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

19	011105005001	成品硬木复合踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 基层材料种类、规格:用尼龙膨胀螺栓固定 3. 面层材料品种、规格、颜色:成品硬木复合踢脚线 4. 做法:详见构造做法表 5. 报价说明:满足设计及规范要求的所有费用	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	8.9					
20	011105004001	PVC 踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 粘结层厚度、材料种类:专用胶粘剂粘结 3. 面层材料种类、规格、颜色:5mm厚 PVC 面层	1. 基层清理 2. 基层铺贴 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	2.13					
		分部小计									
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 15 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

21	011210006001	轻钢龙骨双面双层石膏板隔墙（含隐形门）	1. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨中距≤400mm 排列,内填 75mm 厚容重为 100kg/m3 岩棉,耐火极限满足设计要求>2 小时,洞口应设加强龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm 石膏板 3. 嵌缝、塞口材料品种:设计要求 4. 报价说明:报价根据自行深化龙骨方案,包含五金配件等,满足设计及规范要求的所有费用	1. 骨架及边框安装 2. 填充岩棉 3. 石膏板安装 4. 嵌缝、塞口 5. 刷防护材料等全部操作过程	m2	10.8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 16 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	011201001001	水泥砂浆墙面粉刷 (涂料、墙砖基层)	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:专用水泥基界面剂一道 3. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚 DP15 砂浆分层粉刷 4. 做法:详见构造做法表	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	2362.06					

			5. 报价说明:包含设计及规范要求的所有费用							
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 17 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
23	011204003001	内墙及墙裙玻化砖 300*600	1. 墙体类型:内墙 2. 结合层:6~8 厚面砖专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm 厚玻化砖（横向 5mm 倒角） 4. 缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝 5. 护角:瓷砖阳角交接部分应采用弧形收边条收边 6. 做法:详见构造做法表	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 护角 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡	m2	996.75					

			7. 报价说明:面砖的切割、磨边、倒角考虑在综合单价中, 包含设计及相关规范要求中的所有费用								
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段: C01

第 18 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	011407001001	内墙涂料墙面	1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子品种、喷刷遍数:3mm 厚与产品配套耐水腻子批括两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底二度 5. 做法:详见构造做法表	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1277.58					

			6. 报价说明:包含设计及相关规范要求中的所有费用								
25	011406001001	外墙涂料	1. 腻子种类:批刮并打磨专用防霉腻子二道 2. 涂材料品种、喷刷遍数:外墙涂料一底两度 3. 报价说明:包含设计及相关规范要求中的所有费用	1. 基层处理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	87.73					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 19 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
26	010607005001	玻纤网格布铺贴(涂料墙面)	1. 位置:内墙 2. 材料品种、规格:耐碱玻纤网格布 3. 加固方式:详见设计图纸	1. 铺贴 2. 铆固	m2	1514.82					

			4. 报价说明:含设计及相关规范要求中的所有费用							
27	011502008001	100 宽 1.2 厚烤漆不 锈钢收口条	1. 线条规格:100 宽 1.2 厚烤漆不 锈钢收口条 2. 线条安装部位:墙裙上口 3. 做法:详见设计图纸 4. 报价说明:不锈钢折边、配件卡 槽等在综合单价内考虑,满足设 计及规范要求的所有费用	1. 线条制作安装	m	230.89				
		分部小计								
		天棚工程								
本页小计										

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段: C01

第 20 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

28	011301001001	天棚抹灰	1. 基层处理:素水泥浆一道 2. 抹灰厚度、材料种类:20mm 厚 DP15 水砂浆分层粉刷 3. 做法:详见构造做法表 4. 报价说明:含设计及相关规范要求中的所有费用	1. 基层处理 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	183.3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 21 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

29	011302001001	轻钢龙骨石膏板吊 顶	1. 斜撑加固:当吊杆长度大于 1. 5m 时,应设置反支撑 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8 钢筋吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与原土建钢筋混凝土顶 板以 Φ8 膨胀螺栓固定 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U 型承载主龙骨 CS60*27,中距≤ 1200mm,用吊件与钢筋吊杆联结 后找平; U 型横撑次龙骨 C60*27 (或 CB50*20),中距 400mm,用挂件与承载龙骨联结。 4. 面层材料品种、规格:双层 12 厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨 固定,中距≤200,螺钉距板边长 边≥10,短边≥15,错缝第二层板 材。	1. 基层清理、吊杆 安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	409.39				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 22 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

		5. 接缝处理:在板缝间采用粘帖纸带嵌缝膏进行嵌缝处理 6. 饰面层:刮耐水腻子两遍,无机涂料一底两度 7. 做法:详见构造做法表 8. 报价说明:开灯孔、开风口、龙骨、基层板、灯槽、窗帘盒、风口、上人检查口、高低旁板、收边条等所有工序完成内容考虑在综合单价内。								
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 23 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
30	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 刮腻子要求:3mm 厚与产品配套防水腻子批刮两遍（嵌玻纤网格布一道） 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底二度	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	183.3					

			5. 做法: 详见构造做法表 6. 报价说明: 包含设计及相关规范要求中的所有费用								
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段: C01

第 24 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

31	011302001002	600*600 烤漆铝合 金方板集成吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8 钢筋吊杆, 双向中距 900~1200, 用膨胀螺栓与钢筋混 凝土板固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 主龙骨 CS60 轻钢龙骨双向中距 900~1200, 配套勾叠暗架龙骨， 间距与板横向规格相同。 3. 面层材料品种、规格:2mm 厚 600*600mm 烤漆铝板直接扣挂在 勾叠龙骨上 4. 压条材料种类、规格:设计要求 5. 防护材料种类:设计要求 6. 做法:详见构造做法表 7. 报价说明:开灯孔、开风口、龙 骨、基层板、灯	1. 基层清理、吊杆 安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	212.41				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程							标段：C01		第 25 页 共 34 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

			槽、窗帘盒、风口、上人检查口、高低旁板、自行结合各专业综合考虑吊顶高度进行反撑加固、收边条、铝板折边等所有工序完成内容考虑在综合单价内。								
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 26 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
32	011302001003	600*600 矿棉板吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8 钢筋吊杆双向中距900~1200, 吊杆上部用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距:CS60 轻钢主龙骨，双向中距@<1200，T 型烤漆龙骨 3. 面层材料品种、规格:600×600 防潮矿棉板 4. 做法要求:详见设计 5. 报价说明:开灯孔、开风口、上人检查口、自行结合各专业设置	1. 基层处理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	20.67					

			吊杆长度超高反支撑、收边条考虑在综合单价内，满足设计及规范要求的所有费用								
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程							标段：C01		第 27 页 共 34 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

33	011302001004	铝方通格栅吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8 钢筋吊杆双向中距 900~1200mm 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 铝格栅配套专用龙骨固定 3. 面层材料品种、规格：100*50*1.2mm@120mm 仿木纹铝方通（表面普通覆膜） 4. 做法：详见构造做法表 5. 报价说明：自行结合各专业设置吊杆长度超高反支撑、灯具增加吊筋等考虑在综合单价内，满足设计及规范要求的所有费用	1. 基层处理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	150.65				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 28 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

34	011302001005	烤漆铝合金方板集成吊顶（走廊）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8 钢筋吊杆, 双向中距 900~1200, 吊杆上部与原土建钢筋混凝土顶板以 Φ8 膨胀螺栓固定 2. 龙骨材料种类、规格、中距： 主龙骨 CS60 轻钢龙骨双向中距 900~1200, 配套勾叠暗架龙骨, 间距与板横向规格相同。 3. 面层材料品种、规格:1.2mm 厚 900*450mm 烤漆铝板直接扣挂在勾叠龙骨上 4. 压条材料种类、规格:设计要求 5. 防护材料种类:设计要求 6. 做法: 详见构造做法表 7. 报价说明:开灯孔、开风口、龙	1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	69.04				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 29 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

			骨、基层板、灯槽、风口、上人检查口、高低旁板、自行结合各专业综合考虑吊顶高度进行反撑加固、收边条、铝板折边等所有工序完成内容考虑在综合单价内。								
		分部小计									
		其他装饰工程									
35	沪 200701006001	不锈钢排水沟及盖板（厨房）	1. 排水沟类型:不锈钢落水槽 2. 盖板:不锈钢落水槽盖板 350mm 宽(盖板落水孔≤8mm) 3. 报价说明:具体详见设计图纸,所有工作内容均需满足设计及建设方要求	1. 制作、安装 2. 锯瓦、盖瓦 3. 材料运输	m	12.7					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 30 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

36	沪 200902001001	餐厅处室外台阶火烧板面层更新	1. 找平层厚度、砂浆配合比:综合考虑 2. 结合层厚度、砂浆配合比:综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色、铺贴方法:火烧板花岗岩 4. 嵌缝材料种类:综合考虑 5. 防护层材料种类:综合考虑 6. 酸洗、打蜡要求:综合考虑 7. 其他:按照投影面积计算,根据现场实际情况进行修复,满足设计及规范要求的所有费用	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边、嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗打蜡 6. 材料运输	m2	27.61					
37	沪 201603007001	餐厅处原有不锈钢水槽更换	1. 名称:自行深化定制,综合考虑 2. 其他:具体详见设计图纸,所有工作内容均需满足设计及建设方要求	1. 运料 2. 安装洗脸盆 3. 安装配件 4. 试水	套	1					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段: C01

第 31 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

38	沪 201006006001	成品隔断（卫生间）	1. 隔断材料品种、规格、颜色：自行深化定制，综合考虑 2. 配件品种、规格：综合考虑 3. 报价说明：具体详见设计图纸，所有工作内容均需满足设计及建设方要求	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	m2	36.45					
39	011505001001	洗漱台（卫生间）	1. 材料品种、规格、颜色：自行深化定制，综合考虑 2. 支架、配件品种、规格：自行深化定制，综合考虑 3. 报价说明：具体详见设计图纸，所有工作内容均需满足设计及建设方要求	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	m2	1.74					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 32 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

40	011505001002	洗漱台带柜（卫生间、洗衣间、理发室）	1. 材料品种、规格、颜色：自行深化定制，综合考虑 2. 支架、配件品种、规格：自行深化定制，综合考虑 3. 报价说明：具体详见设计图纸，所有工作内容均需满足设计及建设方要求	1. 台面及支架运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装 3. 刷油漆	套	7					
41	沪 201603007002	定制不锈钢洗漱槽（洗漱室）	1. 名称：不锈钢洗漱槽 2. 做法：自行深化定制，综合考虑 3. 其他：具体详见设计图纸，所有工作内容均需满足设计及建设方要求	1. 运料 2. 安装洗脸盆 3. 安装配件 4. 试水	m	11.21					
42	沪 201603007003	不锈钢置物架（洗漱室）	1. 名称：不锈钢置物架 2. 其他：具体详见设计图纸，所有工作内容均需满足图纸设计、验收要求、相关规范、图集以及建设方要求	1. 运料 2. 安装洗脸盆 3. 安装配件 4. 试水	m	11.21					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段：C01

第 33 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

43	沪 201502004001	地沟、天沟清理修整、盖板更换(晒衣场)	1. 沟盖板图示尺寸:详见图纸 2. 做法:地沟、天沟清理修整、盖板更换 3. 报价说明:根据现场实际情况考虑报价,满足设计及规范要求的所有费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、养护	m	29.51					
44	011303001001	玻璃顶棚结构胶清理重新打胶(晒衣场)	1. 名称:玻璃顶棚结构胶清理重新打胶	1. 清理基层 2. 面层制安 3. 嵌缝、塞口 4. 清洗	m2	78.1					
45	沪 201006006002	成品淋浴房(家属宿舍卫生间)	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品玻璃淋浴房 2. 配件品种、规格:详见图纸 3. 做法:自行深化定制,综合考虑 4. 报价说明:具体详见设计图纸,满足设计及规范要求的所有费用	1. 隔断运输、安装 2. 嵌缝、塞口	套	3					
本页小计											

注:招标人需以书面形式打印综合单价分析表的,请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\房修工程

标段: C01

第 34 页 共 34 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

46	011503002001	楼梯栏杆维修保养	1. 做法:根据现场情况翻新维修 2. 报价说明:满足设计及规范要求的所有费用	1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	53.48					
47	沪 011801001001	I 型格栅沉砂井 2. 1*1.4	1. 材料种类:I 型格栅沉砂井 2. 型号、规格:2700*1400mm 3. 做法:详见 I 型格栅沉砂池详图（一）（二）及说明 4. 其他:包含设计图纸中的所有内容,所有工作内容均需满足图纸设计、验收要求、相关规范、图集以及建设方要求	1. 挖土、回填、外运处置 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 砌筑、粉刷 4. 井盖安装 5. 格栅安装 6. 检验及试验	座	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\给排水工程

标段：C01

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		给排水工程									

1	031001006001	PP-R 冷水管 De20	1. 名称:PP-R 冷水管 S5 2. 安装部位:室内 3. 介质:水 4. 材质、规格:De20 5. 连接形式:热熔连接 6. 其他:含保温、开槽及恢复、打洞及封堵等, 满足图纸及设计规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	228.87					
2	031001006002	PP-R 冷水管 De25	1. 名称:PP-R 冷水管 S5 2. 安装部位:室内 3. 介质:水 4. 材质、规格:De25 5. 连接形式:热熔连接 6. 其他:含保温、开槽及恢复、打洞及封堵等, 满足图纸及设计规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	34.22					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\给排水工程

标段: C01

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

3	031001006003	PP-R 冷水管 De32	1. 名称:PP-R 冷水管 S5 2. 安装部位:室内 3. 介质:水 4. 材质、规格:De32 5. 连接形式:热熔连接 6. 其他:含保温、开槽及恢复、打洞及封堵等, 满足图纸及设计规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	12.58					
4	031001006004	PP-R 冷水管 De40	1. 名称:PP-R 冷水管 S5 2. 安装部位:室内 3. 介质:水 4. 材质、规格:De40 5. 连接形式:热熔连接 6. 其他:含保温、开槽及恢复、打洞及封堵等, 满足图纸及设计规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3.5					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\给排水工程

标段: C01

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

5	031001006005	PP-R 冷水管 De50	1. 名称:PP-R 冷水管 S5 2. 安装部位:室内 3. 介质:水 4. 材质、规格:De50 5. 连接形式:热熔连接 6. 其他:含保温、开槽及恢复、打洞及封堵等,满足图纸及设计规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	17.59					
6	031001006006	PP-R 热水管 De20	1. 名称:PP-R 热水管 S3.2 2. 安装部位:室内 3. 介质:水 4. 材质、规格:De20 5. 连接形式:热熔连接 6. 其他:含保温、开槽及恢复、打洞及封堵等,满足图纸及设计规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	45.42					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\给排水工程

标段: C01

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

7	031001006007	PP-R 热水管 De25	1. 名称:PP-R 热水管 S3.2 2. 安装部位:室内 3. 介质:水 4. 材质、规格:De25 5. 连接形式:热熔连接 6. 其他:含保温、开槽及恢复、打洞及封堵等,满足图纸及设计规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	15.15					
8	031001006008	PP-R 热水管 De32	1. 名称:PP-R 热水管 S3.2 2. 安装部位:室内 3. 介质:水 4. 材质、规格:De32 5. 连接形式:热熔连接 6. 其他:含保温、开槽及恢复、打洞及封堵等,满足图纸及设计规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	8.8					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\给排水工程

标段: C01

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

9	031001006009	PP-R 热水管 De40	1. 名称:PP-R 冷水管 S3.2 2. 安装部位:室内 3. 介质:水 4. 材质、规格:De40 5. 连接形式:热熔连接 6. 其他:含保温、开槽及恢复、打洞及封堵等,满足图纸及设计规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	3					
10	031001006010	PP-R 热水管 De50	1. 名称:PP-R 热水管 S3.2 2. 安装部位:室内 3. 介质:水 4. 材质、规格:De50 5. 连接形式:热熔连接 6. 其他:含保温、开槽及恢复、打洞及封堵等,满足图纸及设计规范要求	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	19.52					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\给排水工程

标段: C01

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

11	031003001001	截止阀 DN40	1. 名称:截止阀 2. 类型:截止阀 3. 材质:铜 4. 规格、压力等级:DN40 5. 连接形式:丝接 6. 其他:满足图纸及设计规范要求	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	8					
12	031003001002	截止阀 DN25	1. 名称:截止阀 2. 类型:截止阀 3. 材质:铜 4. 规格、压力等级:DN25 5. 连接形式:丝接 6. 其他:满足图纸及设计规范要求	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	4					
13	031003001003	截止阀 DN20	1. 名称:截止阀 2. 类型:截止阀 3. 材质:铜 4. 规格、压力等级:DN20 5. 连接形式:丝接 6. 其他:满足图纸及设计规范要求	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	2					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	031003001004	截止阀 DN15	1. 名称:截止阀 2. 类型:截止阀 3. 材质:铜 4. 规格、压力等级:DN15 5. 连接形式:丝接 6. 其他:满足图纸及设计规范要求	1. 安装 2. 电气接线 3. 调试	个	8					
15	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:按图纸 2. 组装形式:成套型 3. 附件名称、数量:所需的全部附件	1. 器具安装 2. 附件安装	套	14					
16	031004004001	洗手盆	1. 材质:按图纸 2. 规格、类型:按图纸 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:所需的全部附件	1. 器具安装 2. 附件安装	组	8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\给排水工程						标段：C01	第 8 页 共 10 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量	工程量	金 额(元)			备注

					单位		综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程 设备暂估价	
17	031001006011	UPVC 塑料排水管 De110	1. 名称:UPVC 塑料排水管 De110 2. 安装部位:室内 3. 介质:污水 4. 材质、规格:UPVC110 5. 连接形式:粘接 6. 报价说明:满足图纸及设计规范要求的所有费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	31.93					
18	031001006012	UPVC 塑料排水管 De75	1. 名称:UPVC 塑料排水管 DN75 2. 安装部位:室内 3. 介质:废水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 其他:满足图纸及设计规范要求的所有 费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	13.64					
19	031001006013	UPVC 塑料排水管 De50	1. 名称:UPVC 塑料排水管 DN50 2. 安装部位:室内 3. 介质:废水 4. 材质、规格:De50 5. 连接形式:粘接 6. 其他:满足图纸及设计规范要求的所有 费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	27.83					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\给排水工程标段：C01第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	031001006014	UPVC 塑料雨水管 De110	1. 名称:UPVC 塑料雨水管 De110 2. 安装部位:室内 3. 介质:污水 4. 材质、规格:UPVC110 5. 连接形式:粘接 6. 报价说明:满足图纸及设计规范要求的所有费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	41.4					
21	031004006001	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:蹲式 4. 其他:满足图纸及设计规范要求	1. 器具安装 2. 附件安装	组	6					
22	031004006002	智能坐式大便器	1. 名称:智能坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:坐式 4. 其他:满足图纸及设计规范要求	1. 器具安装 2. 附件安装	组	4					

23	031004007001	感应式小便器	1. 材质:感应式小便器 2. 规格、类型:按图纸 3. 组装形式:成套 4. 附件名称、数量:所需的所有附件	1. 器具安装 2. 附件安装	组	8					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\给排水工程

标段：C01

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	031004014001	地漏 De110	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:De110 3. 其他:满足图纸及设计规范要求	1. 安装	个	3					
25	031004014002	地漏 De50	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:De50 3. 其他:满足图纸及设计规范要求	1. 安装	个	24					
26	031004014003	冷热水龙头	1. 材质:按图纸 2. 型号、规格:DN15 3. 安装方式:按图纸	1. 安装	个	20					

27	031004014004	冷水龙头	1. 材质:按图纸 2. 型号、规格:DN15 3. 安装方式:按图纸	1. 安装	个	9					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\强电工程

标段：C01

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		强电工程									
1	030411001001	配管 SC25	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 报价说明:明敷时含支架、暗敷含开槽及恢复、打洞及封堵等，满足设计图纸及验收要求的所有费用	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	91.33					

2	030411001002	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 其他:满足图纸及设计规范要求 5. 报价说明:明敷时含支架、暗敷含开槽及恢复、打洞及封堵等,满足设计图纸及验收要求的所有费用	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	829.43					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\强电工程

标段: C01

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
3	030411004001	配线 WDZB-BYJ-2.5	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线或桥架内敷线 3. 规格型号:WDZB-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足图纸及设计规范要求的所有费用	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	3865.11					

4	030411004002	配线 WDZB-BYJ-4	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线或桥架内敷线 3. 规格型号:WDZB-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 其他:满足图纸及设计规范要求的所有费用	1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	632.33					
5	030411003001	金属桥架 150*100	1. 名称:强电桥架 2. 规格:150*100 3. 材质:钢质 4. 其他:含支吊架、抗震支架、防火封堵等，满足图纸及设计规范要求的所有费用	1. 本体安装 2. 接地 3. 支架配件安装	m	67.52					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\强电工程

标段：C01

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
6	030412005001	600*600 平板灯	1. 名称:600*600 平板灯 2. 规格:600*600 3. 安装形式:吸顶式 4. 其他:满足图纸及设计规范要求	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	47					

			求的所有费用								
7	030412005002	100*1200LED 长条灯	1. 名称:100*1200LED 长条灯 2. 其他:满足图纸及设计规范要求的所有费用	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	74					
8	030412004001	LED 明装筒灯	1. 名称:LED 明装筒灯 2. 其他:满足图纸及设计规范要求的所有费用	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	42					
9	030412001001	LED 造型艺术吸顶灯	1. 名称:LED 造型艺术吸顶灯 2. 安装形式:吸顶式 3. 其他:满足图纸及设计规范要求的所有费用	1. 本体安装 2. 灯具附件安装	套	3					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\强电工程

标段：C01

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

10	030404036001	风暖浴霸 300*300	1. 名称:风暖浴霸 300*300 2. 规格:2100W 含开关 3. 安装方式:吸顶 4. 报价说明:满足图纸及设计规范要求的所有费用	1. 安装 2. 接线	个	7					
11	030404034001	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 材质:按图纸 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	5					
12	030404034002	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 其他:满足图纸及设计规范要求 3. 材质:按图纸 4. 规格:250V 10A 5. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	11					
13	030404034003	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 其他:满足图纸及设计规范要求 3. 材质:按图纸 4. 规格:250V 10A 5. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	6					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\强电工程

标段：C01

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
14	030404034004	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 其他:满足图纸及设计规范要求 3. 材质:按图纸 4. 规格:250V 10A 5. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	10					
15	030404034005	防水型双联开关	1. 名称:防水型双联开关 2. 其他:满足图纸及设计规范要求 3. 材质:按图纸 4. 规格:250V 10A 5. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	7					
16	030404034006	防水型单联开关	1. 名称:防水型单联开关 2. 其他:满足图纸及设计规范要求 3. 材质:按图纸 4. 规格:250V 10A 5. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	3					
17	030404035001	带保护点安装插座	1. 名称:带保护点安装插座 2. 材质:按图纸 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	81					

本页小计				
------	--	--	--	--

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\强电工程

标段：C01

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
18	030404035002	防溅型带保护点安装插座	1. 名称:防溅型带保护点安装插座 2. 材质:按图纸 3. 规格:250V 10A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	27					
19	030404035003	空调插座	1. 名称:防溅型带保护点安装插座 2. 材质:按图纸 3. 规格:250V 20A 4. 安装方式:暗装	1. 本体安装 2. 接线	个	9					
20	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86 型 4. 安装形式:暗装	1. 本体安装	个	339					
		分部小计									

本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\弱电工程

标段：C01

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		视频监控系统									
1	030502005001	网线 UTP-Cat6	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-Cat6 3. 线缆对数:4 4. 敷设方式:穿管或桥架内敷设	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	179.59					
2	030411001003	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 其他:满足图纸及设计规范要求 5. 报价说明:明敷时含支架、暗敷含开槽及恢复、打洞及封堵等，满足设计图纸及验收要求的所有	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	3.79					

			费用								
3	030507008001	摄像机	1. 名称:摄像机 2. 类别:按图纸 3. 安装方式:按图纸 4. 报价说明:含支架等,满足设计 图纸及验收要求的所有费用	1. 本体安装 2. 单体调试	台	10					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\弱电工程

标段：C01

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
4	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:接线盒 3. 规格:86 型 4. 安装形式:综合考虑	1. 本体安装	个	10					
		分部小计									
		综合布线系统									

5	030502005002	网线 UTP-Cat6	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-Cat6 3. 线缆对数:4 4. 敷设方式:穿管或桥架内敷设	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	831.18					
6	030411001004	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 其他:满足图纸及设计规范要求 5. 报价说明:明敷时含支架、暗敷含开槽及恢复、打洞及封堵等,满足设计图纸及验收要求的所有费用	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	102.09					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\弱电工程

标段：C01

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:网络楼层分配箱 2. 其他:满足图纸及设计规范要求	1. 本体安装 2. 底盒安装	个	3					

8	030502012001	双口信息插座	1. 名称:双口信息插座 2. 类别:按图纸 3. 规格:按图纸 4. 安装方式:按图纸 5. 底盒材质、规格:按图纸	1. 端接模块 2. 安装面板	个	17					
		分部小计									
		广播系统									
9	030502005003	RVVP-2X1.0	1. 名称:RVVP-2X1.0 2. 规格:按图纸 3. 敷设方式:穿管或桥架内敷设	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	222.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\弱电工程

标段：C01

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
10	030411001005	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 其他:满足图纸及设计规范要求 5. 报价说明:明敷时含支架、暗敷含开槽及恢复、打洞及封堵等，	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	14.19					

			满足设计图纸及验收要求的所有费用								
11	030904007001	消防广播	1. 名称:壁挂式广播(消防) 2. 其他:满足图纸及设计规范要求	1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	10					
12	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其他:满足图纸及设计规范要求	1. 本体安装	个	10					
		分部小计									
		有限电视系统									
13	030502005004	SYV-75-5	1. 名称:SYV-75-5 2. 规格:按图纸 3. 线缆对数:按图纸 4. 敷设方式:穿管或桥架	1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	212.06					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\1F-3F 装饰工程\弱电工程							标段：C01		第 5 页 共 5 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单	合 价	其 中	

							价		人工费	材料及工程 设备暂估价	
14	030411001006	配管 SC20	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 其他:满足图纸及设计规范要求 5. 报价说明:明敷时含支架、暗敷含开槽及恢复、打洞及封堵等,满足设计图纸及验收要求的所有费用	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	45.34					
15	030502004001	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:按图纸	1. 本体安装 2. 底盒安装	个	7					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
			围墙修缮								
1	010101002001	挖一般土方	1. 挖土深度:深度 1.5m 以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:自行考虑 4. 报价说明:坑底人工修土、场内短驳费用在综合单价中考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	47.4					
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:按设计要求 3. 填方粒径要求:按设计要求 4. 填方来源、运距:按实际自行考虑 5. 报价说明:运距等综合考虑在单价内	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	32.45					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程							标段：C01		第 2 页 共 38 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程	

										设备暂估价	
3	010103002001	余方外运处置	1. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 2. 废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石、垃圾等, 综合考虑 3. 报价说明:按照天然密实方计算, 土方外运及处置需考虑政府部门相关规定	1. 土方装卸、运输至弃置点、处置	m3	14.95					
4	010501001001	100mm 砼垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 混凝土 3. 报价说明:泵送费在单价中综合考虑, 满足设计及规范要求的所有费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.16					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段: C01

第 3 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

5	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 报价说明:泵送费在单价中综合考虑, 满足设计及规范要求的所有费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	6.15					
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖 MU10 2. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 3. 报价说明:满足设计及规范要求的所有费用	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	5.65					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段: C01

第 4 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合考虑不分规格 2. 备注:包含新增混凝土构件中的各类钢筋 3. 报价说明:钢筋的施工损耗、成型费用、钢筋接头及连接、植筋、钻孔、胶粘剂灌注填实及其他灌	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.15					

			浆等费用均综合考虑在报价中， 满足设计及规范要求的所有费用								
8	010503004001	C20 混凝土压顶	1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 报价说明:满足设计及规范要求的所有费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、 养护	m3	1.47					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段：C01

第 5 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
9	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 MU10 2. 柱类型:矩形 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 混合砌筑砂浆 4. 报价说明:满足设计及规范要	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输	m3	4.58					

			求的所有费用								
10	010401003001	实心围墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 MU10 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:综合考虑 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 混合砌筑砂浆 5. 报价说明:满足设计及规范要求的所有费用	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	18					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段：C01

第 6 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

11	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖墙 2. 基层处理要求:界面剂甩毛 3. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚 DP15 砂浆分层粉刷 4. 报价说明:包含设计及规范要求的所有费用	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	470.34					
12	011406001002	外墙面涂	1. 部位:围墙 2. 腻子种类:满刮防水腻子 3. 涂材料品种、喷刷遍数:外墙涂料一底两度 4. 其他:按设计图纸要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	235.17					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段：C01

第 7 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

13	011204003002	围墙面砖	1. 墙体类型:围墙 2. 安装方式:专用粘结剂 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600mm 墙砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:综合考虑 5. 其他:具体详见设计图纸,所有工作内容均需满足图纸设计、验收要求、相关规范、图集以及建设方要求	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	235.17					
		分部小计									
		空气能热水器基础									
14	010101002002	挖一般土方	1. 挖土深度:深度 1.5m 以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:自行考虑 4. 报价说明:坑底人工修土、场内短驳费用在综合单价中考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	2.9					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程							标段：C01		第 8 页 共 38 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

15	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:按设计要求 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 4. 报价说明:运距等综合考虑在单价内	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	0.37					
16	010103002002	余方外运处置	1. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 2. 废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石、垃圾等, 综合考虑 3. 报价说明:按照天然密实方计算, 土方外运及处置需考虑政府部门相关规定	1. 土方装卸、运输至弃置点、处置	m3	2.53					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程							标段: C01		第 9 页 共 38 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

17	010501001002	100mm 砼垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 混凝土 3. 报价说明:泵送费在单价中综合考虑, 满足设计及规范要求的所有费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.73					
18	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 报价说明:泵送费在单价中综合考虑, 满足设计及规范要求的所有费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.8					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段: C01

第 10 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合考虑不分规格 2. 备注:包含新增混凝土构件中的各类钢筋 3. 报价说明:钢筋的施工损耗、成型费用、钢筋接头及连接、植筋、钻孔、胶粘剂灌注填实及其他灌	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.05					

			浆等费用均综合考虑在报价中， 满足设计及规范要求的所有费用								
		分部小计									
		花坛									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段：C01

第 11 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
20	011203001001	花岗石火烧板-花坛	1. 基层类型、部位:花坛挡墙 2. 基层要求:详见图纸 3. 装饰面材料种类:详见图纸 4. 其他:具体详见设计图纸,所有工作内容均需满足图纸设计、验收要求、相关规范、图集以及建设方要求	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	15					

		分部小计									
		旗杆及旗台									
21	010101002003	挖一般土方	1. 挖土深度:深度 1.5m 以内 2. 土壤类别:综合考虑 3. 弃土运距:自行考虑 4. 报价说明:坑底人工修土、场内短驳费用在综合单价中考虑	1. 土方开挖 2. 基底钎探 3. 场内运输	m3	10.87					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段：C01

第 12 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
22	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:按设计要求 3. 填方来源、运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价 4. 报价说明:运距等综合考虑在单价内	1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	5.56					

23	010103002003	余方外运处置	1. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑, 决定报价 2. 废弃料品种:一般土壤和碎(砾)石、垃圾等, 综合考虑 3. 报价说明:按照天然密实方计算, 土方外运及处置需考虑政府部门相关规定	1. 土方装卸、运输至弃置点、处置	m3	5.31					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段: C01

第 13 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
24	010501001003	100mm 砼垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 混凝土 3. 报价说明:泵送费在单价中综合考虑, 满足设计及规范要求的所有费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.97					
25	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 报价说明:泵送费在单价中综合考虑, 满足设计及规范要求的所有费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.75					

26	010501006002	旗杆基础	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 报价说明:泵送费在单价中综合考虑, 满足设计及规范要求的所有费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.15					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段: C01

第 14 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
27	010505003001	平板-旗杆平台	1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 报价说明:泵送费在单价中综合考虑, 满足设计及规范要求的所有费用	1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.6					
28	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖 MU10 2. 砂浆强度等级:M10 水泥砂浆 3. 报价说明:满足设计及规范要求的所有费用	1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	0.84					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段：C01

第 15 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
29	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:综合考虑不分规格 2. 备注:包含新增混凝土构件中的各类钢筋 3. 报介说明:钢筋的施工损耗、成型费用、钢筋接头及连接、植筋、钻孔、胶粘剂灌注填实及其他灌浆等费用均综合考虑在报价中，满足设计及规范要求的所有费用	1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.25					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段：C01

第 16 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

30	011102001001	30mm 厚花岗岩火烧板石材面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:详见图纸 2. 粘结层厚度、砂浆配合比:详见图纸 3. 面层材料品种、规格、颜色:30mm 厚花岗岩火烧板石材面层 4. 刷防护材料:六面防护处理 5. 报价说明:石材的切割磨边在综合单价内考虑, 满足设计及规范要求的所有费用	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	7.6					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段: C01

第 17 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

31	沪 201401003001	450mm 高 不锈钢扶 手栏杆	1. 扶手、栏杆形式:450mm 高 不 锈钢扶手栏杆 2. 说明:立柱及水平横杆为Φ 45*1.5 不锈钢管;中间为Φ 25*1.0 不锈钢管。 3. 做法:详见升旗台剖面图 4. 报价说明:具体详见设计图纸, 所有工作内容均需满足图纸设 计、验收要求、相关规范、图集 以及建设方要求	1. 基层处理 2. 制作、运输、安 装	m	8					
32	011506002001	不锈钢旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格:Φ 80~176 不锈钢旗杆 2. 旗杆高度:12m 3. 做法:详见图集 12J003E21~E22 4. 报价说明:旗杆顶、升降装置等 做法在单价中综合考虑,满足设 计及图集要求的所有费用	1. 土石挖、填、运 2. 基础混凝土浇注 3. 旗杆制作、安装 4. 旗杆台座制作、 饰面	根	1					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段：C01

第 18 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量 单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单	合 价	其 中	

							价		人工费	材料及工程 设备暂估价	
		自行车棚修缮									
33	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:详见图纸 2. 骨架材料品种、规格:详见图纸 3. 其他:根据现场实际情况,自行深化设计,所有工作内容均需满足图纸设计、验收要求、相关规范、图集以及建设方要求	1. 骨架制作、运输、安装、刷防护材料、油漆 2. 阳光板安装 3. 接缝、嵌缝	m2	9.54					
		分部小计									
		室外场地-硅PU场地									
34	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑 3. 取土运距:综合考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	526.93					
35	010404001001	300mm 碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:300mm 碎石垫层,夯实	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	158.08					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段: C01

第 19 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

36	沪 201504003001	钢筋混凝土基层	1. 混凝土强度等级、厚度:250mm 厚 C20 混凝土 2. 钢筋规格、间距:Φ10@150 单 层双向螺纹钢 3. 报价说明:泵送费、模板在单价 中综合考虑,满足设计及规范要求 的所有费用	1. 平整基层 2. 铺垫层、夯实 3. 扎钢筋 4. 浇捣混凝土 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	526.93					
37	沪 201504002001	细石混凝土找平层	1. 混凝土强度等级、厚度:60mm 厚 C20 细石混凝土找平层 2. 报价说明:泵送费在单价中综 合考虑,满足设计及规范要求的全 部费用	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运 输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	526.93					
38	011104001001	8mm 绿色硅 PU 球场 涂料面层塑胶场地	1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm 绿色硅 PU 球场涂料面层塑胶场 地 2. 防护材料种类:详见设计图纸 3. 粘结材料种类:详见设计图纸	1. 基层清理 2. 铺贴面层 3. 刷防护材料 4. 装钉压条 5. 材料运输	m2	526.93					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段: C01

第 20 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量 单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单	合 价	其 中	

							价		人工费	材料及工程 设备暂估价	
39	040205006001	50mm 宽白色球场划 线漆篮球场划线	1. 材料品种:50mm 宽白色球场划 线漆 2. 工艺:热熔 3. 线型:篮球场划线	1. 清扫 2. 放样 3. 画线 4. 护线	项	1					
		分部小计									
		室外场地-混凝土场地									
40	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:综合考虑 3. 取土运距:综合考虑	1. 土方挖填 2. 场地找平 3. 场内运输	m2	282.11					
41	010404001002	300mm 碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚 度:300mm 碎石垫层, 夯实	1. 垫层材料的拌制 2. 垫层铺设 3. 材料运输	m3	84.63					
42	沪 201504003002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级、厚度:150mm 厚 C20 混凝土基层 2. 报价说明:泵送费、模板在单价 中综合考虑, 满足设计及规范要求 的所有费用	1. 平整基层 2. 铺垫层、夯实 3. 扎钢筋 4. 浇捣混凝土 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	282.11					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段：C01

第 21 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量	工程量	金 额(元)	备注
----	------	------	--------	------	----	-----	--------	----

					单位		综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
43	沪 201504002002	混凝土路面	1. 钢筋规格、间距:Φ10@150 单层双向螺纹钢 2. 混凝土强度等级、厚度:220mm 厚 C30 混凝土路面 3. 其他:泵送费、模板及分隔缝在单价中综合考虑,满足设计及规范要求的所有费用	1. 基层处理 2. 平整基底 3. 铺垫层、夯实 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护 5. 滚压、抹平 6. 变形缝处理	m2	282.11					
		分部小计									
		门卫室修缮									
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段: C01

第 22 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

44	011102003003	600*600 防滑玻化 砖地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:专用 粘结剂结合层 2. 面层材料品种、规格、颜 色:600*600 防滑玻化砖 3. 做法: 详见构造做法表 4. 勾缝材料种类:填缝剂擦缝 5. 报价说明:地砖的切割磨边、美 缝在综合单价内考虑, 满足设计 及规范要求的所有费用	1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 清理净面 6. 材料运输等全部 操作过程	m2	4.85					
45	011101001002	水泥砂浆找平层地 面 (地砖基层)	1. 基层处理:地面清理 2. 找平厚度、砂浆配合比:20mm 厚 DPM15 水泥砂浆找平层 3. 做法: 详见构造做法表 4. 报价说明:包含设计及相关规 范要求中的所有费用	1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	4.85					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程							标段: C01		第 23 页 共 38 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

46	011105003002	玻化砖踢脚线	1. 踢脚线高度:80mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:9mm 厚 DPM20 水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm 厚防滑地砖(颜色、规格尺寸综合考虑) 4. 缝宽、嵌缝材料种类:填缝剂擦缝 5. 做法:详见构造做法表 6. 报价说明:含切割、磨边、美缝等设计及规范要求中的所有费用	1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m2	0.64					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程							标段：C01		第 24 页 共 38 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

47	011302001006	轻钢龙骨石膏板吊 顶	1. 斜撑加固:当吊杆长度大于 1. 5m 时,应设置反支撑 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: Φ8 钢筋吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与原土建钢筋混凝土顶 板以 Φ8 膨胀螺栓固定 3. 龙骨材料种类、规格、中距:U 型承载主龙骨 CS60*27,中距≤ 1200mm,用吊件与钢筋吊杆联结 后找平; U 型横撑次龙骨 C60*27 (或 CB50*20),中距 400mm,用挂件与承载龙骨联结。 4. 面层材料品种、规格:双层 12 厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨 固定,中距≤200,螺钉距板边长 边≥10,短边≥15,错缝第二层板 材。	1. 基层清理、吊杆 安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	4. 85				
本页小计										

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段：C01

第 25 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

			5. 接缝处理:在板缝间采用粘帖纸带嵌缝膏进行嵌缝处理 6. 饰面层:刮耐水腻子两遍,无机涂料一底两度 7. 做法:详见构造做法表 8. 报价说明:开灯孔、开风口、龙骨、基层板、灯槽、窗帘盒、风口、上人检查口、高低旁板、收边条等所有工序完成内容考虑在综合单价内。							
48	011201001003	水泥砂浆墙面粉刷	1. 墙体类型:砖墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:界面剂甩毛 3. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚 DP15 砂浆分层粉刷 4. 做法:详见构造做法表 5. 报价说明:包含设计及规范要求的所有费用	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	19.14				
本页小计										

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程						标段: C01		第 26 页 共 38 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单	合 价	其 中	

							价		人工费	材料及工程 设备暂估价	
49	011407001002	内墙涂料墙面	1. 基层类型:综合考虑 2. 喷刷涂料部位:内墙 3. 腻子品种、喷刷遍数:3mm 厚与产品配套耐水腻子批括两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底二度 5. 做法:详见构造做法表 6. 报价说明:包含设计及相关规范要求中的所有费用	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	19.14					
50	010607005002	玻纤网格布铺贴(涂料墙面)	1. 位置:内墙 2. 材料品种、规格:耐碱玻纤网格布 3. 加固方式:详见设计图纸 4. 报价说明:含设计及相关规范要求中的所有费用	1. 铺贴 2. 铆固	m2	19.14					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段：C01

第 27 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

51	010802001002	断桥隔热中空玻璃 铝合金门	1. 门代号及洞口尺寸:断桥隔热 中空玻璃铝合金门 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 门框、扇材质:铝合金门用料的 壁厚为 2.0mm, 采用氟碳喷涂 4. 玻璃品种、厚 度:6+12A+6+12A+6 中空玻璃, 传 热系数不大于 2.2 5. 框缝处理:门窗与洞口之间的 缝隙处理应符合现行有关规范 6. 报价说明:按照洞口尺寸计算, 含锁具、合页、密封条等配件及 满足验收要求的提示标识等设计 及规范要求中的所有费用	1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	5.94					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段：C01

第 28 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

52	010807001002	断桥隔热中空玻璃 铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:断桥隔热中空玻璃铝合金窗 2. 窗框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 开启方式:综合考虑 4. 框、扇材质:铝合金窗框用料的壁厚为 1.8mm, 采用氟碳喷涂 5. 玻璃品种、厚度:6+12A+6+12A+6 中空玻璃, 传热系数不大于 2.2 6. 框缝处理:门窗与洞口之间的缝隙处理应符合现行有关规范 7. 报价说明:按照洞口尺寸计算, 含锁具、合页、密封条、防脱落装置等配件及满足验收要求的提示标识等设计及规范要求中的所有费用	1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装 3. 框缝处理	m2	2.52					
		分部小计									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段：C01

第 29 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

		消防训练塔修缮									
53	011405001001	金属面油漆-正立面 钢板面层	1. 构件名称:钢板墙面 2. 防护材料种类:清理基层,除锈等级不底于 Sa2 或 St2.5 级 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷防锈船舶漆二遍;满刮腻子、磨平;涂醇酸磁漆二遍。 4. 其他:具体详见设计图纸,所有工作内容均需满足图纸设计、验收要求、相关规范、图集以及建设方要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	120.52					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段：C01

第 30 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

54	011405001002	金属面油漆-晒水带 支架	1. 构件名称:晒水带支架 2. 防护材料种类:清理基层,除锈 等级不底于 Sa2 或 St2.5 级 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷防锈船 舶漆二遍;满刮腻子、磨平;涂 醇酸磁漆二遍。 4. 其他:具体详见设计图纸,所有 工作内容均需满足图纸设计、验 收要求、相关规范、图集以及建 设方要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油 漆	m2	5.8					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段: C01

第 31 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
55	011405001003	钢管金属漆 -DN65/70	1. 构件名称:钢管金属漆 -DN65/70 2. 防护材料种类:清理基层,除锈等级不底于 Sa2 或 St2.5 级 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷防锈船舶漆二遍;满刮腻子、磨平;涂醇酸磁漆二遍。	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m	46					

			4. 其他:具体详见设计图纸,所有 工作内容均需满足图纸设计、验 收要求、相关规范、图集以及建 设方要求								
56	011406001003	内墙面及天棚涂料	1. 部位:内墙面及顶棚 2. 腻子种类:外墙腻子批嵌 3. 涂材料品种、喷刷遍数:喷白色 丙烯酸外墙涂料二度 4. 报价说明:包含设计及相关规 范要求中的所有费用	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油 漆	m2	203.03					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段：C01

第 32 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

57	011407001003	外墙面水性磁面涂料	1. 基层类型:砖墙 2. 喷刷涂料部位:外墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色水性磁面涂料 4. 其他:具体详见设计图纸,所有工作内容均需满足图纸设计、验收要求、相关规范、图集以及建设方要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	355.88					
58	011204003003	400*600mm 柱面墙砖	1. 墙体类型:柱面干挂墙砖 2. 安装方式:干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色:400*600mm 墙砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:每个块面间的沟槽高 60, 深 60 5. 做法:详见图纸 6. 其他:面砖的切割、磨边、倒角考虑在综合单价中,包含设计及相关规范要求中的所有费用	1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝 6. 刷防护材料 7. 磨光、酸洗、打蜡	m2	48.38					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程						标段: C01		第 33 页 共 38 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单	合 价	其 中	

							价		人工费	材料及工程 设备暂估价	
59	011106004001	楼梯踏步防滑条	1. 防滑条材料种类、规格:钢质防滑条 2. 其他:具体详见设计图纸,所有工作内容均需满足图纸设计、验收要求、相关规范、图集以及建设方要求	1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 抹防滑条 5. 材料运输	m	240					
60	沪 201401003002	金属扶手栏杆	1. 扶手、栏杆形式:铁栏杆扶手 2. 材料种类、规格:立柱和水平横杆为Φ48*3.5 钢管、中间为-40*4 扁钢,活动门处为 25*3 方钢管。 3. 做法:详见图纸 4. 报价说明:所有工作内容均需满足图纸设计、验收要求、相关规范、图集以及建设方要求	1. 基层处理 2. 制作、运输、安装	m	115.5					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段：C01

第 34 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

61	011405001004	逃生梯和护笼	1. 构件名称:钢管金属漆-DN65 2. 防护材料种类:清理基层,除锈等级不底于 Sa2 或 St2.5 级 3. 油漆品种、刷漆遍数:刷防锈船舶漆二遍;满刮腻子、磨平;涂醇酸磁漆二遍。 4. 其他:具体详见设计图纸,所有工作内容均需满足图纸设计、验收要求、相关规范、图集以及建设方要求	1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m	16.3					
		分部小计									
		室外雨污水									
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程							标段：C01		第 35 页 共 38 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

62	031001006015	HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕塑料污水管 DN300	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕塑料排水管 DN300 4KN/m² 4. 连接形式:承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸 6. 报价说明:含土方挖填、垫层基础、混凝土包封等,满足设计图纸及验收要求的所有费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	53.44					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程							标段: C01		第 36 页 共 38 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

63	031001006016	HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕塑料雨水管 DN300	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE 高密度聚乙烯双壁缠绕塑料雨水管 DN300 4KN/m² 4. 连接形式:承插式弹性橡胶密封圈柔性连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按图纸 6. 报价说明:含土方挖填、垫层基础、混凝土包封等,满足设计图纸及验收要求的所有费用	1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 阻火圈安装 5. 压力试验 6. 吹扫、冲洗 7. 警示带铺设	m	82.98					
本页小计											

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程							标段: C01		第 37 页 共 38 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

64	040504002001	钢筋混凝土雨水检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:按图纸 2. 混凝土强度等级:按图纸 3. 盖板材质、规格:按图纸 4. 井盖、井圈材质及规格:绿化带,人行道等非机动车道下采用 B125 型检查井盖;有轻型机动车行驶的区域采用 C250 型检查井盖 5. 踏步材质、规格:按图纸 6. 防渗、防水要求:按图纸	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 井圈、井盖安装 4. 盖板安装 5. 踏步安装 6. 防水、止水	座	10					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\房修工程

标段：C01

第 38 页 共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
65	040504002002	钢筋混凝土污水检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:按图纸 2. 混凝土强度等级:按图纸 3. 盖板材质、规格:按图纸 4. 井盖、井圈材质及规格:绿化带,人行道等非机动车道下采用 B125 型检查井盖;有轻型机动车行驶的区域采用 C250 型检查井	1. 垫层铺筑 2. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 3. 井圈、井盖安装 4. 盖板安装 5. 踏步安装 6. 防水、止水	座	7					

			盖 5. 踏步材质、规格:按图纸 6. 防渗、防水要求:按图纸								
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\接入工程

标段：C01

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
		接入工程									

1	030411004003	绝缘导线 JKYJ-1-120	1. 名称:架空绝缘导线 2. 配线形式:按图纸 3. 规格型号:JKYJ-1-120 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:按图纸 6. 配线线制:按图纸 7. 钢索材质、规格:按图纸 8. 报价说明:含接线端子等,满足 设计图纸和验收要求的所有费用	1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧 装置安装) 3. 支持体 (夹板、 绝缘子、槽板等) 安 装	m	240					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\接入工程

标段：C01

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
2	030410002001	低压尽头横担	1. 名称:低压尽头横担 2. 材质:按图纸 3. 规格:按图纸 4. 类型:按图纸 5. 电压等级(kV):按图纸 6. 瓷瓶型号、规格:按图纸 7. 金具品种规格:按图纸 8. 报价说明:满足设计图纸和验	1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1					

			收要求的所有费用								
3	030410002002	低压尽头墙担	1. 名称:低压尽头横担 2. 材质:按图纸 3. 规格:按图纸 4. 类型:按图纸 5. 电压等级(kV):按图纸 6. 瓷瓶型号、规格:按图纸 7. 金具品种规格:按图纸 8. 报价说明:满足设计图纸和验收要求的所有费用	1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\接入工程

标段：C01

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

4	030410002003	低压板线装置	1. 名称:低压板线装置 2. 材质:按图纸 3. 规格:按图纸 4. 类型:按图纸 5. 电压等级 (kV):按图纸 6. 瓷瓶型号、规格:按图纸 7. 金具品种规格:按图纸 8. 报价说明:满足设计图纸和验收要求的所有费用	1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1					
5	030410002004	安普线夹	1. 名称:安普线夹 2. 其他:具体详见设计图纸,所有工作内容均需满足图纸设计、验收要求、相关规范、图集以及建设方要求	1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	根	12					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\接入工程

标段：C01

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

6	030404030001	绝缘穿刺线夹	1. 名称:绝缘穿刺线夹 2. 型号:按图纸 3. 规格:按图纸 4. 容量 (A):按图纸 5. 接线端子材质、规格:按图纸 6. 报价说明:满足设计图纸及验收规范的所有费用	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	5					
7	030410003001	导线跨越架设	1. 名称:导线跨越架设 2. 报价说明:满足设计图纸及验收规范的所有费用	1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	处	3					
8	030411001007	配管 PVC80	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:80 4. 配置形式:明配 5. 报价说明:满足设计图纸和验收要求的所有费用	1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 砖墙开沟槽	m	20					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\接入工程

标段：C01

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

9	030404004001	配电柜 1AA1	1. 名称:配电柜 1AA1, 主材供电提供 2. 型号:按图纸 3. 规格:按图纸 4. 种类:按图纸 5. 基础型钢形式、规格:按图纸 6. 接线端子材质、规格:按图纸 7. 端子板外部接线材质、规格:按图纸 8. 小母线材质、规格:按图纸 9. 屏边规格:按图纸 10. 报价说明:含盘柜封堵、柜间母线等辅材, 满足设计图纸及验收要求的所有费用	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1				
本页小计										

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\接入工程

标段: C01

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

10	030404004002	配电柜 1AA2	1. 名称:配电柜 1AA2 2. 型号:按图纸 3. 规格:按图纸 4. 种类:按图纸 5. 基础型钢形式、规格:按图纸 6. 接线端子材质、规格:按图纸 7. 端子板外部接线材质、规格:按图纸 8. 小母线材质、规格:按图纸 9. 屏边规格:按图纸 10. 报价说明:含盘柜封堵、柜间母线等辅材, 满足设计图纸及验收要求的所有费用	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1				
本页小计										

注: 招标人需以书面形式打印综合单价分析表的, 请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\接入工程

标段: C01

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	

11	030404004003	配电柜 1AA3/4	1. 名称:配电柜 1AA3/4 2. 型号:按图纸 3. 规格:按图纸 4. 种类:按图纸 5. 基础型钢形式、规格:按图纸 6. 接线端子材质、规格:按图纸 7. 端子板外部接线材质、规格:按图纸 8. 小母线材质、规格:按图纸 9. 屏边规格:按图纸 10. 报价说明:含盘柜封堵、柜间母线等辅材,满足设计图纸及验收要求的所有费用	1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷(喷)油漆 8. 接地	台	2					
12	030404019001	400A 总熔丝盒	1. 名称:400A 总熔丝盒 2. 其他:含 400A 开关,具体详见设计图纸,所有工作内容均需满足图纸设计、验收要求、相关规范、图集以及建设方要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	1					
本页小计											

注:招标人需以书面形式打印综合单价分析表的,请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\接入工程						标段: C01		第 8 页 共 9 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)			备注
							综合单	合 价	其 中	

							价		人工费	材料及工程 设备暂估价	
13	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁铁 3. 规格:按图纸 4. 安装部位:室内 5. 安装形式:明敷	1. 接地母线制作、 安装 2. 补刷 (喷)油漆	m	10					
14	030404031001	计量箱锁具	1. 名称:计量箱锁具 2. 其他:具体详见设计图纸,所有 工作内容均需满足图纸设计、验 收要求、相关规范、图集以及建 设方要求	1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	1					
15	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 型号:按图纸 3. 电压等级(kV):1KV 以下 4. 报价说明:满足图纸及验收要 求的所有费用	1. 系统调试	系统	3					
16	沪 030512002001	表具	1. 名称:电表 2. 规格:变比 400/5 3. 报价说明:满足设计图纸及要 是要求的所有费用	1. 本体安装、调试	台	1					
本页小计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)\室外\接入工程

标段：C01

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	工程内容	计量单位	工程量	金 额(元)				备注
							综合单价	合 价	其 中		
									人工费	材料及工程设备暂估价	
17	030414001001	原有后出线电缆改接(含改造期间临时供电)	1. 名称:原有后出线电缆改接(含改造期间临时供电)	1. 改接、系统调试	项	1					
18	03B001	安全用具	1. 名称:安全用具 2. 其他:含绝缘和防护安全工器具, 安全围栏和指示牌等, 满足规范要求的所有费用。	1. 用具安装	项	1					
		分部小计									
本页小计											
合 计											

注：招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

增值税

其他项目清单汇总表

工程名称：江湾消防救援站营房维修改造项目(二期)

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额	140000	填写合计数 (详见暂列金额明细表)
2	暂估价		
2.1	材料及工程设备暂估价	-	详见材料及设备暂估价表
2.2	专业工程暂估价		填写合计数 (详见专业工程暂估价表)
3	计日工	-	详见计日工表
4	总承包服务费		填写合计数 (详见总承包服务费计价表)
合 计			

注：材料及工程设备暂估价此处不汇总，材料及工程设备暂估价进入清单项目综合单价。

增值税

暂列金额明细表

标段: C01

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
1	原有室外弱电管线井废除并管线搬迁		50000	
2	零星工程		90000	
合 计			140000	

注：此表由招标人填写，在不能详列情况下，可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

增值税